Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	---------	--------	---------

CAPÍTULO 1 : OBRA CIVIL

1.001	PA Desmontaje/montaje de barandillas de acero inoxidable PA. Desmontaje y montaje de barandillas de acero inoxidable, atornilladas al pavimento, con un total de 4 tubos ø50, de 4.10 ml de longitud y 8 pies derechos de tubo ø50 de 1m de altura, incluso transporte y acopio para su posterior montaje.	1				1,00			
							1,00	360,00	360,00
1.002	MI Levantado de gradas de terrazo MI. Levantado de gradas de terrazo, en exteriores, con demolición de elementos de apoyo, incluso limpieza de solera de base, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado y pago de canon de vertido.	11	20,50			225,50			
							225,50	6,91	1.558,21
1.003	MI Formación de grada de granito MI. Suministro y formación de grada de granito, con acabado CLASE 2 (DB SUA1), formada por huella de 300 mm útiles y 40 mm de espesor y tabica de 170 mm útiles y 30 mm de espesor, incluso macizado interior a grada, a base de relleno con ladrillo y mortero de cemento, colocación con doble encolado con adhesivo cementoso tipo KERAFLEX o similar, formación de entrecalle de 10x10 mm en frente de pisa y limpieza final del tajo.	11	20,50			225,50			
							225,50	51,40	11.590,70
1.004	M2 Aplacado paramento granito 30 mm. M2. Aplacado de paramento vertical, con losas de granito, de 30 mm de espesor, con sujección mecánica con grapas de acero inoxidable (cuelgue y vuelco), incluso macizado interno con mortero de cemento.								
	Laterales escalera	2	2,50			5,00			
							5,00	37,17	185,85
1.005	M2 Demolición de aplacado de losas terrazo M2. Demolición de aplacado de losas de terrazo, de exteriores, incluso limpieza del soporte, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado y pago del canon de vertido.								
	Laterales escaleras	2	2,50			5,00			
							5,00	6,03	30,15
1.006	M2 Sustitucion de pavimento de adoquin M2 Sustitución de zona de pavimento de adoquín de hormigón, contemplando las siguientes operaciones: - Levantado del pavimento de adoquín existente, incluso carga, transporte y vertido en vertedero autorizado. - Saneado, recebado y compactado de zahorras de plataforma existente para conformar base de solera. - Realización de solera de hormigón, de 15 cm. de espesor, armada con mallazo ø6-20x20 cm. - Pavimentación con losas de granito granallado, de 40 mm. de espesor, con mortero Keraflex.								
	Acceso a escalera	1	20,50	1,25		25,63			
							25,63	99,00	2.537,37

TOTAL CAPÍTULO 1..... 16.262,28

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Rehabilitación de escalera de acceso al Pabellón Príncipe Felipe

Capítulo	Resumen	Importe
01	OBRA CIVIL.....	16.262,28 €
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	16.262,28 €
	16,00 % Gastos generales.....	2.601,96 €
	3,00 % Beneficio industrial.....	487,87 €
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	19.352,15 €
	21,00 % I.V.A.	4.064,00 €
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	23.416,15 €

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS con QUINCE CÉNTIMOS

, Noviembre 2016.