

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>E02CM020</b>	<b>m3</b>	<b>EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS</b> Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de la obra a una distancia menor de 140 m. ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,025 h	Peón ordinario	16,80	0,42	
M05EC010	0,040 h	Excavadora hidráulica cadenas 90 CV	51,61	2,06	
M07CB030	0,040 h	Camión basculante 6x4 20 t	39,60	1,58	
					4,06
		Suma la partida.....			4,06
		Costes indirectos .....		5,00%	0,20
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4,26</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
<b>E02CM040</b>	<b>m3</b>	<b>EXCAVACIÓN VACIADO TERRENO DURO C/MARTILLO ROMPEDOR</b> Excavación a cielo abierto, en terrenos duros, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de la obra a una distancia menor de 140 m. ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,120 h	Peón ordinario	16,80	2,02	
M05RN060	0,250 h	Retro-pala con martillo rompedor	40,14	10,04	
M05EC010	0,075 h	Excavadora hidráulica cadenas 90 CV	51,61	3,87	
M07CB030	0,150 h	Camión basculante 6x4 20 t	39,60	5,94	
					21,87
		Suma la partida.....			21,87
		Costes indirectos .....		5,00%	1,09
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>22,96</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>E02EM020</b>	<b>m3</b>	<b>EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS</b> Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,130 h	Peón ordinario	16,80	2,18	
M05RN020	0,200 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	6,01	
					8,19
		Suma la partida.....			8,19
		Costes indirectos .....		5,00%	0,41
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,60</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
<b>E02ES050</b>	<b>m3</b>	<b>EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA</b> Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apiñonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,900 h	Peón ordinario	16,80	15,12	
M05EC110	0,160 h	Minieexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t	28,00	4,48	
M08RI010	0,850 h	Pisón vibrante 70 kg.	3,20	2,72	
					22,32
		Suma la partida.....			22,32
		Costes indirectos .....		5,00%	1,12
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>23,44</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>E02PM020</b>	<b>m3</b>	<b>EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS</b> Excavación en pozos en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de obra a una distancia menor de 150 m. ida y vuelta de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,105 h	Peón ordinario	16,80	1,76	
M05RN020	0,210 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	6,31	
M07CB030	0,250 h	Camión basculante 6x4 20 t	39,60	9,90	
					17,97
		Suma la partida.....			17,97
		Costes indirectos .....		5,00%	0,90
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>18,87</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>E02SZ070</b>	<b>m3</b>	<b>RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE</b> Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	1,300 h	Peón ordinario	16,80	21,84	
M08RI010	0,750 h	Pisón vibrante 70 kg.	3,20	2,40	
P01DW050	1,000 m3	Agua	1,27	1,27	
					25,51
		Suma la partida.....			25,51
		Costes indirectos .....		5,00%	1,28
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>26,79</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>E04LE020</b>	<b>m2</b>	<b>ENCOFRADO MADERA LOSAS DE CIMENTACIÓN</b> Encofrado y desencofrado con madera suelta en losas de cimentación, considerando 4 posturas. Según NTE-EME.			
O01OB010	0,250 h	Oficial 1ª encofrador	19,36	4,84	
O01OB020	0,250 h	Ayudante encofrador	18,17	4,54	
P01EM290	0,005 m3	Madera pino encofrar 26 mm	264,51	1,32	
P03AAA020	0,100 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,92	0,09	
P01UC030	0,050 kg	Puntas 20x100	7,85	0,39	
					11,18
		Suma la partida.....			11,18
		Costes indirectos .....		5,00%	0,56
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11,74</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>E04LL030</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA + ENCOFRADO</b> Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas de cimentación, encofrado y desencofrado, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C.			
E04LM050	1,000 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I LOSA V.GRÚA	113,01	113,01	
E04LE020	0,250 m2	ENCOFRADO MADERA LOSAS DE CIMENTACIÓN	11,18	2,80	
					115,81
		Suma la partida.....			115,81
		Costes indirectos .....		5,00%	5,79
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>121,60</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
<b>E04LM010</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGÓN HA-25/P/20/I LOSA V.MANUAL</b> Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C.			
O01OA030	0,360 h	Oficial primera	19,76	7,11	
O01OA070	0,360 h	Peón ordinario	16,80	6,05	
M11HV120	0,360 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm	7,99	2,88	
P01HA010	1,150 m2	Hormigón HA-25/P/20/I central	72,76	83,67	
					99,71
		Suma la partida.....			99,71
		Costes indirectos .....		5,00%	4,99
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>104,70</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
<b>E04LM050</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGÓN HA-25/P/20/I LOSA V.GRÚA</b> Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C.			
O01OA070	0,360 h	Peón ordinario	16,80	6,05	
E04LM010	1,000 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I LOSA V.MANUAL	99,71	99,71	
M02GT140	0,200 h	Grúa torre automontante 40 t/m	36,26	7,25	
					113,01
		Suma la partida.....			113,01
		Costes indirectos .....		5,00%	5,65
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>118,66</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>E04SEE020</b>	<b>m2</b>	<b>ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm</b> Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.			
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	16,80	4,20	
P01AG130	0,200 m3	Grava machaqueo 40/80 mm	22,07	4,41	
					8,61
		Suma la partida.....			8,61
		Costes indirectos .....		5,00%	0,43
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
<b>E07LD010</b>	<b>m2</b>	<b>FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5</b> Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplo-mado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	19,76	9,88	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	16,80	8,40	
P01LH020	0,047 mu	Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm	88,37	4,15	
P01MC040	0,023 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	1,47	
					23,90
		Suma la partida.....			23,90
		Costes indirectos .....		5,00%	1,20
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>25,10</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
<b>E07LD020</b>	<b>m2</b>	<b>FÁBRICA LADRILLO 1P.HUECO DOBLE 8cm. MORTERO M-5</b> Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplo-mado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
O01OA030	0,850 h	Oficial primera	19,76	16,80	
O01OA050	0,850 h	Ayudante	17,59	14,95	
P01LH020	0,094 mu	Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm	88,37	8,31	
P01MC040	0,046 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	2,94	
					43,00
		Suma la partida.....			43,00
		Costes indirectos .....		5,00%	2,15
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>45,15</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
<b>E08PFA050</b>	<b>m2</b>	<b>ENFOSCADO FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL</b> Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/re-plegado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	19,76	5,53	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	17,59	4,93	
P04RR050	1,500 kg	Mortero revoco CSIV-W1	1,13	1,70	
					12,16
		Suma la partida.....			12,16
		Costes indirectos .....		5,00%	0,61
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,77</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>E10ILF040</b>	<b>m2</b>	<b>IMPERMEABILIZACIÓN HIDRÁULICA MUROS A FAVOR DE PRESIÓN</b> Impermeabilizante de muros a favor de presión en base a aplicar un impermeabilizante hidráulico de base cementosa blanco, aditivado con polímeros acrílicos para mejorar su dureza y adherencia, con un rendimiento de 2 kg/m2., aplicado en dos capas previa humectación del soporte, incluso medios auxiliares.			
O01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	45,75	6,86	
P06SR060	2,000 kg	Impermeab. hidráulico cementoso	4,10	8,20	
P06SR070	0,250 l	Producto adherente impermeable	5,01	1,25	
					16,31
		Suma la partida.....			16,31
		Costes indirectos .....		5,00%	0,82
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>17,13</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
<b>U01AF200</b>	<b>m2</b>	<b>DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm</b> Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso retirada del material al lugar de acopio para su posterior transporte a planta de RCD, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA020	0,010 h	Capataz	19,41	0,19	
O01OA070	0,030 h	Peón ordinario	16,80	0,50	
M05EN030	0,030 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	1,53	
M06MR230	0,030 h	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	11,47	0,34	
M05RN020	0,010 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	0,30	
M07CB030	0,020 h	Camión basculante 6x4 20 t	39,60	0,79	
					3,65
		Suma la partida.....			3,65
		Costes indirectos .....		5,00%	0,18
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,83</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U01BD010</b>	<b>m2</b>	<b>DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e&lt;10 cm</b> Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.			
O01OA020	0,002 h	Capataz	19,41	0,04	
M08NM010	0,002 h	Motoniveladora de 135 CV	62,89	0,13	
M05PC020	0,001 h	Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3	44,16	0,04	
M07CB030	0,001 h	Camión basculante 6x4 20 t	39,60	0,04	
M07N601	0,100 t	Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras	0,95	0,10	
					0,35
		Suma la partida.....			0,35
		Costes indirectos .....		5,00%	0,02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U01BM010</b>	<b>m2</b>	<b>DESBROCE MONTE BAJO e&lt;15 cm</b> Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.			
O01OA020	0,004 h	Capataz	19,41	0,08	
O01OA070	0,004 h	Peón ordinario	16,80	0,07	
M08NM010	0,004 h	Motoniveladora de 135 CV	62,89	0,25	
M05PC020	0,003 h	Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3	44,16	0,13	
M07CB020	0,006 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,21	
M11MM030	0,004 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,20	0,01	
M07N060	0,150 m3	Canon de desbroce a vertedero	6,19	0,93	
					1,68
		Suma la partida.....			1,68
		Costes indirectos .....		5,00%	0,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,76</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U01BQ010</b>	<b>m2</b>	<b>DESBROCE BOSQUE e&lt;20 cm</b> Desbroce y limpieza superficial de terreno de bosque por medios mecánicos, hasta una profundidad de 20 cm. y retirado de arbolado de diámetro menor de 10 cm., carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.			
O01OA020	0,006 h	Capataz	19,41	0,12	
O01OA070	0,012 h	Peón ordinario	16,80	0,20	
M08NM010	0,006 h	Motoniveladora de 135 CV	62,89	0,38	
M05PC020	0,006 h	Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3	44,16	0,26	
M07CB020	0,020 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,71	
M11MM030	0,100 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,20	0,22	
M07N060	0,200 m3	Canon de desbroce a vertedero	6,19	1,24	
					3,13
		Suma la partida.....			3,13
		Costes indirectos .....		5,00%	0,16
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,29</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
<b>U01BS010</b>	<b>m2</b>	<b>DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR</b> Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 cm.			
U01BD010	0,500 m2	DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm	0,35	0,18	
U01BM010	0,250 m2	DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm	1,68	0,42	
U01BQ010	0,250 m2	DESBROCE BOSQUE e<20 cm	3,13	0,78	
					1,38
		Suma la partida.....			1,38
		Costes indirectos .....		5,00%	0,07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,45</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U01EC030</b>	<b>m3</b>	<b>EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO</b> Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
O01OA020	0,050 h	Capataz	19,41	0,97	
O01OA070	0,050 h	Peón ordinario	16,80	0,84	
M05EC020	0,080 h	Excavadora hidráulica cadenas 135 CV	63,18	5,05	
M06MR230	0,050 h	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	11,47	0,57	
M07CB030	0,100 h	Camión basculante 6x4 20 t	39,60	3,96	
M07N080	1,000 m3	Canon de tierra a vertedero	6,11	6,11	
					17,50
		Suma la partida.....			17,50
		Costes indirectos .....		5,00%	0,88
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>18,38</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U02BC010</b>	<b>m3</b>	<b>RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS</b> Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0 para cimientos de obras de fábrica, compactado al 95 % del proctor normal, incluso rasanteado, totalmente terminado.			
O01OA020	0,010 h	Capataz	19,41	0,19	
O01OA070	0,080 h	Peón ordinario	16,80	1,34	
P01AD120	2,200 t	Zahorra natural sin clasificar IP=0	3,11	6,84	
M07W020	35,000 t	km transporte zahorra	0,13	4,55	
M08RN020	0,050 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.	46,86	2,34	
M05RN010	0,050 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	29,02	1,45	
					16,71
		Suma la partida.....			16,71
		Costes indirectos .....		5,00%	0,84
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>17,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U02BT010</b>	<b>m3</b>	<b>RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS</b> Material granular sin clasificar, con IP=0 en rellenos de trasdós, de espesor 1 m, compactado al 95 % del proctor normal con medios de compactación estáticos, incluso rasanteado, totalmente terminado.			
O01OA020	0,045 h	Capataz	19,41	0,87	
O01OA070	0,090 h	Peón ordinario	16,80	1,51	
P01AD120	2,200 t	Zahorra natural sin clasificar IP=0	3,11	6,84	
M07W020	35,000 t	km transporte zahorra	0,13	4,55	
M08CA110	0,018 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,59	
M08RL010	0,045 h	Rodillo vibrante manual tandem 800 kg	6,35	0,29	
M08RN020	0,050 h	Rodillo vibrante autopropuls. mixto 7 t.	46,86	2,34	
M05RN010	0,050 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	29,02	1,45	
					18,44
		Suma la partida.....			18,44
		Costes indirectos .....		5,00%	0,92
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>19,36</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U02BZ010</b>	<b>m3</b>	<b>RELLENO LOCALIZADO ZANJA</b> Relleno localizado compactado en zanja de drenaje longitudinal, con material procedente de la excavación, incluso humectación, extendido y rasanteado, terminado.			
O01OA020	0,025 h	Capataz	19,41	0,49	
O01OA070	0,025 h	Peón ordinario	16,80	0,42	
M05RN010	0,025 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	29,02	0,73	
M08CA110	0,050 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	1,64	
M08RL010	0,050 h	Rodillo vibrante manual tandem 800 kg	6,35	0,32	
					3,60
		Suma la partida.....			3,60
		Costes indirectos .....		5,00%	0,18
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,78</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U02BZ020</b>	<b>m3</b>	<b>RELLENO LOCALIZADO ZANJA PRÉSTAMO</b> Relleno localizado compactado en zanja, de drenaje longitudinal, con material procedente de préstamos, incluso humectación, extendido y rasanteado, terminado.			
O01OA020	0,050 h	Capataz	19,41	0,97	
O01OA070	0,050 h	Peón ordinario	16,80	0,84	
M05EN020	0,015 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	0,61	
M07CB020	0,030 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	1,06	
M05RN010	0,050 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	29,02	1,45	
M08CA110	0,050 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	1,64	
M08RL010	0,050 h	Rodillo vibrante manual tandem 800 kg	6,35	0,32	
M07N020	1,000 m3	Canon tierras de préstamos	1,56	1,56	
					8,45
		Suma la partida.....			8,45
		Costes indirectos .....		5,00%	0,42
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,87</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U02JB010</b>	<b>m</b>	<b>BAJANTE PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO B-1</b> Bajante prefabricada tipo B-1 de hormigón HM-20, de 540x320x150-110 mm y 65 kg/m, solera de asiento de 10 cm de hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado.			
O01OA020	0,030 h	Capataz	19,41	0,58	
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	19,76	2,96	
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	16,80	2,52	
M08RB020	0,150 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	0,78	
M05RN010	0,075 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	29,02	2,18	
P02EU210	1,000 m	Bajante B-1prefab. 540x320x150-110	20,87	20,87	
M13EM030	0,050 m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,29	0,11	
P01HM010	0,050 m3	Hormigón HM-20/P/20/l central	69,35	3,47	
M07W110	1,500 m3	km transporte hormigón	0,32	0,48	
					33,95
		Suma la partida.....			33,95
		Costes indirectos .....		5,00%	1,70
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>35,65</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02JB020	m	<b>BAJANTE PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO B-2</b> Bajante prefabricada tipo B-2 de hormigón HM-20, de 700x410x230-180 mm y 128 kg/m, solera de asiento de 10 cm de hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado.			
O01OA020	0,040 h	Capataz	19,41	0,78	
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
M08RB020	0,200 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	1,04	
M05RN010	0,100 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	29,02	2,90	
P02EU220	1,000 m	Bajante B-2 prefab. 700x410x230-180	37,85	37,85	
M13EM030	0,050 m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,29	0,11	
P01HM010	0,050 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,47	
M07W110	1,500 m3	km transporte hormigón	0,32	0,48	

53,94

Suma la partida..... 53,94  
Costes indirectos ..... 5,00% 2,70

**TOTAL PARTIDA..... 56,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U02JB030	m	<b>BAJANTE PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO B-3</b> Bajante prefabricada tipo B-3 de hormigón HM-20, de 1000x780x430-320 mm y 200 kg/m, solera de asiento de 10 cm de hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado.			
O01OA020	0,050 h	Capataz	19,41	0,97	
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	19,76	4,94	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	16,80	4,20	
M08RB020	0,200 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	1,04	
M05RN010	0,125 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	29,02	3,63	
P02EU230	1,000 m	Bajante B-3 prefab. 1000x780x430-320	52,66	52,66	
M13EM030	0,060 m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,29	0,14	
P01HM010	0,060 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	4,16	
M07W110	1,800 m3	km transporte hormigón	0,32	0,58	

72,32

Suma la partida..... 72,32  
Costes indirectos ..... 5,00% 3,62

**TOTAL PARTIDA..... 75,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U02JC010	m	<b>CAZ R-30 PREFABRICADO HORMIGÓN</b> Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección triangular 30x13-10 y 88 kg/m, sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1433/AC:2004.			
O01OA020	0,020 h	Capataz	19,41	0,39	
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	19,76	1,98	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	16,80	1,68	
M08RB020	0,100 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	0,52	
M05RN010	0,050 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	29,02	1,45	
P02EU310	1,000 m	Caz R-30 prefab. (30x13-10)	33,67	33,67	
M13EM030	0,030 m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,29	0,07	
P01HM010	0,030 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,08	
M07W110	0,900 m3	km transporte hormigón	0,32	0,29	

42,13

Suma la partida..... 42,13  
Costes indirectos ..... 5,00% 2,11

**TOTAL PARTIDA..... 44,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U02JC030</b>	<b>m</b>	<b>CAZ R-40 PREFABRICADO HORMIGÓN</b> Caz tipo R-40, prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección triangular 40x13-10 y 117 kg/m, sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1433/AC:2004.			
O01OA020	0,025 h	Capataz	19,41	0,49	
O01OA030	0,120 h	Oficial primera	19,76	2,37	
O01OA070	0,120 h	Peón ordinario	16,80	2,02	
M08RB020	0,120 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	0,62	
M05RN010	0,060 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	29,02	1,74	
P02EU320	1,000 m	Caz R-40 prefab. (40x13-10)	41,66	41,66	
M13EM030	0,040 m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,29	0,09	
P01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,77	
M07W110	1,200 m3	km transporte hormigón	0,32	0,38	
					52,14
Suma la partida.....					52,14
Costes indirectos .....					5,00%
					2,61
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>54,75</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U02JC040</b>	<b>m</b>	<b>CAZ R-50 PREFABRICADO HORMIGÓN</b> Caz tipo R-50, prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección curva 50x15-11 y 168 kg/m, sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1433/AC:2004.			
O01OA020	0,030 h	Capataz	19,41	0,58	
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	19,76	2,96	
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	16,80	2,52	
M08RB020	0,150 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	0,78	
M05RN010	0,075 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	29,02	2,18	
P02EU340	1,000 m	Caz R-50 prefab. (50x15-11)	48,88	48,88	
M13EM030	0,050 m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,29	0,11	
P01HM010	0,050 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,47	
M07W110	1,500 m3	km transporte hormigón	0,32	0,48	
					61,96
Suma la partida.....					61,96
Costes indirectos .....					5,00%
					3,10
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>65,06</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
<b>U02JC050</b>	<b>m</b>	<b>CAZ R-60 PREFABRICADO HORMIGÓN</b> Caz tipo R-60, prefabricado de hormigón HM-20, de sección curva 60x15-11 y 200 kg/m, sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1433/AC:2004.			
O01OA020	0,040 h	Capataz	19,41	0,78	
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
M08RB020	0,200 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	1,04	
M05RN010	0,100 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	29,02	2,90	
P02EU360	1,000 m	Caz R-60 prefab. (60x15-11)	76,49	76,49	
M13EM030	0,060 m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,29	0,14	
P01HM010	0,060 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	4,16	
M07W110	1,800 m3	km transporte hormigón	0,32	0,58	
					93,40
Suma la partida.....					93,40
Costes indirectos .....					5,00%
					4,67
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>98,07</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02JC060	m	<b>CAZ R-50H PREFABRICADO HORMIGÓN ARMADO</b> Caz tipo R-50 H, prefabricado de hormigón armado HA-25 doble capa, de sección curva 50x15-11 y 180 kg/m, sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1433/AC:2004.			
O01OA020	0,030 h	Capataz	19,41	0,58	
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	19,76	2,96	
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	16,80	2,52	
M08RB020	0,150 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	0,78	
M05RN010	0,075 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	29,02	2,18	
P02EU350	1,000 m	Caz R-50H prefab. HA (50x15-11)	64,74	64,74	
M13EM030	0,050 m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,29	0,11	
P01HM010	0,050 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,47	
M07W110	1,500 m3	km transporte hormigón	0,32	0,48	

77,82

Suma la partida..... 77,82  
Costes indirectos ..... 5,00% 3,89

**TOTAL PARTIDA..... 81,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U02JC070	m	<b>CAZ MOPU PREFABRICADO HORMIGÓN</b> Caz prefabricado de hormigón HM-20, 50x50xD=30 y 430 kg/m, sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1433/AC:2004.			
O01OA020	0,040 h	Capataz	19,41	0,78	
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
M08RB020	0,200 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	1,04	
M05RN010	0,100 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	29,02	2,90	
P02EU370	1,000 m	Caz MOPU prefab. (50x50x D=30)	37,73	37,73	
M13EM030	0,050 m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,29	0,11	
P01HM010	0,050 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,47	
M07W110	1,500 m3	km transporte hormigón	0,32	0,48	

53,82

Suma la partida..... 53,82  
Costes indirectos ..... 5,00% 2,69

**TOTAL PARTIDA..... 56,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U02JD010	m	<b>CUNETA DRENANTE 90 g/m2</b> Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno flojo de 1,0 m de profundidad y 0,5 m de ancho; colocación de tubo drenante de hormigón poroso de 200 mm de diámetro, relleno de zanja con gravilla silícea drenante 1/5 mm hasta solución constructiva superior del drenaje, y recubierto el conjunto por todos sus lados con geotextil no tejido de 90 g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a tracción 6,5/6,5 kN/m, elongación a rotura 55/60 %, resistencia a perforación dinámica por cono 33 mm y porometría O90 0,21 mm; incluso humectación, extendido y rasanteo, terminado. Medida la longitud ejecutada.			
O01OA020	0,013 h	Capataz	19,41	0,25	
M05EN030	0,013 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	0,66	
P02EM210	3,010 m2	Geotextil 90g/m2	0,69	2,08	
P02RHP020	1,000 m	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=200 mm	6,00	6,00	
P01AG090	0,500 m3	Gravilla silícea machaqueo 1/5 mm	20,35	10,18	

19,17

Suma la partida..... 19,17  
Costes indirectos ..... 5,00% 0,96

**TOTAL PARTIDA..... 20,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U02JD020</b>	<b>m</b>	<b>CUNETA DRENANTE 110 g/m2</b> Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno flojo de 1,0 m de profundidad y 0,5 m de ancho; colocación de tubo drenante de hormigón poroso de 200 mm de diámetro, relleno de zanja con gravilla silícea drenante 1/5 mm hasta solución constructiva superior del drenaje, y recubierto el conjunto por todos sus lados con geotextil no tejido de 110 g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a tracción 7,6/9,0 kN/m, elongación a rotura 45/55 %, resistencia a perforación dinámica por cono 29 mm y porometría O90 0,198 mm; incluso humectación, extendido y rasanteo, terminado. Medida la longitud ejecutada.			
O01OA020	0,013 h	Capataz	19,41	0,25	
M05EN030	0,013 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	0,66	
P02EM220	3,010 m2	Geotextil 110g/m2	0,56	1,69	
P02RHP020	1,000 m	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=200 mm	6,00	6,00	
P01AG090	0,500 m3	Gravilla silícea machaqueo 1/5 mm	20,35	10,18	
					18,78
Suma la partida.....					18,78
Costes indirectos .....					5,00%
					0,94
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,72</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U02JD030</b>	<b>m</b>	<b>CUNETA DRENANTE 125 g/m2</b> Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno flojo de 1,0 m de profundidad y 0,5 m de ancho; colocación de tubo drenante de hormigón poroso de 200 mm de diámetro, relleno de zanja con gravilla silícea drenante 1/5 mm hasta solución constructiva superior del drenaje, y recubierto el conjunto por todos sus lados con geotextil no tejido de 125 g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a tracción 7,7/9,7 kN/m, elongación a rotura 65/70 %, resistencia a perforación dinámica por cono 24 mm y porometría O90 0,171 mm; incluso humectación, extendido y rasanteo, terminado. Medida la longitud ejecutada.			
O01OA020	0,013 h	Capataz	19,41	0,25	
M05EN030	0,013 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	0,66	
P02EM230	3,010 m2	Geotextil 125g/m2	0,88	2,65	
P02RHP020	1,000 m	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=200 mm	6,00	6,00	
P01AG090	0,500 m3	Gravilla silícea machaqueo 1/5 mm	20,35	10,18	
					19,74
Suma la partida.....					19,74
Costes indirectos .....					5,00%
					0,99
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>20,73</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U02JD040</b>	<b>m</b>	<b>ZANJA DRENANTE 90 g/m2</b> Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno flojo de 1,0 m de profundidad y 0,5 m de ancho; colocación de tubo drenante de hormigón poroso de 160 mm de diámetro envuelto en un dado de 0,5 m de gravilla drenante 1/5 mm, recubierto el conjunto con geotextil no tejido de 90 g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a tracción 6,1/7,0 kN/m, elongación a rotura 55/60 %, resistencia a perforación dinámica por cono 33 mm, resistencia a perforación CBR 1'11 kN y porometría O90 198 micras; y relleno localizado compactado con material procedente de la excavación. Medida la longitud ejecutada.			
O01OA020	0,025 h	Capataz	19,41	0,49	
O01OA070	0,045 h	Peón ordinario	16,80	0,76	
M05EN030	0,045 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	2,30	
P02EM210	3,010 m2	Geotextil 90g/m2	0,69	2,08	
P02RVC060	1,000 m	Tub.drenaje PVC corr.simple SN2 DN160mm	5,94	5,94	
P01AG050	0,500 m3	Gravilla 20/40 mm	20,36	10,18	
M05RN010	0,025 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	29,02	0,73	
M08CA110	0,025 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,82	
M08RL010	0,025 h	Rodillo vibrante manual tándem 800 kg	6,35	0,16	
					23,46
Suma la partida.....					23,46
Costes indirectos .....					5,00%
					1,17
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>24,63</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U02JD050</b>	<b>m</b>	<b>ZANJA DRENANTE 110 g/m2</b> Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno de consistencia blanda de 1,0 m de profundidad y 0,5 m de ancho; colocación de geotextil no tejido, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a tracción 7,6/9,0 kN/m, elongación a rotura 45/55 %, resistencia a perforación CBR 1'36 kN, resistencia a perforación dinámica por cono 29 mm y porometría O90 0'198 mm; colocación de tubo drenante de hormigón poroso de 160 mm de diámetro; relleno de zanja con gravas 20/40 mm hasta solución constructiva superior del drenaje; así como solape y cubrición con el geotextil no tejido. Medida la longitud ejecutada.			
O01OA020	0,013 h	Capataz	19,41	0,25	
M05EN030	0,013 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	0,66	
P02EM220	3,010 m2	Geotextil 110g/m2	0,56	1,69	
P02RVC060	1,000 m	Tub.drenaje PVC corr.simple SN2 DN160mm	5,94	5,94	
P01AG050	0,500 m3	Gravilla 20/40 mm	20,36	10,18	
					18,72
Suma la partida.....					18,72
Costes indirectos .....					5,00%
					0,94
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,66</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U02JP010</b>	<b>m</b>	<b>CUNETA PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO R1</b> Cuneta prefabricada de hormigón HA-25, de sección rectangular de 35x30 cm y 210 kg/m, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y recibido de juntas, terminada.			
O01OA020	0,020 h	Capataz	19,41	0,39	
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	19,76	1,98	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	16,80	1,68	
M08RB020	0,100 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	0,52	
M05RN010	0,050 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	29,02	1,45	
P02EU410	1,000 m	Cuneta rectang.prefab.hormigón 35x30 cm	14,86	14,86	
A02A070	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	82,75	0,41	
					21,29
Suma la partida.....					21,29
Costes indirectos .....					5,00%
					1,06
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>22,35</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U02JP020</b>	<b>m</b>	<b>CUNETA PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO R2</b> Cuneta prefabricada de hormigón HA-25, de sección rectangular de 44x44 cm y 380 kg/m, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y recibido de juntas, terminada.			
O01OA020	0,030 h	Capataz	19,41	0,58	
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	19,76	2,96	
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	16,80	2,52	
M08RB020	0,150 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	0,78	
M05RN010	0,075 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	29,02	2,18	
P02EU420	1,000 m	Cuneta rectang.prefab.hormigón 44x44 cm	24,82	24,82	
A02A070	0,007 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	82,75	0,58	
					34,42
Suma la partida.....					34,42
Costes indirectos .....					5,00%
					1,72
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>36,14</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02JP030	m	<b>CUNETA PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO R3</b> Cuneta prefabricada de hormigón HA-25, de sección rectangular de 80x50 cm y 800 kg/m, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y recibido de juntas, terminada.			
O01OA020	0,060 h	Capataz	19,41	1,16	
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	19,76	5,93	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	16,80	5,04	
M08RB020	0,300 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	1,56	
M05RN010	0,150 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	29,02	4,35	
P02EU430	1,000 m	Cuneta rectang.prefab.hormigón 80x50 cm	47,81	47,81	
A02A070	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	82,75	1,24	
					67,09
Suma la partida.....					67,09
Costes indirectos .....					5,00%
					3,35
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>70,44</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U02JR010	m	<b>CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO V1</b> Cuneta triangular tipo V1 de h=0,50 m con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.			
O01OA020	0,100 h	Capataz	19,41	1,94	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	16,80	6,72	
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
M08RB020	0,400 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	2,08	
M13EM030	0,050 m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,29	0,11	
P01HM010	0,270 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	18,72	
M07W110	8,100 m3	km transporte hormigón	0,32	2,59	
					40,06
Suma la partida.....					40,06
Costes indirectos .....					5,00%
					2,00
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>42,06</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U02JR020	m	<b>CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO V2</b> Cuneta triangular tipo V2 de h=0,50 m con taludes 3/2, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.			
O01OA020	0,080 h	Capataz	19,41	1,55	
O01OA070	0,320 h	Peón ordinario	16,80	5,38	
O01OA030	0,320 h	Oficial primera	19,76	6,32	
M08RB020	0,320 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	1,66	
M13EM030	0,040 m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,29	0,09	
P01HM010	0,220 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	15,26	
M07W110	6,600 m3	km transporte hormigón	0,32	2,11	
					32,37
Suma la partida.....					32,37
Costes indirectos .....					5,00%
					1,62
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>33,99</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02JR030	m	<b>CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO V3</b> Cuneta triangular tipo V3 de h=0,50 m con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.			
O01OA020	0,060 h	Capataz	19,41	1,16	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	16,80	4,20	
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	19,76	4,94	
M08RB020	0,250 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	1,30	
M13EM030	0,040 m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,29	0,09	
P01HM010	0,170 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	11,79	
M07W110	5,100 m3	km transporte hormigón	0,32	1,63	
					25,11
Suma la partida.....					25,11
Costes indirectos .....					5,00%
					1,26
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>26,37</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U02JR040</b>	<b>m</b>	<b>CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO T1</b> Cuneta trapecial tipo T1 de h=0,50 m y base 0,50 m, con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.			
O01OA020	0,120 h	Capataz	19,41	2,33	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	16,80	8,40	
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	19,76	9,88	
M08RB020	0,500 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	2,60	
M13EM030	0,060 m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,29	0,14	
P01HM010	0,330 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	22,89	
M07W110	9,900 m3	km transporte hormigón	0,32	3,17	
					49,41
Suma la partida.....					49,41
Costes indirectos .....					5,00%
					2,47
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>51,88</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U02JR050</b>	<b>m</b>	<b>CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO T2</b> Cuneta trapecial tipo T2 de h=0,50 m y base 0,50 m, con taludes 3/2, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.			
O01OA020	0,110 h	Capataz	19,41	2,14	
O01OA070	0,420 h	Peón ordinario	16,80	7,06	
O01OA030	0,420 h	Oficial primera	19,76	8,30	
M08RB020	0,420 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	2,18	
M13EM030	0,052 m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,29	0,12	
P01HM010	0,280 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	19,42	
M07W110	8,400 m3	km transporte hormigón	0,32	2,69	
					41,91
Suma la partida.....					41,91
Costes indirectos .....					5,00%
					2,10
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>44,01</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS					
<b>U02JR060</b>	<b>m</b>	<b>CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO T3</b> Cuneta trapecial tipo T3 de h=0,50 m y base 0,50 m, con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.			
O01OA020	0,085 h	Capataz	19,41	1,65	
O01OA070	0,340 h	Peón ordinario	16,80	5,71	
O01OA030	0,340 h	Oficial primera	19,76	6,72	
M08RB020	0,340 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	1,76	
M13EM030	0,060 m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,29	0,14	
P01HM010	0,230 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	15,95	
M07W110	6,900 m3	km transporte hormigón	0,32	2,21	
					34,14
Suma la partida.....					34,14
Costes indirectos .....					5,00%
					1,71
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>35,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U02JR070</b>	<b>m</b>	<b>CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO R1</b> Cuneta rectangular tipo R1 de h=0,50 m y base 0,50 m, revestida de hormigón HM-20 de espesor 15 cm, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.			
O01OA020	0,085 h	Capataz	19,41	1,65	
O01OA070	0,340 h	Peón ordinario	16,80	5,71	
O01OA030	0,340 h	Oficial primera	19,76	6,72	
M08RB020	0,340 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	1,76	
M13EM030	0,060 m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,29	0,14	
P01HM010	0,270 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	18,72	
M07W110	8,100 m3	km transporte hormigón	0,32	2,59	
					37,29
Suma la partida.....					37,29
Costes indirectos .....					5,00%
					1,86
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>39,15</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U02JR080</b>	<b>m</b>	<b>CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO R2</b> Cuneta rectangular tipo R2 de h=0,75 m y base 0,50 m, revestida de hormigón HM-20 de espesor 15 cm, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.			
O01OA020	0,110 h	Capataz	19,41	2,14	
O01OA070	0,440 h	Peón ordinario	16,80	7,39	
O01OA030	0,440 h	Oficial primera	19,76	8,69	
M08RB020	0,440 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	2,28	
M13EM030	0,050 m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,29	0,11	
P01HM010	0,300 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	20,81	
M07W110	9,000 m3	km transporte hormigón	0,32	2,88	
					44,30
Suma la partida.....					44,30
Costes indirectos .....					5,00%
					2,22
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>46,52</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>U02JR090</b>	<b>m</b>	<b>CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO R3</b> Cuneta rectangular tipo R3 de h=0,75 m y base 0,75 m, revestida de hormigón HM-20 de espesor 15 cm, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.			
O01OA020	0,120 h	Capataz	19,41	2,33	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	16,80	8,40	
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	19,76	9,88	
M08RB020	0,500 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	2,60	
M13EM030	0,060 m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,29	0,14	
P01HM010	0,350 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	24,27	
M07W110	10,500 m3	km transporte hormigón	0,32	3,36	
					50,98
Suma la partida.....					50,98
Costes indirectos .....					5,00%
					2,55
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>53,53</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>U02KH010</b>	<b>m</b>	<b>COLECTOR HORMIGÓN MASA D=30 cm</b> Colector de hormigón centrifugado de D=0,30 m, colocado en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie de asiento y compactado, recibido de juntas, terminado.			
O01OA020	0,020 h	Capataz	19,41	0,39	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
M08RB020	0,200 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	1,04	
P02THM020	1,030 m	Tubo HM j.machihembrada D=300mm	4,42	4,55	
P01MC040	0,005 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	0,32	
					13,61
Suma la partida.....					13,61
Costes indirectos .....					5,00%
					0,68
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>14,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>U02KH020</b>	<b>m</b>	<b>COLECTOR HORMIGÓN MASA D=40 cm</b> Colector de hormigón centrifugado de D=0,40 m, colocado en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie de asiento y compactado, recibido de juntas, terminado.			
O01OA020	0,040 h	Capataz	19,41	0,78	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	16,80	4,20	
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	19,76	4,94	
M08RB020	0,250 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	1,30	
P02THM030	1,030 m	Tubo HM j.machihembrada D=400mm	5,73	5,90	
P01MC040	0,010 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	0,64	
					17,76
Suma la partida.....					17,76
Costes indirectos .....					5,00%
					0,89
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>18,65</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U02KH030</b>	<b>m</b>	<b>COLECTOR HORMIGÓN MASA D=50 cm</b> Colector de hormigón centrífugo de D=0,50 m, colocado en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie de asiento y compactado, recibido de juntas, terminado.			
O01OA020	0,060 h	Capataz	19,41	1,16	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	16,80	5,04	
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	19,76	5,93	
M08RB020	0,300 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	1,56	
M05RN010	0,125 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	29,02	3,63	
P02THM040	1,030 m	Tubo HM j.machihembrada D=500mm	8,27	8,52	
P01MC040	0,015 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	0,96	
					26,80
		Suma la partida.....			26,80
		Costes indirectos .....		5,00%	1,34
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>28,14</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
<b>U02KH040</b>	<b>m</b>	<b>COLECTOR HORMIGÓN MASA D=60 cm</b> Colector de hormigón centrífugo de D=0,60 m, colocado en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie de asiento y compactado, recibido de juntas, terminado.			
O01OA020	0,060 h	Capataz	19,41	1,16	
O01OA070	0,350 h	Peón ordinario	16,80	5,88	
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	19,76	6,92	
M08RB020	0,300 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	1,56	
M05RN010	0,300 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	29,02	8,71	
P02THM050	1,030 m	Tubo HM j.machihembrada D=600mm	11,59	11,94	
P01MC040	0,020 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	1,28	
					37,45
		Suma la partida.....			37,45
		Costes indirectos .....		5,00%	1,87
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>39,32</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U02KP010</b>	<b>m</b>	<b>COLECTOR PVC D=31,50 cm</b> Colector de PVC de D=31,50 cm, colocado en drenaje longitudinal sobre cama de arena, incluso preparación de la superficie de asiento y compactado, terminado.			
O01OA020	0,020 h	Capataz	19,41	0,39	
O01OA070	0,080 h	Peón ordinario	16,80	1,34	
O01OA030	0,080 h	Oficial primera	19,76	1,58	
M08RB020	0,080 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	0,42	
P02TVC007	1,010 m	Tub.PVC corr.doble j.elást.SN4 DN 315mm	30,31	30,61	
P01AD010	0,080 t	Arena de río p/drenaje 0/6 mm	6,55	0,52	
M07W010	3,200 t	km transporte áridos	0,13	0,42	
					35,28
		Suma la partida.....			35,28
		Costes indirectos .....		5,00%	1,76
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>37,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U02LF010</b>	<b>m3</b>	<b>MATERIAL FILTRANTE ÁRIDO RODADO</b> Material filtrante en formación de dren, compuesto por árido rodado clasificado < 25 mm, colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de asiento, terminado.			
O01OA020	0,040 h	Capataz	19,41	0,78	
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	16,80	2,52	
M08RB020	0,150 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	0,78	
M05RN010	0,040 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	29,02	1,16	
P01AD200	1,650 t	Árido rodado clasificado < 25 mm	7,51	12,39	
M07W010	66,000 t	km transporte áridos	0,13	8,58	
					26,21
		Suma la partida.....			26,21
		Costes indirectos .....		5,00%	1,31
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>27,52</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U02LF020</b>	<b>m3</b>	<b>MATERIAL FILTRANTE ÁRIDO TRITURADO</b> Material filtrante en formación de dren, compuesto por árido triturado clasificado < 25 mm, colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de asiento, terminado.			
O01OA020	0,040 h	Capataz	19,41	0,78	
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	16,80	2,52	
M08RB020	0,150 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	0,78	
M05RN010	0,040 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	29,02	1,16	
P01AD320	1,650 t	Árido triturado clasificado río	8,53	14,07	
M07W010	66,000 t	km transporte áridos	0,13	8,58	
					27,89
Suma la partida.....					27,89
Costes indirectos ..... 5,00%					1,39
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>29,28</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
<b>U02LP010</b>	<b>m</b>	<b>DREN HORMIGÓN POROSO D=150 mm</b> Tubería de hormigón poroso de diámetro 150 mm en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, terminado.			
O01OA020	0,010 h	Capataz	19,41	0,19	
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	19,76	0,99	
O01OA070	0,050 h	Peón ordinario	16,80	0,84	
M08RB020	0,050 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	0,26	
P02RHP010	1,030 m	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=150 mm	4,70	4,84	
					7,12
Suma la partida.....					7,12
Costes indirectos ..... 5,00%					0,36
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7,48</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U02LP020</b>	<b>m</b>	<b>DREN HORMIGÓN POROSO D=200 mm</b> Tubería de hormigón poroso de diámetro 200 mm en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, terminado.			
O01OA020	0,012 h	Capataz	19,41	0,23	
O01OA030	0,060 h	Oficial primera	19,76	1,19	
O01OA070	0,060 h	Peón ordinario	16,80	1,01	
M08RB020	0,060 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	0,31	
P02RHP020	1,030 m	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=200 mm	6,00	6,18	
					8,92
Suma la partida.....					8,92
Costes indirectos ..... 5,00%					0,45
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>9,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U02LP030</b>	<b>m</b>	<b>DREN HORMIGÓN POROSO D=300 mm</b> Tubería de hormigón poroso de diámetro 300 mm en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, terminado.			
O01OA020	0,025 h	Capataz	19,41	0,49	
O01OA030	0,075 h	Oficial primera	19,76	1,48	
O01OA070	0,075 h	Peón ordinario	16,80	1,26	
M08RB020	0,075 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	0,39	
P02RHP040	1,030 m	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=300 mm	7,59	7,82	
					11,44
Suma la partida.....					11,44
Costes indirectos ..... 5,00%					0,57
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>12,01</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U02LV010</b>	<b>m</b>	<b>DREN CIRCULAR PVC D=50 mm</b> Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 50 mm en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, terminado.			
O01OA020	0,005 h	Capataz	19,41	0,10	
O01OA030	0,030 h	Oficial primera	19,76	0,59	
O01OA070	0,030 h	Peón ordinario	16,80	0,50	
M08RB020	0,030 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	0,16	
P02RVC010	1,010 m	Tub.drenaje PVC corr.simple SN2 DN50mm	1,02	1,03	
					2,38
Suma la partida.....					2,38
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,50</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
<b>U02LV020</b>	<b>m</b>	<b>DREN CIRCULAR PVC D=65 mm</b> Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 65 mm en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, terminado.			
O01OA020	0,006 h	Capataz	19,41	0,12	
O01OA030	0,040 h	Oficial primera	19,76	0,79	
O01OA070	0,040 h	Peón ordinario	16,80	0,67	
M08RB020	0,040 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	0,21	
P02RVC020	1,010 m	Tub.drenaje PVC corr.simple SN2 DN65mm	1,42	1,43	
					3,22
Suma la partida.....					3,22
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,38</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U02LV030</b>	<b>m</b>	<b>DREN CIRCULAR PVC D=80 mm</b> Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 80 mm en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, terminado.			
O01OA020	0,007 h	Capataz	19,41	0,14	
O01OA030	0,040 h	Oficial primera	19,76	0,79	
O01OA070	0,040 h	Peón ordinario	16,80	0,67	
M08RB020	0,040 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	0,21	
P02RVC030	1,010 m	Tub.drenaje PVC corr.simple SN2 DN80mm	1,71	1,73	
					3,54
Suma la partida.....					3,54
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,72</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U02LV040</b>	<b>m</b>	<b>DREN CIRCULAR PVC D=100 mm</b> Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 100 mm en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, terminado.			
O01OA020	0,008 h	Capataz	19,41	0,16	
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	19,76	0,99	
O01OA070	0,050 h	Peón ordinario	16,80	0,84	
M08RB020	0,050 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	0,26	
P02RVC040	1,030 m	Tub.drenaje PVC corr.simple SN2 DN100mm	2,43	2,50	
					4,75
Suma la partida.....					4,75
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,99</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U02LV050</b>	<b>m</b>	<b>DREN CIRCULAR PVC D=125 mm</b> Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 125 mm en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, terminado.			
O01OA020	0,009 h	Capataz	19,41	0,17	
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	19,76	1,98	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	16,80	1,68	
M08RB020	0,050 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	0,26	
P02RVC050	1,010 m	Tub.drenaje PVC corr.simple SN2 DN125mm	3,99	4,03	
					8,12
Suma la partida.....					8,12
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>8,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U02LV060</b>	<b>m</b>	<b>DREN CIRCULAR PVC D=160 mm</b> Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 160 mm en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, terminado.			
O01OA020	0,010 h	Capataz	19,41	0,19	
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	19,76	1,98	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	16,80	1,68	
M08RB020	0,050 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	0,26	
P02RVC060	1,010 m	Tub.drenaje PVC corr.simple SN2 DN160mm	5,94	6,00	
					10,11
Suma la partida.....					10,11
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,62</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U02LV100</b>	<b>m</b>	<b>DREN ABOVEDADO PVC D=110 mm</b> Tubería corrugada de PVC abovedada, ranurada, de diámetro 110 mm en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, terminado.			
O01OA020	0,008 h	Capataz	19,41	0,16	
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	19,76	1,98	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	16,80	1,68	
M08RB020	0,040 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	0,21	
P02RVA020	1,010 m	T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=110mm	3,46	3,49	
					7,52
Suma la partida.....					7,52
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
<b>U02LV110</b>	<b>m</b>	<b>DREN ABOVEDADO PVC D=160 mm</b> Tubería corrugada de PVC abovedada, ranurada, de diámetro 160 mm en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, terminado.			
O01OA020	0,010 h	Capataz	19,41	0,19	
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	19,76	1,98	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	16,80	1,68	
M08RB020	0,050 h	Bandeja vibrante de 300 kg	5,19	0,26	
P02RVA030	1,010 m	T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=160mm	5,76	5,82	
					9,93
Suma la partida.....					9,93
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,43</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U02PA010</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA SUMIDERO HM-20 IN SITU 50x50x50 cm</b> Arqueta-sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ de dimensiones interiores 50x50 cm y profundidad 50 cm, espesor de paredes 15 cm, con marco y rejilla de fundición, incluso excavación y relleno lateral compactado, completamente terminado.			
O01OA020	0,600 h	Capataz	19,41	11,65	
O01OA060	3,000 h	Peón especializado	16,64	49,92	
O01OB010	3,000 h	Oficial 1ª encofrador	19,36	58,08	
M08RI020	3,000 h	Pisón vibrante 80 kg	3,00	9,00	
M11HV120	3,000 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm	7,99	23,97	
M13EF300	0,010 u	Encofrado met. arqueta 50x50x50	321,54	3,22	
P01HM010	0,350 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	24,27	
M07W110	10,500 m3	km transporte hormigón	0,32	3,36	
P02ECF120	1,000 u	Rejilla plana fundición 50x50x3,5	68,00	68,00	
					251,47
Suma la partida.....					251,47
Costes indirectos .....					5,00% 12,57
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>264,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U02PA020</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA SUMIDERO HM-20 IN SITU 50x50x60 cm</b> Arqueta-sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ de dimensiones interiores 50x50 cm y profundidad 60 cm, espesor de paredes 15 cm, con marco y rejilla de fundición, incluso excavación y relleno lateral compactado, completamente terminado.			
O01OA020	0,650 h	Capataz	19,41	12,62	
O01OA060	3,300 h	Peón especializado	16,64	54,91	
O01OB010	3,300 h	Oficial 1ª encofrador	19,36	63,89	
M08RI020	3,300 h	Pisón vibrante 80 kg	3,00	9,90	
M11HV120	3,300 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm	7,99	26,37	
M13EF310	0,010 u	Encofrado met. arqueta 50x50x60	354,92	3,55	
P01HM010	0,400 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	27,74	
M07W110	12,000 m3	km transporte hormigón	0,32	3,84	
P02ECF120	1,000 u	Rejilla plana fundición 50x50x3,5	68,00	68,00	
					270,82
Suma la partida.....					270,82
Costes indirectos .....					5,00% 13,54
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>284,36</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U02PA030</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA SUMIDERO HM-20 IN SITU 60x60x75 cm</b> Arqueta-sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ de dimensiones interiores 60x60 cm y profundidad 75 cm, espesor de paredes 15 cm, con marco y rejilla de fundición, incluso excavación y relleno lateral compactado, completamente terminado.			
O01OA020	0,800 h	Capataz	19,41	15,53	
O01OA060	4,000 h	Peón especializado	16,64	66,56	
O01OB010	4,000 h	Oficial 1ª encofrador	19,36	77,44	
M08RI020	4,000 h	Pisón vibrante 80 kg	3,00	12,00	
M11HV120	4,000 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm	7,99	31,96	
M13EF320	0,010 u	Encofrado met. arqueta 60x60x75	496,89	4,97	
P01HM010	0,350 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	24,27	
M07W110	10,500 m3	km transporte hormigón	0,32	3,36	
P02ECF130	1,000 u	Rejilla plana fundición 60x60x3,5	102,00	102,00	
					338,09
Suma la partida.....					338,09
Costes indirectos .....					5,00% 16,90
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>354,99</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U02PI010</b>	<b>u</b>	<b>IMBORNAL HM-20 IN SITU 50x30x50 cm</b> Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 50x30 cm, espesor de paredes 15 cm, profundidad 50 cm, con marco y rejilla de fundición, incluido excavación, relleno de trasdós, terminado.			
O01OA020	0,400 h	Capataz	19,41	7,76	
O01OA060	2,000 h	Peón especializado	16,64	33,28	
O01OB010	2,000 h	Oficial 1ª encofrador	19,36	38,72	
M08RI020	2,000 h	Pisón vibrante 80 kg	3,00	6,00	
M11HV120	2,000 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm	7,99	15,98	
M13EF400	0,010 u	Encofrado met. imbornal 50x30x50	283,94	2,84	
P01HM010	0,210 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	14,56	
M07W110	6,300 m3	km transporte hormigón	0,32	2,02	
P02EI200	1,000 u	Rejilla fund.abatible 500x300x43	54,13	54,13	
					175,29
Suma la partida.....					175,29
Costes indirectos .....					8,76
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>184,05</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>U02PI020</b>	<b>u</b>	<b>IMBORNAL HM-20 IN SITU 60x35x60 cm</b> Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 60x35 cm, espesor de paredes 15 cm, profundidad 60 cm, con marco y rejilla de fundición, incluido excavación, relleno de trasdós, terminado.			
O01OA020	0,500 h	Capataz	19,41	9,71	
O01OA060	2,500 h	Peón especializado	16,64	41,60	
O01OB010	2,500 h	Oficial 1ª encofrador	19,36	48,40	
M08RI020	2,500 h	Pisón vibrante 80 kg	3,00	7,50	
M11HV120	2,500 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm	7,99	19,98	
M13EF410	0,010 u	Encofrado met. imbornal 60x35x60	316,46	3,16	
P01HM010	0,300 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	20,81	
M07W110	9,000 m3	km transporte hormigón	0,32	2,88	
P02EI220	1,000 u	Rejilla fun.abat.antirrobo 600x350x43	83,12	83,12	
					237,16
Suma la partida.....					237,16
Costes indirectos .....					11,86
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>249,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS					
<b>U02PI030</b>	<b>u</b>	<b>IMBORNAL HM-20 IN SITU 60x40x70 cm</b> Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 60x40 cm, espesor de paredes 15 cm, profundidad 70 cm, con marco y rejilla de fundición, incluido excavación, relleno de trasdós, terminado.			
O01OA020	0,400 h	Capataz	19,41	7,76	
O01OA060	3,000 h	Peón especializado	16,64	49,92	
O01OB010	3,000 h	Oficial 1ª encofrador	19,36	58,08	
M08RI020	3,000 h	Pisón vibrante 80 kg	3,00	9,00	
M11HV120	3,000 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm	7,99	23,97	
M13EF420	0,010 u	Encofrado met. imbornal 60x40x70	354,92	3,55	
P01HM010	0,380 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	26,35	
M07W110	11,400 m3	km transporte hormigón	0,32	3,65	
P02EI230	1,000 u	Rejilla fun.abat.antirrobo 600x400x43	93,99	93,99	
					276,27
Suma la partida.....					276,27
Costes indirectos .....					13,81
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>290,08</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02PZ010	u	<b>BASE-CONO HM-20 IN SITU 100/60-40 cm</b> Cono y base para pozo de registro de drenaje longitudinal, construido in situ con hormigón en masa HM-20, de diámetros interiores 100/60 cm, altura 40 cm, espesor de solera 25 cm y paredes 15 cm, con tapa y marco de fundición de diámetro 60 cm, incluido excavación y relleno compactado de trasdós, completamente terminado.			
O01OA020	0,800 h	Capataz	19,41	15,53	
O01OB010	4,000 h	Oficial 1ª encofrador	19,36	77,44	
O01OA060	4,000 h	Peón especializado	16,64	66,56	
M05EC110	1,000 h	Minie excavadora hidráulica cadenas 1,2 t	28,00	28,00	
M08RI020	5,000 h	Pisón vibrante 80 kg	3,00	15,00	
M13EF200	0,010 u	Enco. met. cono pozo (100/60-40)	348,29	3,48	
M11HV120	5,000 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm	7,99	39,95	
P01HM010	0,350 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	24,27	
M07W110	15,000 m3	km transporte hormigón	0,32	4,80	
P02EPT020	1,000 u	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	115,36	115,36	

390,39

Suma la partida..... 390,39  
Costes indirectos ..... 5,00% 19,52

**TOTAL PARTIDA..... 409,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U02PZ020	u	<b>BASE-CONO HM-20 IN SITU 110/60-60 cm</b> Cono y base para pozo de registro de drenaje longitudinal, construido in situ con hormigón en masa HM-20, de diámetros interiores 110/60 cm, altura 60 cm, espesor de solera 25 cm y paredes 20 cm, con tapa y marco de fundición de diámetro 60 cm, incluido excavación y relleno compactado de trasdós, completamente terminado.			
O01OA020	1,600 h	Capataz	19,41	31,06	
O01OB010	5,000 h	Oficial 1ª encofrador	19,36	96,80	
O01OA060	5,000 h	Peón especializado	16,64	83,20	
M05EC110	1,200 h	Minie excavadora hidráulica cadenas 1,2 t	28,00	33,60	
M08RI020	6,000 h	Pisón vibrante 80 kg	3,00	18,00	
M13EF210	0,010 u	Enco. met. cono pozo (110/60-60)	562,58	5,63	
M11HV120	6,000 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm	7,99	47,94	
P01HM010	0,600 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	41,61	
M07W110	22,500 m3	km transporte hormigón	0,32	7,20	
P02EPT020	1,000 u	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	115,36	115,36	

480,40

Suma la partida..... 480,40  
Costes indirectos ..... 5,00% 24,02

**TOTAL PARTIDA..... 504,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02PZ030	u	<b>BASE-CONO HM-20 IN SITU 110/60-80 cm</b> Cono y base para pozo de registro de drenaje longitudinal, construido in situ con hormigón en masa HM-20, de diámetros interiores 110/60 cm, altura 80 cm, espesor de solera 25 cm y paredes 20 cm, con tapa y marco de fundición de diámetro 60 cm, incluido excavación y relleno compactado de trasdós, completamente terminado.			
O01OA020	1,200 h	Capataz	19,41	23,29	
O01OB010	6,000 h	Oficial 1ª encofrador	19,36	116,16	
O01OA060	5,000 h	Peón especializado	16,64	83,20	
M05EC110	1,400 h	Minie excavadora hidráulica cadenas 1,2 t	28,00	39,20	
M08RI020	7,000 h	Pisón vibrante 80 kg	3,00	21,00	
M13EF220	0,010 u	Enco. met. cono pozo (110/60-80)	703,21	7,03	
M11HV120	7,000 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm	7,99	55,93	
P01HM010	0,700 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	48,55	
M07W110	30,000 m3	km transporte hormigón	0,32	9,60	
P02EPT020	1,000 u	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	115,36	115,36	

519,32

Suma la partida..... 519,32  
Costes indirectos ..... 5,00% 25,97

**TOTAL PARTIDA..... 545,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U02PZ100</b>	<b>m</b>	<b>ANILLO POZO HM-20 IN SITU D=100 cm</b> Anillo de pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construido in situ, de diámetro interior 100 cm, espesor de paredes 15 cm, incluso excavación y relleno compactado de trasdós, terminado.			
O01OA020	0,800 h	Capataz	19,41	15,53	
O01OB010	4,000 h	Oficial 1ª encofrador	19,36	77,44	
O01OA060	4,000 h	Peón especializado	16,64	66,56	
M05EC110	1,000 h	Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t	28,00	28,00	
M08RI020	5,000 h	Pisón vibrante 80 kg	3,00	15,00	
M13EF250	0,010 m	Encof. met. anillo pozo D=100 cm	879,01	8,79	
M11HV120	5,000 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm	7,99	39,95	
P01HM010	0,050 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,47	
M07W110	16,200 m3	km transporte hormigón	0,32	5,18	
					259,92
Suma la partida.....					259,92
Costes indirectos .....					13,00
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>272,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U02PZ110</b>	<b>m</b>	<b>ANILLO POZO HM-20 IN SITU D=110 cm</b> Anillo de pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construido in situ, de diámetro interior 110 cm, espesor de paredes 20 cm, incluso excavación y relleno compactado de trasdós, terminado.			
O01OA020	1,000 h	Capataz	19,41	19,41	
O01OA060	5,000 h	Peón especializado	16,64	83,20	
O01OB010	4,000 h	Oficial 1ª encofrador	19,36	77,44	
M05EC110	1,000 h	Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t	28,00	28,00	
M08RI020	6,000 h	Pisón vibrante 80 kg	3,00	18,00	
M13EF260	0,010 m	Encof. met. anillo pozo D=110 cm	949,35	9,49	
M11HV120	6,000 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm	7,99	47,94	
P01HM010	0,700 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	48,55	
M07W110	24,600 m3	km transporte hormigón	0,32	7,87	
					339,90
Suma la partida.....					339,90
Costes indirectos .....					17,00
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>356,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
<b>U02PZ200</b>	<b>u</b>	<b>POZO REGISTRO HM-20 IN SITU D=100 cm h=1,40 m</b> Pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal de h=1,40 m, construido in situ de diámetro interior 100 cm, espesor de paredes 15 cm, con marco y tapa de fundición de 60 cm, incluido excavación y relleno compactado de trasdós, completamente terminado.			
O01OA020	1,800 h	Capataz	19,41	34,94	
O01OA060	8,000 h	Peón especializado	16,64	133,12	
O01OB010	8,000 h	Oficial 1ª encofrador	19,36	154,88	
M05EC110	2,000 h	Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t	28,00	56,00	
M08RI020	10,000 h	Pisón vibrante 80 kg	3,00	30,00	
M13EF200	0,010 u	Enco. met. cono pozo (100/60-40)	348,29	3,48	
M13EF250	0,010 m	Encof. met. anillo pozo D=100 cm	879,01	8,79	
M11HV120	10,000 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm	7,99	79,90	
P01HM010	0,900 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	62,42	
M07W110	31,200 m3	km transporte hormigón	0,32	9,98	
P02EPT020	1,000 u	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	115,36	115,36	
					688,87
Suma la partida.....					688,87
Costes indirectos .....					34,44
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>723,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U02PZ210</b>	<b>u</b>	<b>POZO REGISTRO HM-20 IN SITU D=110 cm h=1,60 m</b> Pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal de h=1,60 m, construido in situ de diámetro interior 110 cm, espesor de paredes 20 cm, con marco y tapa de fundición de 60 cm, incluido excavación y relleno compactado de trasdós, completamente terminado.			
O01OA020	2,000 h	Capataz	19,41	38,82	
O01OA060	10,000 h	Peón especializado	16,64	166,40	
O01OB010	10,000 h	Oficial 1ª encofrador	19,36	193,60	
M05EC110	2,500 h	Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t	28,00	70,00	
M08RI020	12,500 h	Pisón vibrante 80 kg	3,00	37,50	
M13EF210	0,010 u	Enco. met. cono pozo (110/60-60)	562,58	5,63	
M13EF260	0,010 m	Encof. met. anillo pozo D=110 cm	949,35	9,49	
M11HV120	12,500 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm	7,99	99,88	
P01HM010	1,300 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	90,16	
M07W110	48,000 m3	km transporte hormigón	0,32	15,36	
P02EPT020	1,000 u	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	115,36	115,36	
					842,20
Suma la partida.....					842,20
Costes indirectos .....					5,00% 42,11
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>884,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U02PZ220</b>	<b>u</b>	<b>POZO REGISTRO HM-20 IN SITU D=110 cm h=1,80 m</b> Pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal de h=1,80 m, construido in situ de diámetro interior 110 cm, espesor de paredes 20 cm, con marco y tapa de fundición de 60 cm, incluido excavación y relleno compactado de trasdós, completamente terminado.			
O01OA020	2,200 h	Capataz	19,41	42,70	
O01OA060	12,000 h	Peón especializado	16,64	199,68	
O01OB010	12,000 h	Oficial 1ª encofrador	19,36	232,32	
M05EC110	3,000 h	Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t	28,00	84,00	
M08RI020	14,000 h	Pisón vibrante 80 kg	3,00	42,00	
M13EF220	0,010 u	Enco. met. cono pozo (110/60-80)	703,21	7,03	
M13EF260	0,010 m	Encof. met. anillo pozo D=110 cm	949,35	9,49	
M11HV120	14,000 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm	7,99	111,86	
P01HM010	1,600 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	110,96	
M07W110	57,000 m3	km transporte hormigón	0,32	18,24	
P02EPT020	1,000 u	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	115,36	115,36	
					973,64
Suma la partida.....					973,64
Costes indirectos .....					5,00% 48,68
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.022,32</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U03CM010</b>	<b>m3</b>	<b>MACADAM ORDINARIO M(60)</b> Macadam ordinario, huso M(60), desgaste de los ángeles <30, puesto en obra, extendido, compactado, consolidado y recebado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm de espesor, medido sobre perfil.			
O01OA020	0,030 h	Capataz	19,41	0,58	
O01OA070	0,060 h	Peón ordinario	16,80	1,01	
M08NM020	0,030 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	2,20	
M08RN040	0,030 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	1,63	
M08CA110	0,030 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,98	
M07CB020	0,030 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	1,06	
M07W010	40,000 t	km transporte áridos	0,13	5,20	
P01AF100	1,600 t	Macadam huso M(60) Desgas. A.<30	8,56	13,70	
P01AF110	0,500 t	Recebo de macadam huso 0/10 mm	6,60	3,30	
					29,66
Suma la partida.....					29,66
Costes indirectos .....					5,00% 1,48
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>31,14</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03CM011</b>	<b>m3</b>	<b>MACADAM ORDINARIO M(50)</b> Macadam ordinario huso M(50), desgaste de los ángeles <30, puesto en obra, extendido, compactado, consolidado y recebado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 15/20 cm de espesor, medido sobre perfil.			
O01OA020	0,035 h	Capataz	19,41	0,68	
O01OA070	0,070 h	Peón ordinario	16,80	1,18	
M08NM020	0,035 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	2,56	
M08RN040	0,035 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	1,91	
M08CA110	0,035 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	1,15	
M07CB020	0,035 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	1,24	
M07W010	40,000 t	km transporte áridos	0,13	5,20	
P01AF101	1,650 t	Macadam huso M(50) Desgas. A.<30	8,25	13,61	
P01AF110	0,450 t	Recebo de macadam huso 0/10 mm	6,60	2,97	
					30,50
Suma la partida.....					30,50
Costes indirectos .....					1,53
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>32,03</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS					
<b>U03CM012</b>	<b>m3</b>	<b>MACADAM ORDINARIO M(40)</b> Macadam ordinario huso M(40), desgaste de los ángeles <30, puesto en obra, extendido, compactado, consolidado y recebado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 10/15 cm de espesor, medido sobre perfil.			
O01OA020	0,040 h	Capataz	19,41	0,78	
O01OA070	0,080 h	Peón ordinario	16,80	1,34	
M08NM020	0,040 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	2,93	
M08RN040	0,040 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	2,18	
M08CA110	0,040 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	1,31	
M07CB020	0,040 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	1,42	
M07W010	40,000 t	km transporte áridos	0,13	5,20	
P01AF102	1,700 t	Macadam huso M(40) Desgas. A.<30	7,97	13,55	
P01AF250	0,400 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,25	3,30	
					32,01
Suma la partida.....					32,01
Costes indirectos .....					1,60
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>33,61</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U03CM020</b>	<b>m2</b>	<b>MACADAM ORDINARIO M(60) e=25 cm</b> Macadam ordinario huso M(60), desgaste de los ángeles <30, puesto en obra, extendido, compactado, consolidado y recebado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capa de 25 cm de espesor, medido sobre perfil.			
O01OA020	0,008 h	Capataz	19,41	0,16	
O01OA070	0,016 h	Peón ordinario	16,80	0,27	
M08NM020	0,008 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	0,59	
M08RN040	0,008 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	0,44	
M08CA110	0,008 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,26	
M07CB020	0,008 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,28	
M07W010	10,000 t	km transporte áridos	0,13	1,30	
P01AF100	0,400 t	Macadam huso M(60) Desgas. A.<30	8,56	3,42	
P01AF110	0,125 t	Recebo de macadam huso 0/10 mm	6,60	0,83	
					7,55
Suma la partida.....					7,55
Costes indirectos .....					0,38
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7,93</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03CM021</b>	<b>m2</b>	<b>MACADAM ORDINARIO M(60) e=20 cm</b> Macadam ordinario huso M(60), desgaste de los ángeles <30, puesto en obra, extendido, compactado, consolidado y recebado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capa de 20 cm de espesor, medido sobre perfil.			
O01OA020	0,006 h	Capataz	19,41	0,12	
O01OA070	0,012 h	Peón ordinario	16,80	0,20	
M08NM020	0,006 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	0,44	
M08RN040	0,006 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	0,33	
M08CA110	0,006 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,20	
M07CB020	0,006 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,21	
M07W010	8,000 t	km transporte áridos	0,13	1,04	
P01AF100	0,320 t	Macadam huso M(60) Desgas. A.<30	8,56	2,74	
P01AF110	0,100 t	Recebo de macadam huso 0/10 mm	6,60	0,66	
					5,94
Suma la partida.....					5,94
Costes indirectos .....					0,30
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
<b>U03CM022</b>	<b>m3</b>	<b>MACADAM ORDINARIO M(50) e=20 cm</b> Macadam ordinario huso M(50), desgaste de los ángeles <30, puesto en obra, extendido, compactado, consolidado y recebado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20 cm de espesor, medido sobre perfil.			
O01OA020	0,007 h	Capataz	19,41	0,14	
O01OA070	0,014 h	Peón ordinario	16,80	0,24	
M08NM020	0,007 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	0,51	
M08RN040	0,007 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	0,38	
M08CA110	0,007 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,23	
M07CB020	0,007 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,25	
M07W010	8,000 t	km transporte áridos	0,13	1,04	
P01AF101	0,330 t	Macadam huso M(50) Desgas. A.<30	8,25	2,72	
P01AF110	0,090 t	Recebo de macadam huso 0/10 mm	6,60	0,59	
					6,10
Suma la partida.....					6,10
Costes indirectos .....					0,31
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6,41</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U03CM023</b>	<b>m3</b>	<b>MACADAM ORDINARIO M(50) e=15 cm</b> Macadam ordinario huso M(50), desgaste de los ángeles <30, puesto en obra, extendido, compactado, consolidado y recebado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 15 cm de espesor, medido sobre perfil.			
O01OA020	0,006 h	Capataz	19,41	0,12	
O01OA070	0,012 h	Peón ordinario	16,80	0,20	
M08NM020	0,006 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	0,44	
M08RN040	0,006 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	0,33	
M08CA110	0,006 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,20	
M07CB020	0,006 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,21	
M07W010	6,000 t	km transporte áridos	0,13	0,78	
P01AF101	0,250 t	Macadam huso M(50) Desgas. A.<30	8,25	2,06	
P01AF110	0,070 t	Recebo de macadam huso 0/10 mm	6,60	0,46	
					4,80
Suma la partida.....					4,80
Costes indirectos .....					0,24
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03CM024</b>	<b>m3</b>	<b>MACADAM ORDINARIO M(40) e=15 cm</b> Macadam ordinario huso M(40), desgaste de los ángeles <30, puesto en obra, extendido, compactado, consolidado y recebado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 15 cm de espesor, medido sobre perfil.			
O01OA020	0,006 h	Capataz	19,41	0,12	
O01OA070	0,012 h	Peón ordinario	16,80	0,20	
M08NM020	0,006 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	0,44	
M08RN040	0,006 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	0,33	
M08CA110	0,006 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,20	
M07CB020	0,006 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,21	
M07W010	6,000 t	km transporte áridos	0,13	0,78	
P01AF102	0,250 t	Macadam huso M(40) Desgas. A.<30	7,97	1,99	
P01AF250	0,060 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,25	0,50	
					<b>4,77</b>
Suma la partida.....					<b>4,77</b>
Costes indirectos .....					<b>0,24</b>
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5,01</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS					
<b>U03CM025</b>	<b>m3</b>	<b>MACADAM ORDINARIO M(40) e=10 cm</b> Macadam ordinario huso M(40), desgaste de los ángeles <30, puesto en obra, extendido, compactado, consolidado y recebado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 10 cm de espesor, medido sobre perfil.			
O01OA020	0,004 h	Capataz	19,41	0,08	
O01OA070	0,008 h	Peón ordinario	16,80	0,13	
M08NM020	0,004 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	0,29	
M08RN040	0,004 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	0,22	
M08CA110	0,004 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,13	
M07CB020	0,004 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,14	
M07W010	4,000 t	km transporte áridos	0,13	0,52	
P01AF102	0,170 t	Macadam huso M(40) Desgas. A.<30	7,97	1,35	
P01AF250	0,040 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,25	0,33	
					<b>3,19</b>
Suma la partida.....					<b>3,19</b>
Costes indirectos .....					<b>0,16</b>
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,35</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U03CN010</b>	<b>m3</b>	<b>ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0</b> Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm de espesor y con índice de plasticidad cero, medido sobre perfil.			
O01OA020	0,010 h	Capataz	19,41	0,19	
O01OA070	0,018 h	Peón ordinario	16,80	0,30	
M08NM020	0,018 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	1,32	
M08RN040	0,018 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	0,98	
M08CA110	0,018 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,59	
M07CB020	0,018 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,64	
M07W020	44,000 t	km transporte zahorra	0,13	5,72	
P01AF010	2,200 t	Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0	4,66	10,25	
					<b>19,99</b>
Suma la partida.....					<b>19,99</b>
Costes indirectos .....					<b>1,00</b>
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>20,99</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03CN011</b>	<b>m3</b>	<b>ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP&lt;6</b> Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm de espesor y con índice de plasticidad <6, medido sobre perfil.			
O01OA020	0,010 h	Capataz	19,41	0,19	
O01OA070	0,018 h	Peón ordinario	16,80	0,30	
M08NM020	0,018 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	1,32	
M08RN040	0,018 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	0,98	
M08CA110	0,018 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,59	
M07CB020	0,018 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,64	
M07W020	44,000 t	km transporte zahorra	0,13	5,72	
P01AF020	2,200 t	Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP<6	4,38	9,64	
					19,38
Suma la partida.....					19,38
Costes indirectos ..... 5,00%					0,97
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>20,35</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U03CN030</b>	<b>m2</b>	<b>ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE e=20 IP=0</b> Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) de 20 cm de espesor en sub-base y con índice de plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.			
O01OA020	0,002 h	Capataz	19,41	0,04	
O01OA070	0,004 h	Peón ordinario	16,80	0,07	
M08NM020	0,004 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	0,29	
M08RN040	0,004 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	0,22	
M08CA110	0,004 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,13	
M07CB020	0,004 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,14	
M07W020	8,800 t	km transporte zahorra	0,13	1,14	
P01AF010	0,440 t	Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0	4,66	2,05	
					4,08
Suma la partida.....					4,08
Costes indirectos ..... 5,00%					0,20
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,28</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
<b>U03CN031</b>	<b>m2</b>	<b>ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE e=20 IP&lt;6</b> Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), de 20 cm de espesor en sub-base y con índice de plasticidad <6, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.			
O01OA020	0,002 h	Capataz	19,41	0,04	
O01OA070	0,004 h	Peón ordinario	16,80	0,07	
M08NM020	0,004 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	0,29	
M08RN040	0,004 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	0,22	
M08CA110	0,004 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,13	
M07CB020	0,004 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,14	
M07W020	8,800 t	km transporte zahorra	0,13	1,14	
P01AF020	0,440 t	Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP<6	4,38	1,93	
					3,96
Suma la partida.....					3,96
Costes indirectos ..... 5,00%					0,20
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,16</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03CN040</b>	<b>m2</b>	<b>ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE e=25 IP=0</b> Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), de 25 cm de espesor en sub-base y con índice de plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.			
O01OA020	0,002 h	Capataz	19,41	0,04	
O01OA070	0,005 h	Peón ordinario	16,80	0,08	
M08NM020	0,005 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	0,37	
M08RN040	0,005 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	0,27	
M08CA110	0,005 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,16	
M07CB020	0,005 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,18	
M07W020	11,000 t	km transporte zahorra	0,13	1,43	
P01AF010	0,550 t	Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0	4,66	2,56	
					5,09
Suma la partida.....					5,09
Costes indirectos .....					0,25
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5,34</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>U03CN041</b>	<b>m2</b>	<b>ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE e=25 IP&lt;6</b> Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), de 25 cm de espesor en sub-base y con índice de plasticidad <6, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.			
O01OA020	0,002 h	Capataz	19,41	0,04	
O01OA070	0,005 h	Peón ordinario	16,80	0,08	
M08NM020	0,005 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	0,37	
M08RN040	0,005 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	0,27	
M08CA110	0,005 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,16	
M07CB020	0,005 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,18	
M07W020	11,000 t	km transporte zahorra	0,13	1,43	
P01AF020	0,550 t	Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP<6	4,38	2,41	
					4,94
Suma la partida.....					4,94
Costes indirectos .....					0,25
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5,19</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>U03CZ010</b>	<b>m3</b>	<b>ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO</b> Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.			
O01OA020	0,010 h	Capataz	19,41	0,19	
O01OA070	0,018 h	Peón ordinario	16,80	0,30	
M08NM020	0,018 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	1,32	
M08RN040	0,018 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	0,98	
M08CA110	0,018 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,59	
M07CB020	0,018 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,64	
M07W020	44,000 t	km transporte zahorra	0,13	5,72	
P01AF030	2,200 t	Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%	6,60	14,52	
					24,26
Suma la partida.....					24,26
Costes indirectos .....					1,21
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>25,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03CZ015</b>	<b>m3</b>	<b>ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO</b> Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.			
O01OA020	0,010 h	Capataz	19,41	0,19	
O01OA070	0,018 h	Peón ordinario	16,80	0,30	
M08NM020	0,018 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	1,32	
M08RN040	0,018 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	0,98	
M08CA110	0,018 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,59	
M07CB020	0,018 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,64	
M07W020	44,000 t	km transporte zahorra	0,13	5,72	
P01AF031	2,200 t	Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%	6,11	13,44	
					23,18
Suma la partida.....					23,18
Costes indirectos .....					1,16
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>24,34</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U03CZ020</b>	<b>m3</b>	<b>ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO</b> Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.			
O01OA020	0,015 h	Capataz	19,41	0,29	
O01OA070	0,018 h	Peón ordinario	16,80	0,30	
M08NM020	0,018 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	1,32	
M08RN040	0,018 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	0,98	
M08CA110	0,018 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,59	
M07CB020	0,018 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,64	
M07W020	44,000 t	km transporte zahorra	0,13	5,72	
P01AF032	2,200 t	Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50%	5,53	12,17	
					22,01
Suma la partida.....					22,01
Costes indirectos .....					1,10
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>23,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
<b>U03CZ030</b>	<b>m2</b>	<b>ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm</b> Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm de espesor, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.			
O01OA020	0,002 h	Capataz	19,41	0,04	
O01OA070	0,004 h	Peón ordinario	16,80	0,07	
M08NM020	0,004 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	0,29	
M08RN040	0,004 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	0,22	
M08CA110	0,004 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,13	
M07CB020	0,004 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,14	
M07W020	8,800 t	km transporte zahorra	0,13	1,14	
P01AF031	0,440 t	Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%	6,11	2,69	
					4,72
Suma la partida.....					4,72
Costes indirectos .....					0,24
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,96</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03CZ040</b>	<b>m2</b>	<b>ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=25 cm</b> Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.			
O01OA020	0,002 h	Capataz	19,41	0,04	
O01OA070	0,005 h	Peón ordinario	16,80	0,08	
M08NM020	0,005 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	0,37	
M08RN040	0,005 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	0,27	
M08CA110	0,005 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,16	
M07CB020	0,005 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,18	
M07W020	11,000 t	km transporte zahorra	0,13	1,43	
P01AF031	0,550 t	Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%	6,11	3,36	
					5,89
Suma la partida.....					5,89
Costes indirectos .....					0,29
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>U03CZ050</b>	<b>m2</b>	<b>ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=25 cm</b> Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.			
O01OA020	0,002 h	Capataz	19,41	0,04	
O01OA070	0,005 h	Peón ordinario	16,80	0,08	
M08NM020	0,005 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	0,37	
M08RN040	0,005 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	0,27	
M08CA110	0,005 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,16	
M07CB020	0,005 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,18	
M07W020	11,000 t	km transporte zahorra	0,13	1,43	
P01AF030	0,550 t	Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%	6,60	3,63	
					6,16
Suma la partida.....					6,16
Costes indirectos .....					0,31
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>U03CZ060</b>	<b>m2</b>	<b>ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=30 cm</b> Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm de espesor, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.			
O01OA020	0,003 h	Capataz	19,41	0,06	
O01OA070	0,006 h	Peón ordinario	16,80	0,10	
M08NM020	0,006 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	0,44	
M08RN040	0,006 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	0,33	
M08CA110	0,006 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,20	
M07CB020	0,006 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,21	
M07W020	13,200 t	km transporte zahorra	0,13	1,72	
P01AF030	0,660 t	Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%	6,60	4,36	
					7,42
Suma la partida.....					7,42
Costes indirectos .....					0,37
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7,79</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>U03DE010</b>	<b>m2</b>	<b>ESCARIFICADO SUPERFICIAL FIRME</b> Escarificado superficial del firme granular existente, con una separación de 50 cm.			
O01OA070	0,002 h	Peón ordinario	16,80	0,03	
M08NM010	0,005 h	Motoniveladora de 135 CV	62,89	0,31	
					0,34
Suma la partida.....					0,34
Costes indirectos .....					0,02
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03DE020</b>	<b>m2</b>	<b>ESCARIFICADO PROFUNDO FIRME</b> Escarificado profundo del firme granular existente, incluso rasanteado, humectación y compactación.			
O01OA070	0,005 h	Peón ordinario	16,80	0,08	
M08NM030	0,005 h	Motoniveladora de 240 CV	84,66	0,42	
M08RN040	0,002 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	0,11	
M08CA110	0,003 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,10	
					0,71
		Suma la partida.....			0,71
		Costes indirectos .....		5,00%	0,04
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,75</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U03DF010</b>	<b>m2</b>	<b>FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA</b> Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.			
O01OA020	0,001 h	Capataz	19,41	0,02	
O01OA070	0,002 h	Peón ordinario	16,80	0,03	
M05FP020	0,001 h	Fresadora pavimento en frío a=1000 mm	187,64	0,19	
M07AC010	0,003 h	Dumper convencional 1.500 kg	3,67	0,01	
M08B020	0,003 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,03	
M07CB020	0,004 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,14	
					0,42
		Suma la partida.....			0,42
		Costes indirectos .....		5,00%	0,02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,44</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U03DF020</b>	<b>m3</b>	<b>FRESADO DE FIRME (MBC)</b> Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.			
O01OA020	0,100 h	Capataz	19,41	1,94	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
M05FP020	0,100 h	Fresadora pavimento en frío a=1000 mm	187,64	18,76	
M07AC010	0,100 h	Dumper convencional 1.500 kg	3,67	0,37	
M08B020	0,300 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	3,43	
M07CB020	0,400 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	14,18	
					42,04
		Suma la partida.....			42,04
		Costes indirectos .....		5,00%	2,10
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>44,14</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
<b>U03DF030</b>	<b>m2</b>	<b>cm FRESADO FIRME MBC EN RODERAS</b> Fresado (por cm) de firme de mezcla bituminosa en caliente en roderas y zonas localizadas de deterioro del firme, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.			
O01OA020	0,002 h	Capataz	19,41	0,04	
O01OA070	0,004 h	Peón ordinario	16,80	0,07	
M05FP010	0,004 h	Fresadora pavimento en frío a=600 mm	148,99	0,60	
M07AC010	0,003 h	Dumper convencional 1.500 kg	3,67	0,01	
M08B020	0,002 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,02	
M07CB020	0,004 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,14	
					0,88
		Suma la partida.....			0,88
		Costes indirectos .....		5,00%	0,04
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03DF040</b>	<b>m3</b>	<b>FRESADO FIRME MBC EN RODERAS</b>			
		Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en roderas y zonas localizadas de deterioro del firme, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.			
O01OA020	0,200 h	Capataz	19,41	3,88	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	16,80	6,72	
M05FP010	0,400 h	Fresadora pavimento en frío a=600 mm	148,99	59,60	
M07AC010	0,200 h	Dumper convencional 1.500 kg	3,67	0,73	
M08B020	0,200 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	2,28	
M07CB020	0,400 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	14,18	
					87,39
		Suma la partida.....			87,39
		Costes indirectos .....		5,00%	4,37
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>91,76</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>U03EI010</b>	<b>m3</b>	<b>SUELO-CEMENTO IN SITU IP&lt;15</b>			
		Suelo-cemento fabricado in situ, incluyendo material de aportación con índice de plasticidad <15, extendido, compactado y rasanteado, excepto cemento CEM II/-V32,5R.			
O01OA020	0,020 h	Capataz	19,41	0,39	
O01OA030	0,040 h	Oficial primera	19,76	0,79	
O01OA070	0,060 h	Peón ordinario	16,80	1,01	
M08W010	0,010 h	Recicladora WR 2500	306,65	3,07	
M08W100	0,010 h	Mezclador WM 400	102,28	1,02	
M08NM010	0,010 h	Motoniveladora de 135 CV	62,89	0,63	
M08CA110	0,010 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,33	
M08RN050	0,010 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 17 t.	56,93	0,57	
M07W040	25,000 t	km transporte S-C	0,13	3,25	
P01AF500	2,200 t	Material p/suelo cemento IP<15	1,54	3,39	
					14,45
		Suma la partida.....			14,45
		Costes indirectos .....		5,00%	0,72
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>15,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>U03EI011</b>	<b>m3</b>	<b>SUELO-CEMENTO IN SITU IP&lt;15 C/CEMENTO</b>			
		Suelo-cemento fabricado in situ, incluyendo material de aportación con índice de plasticidad <15, extendido, compactado y rasanteado, incluido cemento CEM II/A-V 32,5 R.			
O01OA020	0,020 h	Capataz	19,41	0,39	
O01OA030	0,040 h	Oficial primera	19,76	0,79	
O01OA070	0,060 h	Peón ordinario	16,80	1,01	
M08W010	0,010 h	Recicladora WR 2500	306,65	3,07	
M08W100	0,010 h	Mezclador WM 400	102,28	1,02	
M08NM010	0,010 h	Motoniveladora de 135 CV	62,89	0,63	
M08CA110	0,010 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,33	
M08RN050	0,010 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 17 t.	56,93	0,57	
M07W040	25,000 t	km transporte S-C	0,13	3,25	
P01AF500	2,200 t	Material p/suelo cemento IP<15	1,54	3,39	
P01CC031	0,110 t	Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac.	93,29	10,26	
M07W060	14,300 t	km transporte cemento a granel	0,12	1,72	
					26,43
		Suma la partida.....			26,43
		Costes indirectos .....		5,00%	1,32
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>27,75</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03EI020</b>	<b>m3</b>	<b>SUELO-CEMENTO IN SITU IP&lt;6</b> Suelo-cemento fabricado in situ, incluyendo material de aportación con índice de plasticidad <6, extendido, compactado y rasanteado, excepto cemento CEM II/-V32,5R.			
O01OA020	0,020 h	Capataz	19,41	0,39	
O01OA030	0,040 h	Oficial primera	19,76	0,79	
O01OA070	0,060 h	Peón ordinario	16,80	1,01	
M08W010	0,010 h	Recicladora WR 2500	306,65	3,07	
M08W100	0,010 h	Mezclador WM 400	102,28	1,02	
M08NM010	0,010 h	Motoniveladora de 135 CV	62,89	0,63	
M08CA110	0,010 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,33	
M08RN050	0,010 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 17 t.	56,93	0,57	
M07W040	35,000 t	km transporte S-C	0,13	4,55	
P01AF510	2,200 t	Material p/suelo cemento IP<6	1,79	3,94	
					16,30
Suma la partida.....					16,30
Costes indirectos .....					5,00% 0,82
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>17,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>U03EI021</b>	<b>m3</b>	<b>SUELO-CEMENTO IN SITU IP&lt;6 C/CEMENTO</b> Suelo-cemento fabricado in situ, incluyendo material de aportación con índice de plasticidad <6, extendido, compactado y rasanteado, incluido cemento CEM II/A-V 32,5 R.			
O01OA020	0,020 h	Capataz	19,41	0,39	
O01OA030	0,040 h	Oficial primera	19,76	0,79	
O01OA070	0,060 h	Peón ordinario	16,80	1,01	
M08W010	0,010 h	Recicladora WR 2500	306,65	3,07	
M08W100	0,010 h	Mezclador WM 400	102,28	1,02	
M08NM010	0,010 h	Motoniveladora de 135 CV	62,89	0,63	
M08CA110	0,010 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,33	
M08RN050	0,010 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 17 t.	56,93	0,57	
M07W040	35,000 t	km transporte S-C	0,13	4,55	
P01AF510	2,200 t	Material p/suelo cemento IP<6	1,79	3,94	
P01CC031	0,090 t	Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac.	93,29	8,40	
M07W060	11,700 t	km transporte cemento a granel	0,12	1,40	
					26,10
Suma la partida.....					26,10
Costes indirectos .....					5,00% 1,31
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>27,41</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U03EI030</b>	<b>m3</b>	<b>SUELO-CEMENTO IN SITU IP=0</b> Suelo-cemento fabricado in situ, incluyendo material de aportación con índice de plasticidad cero, extendido, compactado y rasanteado, excepto cemento CEM II/-V32,5R.			
O01OA020	0,020 h	Capataz	19,41	0,39	
O01OA030	0,040 h	Oficial primera	19,76	0,79	
O01OA070	0,060 h	Peón ordinario	16,80	1,01	
M08W010	0,010 h	Recicladora WR 2500	306,65	3,07	
M08W100	0,010 h	Mezclador WM 400	102,28	1,02	
M08NM010	0,010 h	Motoniveladora de 135 CV	62,89	0,63	
M08CA110	0,010 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,33	
M08RN050	0,010 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 17 t.	56,93	0,57	
M07W040	50,000 t	km transporte S-C	0,13	6,50	
P01AF520	2,200 t	Material p/suelo cemento IP=0	2,09	4,60	
					18,91
Suma la partida.....					18,91
Costes indirectos .....					5,00% 0,95
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,86</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03EI031</b>	<b>m3</b>	<b>SUELO-CEMENTO IN SITU IP=0 C/CEMENTO</b> Suelo-cemento fabricado in situ, incluyendo material de aportación con índice de plasticidad cero, extendido, compactado y rasanteado, incluido cemento CEM II/A-V 32,5 R.			
O01OA020	0,020 h	Capataz	19,41	0,39	
O01OA030	0,040 h	Oficial primera	19,76	0,79	
O01OA070	0,060 h	Peón ordinario	16,80	1,01	
M08W010	0,010 h	Recicladora WR 2500	306,65	3,07	
M08W100	0,010 h	Mezclador WM 400	102,28	1,02	
M08NM010	0,010 h	Motoniveladora de 135 CV	62,89	0,63	
M08CA110	0,010 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,33	
M08RN050	0,010 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 17 t.	56,93	0,57	
M07W040	50,000 t	km transporte S-C	0,13	6,50	
P01AF520	2,200 t	Material p/suelo cemento IP=0	2,09	4,60	
P01CC031	0,070 t	Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac.	93,29	6,53	
M07W060	9,100 t	km transporte cemento a granel	0,12	1,09	

26,53

Suma la partida..... 26,53

Costes indirectos ..... 5,00% 1,33

**TOTAL PARTIDA..... 27,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>U03EI100</b>	<b>m2</b>	<b>SUELO-CEMENTO e=15 cm</b> Suelo-cemento de espesor 15 cm, fabricado in situ, extendido, compactado y rasanteado, con índice de plasticidad del material empleado en la fabricación <6, incluso cemento CEM II/A-V 32,5R y riego de curado con emulsión ECR-1.			
O01OA020	0,002 h	Capataz	19,41	0,04	
O01OA030	0,006 h	Oficial primera	19,76	0,12	
O01OA070	0,008 h	Peón ordinario	16,80	0,13	
M08W010	0,002 h	Recicladora WR 2500	306,65	0,61	
M08W100	0,002 h	Mezclador WM 400	102,28	0,20	
M08NM010	0,002 h	Motoniveladora de 135 CV	62,89	0,13	
M08CA110	0,002 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,07	
M08RN050	0,002 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 17 t.	56,93	0,11	
M07W040	6,600 t	km transporte S-C	0,13	0,86	
P01AF510	0,330 t	Material p/suelo cemento IP<6	1,79	0,59	
P01CC031	0,013 t	Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac.	93,29	1,21	
M07W060	2,210 t	km transporte cemento a granel	0,12	0,27	
M08CB010	0,002 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	0,09	
P01PL150	0,800 kg	Emulsión asfáltica ECR-1	0,34	0,27	

4,70

Suma la partida..... 4,70

Costes indirectos ..... 5,00% 0,24

**TOTAL PARTIDA..... 4,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>U03EI110</b>	<b>m2</b>	<b>SUELO-CEMENTO e=20 cm</b> Suelo-cemento de espesor 20 cm, fabricado in situ, extendido, compactado y rasanteado, con índice de plasticidad del material empleado en la fabricación <6, incluso cemento CEM II/A-V 32,5 R y riego de curado con emulsión ECR-1.			
O01OA020	0,004 h	Capataz	19,41	0,08	
O01OA030	0,008 h	Oficial primera	19,76	0,16	
O01OA070	0,012 h	Peón ordinario	16,80	0,20	
M08W010	0,002 h	Recicladora WR 2500	306,65	0,61	
M08W100	0,002 h	Mezclador WM 400	102,28	0,20	
M08NM010	0,002 h	Motoniveladora de 135 CV	62,89	0,13	
M08CA110	0,002 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,07	
M08RN050	0,002 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 17 t.	56,93	0,11	
M07W040	8,800 t	km transporte S-C	0,13	1,14	
P01AF510	0,440 t	Material p/suelo cemento IP<6	1,79	0,79	
P01CC031	0,018 t	Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac.	93,29	1,68	
M07W060	2,340 t	km transporte cemento a granel	0,12	0,28	
M08CB010	0,002 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	0,09	
P01PL150	0,800 kg	Emulsión asfáltica ECR-1	0,34	0,27	

5,81

Suma la partida..... 5,81

Costes indirectos ..... 5,00% 0,29

**TOTAL PARTIDA..... 6,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03EI120</b>	<b>m2</b>	<b>SUELO-CEMENTO e=25 cm</b> Suelo-cemento de espesor 25 cm, fabricado in situ, extendido, compactado y ra-santeado, con índice de plasticidad del material empleado en la fabricación <6, in-cluso cemento CEM II/A-V 32,5 R y riego de curado con emulsión ECR-1.			
O01OA020	0,005 h	Capataz	19,41	0,10	
O01OA030	0,010 h	Oficial primera	19,76	0,20	
O01OA070	0,015 h	Peón ordinario	16,80	0,25	
M08W010	0,002 h	Recicladora WR 2500	306,65	0,61	
M08W100	0,002 h	Mezclador WM 400	102,28	0,20	
M08NM010	0,002 h	Motoniveladora de 135 CV	62,89	0,13	
M08CA110	0,002 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,07	
M08RN050	0,002 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 17 t.	56,93	0,11	
M07W040	11,000 t	km transporte S-C	0,13	1,43	
P01AF510	0,550 t	Material p/suelo cemento IP<6	1,79	0,98	
P01CC031	0,022 t	Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac.	93,29	2,05	
M07W060	2,860 t	km transporte cemento a granel	0,12	0,34	
M08CB010	0,002 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	0,09	
P01PL150	0,800 kg	Emulsión asfáltica ECR-1	0,34	0,27	
					6,83
Suma la partida.....					6,83
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>U03EI130</b>	<b>m2</b>	<b>SUELO-CEMENTO e=30 cm</b> Suelo-cemento de espesor 30 cm, fabricado in situ, extendido, compactado y ra-santeado, con índice de plasticidad del material empleado en la fabricación <6, in-cluso cemento CEM II/A-V 32,5 R y riego de curado con emulsión ECR-1.			
O01OA020	0,005 h	Capataz	19,41	0,10	
O01OA030	0,010 h	Oficial primera	19,76	0,20	
O01OA070	0,015 h	Peón ordinario	16,80	0,25	
M08W010	0,003 h	Recicladora WR 2500	306,65	0,92	
M08W100	0,003 h	Mezclador WM 400	102,28	0,31	
M08NM010	0,003 h	Motoniveladora de 135 CV	62,89	0,19	
M08CA110	0,003 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,10	
M08RN050	0,003 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 17 t.	56,93	0,17	
M07W040	13,200 t	km transporte S-C	0,13	1,72	
P01AF510	0,660 t	Material p/suelo cemento IP<6	1,79	1,18	
P01CC031	0,027 t	Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac.	93,29	2,52	
M07W060	3,570 t	km transporte cemento a granel	0,12	0,43	
M08CB010	0,003 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	0,13	
P01PL150	0,800 kg	Emulsión asfáltica ECR-1	0,34	0,27	
					8,49
Suma la partida.....					8,49
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>8,91</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>U03EI140</b>	<b>m2</b>	<b>SUELO-CEMENTO e=35 cm</b> Suelo-cemento de espesor 35 cm, fabricado in situ, extendido, compactado y ra-santeado, con índice de plasticidad del material empleado en la fabricación <6, in-cluso cemento CEM II/A-V 32,5 R y riego de curado con emulsión ECR-1.			
O01OA020	0,006 h	Capataz	19,41	0,12	
O01OA030	0,012 h	Oficial primera	19,76	0,24	
O01OA070	0,018 h	Peón ordinario	16,80	0,30	
M08W010	0,003 h	Recicladora WR 2500	306,65	0,92	
M08W100	0,003 h	Mezclador WM 400	102,28	0,31	
M08NM010	0,003 h	Motoniveladora de 135 CV	62,89	0,19	
M08CA110	0,003 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,10	
M08RN050	0,003 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 17 t.	56,93	0,17	
M07W040	15,400 t	km transporte S-C	0,13	2,00	
P01AF510	0,770 t	Material p/suelo cemento IP<6	1,79	1,38	
P01CC031	0,032 t	Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac.	93,29	2,99	
M07W060	4,160 t	km transporte cemento a granel	0,12	0,50	
M08CB010	0,003 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	0,13	
P01PL150	0,800 kg	Emulsión asfáltica ECR-1	0,34	0,27	
					9,62
Suma la partida.....					9,62
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,10</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03EI150	t	<b>CEMENTO CEM II/A-V 32,5 R</b>			
		Cemento CEM II/A-V 32,5 R empleado en fabricación de suelo-cemento.			
P01CC030	1,000 t	Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel	90,71	90,71	
M07W060	120,000 t	km transporte cemento a granel	0,12	14,40	
					105,11

Suma la partida..... 105,11  
Costes indirectos ..... 5,00% 5,26

**TOTAL PARTIDA..... 110,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03EM010	m3	<b>SUELO ESTABILIZADO GRANULAR IP&lt;15</b>			
		Suelo estabilizado por medios mecánicos, de material granular con índice de plasticidad <15, en capas de 15/35 cm de espesor, hasta conseguir un suelo de IP<6, incluso extendido, humectación, compactado y rasanteado.			
O01OA020	0,010 h	Capataz	19,41	0,19	
O01OA070	0,020 h	Peón ordinario	16,80	0,34	
M08W200	0,020 h	Trituradora remolcada martillos	193,17	3,86	
M08NM020	0,020 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	1,46	
M08RN040	0,020 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	1,09	
M08CA110	0,020 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,66	
					7,60

Suma la partida..... 7,60  
Costes indirectos ..... 5,00% 0,38

**TOTAL PARTIDA..... 7,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03EM020	m2	<b>SUELO ESTABILIZADO GRANULAR IP&lt;15 e=0,15</b>			
		Suelo estabilizado por medios mecánicos, de material granular de IP<15, de espesor 0,15 m, hasta conseguir un material de IP<6, incluyendo extendido, humectación, compactación y rasanteado, terminado.			
O01OA020	0,003 h	Capataz	19,41	0,06	
O01OA070	0,003 h	Peón ordinario	16,80	0,05	
M08W200	0,003 h	Trituradora remolcada martillos	193,17	0,58	
M08NM020	0,003 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	0,22	
M08RN040	0,003 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	0,16	
M08CA110	0,003 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,10	
					1,17

Suma la partida..... 1,17  
Costes indirectos ..... 5,00% 0,06

**TOTAL PARTIDA..... 1,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U03EM030	m2	<b>SUELO ESTABILIZADO GRANULAR IP&lt;15 e=0,20</b>			
		Suelo estabilizado por medios mecánicos, de material granular de IP<15, de espesor 0,20 m, hasta conseguir un material de IP<6, incluyendo extendido, humectación, compactación y rasanteado, terminado.			
O01OA020	0,004 h	Capataz	19,41	0,08	
O01OA070	0,004 h	Peón ordinario	16,80	0,07	
M08W200	0,004 h	Trituradora remolcada martillos	193,17	0,77	
M08NM020	0,004 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	0,29	
M08RN040	0,004 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	0,22	
M08CA110	0,004 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,13	
					1,56

Suma la partida..... 1,56  
Costes indirectos ..... 5,00% 0,08

**TOTAL PARTIDA..... 1,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03EM040</b>	<b>m2</b>	<b>SUELO ESTABILIZADO GRANULAR IP&lt;15 e=0,25</b> Suelo estabilizado por medios mecánicos, de material granular de IP<15, de espesor 0,25 m, hasta conseguir un material de IP<6, incluyendo extendido, humectación, compactación y rasanteado, terminado.			
O01OA020	0,005 h	Capataz	19,41	0,10	
O01OA070	0,005 h	Peón ordinario	16,80	0,08	
M08W200	0,005 h	Trituradora remolcada martillos	193,17	0,97	
M08NM020	0,005 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	0,37	
M08RN040	0,005 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	0,27	
M08CA110	0,005 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,16	
					1,95
		Suma la partida.....			1,95
		Costes indirectos .....		5,00%	0,10
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,05</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>U03EM050</b>	<b>m2</b>	<b>SUELO ESTABILIZADO GRANULAR IP&lt;15 e=0,30</b> Suelo estabilizado por medios mecánicos, de material granular de IP<15, de espesor 0,30 m, hasta conseguir un material de IP<6, incluyendo extendido, humectación, compactación y rasanteado, terminado.			
O01OA020	0,006 h	Capataz	19,41	0,12	
O01OA070	0,006 h	Peón ordinario	16,80	0,10	
M08W200	0,006 h	Trituradora remolcada martillos	193,17	1,16	
M08NM020	0,006 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	0,44	
M08RN040	0,006 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	0,33	
M08CA110	0,006 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,20	
					2,35
		Suma la partida.....			2,35
		Costes indirectos .....		5,00%	0,12
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,47</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U03EM060</b>	<b>m2</b>	<b>SUELO ESTABILIZADO GRANULAR IP&lt;15 e=0,35</b> Suelo estabilizado por medios mecánicos, de material granular de IP<15, de espesor 0,35 m, hasta conseguir un material de IP<6, incluyendo extendido, humectación, compactación y rasanteado, terminado.			
O01OA020	0,007 h	Capataz	19,41	0,14	
O01OA070	0,007 h	Peón ordinario	16,80	0,12	
M08W200	0,007 h	Trituradora remolcada martillos	193,17	1,35	
M08NM020	0,007 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	0,51	
M08RN040	0,007 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	0,38	
M08CA110	0,007 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,23	
					2,73
		Suma la partida.....			2,73
		Costes indirectos .....		5,00%	0,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,87</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U03GC010</b>	<b>m3</b>	<b>GRAVA-CEMENTO GC1 BASE SECCIÓN COMPLETA</b> Grava-cemento en base de sección completa, fabricada en central, tipo GC1, puesta en obra, extendida, compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 15/25 cm de espesor, excepto cemento. Desgaste de los ángulos de los áridos < 30.			
O01OA020	0,016 h	Capataz	19,41	0,31	
O01OA030	0,016 h	Oficial primera	19,76	0,32	
O01OA070	0,032 h	Peón ordinario	16,80	0,54	
M05PN010	0,016 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,65	
M07CB020	0,032 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	1,13	
M03GC010	0,016 h	Planta descont.grava-c.160 t/h	95,35	1,53	
M08EC010	0,016 h	Extendidora grava-cemento 150 CV	143,11	2,29	
M08RN040	0,016 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	0,87	
M08CA110	0,002 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,07	
P01AF211	1,100 t	Árido machaqueo 6/12 D.A.<30	7,76	8,54	
P01AF010	1,000 t	Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0	4,66	4,66	
M07W041	55,000 t	km transporte G-C	0,13	7,15	
					28,06
		Suma la partida.....			28,06
		Costes indirectos .....		5,00%	1,40
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>29,46</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03GC020</b>	<b>m3</b>	<b>GRAVA-CEMENTO GC1 BASE ENSANCHE</b> Grava-cemento en base de ensanche, fabricada en central, tipo GC1, puesta en obra, extendida, compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 15/25 cm de espesor, excepto cemento. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.			
O01OA020	0,020 h	Capataz	19,41	0,39	
O01OA030	0,020 h	Oficial primera	19,76	0,40	
O01OA070	0,040 h	Peón ordinario	16,80	0,67	
M05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,81	
M07CB020	0,040 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	1,42	
M03GC010	0,020 h	Planta descont.grava-c.160 t/h	95,35	1,91	
M08EL010	0,020 h	Extendedora lat. arcenes remolc.	77,64	1,55	
M05PN020	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3	50,10	1,00	
M08NM020	0,020 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	1,46	
M08RN040	0,020 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t	54,44	1,09	
M08CA110	0,002 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,07	
P01AF211	1,100 t	Árido machaqueo 6/12 D.A.<30	7,76	8,54	
P01AF010	1,000 t	Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0	4,66	4,66	
M07W041	55,000 t	km transporte G-C	0,13	7,15	
					31,12
Suma la partida.....					31,12
Costes indirectos .....					5,00% 1,56
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>32,68</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U03GC030</b>	<b>m2</b>	<b>GRAVA-CEMENTO GC1 SECCIÓN C. e=15 cm</b> Grava-cemento en base, de espesor 15 cm, fabricada en central, tipo GC1, puesta en obra, extendida, compactada con preparación de la superficie de asiento, incluso cemento CEM II/A-V 32,5 R y riego de curado con emulsión ECR-1. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.			
U03GC010	0,150 m3	GRAVA-CEMENTO GC1 BASE SECCIÓN COMPLETA	28,06	4,21	
U03GC060	0,015 t	CEMENTO CEM II FAB.DE G-C Y S-C	107,69	1,62	
U03RC030	1,000 m2	RIEGO DE CURADO ECR-1	0,39	0,39	
					6,22
Suma la partida.....					6,22
Costes indirectos .....					5,00% 0,31
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U03GC031</b>	<b>m2</b>	<b>GRAVA-CEMENTO GC1 ENSANCHE e=15 cm</b> Grava-cemento en base, de espesor 15 cm, fabricada en central, tipo GC1, puesta en obra, extendida, compactada con preparación de la superficie de asiento, incluso cemento CEM II/A-V 32,5 R y riego de curado con emulsión ECR-1. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.			
U03GC020	0,150 m3	GRAVA-CEMENTO GC1 BASE ENSANCHE	31,12	4,67	
U03GC060	0,015 t	CEMENTO CEM II FAB.DE G-C Y S-C	107,69	1,62	
U03RC030	1,000 m2	RIEGO DE CURADO ECR-1	0,39	0,39	
					6,68
Suma la partida.....					6,68
Costes indirectos .....					5,00% 0,33
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7,01</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS					
<b>U03GC040</b>	<b>m2</b>	<b>GRAVA-CEMENTO GC1 SECCIÓN C. e=20 cm</b> Grava-cemento en base de espesor 20 cm fabricada en central tipo GC1, puesta en obra, extendida, compactada con preparación de la superficie de asiento, incluso cemento CEM II/A-V 32,5R y riego de curado con emulsión ECR-1. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.			
U03GC010	0,200 m3	GRAVA-CEMENTO GC1 BASE SECCIÓN COMPLETA	28,06	5,61	
U03GC060	0,020 t	CEMENTO CEM II FAB.DE G-C Y S-C	107,69	2,15	
U03RC030	1,000 m2	RIEGO DE CURADO ECR-1	0,39	0,39	
					8,15
Suma la partida.....					8,15
Costes indirectos .....					5,00% 0,41
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>8,56</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03GC041	m2	<b>GRAVA-CEMENTO GC1 ENSANCHE e=20 cm</b> Grava-cemento en base de espesor 20 cm fabricada en central tipo GC1, puesta en obra, extendida, compactada con preparación de la superficie de asiento, incluso cemento CEM II/A-V 32,5R y riego de curado con emulsión ECR-1. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.			
U03GC020	0,200 m3	GRAVA-CEMENTO GC1 BASE ENSANCHE	31,12	6,22	
U03GC060	0,020 t	CEMENTO CEM II FAB.DE G-C Y S-C	107,69	2,15	
U03RC030	1,000 m2	RIEGO DE CURADO ECR-1	0,39	0,39	
					8,76
		Suma la partida.....			8,76
		Costes indirectos .....		5,00%	0,44
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,20</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
U03GC050	m2	<b>GRAVA-CEMENTO GC1 SECCIÓN C. e=25 cm</b> Grava-cemento en base de espesor 25 cm fabricada en central tipo GC1, puesta en obra, extendida, compactada con preparación de la superficie de asiento, incluso cemento CEM II/A-V 32,5R y riego de curado con emulsión ECR-1. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.			
U03GC010	0,250 m3	GRAVA-CEMENTO GC1 BASE SECCIÓN COMPLETA	28,06	7,02	
U03GC060	0,025 t	CEMENTO CEM II FAB.DE G-C Y S-C	107,69	2,69	
U03RC030	1,000 m2	RIEGO DE CURADO ECR-1	0,39	0,39	
					10,10
		Suma la partida.....			10,10
		Costes indirectos .....		5,00%	0,51
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>10,61</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
U03GC051	m2	<b>GRAVA-CEMENTO GC1 ENSANCHE e=25 cm</b> Grava-cemento en base de espesor 25 cm fabricada en central tipo GC1, puesta en obra, extendida, compactada con preparación de la superficie de asiento, incluso cemento CEM II/A-V 32,5R y riego de curado con emulsión ECR-1. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.			
U03GC020	0,250 m3	GRAVA-CEMENTO GC1 BASE ENSANCHE	31,12	7,78	
U03GC060	0,025 t	CEMENTO CEM II FAB.DE G-C Y S-C	107,69	2,69	
U03RC030	1,000 m2	RIEGO DE CURADO ECR-1	0,39	0,39	
					10,86
		Suma la partida.....			10,86
		Costes indirectos .....		5,00%	0,54
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11,40</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
U03GC060	t	<b>CEMENTO CEM II FAB.DE G-C Y S-C</b> Cemento CEM II/A-V 32,5R, empleado en la fabricación de grava-cemento y suelo-cemento, puesto a pie de planta.			
P01CC031	1,000 t	Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac.	93,29	93,29	
M07W060	120,000 t	km transporte cemento a granel	0,12	14,40	
					107,69
		Suma la partida.....			107,69
		Costes indirectos .....		5,00%	5,38
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>113,07</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03GE010</b>	<b>m3</b>	<b>GRAVA-EMULSIÓN GE1</b> Grava-emulsión fabricada en central tipo GE1, con áridos procedentes de machaqueo >60% y emulsión ECL-2, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, excepto emulsión. Desgaste de los ángulos de los áridos < 35.			
O01OA020	0,020 h	Capataz	19,41	0,39	
O01OA030	0,020 h	Oficial primera	19,76	0,40	
O01OA070	0,060 h	Peón ordinario	16,80	1,01	
M05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,81	
M07CB020	0,040 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	1,42	
M03MF010	0,020 h	Plta.asfált.en frío discontinua 100 t/h	56,01	1,12	
M08EA010	0,020 h	Extendidora asfáltica 6 m s/ruedas	81,07	1,62	
M08RT050	0,020 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	1,00	
M08RV010	0,020 h	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	52,38	1,05	
M07W050	55,000 t	km transporte grava-emulsión	0,13	7,15	
M08CA110	0,005 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,16	
P01AF010	0,800 t	Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0	4,66	3,73	
P01AF200	0,350 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<35	7,58	2,65	
P01AF210	0,350 t	Árido machaqueo 6/12 D.A.<35	7,47	2,61	
P01AF220	0,350 t	Árido machaqueo 12/18 D.A.<35	7,07	2,47	
P01AF230	0,350 t	Árido machaqueo 18/25 D.A.<35	6,78	2,37	
P01PL061	0,130 t	Emulsión asfáltica ECL-2 Slurry	433,23	56,32	

86,28

Suma la partida..... 86,28  
Costes indirectos ..... 5,00% 4,31

**TOTAL PARTIDA..... 90,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>U03GE020</b>	<b>m3</b>	<b>GRAVA-EMULSIÓN GE2</b> Grava-emulsión fabricada en central, tipo GE2, con áridos procedentes de machaqueo >50% y emulsión ECL-2, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, excepto emulsión. Desgaste de los ángulos de los áridos < 35.			
O01OA020	0,020 h	Capataz	19,41	0,39	
O01OA030	0,020 h	Oficial primera	19,76	0,40	
O01OA070	0,060 h	Peón ordinario	16,80	1,01	
M05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,81	
M07CB020	0,040 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	1,42	
M03MF010	0,020 h	Plta.asfált.en frío discontinua 100 t/h	56,01	1,12	
M08EA010	0,020 h	Extendidora asfáltica 6 m s/ruedas	81,07	1,62	
M08RT050	0,020 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	1,00	
M08RV010	0,020 h	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	52,38	1,05	
M07W050	55,000 t	km transporte grava-emulsión	0,13	7,15	
M08CA110	0,005 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,16	
P01AF200	0,300 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<35	7,58	2,27	
P01AF210	0,300 t	Árido machaqueo 6/12 D.A.<35	7,47	2,24	
P01AF220	0,300 t	Árido machaqueo 12/18 D.A.<35	7,07	2,12	
P01AF230	0,300 t	Árido machaqueo 18/25 D.A.<35	6,78	2,03	
P01AF010	1,000 t	Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0	4,66	4,66	

29,45

Suma la partida..... 29,45  
Costes indirectos ..... 5,00% 1,47

**TOTAL PARTIDA..... 30,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>U03GE030</b>	<b>m2</b>	<b>GRAVA-EMULSIÓN GE1 e=8 cm</b> Grava-emulsión de espesor 8 cm, fabricada en central tipo GE1 y emulsión ECL-2, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Desgaste de los ángulos de los áridos < 35.			
U03GE010	0,080 m3	GRAVA-EMULSIÓN GE1	86,28	6,90	
P01PL060	0,010 t	Emulsión asfáltica ECL-2	401,53	4,02	
U03RI050	1,000 m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	0,59	0,59	
U03TA085	1,000 m2	RIEGO SELLADO ECR-2 S/EMULSIÓN	0,45	0,45	

11,96

Suma la partida..... 11,96  
Costes indirectos ..... 5,00% 0,60

**TOTAL PARTIDA..... 12,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03GE031</b>	<b>m2</b>	<b>GRAVA-EMULSIÓN GE1 e=10 cm</b> Grava-emulsión de espesor 10 cm, fabricada en central tipo GE1 y emulsión ECL-2, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Desgaste de los ángulos de los áridos < 35.			
U03GE010	0,100 m3	GRAVA-EMULSIÓN GE1	86,28	8,63	
P01PL060	0,013 t	Emulsión asfáltica ECL-2	401,53	5,22	
U03RI050	1,000 m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	0,59	0,59	
U03TA085	1,000 m2	RIEGO SELLADO ECR-2 S/EMULSIÓN	0,45	0,45	
					14,89
		Suma la partida.....			14,89
		Costes indirectos .....		5,00%	0,74
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>15,63</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U03GE032</b>	<b>m2</b>	<b>GRAVA-EMULSIÓN GE1 e=12 cm</b> Grava-emulsión de espesor 12 cm, fabricada en central tipo GE1 y emulsión ECL-2, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Desgaste de los ángulos de los áridos < 35.			
U03GE010	0,120 m3	GRAVA-EMULSIÓN GE1	86,28	10,35	
P01PL060	0,015 t	Emulsión asfáltica ECL-2	401,53	6,02	
U03RI050	1,000 m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	0,59	0,59	
U03TA085	1,000 m2	RIEGO SELLADO ECR-2 S/EMULSIÓN	0,45	0,45	
					17,41
		Suma la partida.....			17,41
		Costes indirectos .....		5,00%	0,87
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>18,28</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
<b>U03GE040</b>	<b>m2</b>	<b>GRAVA-EMULSIÓN GE2 e=8 cm</b> Grava-emulsión de espesor 8 cm, fabricada en central tipo GE2 y emulsión ECL-2, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Desgaste de los ángulos de los áridos < 35.			
U03GE020	0,080 m3	GRAVA-EMULSIÓN GE2	29,45	2,36	
P01PL060	0,010 t	Emulsión asfáltica ECL-2	401,53	4,02	
U03RI050	1,000 m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	0,59	0,59	
U03TA085	1,000 m2	RIEGO SELLADO ECR-2 S/EMULSIÓN	0,45	0,45	
					7,42
		Suma la partida.....			7,42
		Costes indirectos .....		5,00%	0,37
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>7,79</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U03GE041</b>	<b>m2</b>	<b>GRAVA-EMULSIÓN GE2 e=10 cm</b> Grava-emulsión de espesor 10 cm, fabricada en central tipo GE2 y emulsión ECL-2, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Desgaste de los ángulos de los áridos < 35.			
U03GE020	0,100 m3	GRAVA-EMULSIÓN GE2	29,45	2,95	
P01PL061	0,013 t	Emulsión asfáltica ECL-2 Slurry	433,23	5,63	
U03RI050	1,000 m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	0,59	0,59	
U03TA085	1,000 m2	RIEGO SELLADO ECR-2 S/EMULSIÓN	0,45	0,45	
					9,62
		Suma la partida.....			9,62
		Costes indirectos .....		5,00%	0,48
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>10,10</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03GE042</b>	<b>m2</b>	<b>GRAVA-EMULSIÓN GE2 e=12 cm</b>			
		Grava-emulsión de espesor 12 cm, fabricada en central tipo GE2 y emulsión ECL-2, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.			
U03GE020	0,120 m3	GRAVA-EMULSIÓN GE2	29,45	3,53	
P01PL061	0,015 t	Emulsión asfáltica ECL-2 Slurry	433,23	6,50	
U03RI050	1,000 m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	0,59	0,59	
U03TA085	1,000 m2	RIEGO SELLADO ECR-2 S/EMULSIÓN	0,45	0,45	
					11,07
		Suma la partida.....			11,07
		Costes indirectos .....		5,00%	0,55
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11,62</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U03GE050</b>	<b>t</b>	<b>EMULSIÓN ECL-2</b>			
		Emulsión ECL-2 empleada en la fabricación de grava-emulsión.			
P01PL060	1,000 t	Emulsión asfáltica ECL-2	401,53	401,53	
					401,53
		Suma la partida.....			401,53
		Costes indirectos .....		5,00%	20,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>421,61</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U03GE051</b>	<b>t</b>	<b>EMULSIÓN ECL-2 MODIFICADA C/ELASTÓMEROS</b>			
		Emulsión ECL-2 modificada empleada en la fabricación de grava-emulsión.			
P01PL065	1,000 t	Emulsión asfáltica ECL-2 b.m.	496,63	496,63	
					496,63
		Suma la partida.....			496,63
		Costes indirectos .....		5,00%	24,83
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>521,46</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U03RA005</b>	<b>t</b>	<b>EMULSIÓN TERMOADHERENTE ECR-1</b>			
		Emulsión asfáltica catiónica termoadherente, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01OA070	3,000 h	Peón ordinario	16,80	50,40	
M07AC020	1,000 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	5,44	
M08B020	1,000 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	11,42	
M08CB010	2,000 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	87,08	
P01PL110	1,000 t	Emulsión termoadherente	349,51	349,51	
					503,85
		Suma la partida.....			503,85
		Costes indirectos .....		5,00%	25,19
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>529,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U03RA010</b>	<b>t</b>	<b>EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADHERENCIA</b>			
		Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01OA070	3,000 h	Peón ordinario	16,80	50,40	
M07AC020	1,000 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	5,44	
M08B020	1,000 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	11,42	
M08CB010	2,000 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	87,08	
P01PL050	1,000 t	Emulsión asfáltica ECR-1	348,70	348,70	
					503,04
		Suma la partida.....			503,04
		Costes indirectos .....		5,00%	25,15
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>528,19</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03RA011</b>	<b>t</b>	<b>EMULSIÓN ECR-1 MODIF. RIEGO ADHERENCIA</b>			
		Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1 modificada con elastómeros, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01OA070	3,000 h	Peón ordinario	16,80	50,40	
M07AC020	1,000 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	5,44	
M08B020	1,000 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	11,42	
M08CB010	2,000 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	87,08	
P01PL055	1,000 t	Emulsión asfáltica ECR-1 m	375,11	375,11	
					529,45
		Suma la partida.....			529,45
		Costes indirectos .....		5,00%	26,47
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>555,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U03RA020</b>	<b>t</b>	<b>EMULSIÓN ECR-2 RIEGO ADHERENCIA</b>			
		Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-2, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01OA070	3,000 h	Peón ordinario	16,80	50,40	
M07AC020	1,000 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	5,44	
M08B020	1,000 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	11,42	
M08CB010	2,000 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	87,08	
P01PL051	1,000 t	Emulsión asfáltica ECR-2	385,69	385,69	
					540,03
		Suma la partida.....			540,03
		Costes indirectos .....		5,00%	27,00
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>567,03</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS					
<b>U03RA021</b>	<b>t</b>	<b>EMULSIÓN ECR-2 MODIF. RIEGO ADHERENCIA</b>			
		Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-2 modificada con elastómeros, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01OA070	3,000 h	Peón ordinario	16,80	50,40	
M07AC020	1,000 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	5,44	
M08B020	1,000 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	11,42	
M08CB010	2,000 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	87,08	
P01PL056	1,000 t	Emulsión asfáltica ECR-2 m	412,09	412,09	
					566,43
		Suma la partida.....			566,43
		Costes indirectos .....		5,00%	28,32
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>594,75</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U03RA050</b>	<b>m2</b>	<b>RIEGO TERMOADHERENTE ECR-1</b>			
		Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica termoadherente con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01OA070	0,002 h	Peón ordinario	16,80	0,03	
M07AC020	0,002 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,01	
M08B020	0,002 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,02	
M08CB010	0,001 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	0,04	
P01PL210	0,600 kg	Emulsion ECR-1 termoadherente	0,34	0,20	
					0,30
		Suma la partida.....			0,30
		Costes indirectos .....		5,00%	0,02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,32</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03RA060</b>	<b>m2</b>	<b>RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1</b> Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01OA070	0,002 h	Peón ordinario	16,80	0,03	
M07AC020	0,002 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,01	
M08B020	0,002 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,02	
M08CB010	0,001 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	0,04	
P01PL150	0,600 kg	Emulsión asfáltica ECR-1	0,34	0,20	
					0,30
Suma la partida.....					0,30
Costes indirectos .....					5,00% 0,02
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,32</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U03RA061</b>	<b>m2</b>	<b>RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 MODIFICADO</b> Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 modificada con elastómeros con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01OA070	0,002 h	Peón ordinario	16,80	0,03	
M07AC020	0,002 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,01	
M08B020	0,002 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,02	
M08CB010	0,001 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	0,04	
P01PL155	0,500 kg	Emulsión asfáltica ECR-1 m	0,37	0,19	
					0,29
Suma la partida.....					0,29
Costes indirectos .....					5,00% 0,01
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,30</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
<b>U03RA070</b>	<b>m2</b>	<b>RIEGO DE ADHERENCIA ECR-2</b> Riego de adherencia, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2, con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01OA070	0,002 h	Peón ordinario	16,80	0,03	
M07AC020	0,002 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,01	
M08B020	0,002 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,02	
M08CB010	0,001 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	0,04	
P01PL151	0,500 kg	Emulsión asfáltica ECR-2	0,38	0,19	
					0,29
Suma la partida.....					0,29
Costes indirectos .....					5,00% 0,01
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,30</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
<b>U03RA071</b>	<b>m2</b>	<b>RIEGO DE ADHERENCIA ECR-2 MODIFICADO</b> Riego de adherencia, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2 modificada con elastómeros, con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01OA070	0,002 h	Peón ordinario	16,80	0,03	
M07AC020	0,002 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,01	
M08B020	0,002 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,02	
M08CB010	0,001 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	0,04	
P01PL156	0,400 kg	Emulsión asfáltica ECR-2 m	0,37	0,15	
					0,25
Suma la partida.....					0,25
Costes indirectos .....					5,00% 0,01
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,26</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03RC010</b>	<b>t</b>	<b>EMULSIÓN ECR-1 RIEGOS DE CURADO</b> Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de curado, de capas de suelo-cemento y grava-cemento.			
O01OA070	2,000 h	Peón ordinario	16,80	33,60	
M08CB010	2,000 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	87,08	
P01PL050	1,000 t	Emulsión asfáltica ECR-1	348,70	348,70	
					469,38
		Suma la partida.....			469,38
		Costes indirectos .....		5,00%	23,47
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>492,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U03RC030</b>	<b>m2</b>	<b>RIEGO DE CURADO ECR-1</b> Riego de curado, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1, con una dotación de 0,80 kg/m2, en capas de suelo-cemento y grava-cemento.			
O01OA070	0,002 h	Peón ordinario	16,80	0,03	
M08CB010	0,002 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	0,09	
P01PL150	0,800 kg	Emulsión asfáltica ECR-1	0,34	0,27	
					0,39
		Suma la partida.....			0,39
		Costes indirectos .....		5,00%	0,02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,41</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U03RI010</b>	<b>t</b>	<b>EMULSIÓN ECI RIEGOS IMPRIMACIÓN</b> Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, empleada en riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01OA070	4,000 h	Peón ordinario	16,80	67,20	
M08CA110	1,000 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	32,76	
M07AC020	1,000 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	5,44	
M08B020	1,000 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	11,42	
M08CB010	2,000 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	87,08	
P01PL070	1,000 t	Emulsión asfáltica ECI	369,83	369,83	
					573,73
		Suma la partida.....			573,73
		Costes indirectos .....		5,00%	28,69
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>602,42</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U03RI040</b>	<b>t</b>	<b>EMULSIÓN ECL-1 RIEGOS IMPRIMACIÓN</b> Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01OA070	4,000 h	Peón ordinario	16,80	67,20	
M08CA110	1,000 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	32,76	
M07AC020	1,000 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	5,44	
M08B020	1,000 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	11,42	
M08CB010	2,000 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	87,08	
P01PL059	1,000 t	Emulsión asfáltica ECL-1	401,53	401,53	
					605,43
		Suma la partida.....			605,43
		Costes indirectos .....		5,00%	30,27
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>635,70</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03RI050</b>	<b>m2</b>	<b>RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI</b> Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01OA070	0,004 h	Peón ordinario	16,80	0,07	
M08CA110	0,001 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,03	
M07AC020	0,002 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,01	
M08B020	0,002 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,02	
M08CB010	0,002 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	0,09	
P01PL170	1,000 kg	Emulsión asfáltica ECI	0,37	0,37	
					0,59
Suma la partida.....					0,59
Costes indirectos .....					5,00% 0,03
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>U03RI080</b>	<b>m2</b>	<b>RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1</b> Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta ECL-1, en capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01OA070	0,004 h	Peón ordinario	16,80	0,07	
M08CA110	0,001 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,03	
M07AC020	0,002 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,01	
M08B020	0,002 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,02	
M08CB010	0,002 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	0,09	
P01PL160	1,000 kg	Emulsión asfáltica ECL-1	0,41	0,41	
					0,63
Suma la partida.....					0,63
Costes indirectos .....					5,00% 0,03
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>U03RP010</b>	<b>t</b>	<b>EMULSIÓN ERP RIEGO DE PROTECCION</b> Emulsión con ligante hidrocarbonado ERP, empleada en riegos de protección, incluyendo p.p. de ruptor químico, preparación y barrido de la superficie de gravilla del tratamiento superficial con cepillo de palma.			
O01OA070	3,000 h	Peón ordinario	16,80	50,40	
M07AC020	3,000 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	16,32	
M08B020	3,000 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	34,26	
M08CB210	1,000 h	Camión cist.bitu.c/dob.rampa 10.000 l	62,21	62,21	
P01PL100	1,000 t	Emulsión asfáltica ERP	264,16	264,16	
					427,35
Suma la partida.....					427,35
Costes indirectos .....					5,00% 21,37
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>448,72</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>U03RP020</b>	<b>m2</b>	<b>RIEGO DE PROTECCIÓN</b> Riego de protección, con emulsión ERP de ligante hidrocarbonado, incluyendo p.p. de ruptor químico, preparación y barrido de la superficie de gravilla del tratamiento superficial con cepillo de palma, con una dotación de 0,50 kg/m2.			
O01OA070	0,001 h	Peón ordinario	16,80	0,02	
M07AC020	0,002 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,01	
M08B020	0,002 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,02	
M08CB210	0,001 h	Camión cist.bitu.c/dob.rampa 10.000 l	62,21	0,06	
P01PL200	0,500 kg	Emulsión asfáltica ERP riego p.	0,24	0,12	
					0,23
Suma la partida.....					0,23
Costes indirectos .....					5,00% 0,01
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,24</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03TA010</b>	<b>m2</b>	<b>SIMPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 1,0 kg/m2 ECR-2</b> Simple tratamiento superficial, con emulsión asfáltica ECR-2 y dotación 1,0 kg/m2, con árido 6/3 y dotación 6/8 l/m2, incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los ángeles < 25.			
O01OA040	0,001 h	Oficial segunda	18,23	0,02	
O01OA070	0,004 h	Peón ordinario	16,80	0,07	
M07AC020	0,002 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,01	
M08B020	0,002 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,02	
M08CB010	0,001 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	0,04	
M08EG010	0,002 h	Extendedora gravilla acoplada y remolcada	11,60	0,02	
M07CB020	0,002 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,07	
M05PN010	0,001 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,04	
M08RT050	0,001 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	0,05	
M08RV010	0,001 h	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	52,38	0,05	
M07W010	0,480 t	km transporte áridos	0,13	0,06	
P01PL151	1,000 kg	Emulsión asfáltica ECR-2	0,38	0,38	
P01AF400	0,012 t	Gravilla machaqueo 6/3 D.A.<25	8,93	0,11	
					0,94
Suma la partida.....					0,94
Costes indirectos .....					5,00% 0,05
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,99</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>U03TA020</b>	<b>m2</b>	<b>SIMPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 1,2 kg/m2 ECR-2</b> Simple tratamiento superficial, con emulsión asfáltica ECR-2 y dotación 1,2 kg/m2, con árido 10/5 y dotación 7/9 l/m2, incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los ángeles < 25.			
O01OA040	0,001 h	Oficial segunda	18,23	0,02	
O01OA070	0,004 h	Peón ordinario	16,80	0,07	
M07AC020	0,002 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,01	
M08B020	0,002 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,02	
M08CB010	0,001 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	0,04	
M08EG010	0,002 h	Extendedora gravilla acoplada y remolcada	11,60	0,02	
M07CB020	0,002 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,07	
M05PN010	0,001 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,04	
M08RT050	0,001 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	0,05	
M08RV010	0,001 h	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	52,38	0,05	
M07W010	0,520 t	km transporte áridos	0,13	0,07	
P01PL151	1,200 kg	Emulsión asfáltica ECR-2	0,38	0,46	
P01AF410	0,013 t	Gravilla machaqueo 10/5 D.A.<25	7,96	0,10	
					1,02
Suma la partida.....					1,02
Costes indirectos .....					5,00% 0,05
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,07</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>U03TA030</b>	<b>m2</b>	<b>SIMPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 1,4 kg/m2 ECR-2</b> Simple tratamiento superficial, con emulsión asfáltica ECR-2 y dotación 1,4 kg/m2, con árido 13/7 y dotación 8/10 l/m2, incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los ángeles < 25.			
O01OA040	0,001 h	Oficial segunda	18,23	0,02	
O01OA070	0,004 h	Peón ordinario	16,80	0,07	
M07AC020	0,002 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,01	
M08B020	0,002 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,02	
M08CB010	0,001 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	0,04	
M08EG010	0,002 h	Extendedora gravilla acoplada y remolcada	11,60	0,02	
M07CB020	0,002 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,07	
M05PN010	0,001 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,04	
M08RT050	0,001 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	0,05	
M08RV010	0,001 h	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	52,38	0,05	
M07W010	0,600 t	km transporte áridos	0,13	0,08	
P01PL151	1,400 kg	Emulsión asfáltica ECR-2	0,38	0,53	
P01AF420	0,015 t	Gravilla machaqueo 13/7 D.A.<25	7,87	0,12	
					1,12
Suma la partida.....					1,12
Costes indirectos .....					5,00% 0,06
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03TA050</b>	<b>m2</b>	<b>SIMPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 0,8 kg/m2 ECR-2 MOD.</b> Simple tratamiento superficial, con emulsión asfáltica ECR-2 modificada con elastómeros y dotación 0,8 kg/m2, con árido 6/3 y dotación 6/8 l/m2, incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los ángeles < 25.			
O01OA040	0,001 h	Oficial segunda	18,23	0,02	
O01OA070	0,003 h	Peón ordinario	16,80	0,05	
M07AC020	0,002 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,01	
M08B020	0,002 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,02	
M08CB010	0,001 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	0,04	
M08EG010	0,002 h	Extendedora gravilla acoplada y remolcada	11,60	0,02	
M07CB020	0,002 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,07	
M05PN010	0,001 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,04	
M08RT050	0,001 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	0,05	
M08RV010	0,001 h	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	52,38	0,05	
M07W010	0,480 t	km transporte áridos	0,13	0,06	
P01PL156	0,800 kg	Emulsión asfáltica ECR-2 m	0,37	0,30	
P01AF400	0,012 t	Gravilla machaqueo 6/3 D.A.<25	8,93	0,11	
					0,84
Suma la partida.....					0,84
Costes indirectos .....					5,00% 0,04
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,88</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>U03TA060</b>	<b>m2</b>	<b>SIMPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 1,0 kg/m2 ECR-2 MOD.</b> Simple tratamiento superficial, con emulsión asfáltica ECR-2 modificada con elastómeros y dotación 1,00 kg/m2, con árido 10/5 y dotación 7/9 l/m2, incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los ángeles < 25.			
O01OA040	0,002 h	Oficial segunda	18,23	0,04	
O01OA070	0,004 h	Peón ordinario	16,80	0,07	
M07AC020	0,002 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,01	
M08B020	0,002 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,02	
M08CB010	0,001 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	0,04	
M08EG010	0,003 h	Extendedora gravilla acoplada y remolcada	11,60	0,03	
M07CB020	0,003 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,11	
M05PN010	0,001 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,04	
M08RT050	0,001 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	0,05	
M08RV010	0,001 h	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	52,38	0,05	
M07W010	0,520 t	km transporte áridos	0,13	0,07	
P01PL156	1,000 kg	Emulsión asfáltica ECR-2 m	0,37	0,37	
P01AF410	0,013 t	Gravilla machaqueo 10/5 D.A.<25	7,96	0,10	
					1,00
Suma la partida.....					1,00
Costes indirectos .....					5,00% 0,05
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,05</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>U03TA070</b>	<b>m2</b>	<b>SIMPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 1,2 kg/m2 ECR-3 MOD.</b> Simple tratamiento superficial, con emulsión asfáltica ECR-3 modificada con elastómeros y dotación 1,20 kg/m2, con árido 13/7 y dotación 8/10 l/m2, incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los ángeles < 25.			
O01OA040	0,003 h	Oficial segunda	18,23	0,05	
O01OA070	0,005 h	Peón ordinario	16,80	0,08	
M07AC020	0,002 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,01	
M08B020	0,002 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,02	
M08CB010	0,001 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	0,04	
M08EG010	0,004 h	Extendedora gravilla acoplada y remolcada	11,60	0,05	
M07CB020	0,004 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,14	
M05PN010	0,001 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,04	
M08RT050	0,001 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	0,05	
M08RV010	0,001 h	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	52,38	0,05	
M07W010	0,600 t	km transporte áridos	0,13	0,08	
P01PL157	1,200 kg	Emulsión asfáltica ECR-3 m	0,43	0,52	
P01AF420	0,015 t	Gravilla machaqueo 13/7 D.A.<25	7,87	0,12	
					1,25
Suma la partida.....					1,25
Costes indirectos .....					5,00% 0,06
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,31</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03TA080</b>	<b>m2</b>	<b>RIEGO SELLADO ECR-2 C/EMULSIÓN</b> Riego de sellado, con emulsión ECR-2 y dotación 1 kg/m2. y 15 kg. de arena de río, incluso extendido, compactado, limpieza y barrido. Desgaste de los ángeles < 25.			
O01OA040	0,001 h	Oficial segunda	18,23	0,02	
O01OA070	0,002 h	Peón ordinario	16,80	0,03	
M08CB010	0,001 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	0,04	
M08EG010	0,001 h	Extendedora gravilla acoplada y remolcada	11,60	0,01	
M07CB020	0,001 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,04	
M08RV010	0,001 h	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	52,38	0,05	
M07W010	0,600 t	km transporte áridos	0,13	0,08	
P01PL151	1,000 kg	Emulsión asfáltica ECR-2	0,38	0,38	
P01AA031	0,015 m3	Arena de río 0/6 sin transporte	14,99	0,22	
					0,87
Suma la partida.....					0,87
Costes indirectos .....					5,00% 0,04
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U03TA085</b>	<b>m2</b>	<b>RIEGO SELLADO ECR-2 S/EMULSIÓN</b> Riego de sellado, incluso extendido, compactado, limpieza y barrido. Desgaste de los ángeles < 25, excepto emulsion.			
O01OA040	0,001 h	Oficial segunda	18,23	0,02	
O01OA070	0,002 h	Peón ordinario	16,80	0,03	
M08EG010	0,001 h	Extendedora gravilla acoplada y remolcada	11,60	0,01	
M07CB020	0,001 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,04	
M08RV010	0,001 h	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	52,38	0,05	
M07W010	0,600 t	km transporte áridos	0,13	0,08	
P01AA031	0,015 m3	Arena de río 0/6 sin transporte	14,99	0,22	
					0,45
Suma la partida.....					0,45
Costes indirectos .....					5,00% 0,02
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,47</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U03TA090</b>	<b>m2</b>	<b>RIEGO SELLADO ECR-2 MODIFICADA</b> Riego de sellado, con emulsión ECR-2 modificada con elastómeros y dotación 1 kg/m2. y 15 kg. de arena de río, incluso extendido, compactado, limpieza y barrido. Desgaste de los ángeles < 25.			
O01OA040	0,001 h	Oficial segunda	18,23	0,02	
O01OA070	0,002 h	Peón ordinario	16,80	0,03	
M08CB010	0,001 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	0,04	
M08EG010	0,001 h	Extendedora gravilla acoplada y remolcada	11,60	0,01	
M07CB020	0,001 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,04	
M08RV010	0,001 h	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	52,38	0,05	
M07W010	0,600 t	km transporte áridos	0,13	0,08	
P01PL156	1,000 kg	Emulsión asfáltica ECR-2 m	0,37	0,37	
P01AA031	0,015 m3	Arena de río 0/6 sin transporte	14,99	0,22	
					0,86
Suma la partida.....					0,86
Costes indirectos .....					5,00% 0,04
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03TD010</b>	<b>m2</b>	<b>DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 3,2 kg/m2 ECR-2</b> Doble tratamiento superficial con emulsión asfáltica ECR-2 y dotación 2,1 kg/m2 y 1,1 kg/m2, con áridos 20/10 y 10/5 y dotación 12 l/m2 y 8 l/m2, incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los ángeles < 25.			
O01OA040	0,002 h	Oficial segunda	18,23	0,04	
O01OA070	0,008 h	Peón ordinario	16,80	0,13	
M07AC020	0,002 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,01	
M08B020	0,002 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,02	
M08CB010	0,002 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	0,09	
M08EG010	0,004 h	Extendedora gravilla acoplada y remolcada	11,60	0,05	
M07CB020	0,004 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,14	
M05PN010	0,002 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,08	
M08RT050	0,002 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	0,10	
M08RV010	0,002 h	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	52,38	0,10	
M07W010	1,200 t	km transporte áridos	0,13	0,16	
P01PL151	3,200 kg	Emulsión asfáltica ECR-2	0,38	1,22	
P01AF430	0,018 t	Gravilla machaqueo 20/10 D.A.<25	7,57	0,14	
P01AF410	0,012 t	Gravilla machaqueo 10/5 D.A.<25	7,96	0,10	
					2,38
Suma la partida.....					2,38
Costes indirectos .....					5,00%
					0,12
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>U03TD015</b>	<b>m2</b>	<b>DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 2,4 kg/m2 ECR-2</b> Doble tratamiento superficial con emulsión asfáltica ECR-2 y dotación 1,60 kg/m2 y 0,8 kg/m2, con áridos 13/7 y 5/2 y dotación 9 l/m2 y 5 l/m2, incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los ángeles < 25.			
O01OA040	0,002 h	Oficial segunda	18,23	0,04	
O01OA070	0,008 h	Peón ordinario	16,80	0,13	
M07AC020	0,002 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,01	
M08B020	0,002 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,02	
M08CB010	0,002 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	0,09	
M08EG010	0,004 h	Extendedora gravilla acoplada y remolcada	11,60	0,05	
M07CB020	0,004 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,14	
M05PN010	0,002 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,08	
M08RT050	0,002 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	0,10	
M08RV010	0,002 h	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	52,38	0,10	
M07W010	0,960 t	km transporte áridos	0,13	0,12	
P01PL151	2,400 kg	Emulsión asfáltica ECR-2	0,38	0,91	
P01AF420	0,015 t	Gravilla machaqueo 13/7 D.A.<25	7,87	0,12	
P01AF399	0,009 t	Gravilla machaqueo 5/2 D.A.<25	8,74	0,08	
					1,99
Suma la partida.....					1,99
Costes indirectos .....					5,00%
					0,10
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,09</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>U03TD020</b>	<b>m2</b>	<b>DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 1,9 kg/m2 ECR-2</b> Doble tratamiento superficial con emulsión asfáltica ECR-2 y dotación 1,10 kg/m2 y 0,80/m2, con áridos 10/5 y 5/2 y dotación 7 l/m2 y 5 l/m2, incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los ángeles < 25.			
O01OA040	0,002 h	Oficial segunda	18,23	0,04	
O01OA070	0,008 h	Peón ordinario	16,80	0,13	
M07AC020	0,002 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,01	
M08B020	0,002 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,02	
M08CB010	0,002 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	0,09	
M08EG010	0,004 h	Extendedora gravilla acoplada y remolcada	11,60	0,05	
M07CB020	0,004 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,14	
M05PN010	0,002 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,08	
M08RT050	0,002 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	0,10	
M08RV010	0,002 h	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	52,38	0,10	
M07W010	0,800 t	km transporte áridos	0,13	0,10	
P01PL151	1,900 kg	Emulsión asfáltica ECR-2	0,38	0,72	
P01AF410	0,012 t	Gravilla machaqueo 10/5 D.A.<25	7,96	0,10	
P01AF399	0,008 t	Gravilla machaqueo 5/2 D.A.<25	8,74	0,07	
					1,75
Suma la partida.....					1,75
Costes indirectos .....					5,00%
					0,09
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,84</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03TD030</b>	<b>m2</b>	<b>DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 3,0 kg/m2 ECR-2 MOD.</b> Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica ECR-2 modificada con elastómeros y dotación 2,0 kg. y 1,00 kg/m2, con áridos 20/10 y 6/3 y dotación 13 l/m2 y 6 l/m2, incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los ángeles < 25.			
O01OA040	0,002 h	Oficial segunda	18,23	0,04	
O01OA070	0,008 h	Peón ordinario	16,80	0,13	
M07AC020	0,002 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,01	
M08B020	0,002 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,02	
M08CB010	0,002 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	0,09	
M08EG010	0,004 h	Extendedora gravilla acoplada y remolcada	11,60	0,05	
M07CB020	0,004 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,14	
M05PN010	0,002 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,08	
M08RT050	0,002 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	0,10	
M08RV010	0,002 h	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	52,38	0,10	
M07W010	1,240 t	km transporte áridos	0,13	0,16	
P01PL156	3,000 kg	Emulsión asfáltica ECR-2 m	0,37	1,11	
P01AF430	0,021 t	Gravilla machaqueo 20/10 D.A.<25	7,57	0,16	
P01AF400	0,010 t	Gravilla machaqueo 6/3 D.A.<25	8,93	0,09	
					2,28
Suma la partida.....					2,28
Costes indirectos .....					5,00% 0,11
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,39</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>U03TD035</b>	<b>m2</b>	<b>DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 2,2 kg/m2 ECR-2 MOD.</b> Doble tratamiento superficial con emulsión asfáltica ECR-2 modificada, dotación 1,50 kg/m2 y 0,7 kg/m2, con áridos 13/7 y 5/2 y dotación 9 l/m2 y 5 l/m2, incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los ángeles < 25.			
O01OA040	0,002 h	Oficial segunda	18,23	0,04	
O01OA070	0,008 h	Peón ordinario	16,80	0,13	
M07AC020	0,002 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,01	
M08B020	0,002 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,02	
M08CB010	0,002 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	0,09	
M08EG010	0,004 h	Extendedora gravilla acoplada y remolcada	11,60	0,05	
M07CB020	0,004 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,14	
M05PN010	0,002 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,08	
M08RT050	0,002 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	0,10	
M08RV010	0,002 h	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	52,38	0,10	
M07W010	0,960 t	km transporte áridos	0,13	0,12	
P01PL156	2,200 kg	Emulsión asfáltica ECR-2 m	0,37	0,81	
P01AF420	0,015 t	Gravilla machaqueo 13/7 D.A.<25	7,87	0,12	
P01AF399	0,009 t	Gravilla machaqueo 5/2 D.A.<25	8,74	0,08	
					1,89
Suma la partida.....					1,89
Costes indirectos .....					5,00% 0,09
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03TD040</b>	<b>m2</b>	<b>DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 1,7 kg/m2 ECR-2 MOD.</b> Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica ECR-2 modificada con elastómeros y dotación 1,0 l/m2 y 0,70 kg/m2, con áridos 10/5 y 5/2 y dotación 7 l/m2. y 5 l/m2, incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los ángeles < 25.			
O01OA040	0,002 h	Oficial segunda	18,23	0,04	
O01OA070	0,008 h	Peón ordinario	16,80	0,13	
M07AC020	0,002 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,01	
M08B020	0,002 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,02	
M08CB010	0,002 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	43,54	0,09	
M08EG010	0,004 h	Extendedora gravilla acoplada y remolcada	11,60	0,05	
M07CB020	0,004 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,14	
M05PN010	0,002 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,08	
M08RT050	0,002 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	0,10	
M08RV010	0,002 h	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	52,38	0,10	
M07W010	0,800 t	km transporte áridos	0,13	0,10	
P01PL156	1,700 kg	Emulsión asfáltica ECR-2 m	0,37	0,63	
P01AF410	0,012 t	Gravilla machaqueo 10/5 D.A.<25	7,96	0,10	
P01AF399	0,008 t	Gravilla machaqueo 5/2 D.A.<25	8,74	0,07	
					1,66
Suma la partida.....					1,66
Costes indirectos .....					5,00%
					0,08
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,74</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>U03TV010</b>	<b>t</b>	<b>LECHADA BITUMINOSA LB1</b> Lechada bituminosa LB1, fabricada con emulsión ECL-2 slurry, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los ángeles de los áridos < 25.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	16,80	6,72	
M07AC020	0,020 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,11	
M08B020	0,020 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,23	
M08ES030	0,200 h	Extendedora lechada bituminosa 10 t	100,78	20,16	
M05PN010	0,200 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	8,09	
P01DW190	0,008 t	Aditivo de rotura	991,34	7,93	
P01PL061	0,095 t	Emulsión asfáltica ECL-2 Slurry	433,23	41,16	
M07W010	36,000 t	km transporte áridos	0,13	4,68	
P01AF250	0,700 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,25	5,78	
P01AF260	0,200 t	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,97	1,59	
					104,35
Suma la partida.....					104,35
Costes indirectos .....					5,00%
					5,22
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>109,57</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>U03TV020</b>	<b>t</b>	<b>LECHADA BITUMINOSA LB2</b> Lechada bituminosa LB2, fabricada con emulsión ECL-2 slurry, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los ángeles de los áridos < 25.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	16,80	6,72	
M07AC020	0,020 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,11	
M08B020	0,020 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,23	
M08ES030	0,200 h	Extendedora lechada bituminosa 10 t	100,78	20,16	
M05PN010	0,200 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	8,09	
P01DW190	0,008 t	Aditivo de rotura	991,34	7,93	
P01PL061	0,125 t	Emulsión asfáltica ECL-2 Slurry	433,23	54,15	
M07W010	35,200 t	km transporte áridos	0,13	4,58	
P01AF250	0,780 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,25	6,44	
P01AF260	0,100 t	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,97	0,80	
					117,11
Suma la partida.....					117,11
Costes indirectos .....					5,00%
					5,86
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>122,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03TV030</b>	<b>t</b>	<b>LECHADA BITUMINOSA LB3</b> Lechada bituminosa LB3, fabricada con emulsión ECL-2 slurry, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los ángeles de los áridos < 25.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	16,80	6,72	
M07AC020	0,020 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,11	
M08B020	0,020 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,23	
M08ES030	0,200 h	Extendedora lechada bituminosa 10 t	100,78	20,16	
M05PN010	0,200 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	8,09	
P01DW190	0,008 t	Aditivo de rotura	991,34	7,93	
P01PL061	0,135 t	Emulsión asfáltica ECL-2 Slurry	433,23	58,49	
M07W010	34,800 t	km transporte áridos	0,13	4,52	
P01AF250	0,870 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,25	7,18	
					121,33

Suma la partida..... 121,33

Costes indirectos ..... 5,00% 6,07

**TOTAL PARTIDA..... 127,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>U03TV040</b>	<b>t</b>	<b>LECHADA BITUMINOSA LB4</b> Lechada bituminosa LB4, fabricada con emulsión ECL-2 slurry, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los ángeles de los áridos < 25.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	16,80	6,72	
M07AC020	0,020 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,11	
M08B020	0,020 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,23	
M08ES030	0,200 h	Extendedora lechada bituminosa 10 t	100,78	20,16	
M05PN010	0,200 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	8,09	
P01DW190	0,008 t	Aditivo de rotura	991,34	7,93	
P01PL061	0,155 t	Emulsión asfáltica ECL-2 Slurry	433,23	67,15	
M07W010	34,000 t	km transporte áridos	0,13	4,42	
P01AF250	0,850 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,25	7,01	
					129,72

Suma la partida..... 129,72

Costes indirectos ..... 5,00% 6,49

**TOTAL PARTIDA..... 136,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>U03TV050</b>	<b>t</b>	<b>LECHADA BITUMINOSA LB1 C/ELASTÓMEROS</b> Lechada bituminosa LB1, fabricada con emulsión ECL-2 slurry, modificada con elastómeros, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los ángeles de los áridos < 25.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	16,80	6,72	
M07AC020	0,020 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,11	
M08B020	0,020 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,23	
M08ES030	0,200 h	Extendedora lechada bituminosa 10 t	100,78	20,16	
M05PN010	0,200 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	8,09	
P01DW190	0,008 t	Aditivo de rotura	991,34	7,93	
P01PL066	0,095 t	Emulsión asfáltica ECL-2m(Slurry)	517,76	49,19	
M07W010	36,000 t	km transporte áridos	0,13	4,68	
P01AF250	0,700 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,25	5,78	
P01AF260	0,200 t	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,97	1,59	
					112,38

Suma la partida..... 112,38

Costes indirectos ..... 5,00% 5,62

**TOTAL PARTIDA..... 118,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03TV051</b>	<b>t</b>	<b>LECHADA BITUMINOSA LB1 C/ELASTÓMEROS Y F.ACRÍLICAS</b> Lechada bituminosa LB1, fabricada con emulsión ECL-2 slurry, modificada con elastómeros, con fibras acrílicas, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los ángeles de los áridos < 25.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	16,80	6,72	
M07AC020	0,020 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,11	
M08B020	0,020 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,23	
M08ES030	0,200 h	Extendedora lechada bituminosa 10 t	100,78	20,16	
M05PN010	0,200 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	8,09	
P01DW180	0,009 t	Fibras acrílicas	1.356,22	12,21	
P01PL066	0,095 t	Emulsión asfáltica ECL-2m(Slurry)	517,76	49,19	
P01DW190	0,008 t	Aditivo de rotura	991,34	7,93	
M07W010	36,000 t	km transporte áridos	0,13	4,68	
P01AF250	0,700 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,25	5,78	
P01AF260	0,200 t	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,97	1,59	
					124,59
Suma la partida.....					124,59
Costes indirectos .....					6,23
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>130,82</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>U03TV060</b>	<b>t</b>	<b>LECHADA BITUMINOSA LB2 C/ELASTÓMEROS</b> Lechada bituminosa LB2, fabricada con emulsión ECL-2 slurry, modificada con elastómeros, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los ángeles de los áridos < 25.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	16,80	6,72	
M07AC020	0,020 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,11	
M08B020	0,020 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,23	
M08ES030	0,200 h	Extendedora lechada bituminosa 10 t	100,78	20,16	
M05PN010	0,200 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	8,09	
P01DW190	0,008 t	Aditivo de rotura	991,34	7,93	
P01PL066	0,125 t	Emulsión asfáltica ECL-2m(Slurry)	517,76	64,72	
M07W010	35,200 t	km transporte áridos	0,13	4,58	
P01AF250	0,780 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,25	6,44	
P01AF260	0,100 t	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,97	0,80	
					127,68
Suma la partida.....					127,68
Costes indirectos .....					6,38
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>134,06</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>U03TV061</b>	<b>t</b>	<b>LECHADA BITUMINOSA LB2 C/ELASTÓMEROS Y F.ACRÍLICAS</b> Lechada bituminosa LB2, fabricada con emulsión ECL-2 slurry, modificada con elastómeros, con fibras acrílicas, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los ángeles de los áridos < 25.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	16,80	6,72	
M07AC020	0,020 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,11	
M08B020	0,020 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,23	
M08ES030	0,200 h	Extendedora lechada bituminosa 10 t	100,78	20,16	
M05PN010	0,200 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	8,09	
P01DW180	0,009 t	Fibras acrílicas	1.356,22	12,21	
P01PL066	0,125 t	Emulsión asfáltica ECL-2m(Slurry)	517,76	64,72	
P01DW190	0,008 t	Aditivo de rotura	991,34	7,93	
M07W010	35,200 t	km transporte áridos	0,13	4,58	
P01AF250	0,780 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,25	6,44	
P01AF260	0,100 t	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,97	0,80	
					139,89
Suma la partida.....					139,89
Costes indirectos .....					6,99
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>146,88</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03TV070</b>	<b>t</b>	<b>LECHADA BITUMINOSA LB3 C/ELASTÓMEROS</b> Lechada bituminosa LB3, fabricada con emulsión ECL-2 slurry, modificada con elastómeros, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los ángeles de los áridos < 25.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	16,80	6,72	
M07AC020	0,020 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,11	
M08B020	0,020 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,23	
M08ES030	0,200 h	Extendedora lechada bituminosa 10 t	100,78	20,16	
M05PN010	0,200 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	8,09	
P01DW190	0,008 t	Aditivo de rotura	991,34	7,93	
P01PL066	0,135 t	Emulsión asfáltica ECL-2m(Slurry)	517,76	69,90	
M07W010	34,800 t	km transporte áridos	0,13	4,52	
P01AF250	0,870 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,25	7,18	
					132,74

Suma la partida..... 132,74  
Costes indirectos ..... 5,00% 6,64

**TOTAL PARTIDA..... 139,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>U03TV071</b>	<b>t</b>	<b>LECHADA BITUMINOSA LB3 C/ELASTÓMEROS Y F.ACRÍLICAS</b> Lechada bituminosa LB3, fabricada con emulsión ECL-2 slurry, modificada con elastómeros, con fibras acrílicas, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los ángeles de los áridos < 25.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	16,80	6,72	
M07AC020	0,020 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,11	
M08B020	0,020 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,23	
M08ES030	0,200 h	Extendedora lechada bituminosa 10 t	100,78	20,16	
M05PN010	0,200 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	8,09	
P01DW180	0,009 t	Fibras acrílicas	1.356,22	12,21	
P01PL066	0,135 t	Emulsión asfáltica ECL-2m(Slurry)	517,76	69,90	
P01DW190	0,008 t	Aditivo de rotura	991,34	7,93	
M07W010	34,800 t	km transporte áridos	0,13	4,52	
P01AF250	0,870 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,25	7,18	
					144,95

Suma la partida..... 144,95  
Costes indirectos ..... 5,00% 7,25

**TOTAL PARTIDA..... 152,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>U03TV080</b>	<b>t</b>	<b>LECHADA BITUMINOSA LB4 C/ELASTÓMEROS</b> Lechada bituminosa LB4, fabricada con emulsión ECL-2 slurry, modificada con elastómeros, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los ángeles de los áridos < 25.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	16,80	6,72	
M07AC020	0,020 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,11	
M08B020	0,020 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,23	
M08ES030	0,200 h	Extendedora lechada bituminosa 10 t	100,78	20,16	
M05PN010	0,200 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	8,09	
P01DW190	0,008 t	Aditivo de rotura	991,34	7,93	
P01PL066	0,155 t	Emulsión asfáltica ECL-2m(Slurry)	517,76	80,25	
M07W010	34,000 t	km transporte áridos	0,13	4,42	
P01AF250	0,850 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,25	7,01	
					142,82

Suma la partida..... 142,82  
Costes indirectos ..... 5,00% 7,14

**TOTAL PARTIDA..... 149,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03TV081</b>	<b>t</b>	<b>LECHADA BITUMINOSA LB4 C/ELASTÓMEROS Y F.ACRÍLICAS</b> Lechada bituminosa LB4, fabricada con emulsión ECL-2 slurry, modificada con elastómeros, con fibras acrílicas, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los ángeles de los áridos < 25.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	16,80	6,72	
M07AC020	0,020 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,11	
M08B020	0,020 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,23	
M08ES030	0,200 h	Extendidora lechada bituminosa 10 t	100,78	20,16	
M05PN010	0,200 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	8,09	
P01DW180	0,009 t	Fibras acrílicas	1.356,22	12,21	
P01PL066	0,155 t	Emulsión asfáltica ECL-2m(Slurry)	517,76	80,25	
P01DW190	0,008 t	Aditivo de rotura	991,34	7,93	
M07W010	34,000 t	km transporte áridos	0,13	4,42	
P01AF250	0,850 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,25	7,01	
					155,03
Suma la partida.....					155,03
Costes indirectos .....					5,00%
					7,75
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>162,78</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U03TV110</b>	<b>m2</b>	<b>LECHADA BITUMINOSA LB4 Y LB2</b> Lechada bituminosa en doble capa, 1ª LB4 y 2ª LB2, fabricadas con emulsión ECL-2 slurry, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, con dotaciones 7 kg/m2. de LB4 y 13 kg/m2. de LB2 y betún residual sobre áridos de 10,5% y 8%, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los ángeles de los áridos < 25.			
U03TV040	0,007 t	LECHADA BITUMINOSA LB4	129,72	0,91	
U03TV020	0,013 t	LECHADA BITUMINOSA LB2	117,11	1,52	
					2,43
Suma la partida.....					2,43
Costes indirectos .....					5,00%
					0,12
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U03TV111</b>	<b>m2</b>	<b>LECHADA BITUMINOSA LB4 Y LB2 C/ELASTÓMEROS</b> Lechada bituminosa en doble capa, 1ª LB4 con elastómeros y 2ª LB2 con elastómeros, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales mediante aplicación mecánica con dotaciones de 7 kg/m2. de LB4 y 13 kg/m2. de LB2 y betún residual sobre áridos de 10,5% y 8%, incluso preparación de la superficie. desgaste de los ángeles de los áridos < 25.			
U03TV080	0,007 t	LECHADA BITUMINOSA LB4 C/ELASTÓMEROS	142,82	1,00	
U03TV060	0,013 t	LECHADA BITUMINOSA LB2 C/ELASTÓMEROS	127,68	1,66	
					2,66
Suma la partida.....					2,66
Costes indirectos .....					5,00%
					0,13
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,79</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U03TV112</b>	<b>m2</b>	<b>LECHADA BITUMINOSA LB4 Y LB2 C/ELASTÓMEROS Y F.ACRÍLICAS</b> Lechada bituminosa en doble capa, 1ª LB4 con elastómeros y fibras acrílicas y 2ª LB2 con elastómeros y fibras acrílicas, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales mediante aplicación mecánica con dotaciones de 7 kg/m2. de LB4 y 13 kg/m2. de LB2 y betún residual sobre áridos de 10,5% y 8%, incluso preparación de la superficie. desgaste de los ángeles de los áridos < 25.			
U03TV081	0,007 t	LECHADA BITUMINOSA LB4 C/ELASTÓMEROS Y F.ACRÍLICAS	155,03	1,09	
U03TV061	0,013 t	LECHADA BITUMINOSA LB2 C/ELASTÓMEROS Y F.ACRÍLICAS	139,89	1,82	
					2,91
Suma la partida.....					2,91
Costes indirectos .....					5,00%
					0,15
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,06</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U03TV120	m2	<b>LECHADA BITUMINOSA LB3 Y LB1</b> Lechada bituminosa en doble capa, 1ª LB3 y 2ª LB1, fabricadas con emulsión ECL-2 slurry, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, con dotaciones 10 kg/m2. de LB3 y 15 kg/m2. de LB1 y betún residual sobre áridos de 9,5% y 6%, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los ángeles de los áridos < 25.			
U03TV030	0,010 t	LECHADA BITUMINOSA LB3	121,33	1,21	
U03TV010	0,015 t	LECHADA BITUMINOSA LB1	104,35	1,57	
					2,78
		Suma la partida.....			2,78
		Costes indirectos .....		5,00%	0,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
U03TV121	m2	<b>LECHADA BITUMINOSA LB3 Y LB1 C/ELASTÓMEROS</b> Lechada bituminosa en doble capa, 1ª LB3 con elastómeros y 2ª LB1 con elastómeros, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales mediante aplicación mecánica con dotaciones de 10 kg/m2. de LB3 con elastómeros y 15 kg/m2. de LB1 con elastómeros y betún residual sobre áridos de 9,5% y 6%, incluso preparación de la superficie. desgaste de los ángeles de los áridos < 25.			
U03TV070	0,010 t	LECHADA BITUMINOSA LB3 C/ELASTÓMEROS	132,74	1,33	
U03TV050	0,015 t	LECHADA BITUMINOSA LB1 C/ELASTÓMEROS	112,38	1,69	
					3,02
		Suma la partida.....			3,02
		Costes indirectos .....		5,00%	0,15
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,17</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
U03TV122	m2	<b>LECHADA BITUMINOSA LB3 Y LB1 C/ELASTÓMEROS Y F.ACRÍLICAS</b> Lechada bituminosa en doble capa, 1ª LB3 con elastómeros y fibras acrílicas y 2ª LB1 con elastómeros y fibras acrílicas, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales mediante aplicación mecánica con dotaciones de 10 kg/m2. de LB3 y 15 kg/m2. de LB1 y betún residual sobre áridos de 9,5% y 6%, incluso preparación de la superficie. desgaste de los ángeles de los áridos < 25.			
U03TV071	0,010 t	LECHADA BITUMINOSA LB3 C/ELASTÓMEROS Y F.ACRÍLICAS	144,95	1,45	
U03TV051	0,015 t	LECHADA BITUMINOSA LB1 C/ELASTÓMEROS Y F.ACRÍLICAS	124,59	1,87	
					3,32
		Suma la partida.....			3,32
		Costes indirectos .....		5,00%	0,17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,49</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
U03VC020	t	<b>M.B.C. TIPO AC-32 BASE 50/70 G DESGASTE ÁNGELES&lt;35</b> Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base, áridos con desgaste de los ángeles < 35, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación.			
O01OA010	0,010 h	Encargado	19,88	0,20	
O01OA030	0,010 h	Oficial primera	19,76	0,20	
O01OA070	0,030 h	Peón ordinario	16,80	0,50	
M05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,81	
M03MC110	0,020 h	Plta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	337,27	6,75	
M07CB020	0,020 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,71	
M08EA100	0,020 h	Extendidora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV	95,83	1,92	
M08RT050	0,020 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	1,00	
M08RV020	0,020 h	Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.	56,86	1,14	
M08CA110	0,003 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,10	
M07W030	40,000 t	km transporte aglomerado	0,13	5,20	
M07Z110	0,005 u	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	133,02	0,67	
P01PC010	8,000 kg	Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1	0,58	4,64	
P01PL010	0,045 t	Betún B 60/70 a pie de planta	454,36	20,45	
P01AF200	0,350 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<35	7,58	2,65	
P01AF210	0,200 t	Árido machaqueo 6/12 D.A.<35	7,47	1,49	
P01AF220	0,200 t	Árido machaqueo 12/18 D.A.<35	7,07	1,41	
P01AF230	0,100 t	Árido machaqueo 18/25 D.A.<35	6,78	0,68	
P01AF240	0,100 t	Árido machaqueo 25/40 D.A.<35	6,78	0,68	
					51,20
		Suma la partida.....			51,20
		Costes indirectos .....		5,00%	2,56
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>53,76</b>

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U03VC030</b>	<b>t</b>	<b>M.B.C. TIPO AC-22 BIN 50/70 G DESGASTE ÁNGELES&lt;30</b>			
		Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 G en capa intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación.			
O01OA010	0,010 h	Encargado	19,88	0,20	
O01OA030	0,010 h	Oficial primera	19,76	0,20	
O01OA070	0,030 h	Peón ordinario	16,80	0,50	
M05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,81	
M03MC110	0,020 h	Plta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	337,27	6,75	
M07CB020	0,020 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,71	
M08EA100	0,020 h	Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV	95,83	1,92	
M08RT050	0,020 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	1,00	
M08RV020	0,020 h	Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.	56,86	1,14	
M08CA110	0,003 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,10	
M07W030	40,000 t	km transporte aglomerado	0,13	5,20	
P01PC010	8,000 kg	Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1	0,58	4,64	
P01PL010	0,045 t	Betún B 60/70 a pie de planta	454,36	20,45	
P01AF201	0,350 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<30	7,76	2,72	
P01AF211	0,250 t	Árido machaqueo 6/12 D.A.<30	7,76	1,94	
P01AF221	0,200 t	Árido machaqueo 12/18 D.A.<30	7,35	1,47	
P01AF231	0,150 t	Árido machaqueo 18/25 D.A.<30	6,97	1,05	
M07Z110	0,005 u	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	133,02	0,67	
					51,47
Suma la partida.....					51,47
Costes indirectos .....					5,00%
TOTAL PARTIDA.....					54,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>U03VC035</b>	<b>t</b>	<b>M.B.C. TIPO S-25 DESGASTE ÁNGELES&lt;30</b>			
		Mezcla bituminosa en caliente tipo S-25 en capa intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación.			
O01OA010	0,010 h	Encargado	19,88	0,20	
O01OA030	0,010 h	Oficial primera	19,76	0,20	
O01OA070	0,030 h	Peón ordinario	16,80	0,50	
M05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,81	
M03MC110	0,020 h	Plta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	337,27	6,75	
M07CB020	0,020 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,71	
M08EA100	0,020 h	Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV	95,83	1,92	
M08RT050	0,020 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	1,00	
M08RV020	0,020 h	Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.	56,86	1,14	
M08CA110	0,003 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,10	
M07W030	40,000 t	km transporte aglomerado	0,13	5,20	
P01PL010	0,045 t	Betún B 60/70 a pie de planta	454,36	20,45	
P01PC010	8,000 kg	Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1	0,58	4,64	
P01AF201	0,500 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<30	7,76	3,88	
P01AF211	0,250 t	Árido machaqueo 6/12 D.A.<30	7,76	1,94	
P01AF221	0,100 t	Árido machaqueo 12/18 D.A.<30	7,35	0,74	
P01AF231	0,100 t	Árido machaqueo 18/25 D.A.<30	6,97	0,70	
M07Z110	0,005 u	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	133,02	0,67	
					51,55
Suma la partida.....					51,55
Costes indirectos .....					5,00%
TOTAL PARTIDA.....					54,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03VC040</b>	<b>t</b>	<b>M.B.C. TIPO AC-22 BIN 50/70 S DESGASTE ÁNGELES&lt;25</b> Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación.			
O01OA010	0,010 h	Encargado	19,88	0,20	
O01OA030	0,010 h	Oficial primera	19,76	0,20	
O01OA070	0,030 h	Peón ordinario	16,80	0,50	
M05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,81	
M03MC110	0,020 h	Plta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	337,27	6,75	
M07CB020	0,020 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,71	
M08EA100	0,020 h	Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV	95,83	1,92	
M08RT050	0,020 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	1,00	
M08RV020	0,020 h	Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.	56,86	1,14	
M08CA110	0,003 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,10	
M07W030	40,000 t	km transporte aglomerado	0,13	5,20	
P01PL010	0,045 t	Betún B 60/70 a pie de planta	454,36	20,45	
P01PC010	8,000 kg	Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1	0,58	4,64	
P01AF250	0,500 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,25	4,13	
P01AF260	0,250 t	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,97	1,99	
P01AF270	0,100 t	Árido machaqueo 12/18 D.A.<25	7,47	0,75	
P01AF280	0,100 t	Árido machaqueo 18/25 D.A.<25	7,35	0,74	
					51,23
Suma la partida.....					51,23
Costes indirectos .....					5,00% 2,56
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>53,79</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>U03VC050</b>	<b>t</b>	<b>M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES&lt;30</b> Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación.			
O01OA010	0,010 h	Encargado	19,88	0,20	
O01OA030	0,010 h	Oficial primera	19,76	0,20	
O01OA070	0,030 h	Peón ordinario	16,80	0,50	
M05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,81	
M03MC110	0,020 h	Plta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	337,27	6,75	
M07CB020	0,020 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,71	
M08EA100	0,020 h	Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV	95,83	1,92	
M08RT050	0,020 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	1,00	
M08RV020	0,020 h	Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.	56,86	1,14	
M08CA110	0,003 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,10	
M07W030	40,000 t	km transporte aglomerado	0,13	5,20	
P01PL010	0,052 t	Betún B 60/70 a pie de planta	454,36	23,63	
P01PC010	8,000 kg	Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1	0,58	4,64	
P01AF201	0,550 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<30	7,76	4,27	
P01AF211	0,300 t	Árido machaqueo 6/12 D.A.<30	7,76	2,33	
P01AF221	0,100 t	Árido machaqueo 12/18 D.A.<30	7,35	0,74	
M07Z110	0,005 u	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	133,02	0,67	
					54,81
Suma la partida.....					54,81
Costes indirectos .....					5,00% 2,74
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>57,55</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03VC060</b>	<b>t</b>	<b>M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESGASTE ÁNGELES&lt;30</b> Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación.			
O01OA010	0,010 h	Encargado	19,88	0,20	
O01OA030	0,010 h	Oficial primera	19,76	0,20	
O01OA070	0,030 h	Peón ordinario	16,80	0,50	
M05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,81	
M03MC110	0,020 h	Plta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	337,27	6,75	
M07CB020	0,020 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,71	
M08EA100	0,020 h	Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV	95,83	1,92	
M08RT050	0,020 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	1,00	
M08RV020	0,020 h	Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.	56,86	1,14	
M08CA110	0,003 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,10	
M07W030	40,000 t	km transporte aglomerado	0,13	5,20	
P01PL010	0,050 t	Betún B 60/70 a pie de planta	454,36	22,72	
P01PC010	8,000 kg	Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1	0,58	4,64	
P01AF201	0,600 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<30	7,76	4,66	
P01AF211	0,250 t	Árido machaqueo 6/12 D.A.<30	7,76	1,94	
P01AF221	0,100 t	Árido machaqueo 12/18 D.A.<30	7,35	0,74	
M07Z110	0,005 u	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	133,02	0,67	
					53,90
Suma la partida.....					53,90
Costes indirectos .....					2,70
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>56,60</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>U03VC070</b>	<b>t</b>	<b>M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES&lt;25</b> Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación.			
O01OA010	0,010 h	Encargado	19,88	0,20	
O01OA030	0,010 h	Oficial primera	19,76	0,20	
O01OA070	0,030 h	Peón ordinario	16,80	0,50	
M05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,81	
M03MC110	0,020 h	Plta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	337,27	6,75	
M07CB020	0,020 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,71	
M08EA100	0,020 h	Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV	95,83	1,92	
M08RT050	0,020 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	1,00	
M08RV020	0,020 h	Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.	56,86	1,14	
M08CA110	0,003 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,10	
M07W030	40,000 t	km transporte aglomerado	0,13	5,20	
M07Z110	0,005 u	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	133,02	0,67	
P01PL010	0,052 t	Betún B 60/70 a pie de planta	454,36	23,63	
P01PC010	8,000 kg	Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1	0,58	4,64	
P01AF250	0,550 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,25	4,54	
P01AF260	0,300 t	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,97	2,39	
P01AF270	0,005 t	Árido machaqueo 12/18 D.A.<25	7,47	0,04	
					54,44
Suma la partida.....					54,44
Costes indirectos .....					2,72
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>57,16</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03VC080</b>	<b>t</b>	<b>M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESGASTE ÁNGELES&lt;25</b> Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación.			
O01OA010	0,010 h	Encargado	19,88	0,20	
O01OA030	0,010 h	Oficial primera	19,76	0,20	
O01OA070	0,030 h	Peón ordinario	16,80	0,50	
M05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,81	
M03MC110	0,020 h	Plta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	337,27	6,75	
M07CB020	0,020 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,71	
M08EA100	0,020 h	Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV	95,83	1,92	
M08RT050	0,020 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	1,00	
M08RV020	0,020 h	Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.	56,86	1,14	
M08CA110	0,003 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,10	
M07Z110	0,005 u	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	133,02	0,67	
P01PL010	0,050 t	Betún B 60/70 a pie de planta	454,36	22,72	
M07W030	40,000 t	km transporte aglomerado	0,13	5,20	
P01PC010	8,000 kg	Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1	0,58	4,64	
P01AF250	0,600 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,25	4,95	
P01AF260	0,250 t	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	7,97	1,99	
P01AF270	0,100 t	Árido machaqueo 12/18 D.A.<25	7,47	0,75	
					54,25
Suma la partida.....					54,25
Costes indirectos .....					2,71
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>56,96</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>U03VC090</b>	<b>t</b>	<b>M.B.C. TIPO DRENANTE PA-12 D.A&lt;20</b> Mezcla bituminosa en caliente tipo drenante PA-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación.			
O01OA010	0,010 h	Encargado	19,88	0,20	
O01OA030	0,010 h	Oficial primera	19,76	0,20	
O01OA070	0,030 h	Peón ordinario	16,80	0,50	
M05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,81	
M03MC110	0,020 h	Plta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	337,27	6,75	
M07CB020	0,020 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,71	
M08EA100	0,020 h	Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV	95,83	1,92	
M08RT050	0,020 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	1,00	
M08RV020	0,020 h	Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.	56,86	1,14	
M08CA110	0,003 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,10	
P01PL010	0,055 t	Betún B 60/70 a pie de planta	454,36	24,99	
M07W030	40,000 t	km transporte aglomerado	0,13	5,20	
P01PC010	8,000 kg	Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1	0,58	4,64	
P01AF300	0,300 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<20	9,90	2,97	
P01AF310	0,530 t	Árido machaqueo 6/12 D.A.<20	9,32	4,94	
P01AF320	0,100 t	Árido machaqueo 12/18 D.A.<20	8,93	0,89	
M07Z110	0,005 u	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	133,02	0,67	
					57,63
Suma la partida.....					57,63
Costes indirectos .....					2,88
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>60,51</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03VC091</b>	<b>t</b>	<b>M.B.C. MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO ROJO</b> Mezcla bituminosa en caliente, microaglomerado en rojo, con betún B 60/70 incoloro pigmentable en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler de aportación, betún B 60/70 incoloro pigmentable y colorante sintético.			
O01OA010	0,010 h	Encargado	19,88	0,20	
O01OA030	0,010 h	Oficial primera	19,76	0,20	
O01OA070	0,030 h	Peón ordinario	16,80	0,50	
M05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,81	
M03MC110	0,020 h	Plta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	337,27	6,75	
M07CB020	0,020 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,71	
M08EA100	0,020 h	Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV	95,83	1,92	
M08RT050	0,020 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	1,00	
M08RV020	0,020 h	Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.	56,86	1,14	
M08CA110	0,003 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,10	
M07W030	40,000 t	km transporte aglomerado	0,13	5,20	
P01PC010	8,000 kg	Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1	0,58	4,64	
P01AF300	0,890 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<20	9,90	8,81	
P01DW200	0,030 t	Colorante sintético p/aglomerados	2.162,57	64,88	
P01PL030	0,060 t	Betun incoloro pigmentable	1.564,79	93,89	
P01AF800	0,072 t	Filler calizo M.B.C. factoría	34,87	2,51	
M07Z110	0,005 u	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	133,02	0,67	

193,93

Suma la partida..... 193,93  
Costes indirectos ..... 5,00% 9,70

**TOTAL PARTIDA..... 203,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>U03VC093</b>	<b>t</b>	<b>M.B.C. MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO BLANCO</b> Mezcla bituminosa en caliente, microaglomerado en blanco con betún B 60/70 incoloro, en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler de aportación, betún B 60/70 incoloro y colorante sintético.			
O01OA010	0,010 h	Encargado	19,88	0,20	
O01OA030	0,010 h	Oficial primera	19,76	0,20	
O01OA070	0,030 h	Peón ordinario	16,80	0,50	
M05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,81	
M03MC110	0,020 h	Plta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	337,27	6,75	
M07CB020	0,020 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,71	
M08EA100	0,020 h	Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV	95,83	1,92	
M08RT050	0,020 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	1,00	
M08RV020	0,020 h	Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.	56,86	1,14	
M08CA110	0,003 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,10	
M07W030	40,000 t	km transporte aglomerado	0,13	5,20	
P01PC010	8,000 kg	Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1	0,58	4,64	
P01AF600	0,920 t	Arido mach. 0/6 blanco D.A. <20	12,55	11,55	
P01DW200	0,030 t	Colorante sintético p/aglomerados	2.162,57	64,88	
P01PL030	0,050 t	Betun incoloro pigmentable	1.564,79	78,24	
P01AF800	0,060 t	Filler calizo M.B.C. factoría	34,87	2,09	
M07Z110	0,005 u	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	133,02	0,67	

180,60

Suma la partida..... 180,60  
Costes indirectos ..... 5,00% 9,03

**TOTAL PARTIDA..... 189,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>U03VC100</b>	<b>t</b>	<b>BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C</b> Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.			
P01PL010	1,000 t	Betún B 60/70 a pie de planta	454,36	454,36	

454,36

Suma la partida..... 454,36  
Costes indirectos ..... 5,00% 22,72

**TOTAL PARTIDA..... 477,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03VC110</b>	<b>t</b>	<b>BETÚN ASFÁLTICO BM-3a 55/70</b>			
		Betún asfáltico modificado BM-3a 55/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente drenantes, puesto a pie de planta.			
P01PL021	1,000 t	Betún modificado BM-3a 55/70	544,39	544,39	
					544,39
		Suma la partida.....			544,39
		Costes indirectos .....		5,00%	27,22
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>571,61</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U03VC125</b>	<b>t</b>	<b>FILLER CALIZO EN MBC</b>			
		Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.			
P01AF800	1,000 t	Filler calizo M.B.C. factoría	34,87	34,87	
M07W060	200,000 t	km transporte cemento a granel	0,12	24,00	
					58,87
		Suma la partida.....			58,87
		Costes indirectos .....		5,00%	2,94
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>61,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U03VC150</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA DE BASE AC-32 BASE G e=6 cm D.A.&lt;35</b>			
		Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 35, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún.			
U03VC020	0,144 t	M.B.C. TIPO AC-32 BASE 50/70 G DESGASTE ÁNGELES<35	51,20	7,37	
U03RI050	1,000 m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	0,59	0,59	
U03VC100	0,005 t	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	454,36	2,27	
					10,23
		Suma la partida.....			10,23
		Costes indirectos .....		5,00%	0,51
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>10,74</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U03VC155</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA DE BASE AC-32 BASE G e=8 cm D.A.&lt;35</b>			
		Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base de 8 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 35, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún.			
U03VC020	0,188 t	M.B.C. TIPO AC-32 BASE 50/70 G DESGASTE ÁNGELES<35	51,20	9,63	
U03RI050	1,000 m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	0,59	0,59	
U03VC100	0,007 t	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	454,36	3,18	
					13,40
		Suma la partida.....			13,40
		Costes indirectos .....		5,00%	0,67
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>14,07</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
<b>U03VC160</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA DE BASE AC-32 BASE G e=10 cm D.A.&lt;35</b>			
		Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-32 BASE G en capa de base de 10 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 35, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún.			
U03VC020	0,235 t	M.B.C. TIPO AC-32 BASE 50/70 G DESGASTE ÁNGELES<35	51,20	12,03	
U03RI050	1,000 m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	0,59	0,59	
U03VC100	0,009 t	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	454,36	4,09	
					16,71
		Suma la partida.....			16,71
		Costes indirectos .....		5,00%	0,84
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>17,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03VC170</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 G e=5 cm D.A.&lt;30</b> Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 G en capa intermedia de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.			
U03VC030	0,118 t	M.B.C. TIPO AC-22 BIN 50/70 G DESGASTE ÁNGELES<30	51,47	6,07	
U03RI050	1,000 m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	0,59	0,59	
U03VC125	0,003 t	FILLER CALIZO EN MBC	58,87	0,18	
U03VC100	0,005 t	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	454,36	2,27	
					9,11
		Suma la partida.....			9,11
		Costes indirectos .....		5,00%	0,46
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,57</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U03VC180</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 G e=6 cm D.A.&lt;30</b> Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 Gen capa intermedia de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.			
U03VC030	0,142 t	M.B.C. TIPO AC-22 BIN 50/70 G DESGASTE ÁNGELES<30	51,47	7,31	
U03RI050	1,000 m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	0,59	0,59	
U03VC125	0,003 t	FILLER CALIZO EN MBC	58,87	0,18	
U03VC100	0,006 t	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	454,36	2,73	
					10,81
		Suma la partida.....			10,81
		Costes indirectos .....		5,00%	0,54
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11,35</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U03VC185</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA INTERMEDIA S-25 e=7 cm D.A.&lt;30</b> Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-25 en capa intermedia de 7 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.			
U03VC035	0,168 t	M.B.C. TIPO S-25 DESGASTE ÁNGELES<30	51,55	8,66	
U03RI050	1,000 m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	0,59	0,59	
U03VC125	0,009 t	FILLER CALIZO EN MBC	58,87	0,53	
U03VC100	0,007 t	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	454,36	3,18	
					12,96
		Suma la partida.....			12,96
		Costes indirectos .....		5,00%	0,65
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>13,61</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U03VC190</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm. D.A.&lt;25</b> Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.			
U03VC040	0,120 t	M.B.C. TIPO AC-22 BIN 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<25	51,23	6,15	
U03RI050	1,000 m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	0,59	0,59	
U03VC125	0,004 t	FILLER CALIZO EN MBC	58,87	0,24	
U03VC100	0,005 t	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	454,36	2,27	
					9,25
		Suma la partida.....			9,25
		Costes indirectos .....		5,00%	0,46
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,71</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03VC200</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=6 cm D.A.&lt;25</b> Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.			
U03VC040	0,144 t	M.B.C. TIPO AC-22 BIN 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<25	51,23	7,38	
U03RI050	1,000 m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	0,59	0,59	
U03VC125	0,004 t	FILLER CALIZO EN MBC	58,87	0,24	
U03VC100	0,006 t	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	454,36	2,73	
					10,94
		Suma la partida.....			10,94
		Costes indirectos .....		5,00%	0,55
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11,49</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U03VC210</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm D.A.&lt;30</b> Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 4 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.			
U03VC050	0,096 t	M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30	54,81	5,26	
U03RA060	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,30	0,30	
U03VC125	0,006 t	FILLER CALIZO EN MBC	58,87	0,35	
U03VC100	0,005 t	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	454,36	2,27	
					8,18
		Suma la partida.....			8,18
		Costes indirectos .....		5,00%	0,41
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,59</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U03VC220</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm D.A.&lt;30</b> Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.			
U03VC050	0,120 t	M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30	54,81	6,58	
U03RA060	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,30	0,30	
U03VC125	0,007 t	FILLER CALIZO EN MBC	58,87	0,41	
U03VC100	0,006 t	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	454,36	2,73	
					10,02
		Suma la partida.....			10,02
		Costes indirectos .....		5,00%	0,50
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>10,52</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U03VC230</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm D.A.&lt;25</b> Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 4 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.			
U03VC070	0,120 t	M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<25	54,44	6,53	
U03RA060	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,30	0,30	
U03VC125	0,006 t	FILLER CALIZO EN MBC	58,87	0,35	
U03VC100	0,005 t	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	454,36	2,27	
					9,45
		Suma la partida.....			9,45
		Costes indirectos .....		5,00%	0,47
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03VC240</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.&lt;25</b> Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.			
U03VC070	0,120 t	M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<25	54,44	6,53	
U03RA060	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,30	0,30	
U03VC125	0,006 t	FILLER CALIZO EN MBC	58,87	0,35	
U03VC100	0,006 t	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	454,36	2,73	
					9,91
		Suma la partida.....			9,91
		Costes indirectos .....		5,00%	0,50
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>10,41</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U03VC250</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm D.A.&lt;30</b> Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 4 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.			
U03VC060	0,096 t	M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESGASTE ÁNGELES<30	53,90	5,17	
U03RA060	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,30	0,30	
U03VC125	0,007 t	FILLER CALIZO EN MBC	58,87	0,41	
U03VC100	0,006 t	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	454,36	2,73	
					8,61
		Suma la partida.....			8,61
		Costes indirectos .....		5,00%	0,43
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U03VC260</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.&lt;30</b> Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.			
U03VC060	0,120 t	M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESGASTE ÁNGELES<30	53,90	6,47	
U03RA060	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,30	0,30	
U03VC125	0,009 t	FILLER CALIZO EN MBC	58,87	0,53	
U03VC100	0,007 t	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	454,36	3,18	
					10,48
		Suma la partida.....			10,48
		Costes indirectos .....		5,00%	0,52
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS					
<b>U03VC270</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm D.A.&lt;25</b> Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 4 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.			
U03VC080	0,096 t	M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESGASTE ÁNGELES<25	54,25	5,21	
U03RA060	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,30	0,30	
U03VC125	0,007 t	FILLER CALIZO EN MBC	58,87	0,41	
U03VC100	0,006 t	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	454,36	2,73	
					8,65
		Suma la partida.....			8,65
		Costes indirectos .....		5,00%	0,43
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,08</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03VC280</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.&lt;25</b> Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.			
U03VC080	0,120 t	M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESGASTE ÁNGELES<25	54,25	6,51	
U03RA060	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,30	0,30	
U03VC125	0,009 t	FILLER CALIZO EN MBC	58,87	0,53	
U03VC100	0,007 t	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	454,36	3,18	
					10,52
		Suma la partida.....			10,52
		Costes indirectos .....		5,00%	0,53
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11,05</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>U03VC290</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA RODADURA DREN.PA-12 e=4 cm D.A.&lt;20</b> Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo PA-12 en capa de rodadura drenante de 4 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 20, extendido y compactación, incluso riego asfáltico, filler de aportación y betún.			
U03VC090	0,096 t	M.B.C. TIPO DRENANTE PA-12 D.A.<20	57,63	5,53	
U03RA060	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,30	0,30	
U03VC125	0,003 t	FILLER CALIZO EN MBC	58,87	0,18	
U03VC110	0,005 t	BETÚN ASFÁLTICO BM-3a 55/70	544,39	2,72	
					8,73
		Suma la partida.....			8,73
		Costes indirectos .....		5,00%	0,44
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,17</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
<b>U03VC300</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA RODADURA DREN.PA-12 e=5 cm D.A.&lt;20</b> Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo PA-12 en capa de rodadura drenante de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 20, extendido y compactación, incluso riego asfáltico, filler de aportación y betún.			
U03VC090	0,120 t	M.B.C. TIPO DRENANTE PA-12 D.A.<20	57,63	6,92	
U03RA060	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,30	0,30	
U03VC125	0,003 t	FILLER CALIZO EN MBC	58,87	0,18	
U03VC110	0,006 t	BETÚN ASFÁLTICO BM-3a 55/70	544,39	3,27	
					10,67
		Suma la partida.....			10,67
		Costes indirectos .....		5,00%	0,53
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11,20</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
<b>U03VC310</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA RODADURA MICR.ASF.ROJO e=2,0 cm</b> Suministro y puesta en obra de MBC microaglomerado asfáltico rojo con betún B 60/70 de 2,0 cm. de espesor con áridos con desgaste de los ángeles < 20, extendido y compactación, incluso riego asfáltico, filler, betún B 60/70 y colorante sintético.			
U03RA060	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,30	0,30	
U03VC091	0,048 t	M.B.C. MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO ROJO	193,93	9,31	
					9,61
		Suma la partida.....			9,61
		Costes indirectos .....		5,00%	0,48
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>10,09</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U03VC320</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA RODADURA MICR.ASF.ROJO e=2,5 cm</b> Suministro y puesta en obra de MBC microaglomerado asfáltico rojo con betún B 60/70 de 2,5 cm. de espesor con áridos con desgaste de los ángeles < 20, extendido y compactación, incluso riego asfáltico, filler, betún B 60/70 y colorante sintético.			
U03RA060	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,30	0,30	
U03VC091	0,060 t	M.B.C. MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO ROJO	193,93	11,64	
					11,94
		Suma la partida.....			11,94
		Costes indirectos .....		5,00%	0,60
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03VC330</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA RODADURA MICR.ASF.ROJO e=3,0 cm</b> Suministro y puesta en obra de MBC microaglomerado asfáltico rojo con betún B 60/70 de 3,0 cm. de espesor con áridos con desgaste de los ángeles < 20, extendido y compactación, incluso riego asfáltico, filler, betún B 60/70 y colorante sintético.			
U03RA060	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,30	0,30	
U03VC091	0,072 t	M.B.C. MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO ROJO	193,93	13,96	
					14,26
		Suma la partida.....			14,26
		Costes indirectos .....		5,00%	0,71
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>14,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U03VC390</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA RODADURA MICR.ASF.BLANCO e=2,0 cm</b> Suministro y puesta en obra de MBC microaglomerado asfáltico blanco con betún incoloro de 2,0 cm. de espesor con áridos con desgaste de los ángeles < 20, extendido y compactación, incluso riego asfáltico, filler, betún incoloro y colorante sintético.			
U03RA060	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,30	0,30	
U03VC093	0,048 t	M.B.C. MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO BLANCO	180,60	8,67	
					8,97
		Suma la partida.....			8,97
		Costes indirectos .....		5,00%	0,45
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,42</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U03VC400</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA RODADURA MICR.ASF.BLANCO e=2,5 cm</b> Suministro y puesta en obra de MBC microaglomerado asfáltico blanco con betún incoloro de 2,5 cm. de espesor con áridos con desgaste de los ángeles < 20, extendido y compactación, incluso riego asfáltico, filler, betún incoloro y colorante sintético.			
U03RA060	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,30	0,30	
U03VC093	0,060 t	M.B.C. MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO BLANCO	180,60	10,84	
					11,14
		Suma la partida.....			11,14
		Costes indirectos .....		5,00%	0,56
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11,70</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
<b>U03VC410</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA RODADURA MICR.ASF.BLANCO e=3,0 cm</b> Suministro y puesta en obra de MBC microaglomerado asfáltico blanco con betún incoloro de 3,0 cm. de espesor con áridos con desgaste de los ángeles < 20, extendido y compactación, incluso riego asfáltico, filler, betún incoloro y colorante sintético.			
U03RA060	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,30	0,30	
U03VC093	0,072 t	M.B.C. MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO BLANCO	180,60	13,00	
					13,30
		Suma la partida.....			13,30
		Costes indirectos .....		5,00%	0,67
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>13,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03VF010</b>	<b>t</b>	<b>M.B.F. TIPO AF-20</b>			
		Mezcla bituminosa en frío tipo AF-20 en capa de rodadura o intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto emulsión.			
O01OA010	0,010 h	Encargado	19,88	0,20	
O01OA030	0,010 h	Oficial primera	19,76	0,20	
O01OA070	0,030 h	Peón ordinario	16,80	0,50	
M05PN010	0,010 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,40	
M03MF010	0,010 h	Plta.asfált.en frío discontinua 100 t/h	56,01	0,56	
M07CB020	0,010 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,35	
M08EA010	0,010 h	Extendedora asfáltica 6 m s/ruedas	81,07	0,81	
M08RT050	0,010 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	0,50	
M08RV010	0,010 h	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	52,38	0,52	
M07W030	40,000 t	km transporte aglomerado	0,13	5,20	
P01AF340	0,200 t	Árido mach.2/6 D.A.<25 ex.polvo	9,22	1,84	
P01AF350	0,250 t	Árido mach.6/12 D.A.<25 ex.polvo	8,74	2,19	
P01AF360	0,300 t	Árido mach.12/18 D.A.<25 ex.polv	8,55	2,57	
P01AF370	0,200 t	Árido mach.18/25 D.A.<25 ex.polv	8,55	1,71	
M07Z110	0,007 u	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	133,02	0,93	
					18,48
Suma la partida.....					18,48
Costes indirectos .....					5,00% 0,92
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>U03VF020</b>	<b>t</b>	<b>M.B.F. TIPO AF-12</b>			
		Mezcla bituminosa en frío tipo AF-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto emulsión.			
O01OA010	0,010 h	Encargado	19,88	0,20	
O01OA030	0,010 h	Oficial primera	19,76	0,20	
O01OA070	0,030 h	Peón ordinario	16,80	0,50	
M05PN010	0,010 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,40	
M03MF010	0,010 h	Plta.asfált.en frío discontinua 100 t/h	56,01	0,56	
M07CB020	0,010 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,35	
M08EA010	0,010 h	Extendedora asfáltica 6 m s/ruedas	81,07	0,81	
M08RT050	0,010 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	0,50	
M08RV010	0,010 h	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	52,38	0,52	
M07W030	40,000 t	km transporte aglomerado	0,13	5,20	
P01AF340	0,250 t	Árido mach.2/6 D.A.<25 ex.polvo	9,22	2,31	
P01AF350	0,400 t	Árido mach.6/12 D.A.<25 ex.polvo	8,74	3,50	
P01AF360	0,300 t	Árido mach.12/18 D.A.<25 ex.polv	8,55	2,57	
M07Z110	0,007 u	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	133,02	0,93	
					18,55
Suma la partida.....					18,55
Costes indirectos .....					5,00% 0,93
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,48</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03VF030</b>	<b>t</b>	<b>M.B.F. TIPO DF-20</b> Mezcla bituminosa en frío tipo DF-20 en capa de rodadura o intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto emulsión.			
O01OA010	0,010 h	Encargado	19,88	0,20	
O01OA030	0,010 h	Oficial primera	19,76	0,20	
O01OA070	0,030 h	Peón ordinario	16,80	0,50	
M05PN010	0,010 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,40	
M03MF010	0,010 h	Plta.asfált.en frío discontinua 100 t/h	56,01	0,56	
M07CB020	0,010 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,35	
M08EA010	0,010 h	Extendedora asfáltica 6 m s/ruedas	81,07	0,81	
M08RT050	0,010 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	0,50	
M08RV010	0,010 h	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	52,38	0,52	
M07W030	40,000 t	km transporte aglomerado	0,13	5,20	
P01AF250	0,550 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,25	4,54	
P01AF350	0,150 t	Árido mach.6/12 D.A.<25 ex.polvo	8,74	1,31	
P01AF360	0,100 t	Árido mach.12/18 D.A.<25 ex.polv	8,55	0,86	
P01AF370	0,150 t	Árido mach.18/25 D.A.<25 ex.polv	8,55	1,28	
M07Z110	0,007 u	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	133,02	0,93	
					18,16
Suma la partida.....					18,16
Costes indirectos .....					5,00% 0,91
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,07</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>U03VF040</b>	<b>t</b>	<b>M.B.F. TIPO DF-12</b> Mezcla bituminosa en frío tipo DF-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto emulsión.			
O01OA010	0,010 h	Encargado	19,88	0,20	
O01OA030	0,010 h	Oficial primera	19,76	0,20	
O01OA070	0,030 h	Peón ordinario	16,80	0,50	
M05PN010	0,010 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,40	
M03MF010	0,010 h	Plta.asfált.en frío discontinua 100 t/h	56,01	0,56	
M07CB020	0,010 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,35	
M08EA010	0,010 h	Extendedora asfáltica 6 m s/ruedas	81,07	0,81	
M08RT050	0,010 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	0,50	
M08RV010	0,010 h	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	52,38	0,52	
M07W030	40,000 t	km transporte aglomerado	0,13	5,20	
P01AF250	0,500 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,25	4,13	
P01AF350	0,300 t	Árido mach.6/12 D.A.<25 ex.polvo	8,74	2,62	
P01AF360	0,150 t	Árido mach.12/18 D.A.<25 ex.polv	8,55	1,28	
M07Z110	0,007 u	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	133,02	0,93	
					18,20
Suma la partida.....					18,20
Costes indirectos .....					5,00% 0,91
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,11</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>U03VF050</b>	<b>m2</b>	<b>SELLADO DE ARENA 6 kg/m2</b> Sellado con arena de machaqueo 0/6 mm., con una dotación de 6 kg/m2, extendida con medios mecánicos, consolidado y barrido.			
O01OA040	0,001 h	Oficial segunda	18,23	0,02	
O01OA070	0,002 h	Peón ordinario	16,80	0,03	
M07AC020	0,002 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,01	
M08B020	0,002 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,02	
M08EG010	0,001 h	Extendedora gravilla acoplada y remolcada	11,60	0,01	
M07CB020	0,001 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,04	
M08RT050	0,001 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	0,05	
M08RV010	0,001 h	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	52,38	0,05	
M07W010	0,240 t	km transporte áridos	0,13	0,03	
P01AF250	0,006 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,25	0,05	
M07Z110	0,007 u	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	133,02	0,93	
					1,24
Suma la partida.....					1,24
Costes indirectos .....					5,00% 0,06
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,30</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03VF060</b>	<b>m2</b>	<b>SELLADO DE ARENA 9 kg/m2</b>			
		Sellado con arena de machaqueo 0/6 mm., con una dotación de 9 kg/m2, extendida con medios mecánicos, consolidado y barrido.			
O01OA040	0,002 h	Oficial segunda	18,23	0,04	
O01OA070	0,003 h	Peón ordinario	16,80	0,05	
M07AC020	0,002 h	Dumper convencional 2.000 kg	5,44	0,01	
M08B020	0,002 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,42	0,02	
M08EG010	0,001 h	Extendedora gravilla acoplada y remolcada	11,60	0,01	
M07CB020	0,001 h	Camión basculante 4x4 14 t	35,45	0,04	
M08RT050	0,001 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	50,16	0,05	
M08RV010	0,001 h	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	52,38	0,05	
M07W010	0,360 t	km transporte áridos	0,13	0,05	
P01AF250	0,009 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	8,25	0,07	
M07Z110	0,007 u	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	133,02	0,93	
					1,32
		Suma la partida.....			1,32
		Costes indirectos .....		5,00%	0,07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,39</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U03VF070</b>	<b>t</b>	<b>EMULSIÓN ASFÁLTICA ECM</b>			
		Emulsión asfáltica ECM empleada en mezcla bituminosa en frío abierta, puesta a pie de planta.			
P01PL090	1,000 t	Emulsión asfáltica ECM (planta)	380,40	380,40	
					380,40
		Suma la partida.....			380,40
		Costes indirectos .....		5,00%	19,02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>399,42</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U03VF080</b>	<b>t</b>	<b>EMULSIÓN ASFÁLTICA ECL-2</b>			
		Emulsión asfáltica ECL-2 empleada en mezcla bituminosa en frío densa, puesta a pie de planta.			
P01PL060	1,000 t	Emulsión asfáltica ECL-2	401,53	401,53	
					401,53
		Suma la partida.....			401,53
		Costes indirectos .....		5,00%	20,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>421,61</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U03VF090</b>	<b>t</b>	<b>EMULSIÓN ASFÁLTICA EAM MODIFICADA</b>			
		Emulsión asfáltica EAM modificada con elastómeros, puesta a pie de planta.			
P01PL095	1,000 t	Emulsión asfáltica EAM	382,52	382,52	
					382,52
		Suma la partida.....			382,52
		Costes indirectos .....		5,00%	19,13
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>401,65</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U03VF095</b>	<b>t</b>	<b>EMULSIÓN ASFÁLTICA ECL-2 MODIFICADA</b>			
		Emulsión asfáltica ECL-2 empleada en mezcla bituminosa en frío densa, puesta a pie de planta.			
P01PL065	1,000 t	Emulsión asfáltica ECL-2 b.m.	496,63	496,63	
					496,63
		Suma la partida.....			496,63
		Costes indirectos .....		5,00%	24,83
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>521,46</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U03VF100</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA DE RODADURA DF-12 e=4 cm</b> Suministro y puesta en obra de M.B.F. tipo DF-12, en capa de rodadura de 4 cm de espesor, con árido con desgaste de los ángeles < 25, extendido y compactación, incluido riego asfáltico, sellado y emulsión.			
U03VF040	0,080 t	M.B.F. TIPO DF-12	18,20	1,46	
U03RA060	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,30	0,30	
P01PL060	0,005 t	Emulsión asfáltica ECL-2	401,53	2,01	
U03VF050	0,010 m2	SELLADO DE ARENA 6 kg/m2	1,24	0,01	
					3,78
		Suma la partida.....			3,78
		Costes indirectos .....		5,00%	0,19
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U03VF110</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA DE RODADURA AF-12 e=5 cm</b> Suministro y puesta en obra de M.B.F. tipo AF-12, en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con árido con desgaste de los ángeles < 25, extendido y compactación, incluido riego asfáltico, sellado y emulsión.			
U03VF020	0,100 t	M.B.F. TIPO AF-12	18,55	1,86	
U03RA060	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,30	0,30	
P01PL090	0,006 t	Emulsión asfáltica ECM (planta)	380,40	2,28	
U03VF060	0,010 m2	SELLADO DE ARENA 9 kg/m2	1,32	0,01	
					4,45
		Suma la partida.....			4,45
		Costes indirectos .....		5,00%	0,22
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4,67</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U03VF130</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA RODADURA DF-20 ELASTÓMEROS 5 cm</b> Suministro y puesta en obra de M.B.F. tipo DF-20, en capa de rodadura de 5 cm de espesor, fabricada con emulsión modificada con elastómeros, árido con desgaste de los ángeles < 25, extendido y compactación, incluido riego asfáltico, sellado y emulsión con elastómeros.			
U03VF030	0,100 t	M.B.F. TIPO DF-20	18,16	1,82	
U03RA060	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,30	0,30	
P01PL065	0,006 t	Emulsión asfáltica ECL-2 b.m.	496,63	2,98	
U03VF060	0,010 m2	SELLADO DE ARENA 9 kg/m2	1,32	0,01	
					5,11
		Suma la partida.....			5,11
		Costes indirectos .....		5,00%	0,26
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U03VF140</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA RODADURA AF-20 ELASTÓMEROS 6 cm</b> Suministro y puesta en obra de M.B.F. tipo AF-20, en capa de rodadura de 6 cm de espesor, fabricada con emulsión modificada con elastómeros, árido con desgaste de los ángeles < 25, extendido y compactación, incluido riego asfáltico, sellado y emulsión con elastómeros.			
U03VF010	0,120 t	M.B.F. TIPO AF-20	18,48	2,22	
U03RA060	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,30	0,30	
P01PL091	0,007 t	Emulsión asfáltica ECM-m.	437,04	3,06	
U03VF060	1,000 m2	SELLADO DE ARENA 9 kg/m2	1,32	1,32	
					6,90
		Suma la partida.....			6,90
		Costes indirectos .....		5,00%	0,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>7,25</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BB010</b>	<b>m</b>	<b>BORD.GRANITO PICONADO 10x20 cm</b> Bordillo recto de granito piconado, de 10x20 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA130	0,200 h	Cuadrilla E	36,56	7,31	
P08XBB010	1,000 m	Bord.recto granito piconado 10x20	16,65	16,65	
P01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,77	26,73
Suma la partida.....					26,73
Costes indirectos ..... 5,00%					1,34
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>28,07</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
<b>U04BB020</b>	<b>m</b>	<b>BORD.GRANITO PICONADO 12x25 cm</b> Bordillo recto de granito piconado, de 12x25 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA130	0,220 h	Cuadrilla E	36,56	8,04	
P08XBB015	1,000 m	Bord.recto granito piconado 12x25	19,52	19,52	
P01HM010	0,042 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,91	30,47
Suma la partida.....					30,47
Costes indirectos ..... 5,00%					1,52
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>31,99</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U04BB025</b>	<b>m</b>	<b>BORD.GRANITO PICONADO 15x25 cm</b> Bordillo recto de granito piconado, de 15x25 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA130	0,250 h	Cuadrilla E	36,56	9,14	
P08XBB020	1,000 m	Bord.recto granito piconado 15x25	18,11	18,11	
P01HM010	0,042 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,91	30,16
Suma la partida.....					30,16
Costes indirectos ..... 5,00%					1,51
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>31,67</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U04BB030</b>	<b>m</b>	<b>BORD.GRANITO PICONADO 20x25 cm</b> Bordillo recto de granito piconado, de 20x25 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA130	0,300 h	Cuadrilla E	36,56	10,97	
P08XBB025	1,000 m	Bord.recto granito piconado 20x25	26,16	26,16	
P01HM010	0,050 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,47	40,60
Suma la partida.....					40,60
Costes indirectos ..... 5,00%					2,03
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>42,63</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U04BB040</b>	<b>m</b>	<b>BORD.GRANITO MECANIZADO 10x20 cm</b> Bordillo recto de granito mecanizado, de arista achaflanada, de 10x20 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA130	0,200 h	Cuadrilla E	36,56	7,31	
P08XBB040	1,000 m	Bord.granito mecan.arista achaf. 10x20	28,14	28,14	
P01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,77	38,22
Suma la partida.....					38,22
Costes indirectos ..... 5,00%					1,91
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>40,13</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BB045</b>	<b>m</b>	<b>BORD.GRANITO MECANIZADO 12x25 cm</b> Bordillo recto de granito mecanizado, de arista achaflanada, de 12x25 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA130	0,220 h	Cuadrilla E	36,56	8,04	
P08XBB045	1,000 m	Bord.granito mecan.arista achaf. 12x25	26,33	26,33	
P01HM010	0,042 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,91	
					37,28
		Suma la partida.....			37,28
		Costes indirectos .....		5,00%	1,86
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>39,14</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
<b>U04BB050</b>	<b>m</b>	<b>BORD.GRANITO MECANIZADO 15x25 cm</b> Bordillo recto de granito mecanizado, de arista achaflanada, de 15x25 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA130	0,250 h	Cuadrilla E	36,56	9,14	
P08XBB050	1,000 m	Bord.granito mecan.arista achaf. 15x25	30,37	30,37	
P01HM010	0,042 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,91	
					42,42
		Suma la partida.....			42,42
		Costes indirectos .....		5,00%	2,12
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>44,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U04BB055</b>	<b>m</b>	<b>BORD.GRANITO MECANIZADO 20x25 cm</b> Bordillo recto de granito mecanizado, de arista achaflanada, de 20x25 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA130	0,300 h	Cuadrilla E	36,56	10,97	
P08XBB055	1,000 m	Bord.granito mecan.arista achaf. 20x25	38,47	38,47	
P01HM010	0,050 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,47	
					52,91
		Suma la partida.....			52,91
		Costes indirectos .....		5,00%	2,65
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>55,56</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U04BB070</b>	<b>m</b>	<b>BORD.GRANITO MEC.ABUJARD.12-10x20 cm</b> Bordillo recto de granito abujardado, de 12-10x20 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA130	0,200 h	Cuadrilla E	36,56	7,31	
P08XBB070	1,000 m	Bord.granito mecan.abujardado 12-10x20	18,14	18,14	
P01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,77	
					28,22
		Suma la partida.....			28,22
		Costes indirectos .....		5,00%	1,41
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>29,63</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U04BB075</b>	<b>m</b>	<b>BORD.GRANITO MEC.ABUJARD.14-12x25 cm</b> Bordillo recto de granito abujardado, de 14-12x25 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA130	0,220 h	Cuadrilla E	36,56	8,04	
P08XBB075	1,000 m	Bord.granito mecan.abujardado 14-12x25	26,51	26,51	
P01HM010	0,042 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,91	
					37,46
		Suma la partida.....			37,46
		Costes indirectos .....		5,00%	1,87
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>39,33</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BB080</b>	<b>m</b>	<b>BORD.GRANITO MEC.ABUJARD.17-15x25 cm</b> Bordillo recto de granito abujardado, de 17-15x25 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA130	0,250 h	Cuadrilla E	36,56	9,14	
P08XBB080	1,000 m	Bord.granito mecan.abujardado 17-15x25	28,90	28,90	
P01HM010	0,042 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,91	
					40,95
		Suma la partida.....			40,95
		Costes indirectos .....		5,00%	2,05
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>43,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS					
<b>U04BB085</b>	<b>m</b>	<b>BORD.GRANITO MEC.ABUJARD.22-20x25 cm</b> Bordillo recto de granito abujardado, de 22-20x25 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA130	0,300 h	Cuadrilla E	36,56	10,97	
P08XBB085	1,000 m	Bord.granito mecan.abujardado 22-20x25	38,53	38,53	
P01HM010	0,050 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,47	
					52,97
		Suma la partida.....			52,97
		Costes indirectos .....		5,00%	2,65
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>55,62</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U04BB090</b>	<b>m</b>	<b>BORDILLO ARENISCA MECANIZADO 10x25 cm</b> Bordillo recto de arenisca mecanizado, de arista achaflanada, de 10x25 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA130	0,250 h	Cuadrilla E	36,56	9,14	
A02A080	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	0,08	
P08XBB086	1,000 m	Bord.arenisca mecan.abujardado 10x25	22,64	22,64	
P01HM010	0,042 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,91	
					34,77
		Suma la partida.....			34,77
		Costes indirectos .....		5,00%	1,74
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>36,51</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U04BB091</b>	<b>m</b>	<b>BORDILLO ARENISCA MECANIZADO 12x30 cm</b> Bordillo recto de arenisca mecanizado, de arista achaflanada, de 12x30 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA130	0,220 h	Cuadrilla E	36,56	8,04	
A02A080	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	0,08	
P08XBB087	1,000 m	Bord.arenisca mecan.abujardado 12x30	31,48	31,48	
P01HM010	0,042 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,91	
					42,51
		Suma la partida.....			42,51
		Costes indirectos .....		5,00%	2,13
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>44,64</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BB092</b>	<b>m</b>	<b>BORDILLO ARENISCA MECANIZADO 15x25 cm</b> Bordillo recto de arenisca mecanizado, de arista achaflanada, de 15x25 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA130	0,250 h	Cuadrilla E	36,56	9,14	
A02A080	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	0,08	
P08XBB088	1,000 m	Bord.arenisca mecan.abujardado 15x25	32,02	32,02	
P01HM010	0,042 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,91	
					44,15
		Suma la partida.....			44,15
		Costes indirectos .....		5,00%	2,21
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>46,36</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U04BB093</b>	<b>m</b>	<b>BORDILLO ARENISCA MECANIZADO 20x25 cm</b> Bordillo recto de arenisca mecanizado, de arista achaflanada, de 20x25 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA130	0,300 h	Cuadrilla E	36,56	10,97	
A02A080	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	0,08	
P08XBB090	1,000 m	Bord.arenisca mecan.abujardado 20x25	35,77	35,77	
P01HM010	0,050 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,47	
					50,29
		Suma la partida.....			50,29
		Costes indirectos .....		5,00%	2,51
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>52,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>U04BB100</b>	<b>m</b>	<b>BORD.GRANITO MEC.TESTA RED.10x20 cm</b> Bordillo recto de granito gris labrado, testa redondeada, de 10x20 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA130	0,200 h	Cuadrilla E	36,56	7,31	
P08XBB100	1,000 m	Bord.granito mec.abuj.testa red.10x20	37,20	37,20	
P01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,77	
					47,28
		Suma la partida.....			47,28
		Costes indirectos .....		5,00%	2,36
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>49,64</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U04BB105</b>	<b>m</b>	<b>BORD.GRANITO MEC.TESTA RED.12x25 cm</b> Bordillo recto de granito gris labrado, testa redondeada, de 12x25 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA130	0,220 h	Cuadrilla E	36,56	8,04	
P08XBB105	1,000 m	Bord.granito mec.abuj.testa red.12x25	41,44	41,44	
P01HM010	0,042 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,91	
					52,39
		Suma la partida.....			52,39
		Costes indirectos .....		5,00%	2,62
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>55,01</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BB110</b>	<b>m</b>	<b>BORD.GRANITO TESTA RED.15x25 cm</b> Bordillo recto de granito gris labrado, testa redondeada, de 15x25 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA130	0,250 h	Cuadrilla E	36,56	9,14	
P08XBB110	1,000 m	Bord.granito mec.abuj.testa red.15x25	50,72	50,72	
P01HM010	0,042 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,91	62,77
Suma la partida.....					62,77
Costes indirectos .....					3,14
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>65,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U04BB120</b>	<b>m</b>	<b>BORD.CURV.GRAN.ABUJARD.12x25 cm</b> Bordillo curvo de granito abujardado, de 12x25 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA130	0,220 h	Cuadrilla E	36,56	8,04	
P08XBB120	1,000 m	Bord.curvo granito abujardado 12x25	34,17	34,17	
P01HM010	0,042 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,91	45,12
Suma la partida.....					45,12
Costes indirectos .....					2,26
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>47,38</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U04BB125</b>	<b>m</b>	<b>BORD.CURV.GRAN.ABUJARD.15x25 cm</b> Bordillo curvo de granito abujardado, de 15x25 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA130	0,250 h	Cuadrilla E	36,56	9,14	
P08XBB125	1,000 m	Bord.curvo granito abujardado 15x25	39,16	39,16	
P01HM010	0,042 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,91	51,21
Suma la partida.....					51,21
Costes indirectos .....					2,56
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>53,77</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U04BB130</b>	<b>m</b>	<b>BORD.CURV.GRAN.ABUJARD.20x25 cm</b> Bordillo curvo de granito abujardado, de 20x25 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA130	0,350 h	Cuadrilla E	36,56	12,80	
P08XBB130	1,000 m	Bord.curvo granito abujardado 20x25	43,76	43,76	
P01HM010	0,050 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,47	60,03
Suma la partida.....					60,03
Costes indirectos .....					3,00
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>63,03</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS					
<b>U04BB140</b>	<b>m</b>	<b>BORDILLO CALIZO JARDÍN 9x19 cm</b> Bordillo calizo tipo jardín, de 9x19 cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado con mortero de cemento blanco y limpieza.			
O01OA130	0,200 h	Cuadrilla E	36,56	7,31	
A02B030	0,001 m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	121,19	0,12	
P08XBB140	1,000 m	Bordillo calizo jardín 9x19	12,66	12,66	
P01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,77	22,86
Suma la partida.....					22,86
Costes indirectos .....					1,14
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>24,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BB150</b>	<b>m</b>	<b>BORDILLO CALIZO CALATORAO 10-12x25 cm</b> Bordillo calizo tipo Calatorao, de 10-12x25 cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado con mortero de cemento blanco y limpieza.			
O01OA130	0,220 h	Cuadrilla E	36,56	8,04	
A02B030	0,001 m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	121,19	0,12	
P08XBB150	1,000 m	Bordillo calizo calatorao 10-12x25	19,87	19,87	
P01HM010	0,042 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,91	
					30,94
		Suma la partida.....			30,94
		Costes indirectos .....		5,00%	1,55
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>32,49</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U04BB155</b>	<b>m</b>	<b>BORDILLO CALIZO CALATORAO 12-14x25 cm</b> Bordillo calizo tipo Calatorao, de 12-14x25 cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado con mortero de cemento blanco y limpieza.			
O01OA130	0,250 h	Cuadrilla E	36,56	9,14	
A02B030	0,001 m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	121,19	0,12	
P08XBB155	1,000 m	Bordillo calizo calatorao 12-14x25	23,19	23,19	
P01HM010	0,042 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,91	
					35,36
		Suma la partida.....			35,36
		Costes indirectos .....		5,00%	1,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>37,13</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
<b>U04BB160</b>	<b>m</b>	<b>BORDILLO CALIZO CALATORAO 17-19x28 cm</b> Bordillo calizo tipo Calatorao, de 17-19x28 cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado con mortero de cemento blanco y limpieza.			
O01OA130	0,300 h	Cuadrilla E	36,56	10,97	
A02B030	0,002 m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	121,19	0,24	
P08XBB160	1,000 m	Bordillo calizo calatorao 17-19x28	26,33	26,33	
P01HM010	0,050 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,47	
					41,01
		Suma la partida.....			41,01
		Costes indirectos .....		5,00%	2,05
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>43,06</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
<b>U04BC010</b>	<b>m</b>	<b>BORDILLO CERÁM.ROJO JARDÍN 20x8 cm</b> Bordillo cerámico de jardín, de color rojo y aristas superiores redondeadas, de 20x8 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	19,76	5,93	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	16,80	1,68	
P08XBC001	1,000 m	Bordillo cerámico rojo 50x20x8	5,51	5,51	
P01HM010	0,038 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,64	
					15,76
		Suma la partida.....			15,76
		Costes indirectos .....		5,00%	0,79
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>16,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BC020</b>	<b>m</b>	<b>BORDILLO CERÁM.ROJO JARDÍN 20x7 cm</b> Bordillo de jardín, formado por piezas cerámicas de color rojo y cara superior redondeada o achaflanada, de 20x7x5 cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	0,550 h	Oficial primera	19,76	10,87	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	16,80	5,04	
P08XBC005	16,000 u	Pieza cerám.borde jardín 20x7x5cm	0,60	9,60	
P01HM010	0,037 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,57	
					28,08
		Suma la partida.....			28,08
		Costes indirectos .....		5,00%	1,40
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>29,48</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U04BC030</b>	<b>m</b>	<b>BORDILLO CERÁM.ROJO CALZADA 25x15 cm</b> Bordillo de calzada, formado por piezas cerámicas de color rojo y aristas superiores redondeadas, de 25x15-11x5 cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	0,650 h	Oficial primera	19,76	12,84	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	16,80	6,72	
P08XBC010	16,000 m	Pieza cerám.borde calzada 25x15	1,03	16,48	
P01HM010	0,042 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,91	
					38,95
		Suma la partida.....			38,95
		Costes indirectos .....		5,00%	1,95
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>40,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
<b>U04BH001</b>	<b>m</b>	<b>BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm</b> Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,200 h	Cuadrilla F	35,03	7,01	
P01HM010	0,038 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,64	
P08XBH001	1,000 m	Bord.horm.monocapa jardín gris 8-9x19	3,53	3,53	
					13,18
		Suma la partida.....			13,18
		Costes indirectos .....		5,00%	0,66
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>13,84</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U04BH002</b>	<b>m</b>	<b>BORD.HORM. MONOCAPA COLOR 8-9x19 cm</b> Bordillo de hormigón monocapa, coloreado, de 8-9x19 cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,200 h	Cuadrilla F	35,03	7,01	
P01HM010	0,038 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,64	
P08XBH002	1,000 m	Bord.horm.monocapa jardín color 9x19	2,71	2,71	
					12,36
		Suma la partida.....			12,36
		Costes indirectos .....		5,00%	0,62
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,98</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U04BH005</b>	<b>m</b>	<b>BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm</b> Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,200 h	Cuadrilla F	35,03	7,01	
P01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,77	
P08XBH005	1,000 m	Bord.horm.monocapa jardín gris 9-10x20	4,22	4,22	
					14,00
		Suma la partida.....			14,00
		Costes indirectos .....		5,00%	0,70
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>14,70</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BH025</b>	<b>m</b>	<b>BORD.HORM. MONOCAPA COLOR 9-10x20 cm</b> Bordillo de hormigón monocapa, color, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,200 h	Cuadrilla F	35,03	7,01	
P01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,77	
P08XBH025	1,000 m	Bord.horm.monocapa jardín color 9-10x20	5,14	5,14	14,92
Suma la partida.....					14,92
Costes indirectos ..... 5,00%					0,75
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>15,67</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U04BH040</b>	<b>m</b>	<b>BORD.HORM. MONOCAPA OMEGA GRIS 10x30 cm</b> Bordillo de hormigón monocapa, de color gris y sección tipo omega, de 10 cm de base y 30 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,220 h	Cuadrilla F	35,03	7,71	
P01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,77	
P08XBH040	1,000 m	Bord.omega monocapa jardín gris 10x30	9,63	9,63	20,11
Suma la partida.....					20,11
Costes indirectos ..... 5,00%					1,01
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>21,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>U04BH045</b>	<b>m</b>	<b>BORD.HORM. MONOCAPA REDOND.GRIS 8x20 cm</b> Bordillo de hormigón monocapa, de color gris y cara superior redondeada, de 8 cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,200 h	Cuadrilla F	35,03	7,01	
P01HM010	0,038 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,64	
P08XBH045	1,000 m	Bord.horm.monoc.cara sup.red.8x20	5,98	5,98	15,63
Suma la partida.....					15,63
Costes indirectos ..... 5,00%					0,78
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>16,41</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U04BH047</b>	<b>m</b>	<b>BORD.HORM. A1 BICAPA 14x20cm</b> Bordillo de hormigón bicapa, de 14 cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 a 20 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,300 h	Cuadrilla F	35,03	10,51	
P08XBH270	2,000 u	Bordillo hormigón monocapa 14x20cm	3,73	7,46	
P01HM010	0,032 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,22	
P01MC040	0,001 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	0,06	20,25
Suma la partida.....					20,25
Costes indirectos ..... 5,00%					1,01
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>21,26</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
<b>U04BH050</b>	<b>m</b>	<b>BORD.HORM. A2 BICAPA 10x20cm</b> Bordillo de hormigón bicapa, de 10 cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,300 h	Cuadrilla F	35,03	10,51	
P08XBH280	2,000 u	Bordillo homigón monocapa 10x20cm	3,07	6,14	
P01HM010	0,032 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,22	
P01MC040	0,001 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	0,06	18,93
Suma la partida.....					18,93
Costes indirectos ..... 5,00%					0,95
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,88</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BH052</b>	<b>m</b>	<b>BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm</b> Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,300 h	Cuadrilla F	35,03	10,51	
P08XBH290	2,000 u	Bordillo hormigón monocapa 17x28cm	5,82	11,64	
P01HM010	0,032 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,22	
P01MC040	0,001 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	0,06	
					24,43
		Suma la partida.....			24,43
		Costes indirectos .....		5,00%	1,22
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>25,65</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U04BH055</b>	<b>m</b>	<b>BORD.HORM. C7 BICAPA 20x22cm</b> Bordillo de hormigón bicapa, de 20 cm de base y 22 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,300 h	Cuadrilla F	35,03	10,51	
P08XBH300	2,000 u	Bordillo hormigón monocapa 20x22cm	5,28	10,56	
P01HM010	0,032 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,22	
P01MC040	0,001 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	0,06	
					23,35
		Suma la partida.....			23,35
		Costes indirectos .....		5,00%	1,17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>24,52</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U04BH060</b>	<b>m</b>	<b>BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm</b> Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm de bases superior e inferior y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,200 h	Cuadrilla F	35,03	7,01	
P01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,77	
P08XBH060	1,000 m	Bord.horm.bicapa gris 9-10x20	3,60	3,60	
					13,38
		Suma la partida.....			13,38
		Costes indirectos .....		5,00%	0,67
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>14,05</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>U04BH065</b>	<b>m</b>	<b>BORD.HORM. BICAPA GRIS T.2 4-20x22 cm</b> Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo II Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 4 y 20 cm de bases superior e inferior y 22 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,250 h	Cuadrilla F	35,03	8,76	
P01HM010	0,050 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,47	
P08XBH065	1,000 m	Bord.horm.bicapa gris t.II 4-20x22	4,73	4,73	
					16,96
		Suma la partida.....			16,96
		Costes indirectos .....		5,00%	0,85
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>17,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BH070</b>	<b>m</b>	<b>BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 12-15x28 cm</b> Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,300 h	Cuadrilla F	35,03	10,51	
P01HM010	0,047 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,26	
P08XBH070	1,000 m	Bord.horm.bicapa gris t.III 12-15x28	4,42	4,42	18,19
Suma la partida.....					18,19
Costes indirectos ..... 5,00%					0,91
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,10</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
<b>U04BH075</b>	<b>m</b>	<b>BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm</b> Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 11 y 14 cm de bases superior e inferior y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,220 h	Cuadrilla F	35,03	7,71	
P01HM010	0,044 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,05	
P08XBH075	1,000 m	Bord.horm.bicapa gris t.IV 11-14x20	4,32	4,32	15,08
Suma la partida.....					15,08
Costes indirectos ..... 5,00%					0,75
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>15,83</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U04BH080</b>	<b>m</b>	<b>BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm</b> Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y 25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,250 h	Cuadrilla F	35,03	8,76	
P01HM010	0,042 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,91	
P08XBH080	1,000 m	Bord.horm.bicapa gris MOPU1 12-15x25	4,01	4,01	15,68
Suma la partida.....					15,68
Costes indirectos ..... 5,00%					0,78
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>16,46</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U04BH085</b>	<b>m</b>	<b>BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-12x25 cm</b> Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 12 cm de bases superior e inferior y 25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,220 h	Cuadrilla F	35,03	7,71	
P01HM010	0,042 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,91	
P08XBH085	1,000 m	Bord.horm.bicapa gris 9-12x25	3,91	3,91	14,53
Suma la partida.....					14,53
Costes indirectos ..... 5,00%					0,73
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>15,26</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BH090</b>	<b>m</b>	<b>BORD.HORM. DE ESCUADRA CÓNCAVO 14-17x28 cm</b> Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, achaflanado, fabricado en escuadra cóncavo de 25 cm de lado, de 14 y 17 cm de bases superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P20/I, tamaño máximo 20 mm, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,300 h	Cuadrilla F	35,03	10,51	
P01HM010	0,047 m3	Hormigón HM-20/P20/I central	69,35	3,26	
P08XBH100	1,000 m	Bord.horm.escuad.cónc. 14-17x28	39,02	39,02	
					52,79
		Suma la partida.....			52,79
		Costes indirectos .....		5,00%	2,64
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>55,43</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U04BH110</b>	<b>m</b>	<b>BORD.HORM. MONOCAPA CURVO GRIS 9-10x20 cm</b> Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, achaflanado, y planta curva, de 9 y 10 cm de bases superior e inferior y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P20/I, tamaño máximo 20 mm, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,250 h	Cuadrilla F	35,03	8,76	
P01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P20/I central	69,35	2,77	
P08XBH120	1,000 m	Bord.horm.monoc.gris curvo 9-10x20	8,43	8,43	
					19,96
		Suma la partida.....			19,96
		Costes indirectos .....		5,00%	1,00
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>20,96</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U04BH125</b>	<b>m</b>	<b>BORD.HORM. MONOCAPA CURVO COLOR 9-10x20 cm</b> Bordillo de hormigón monocapa, de colores suaves, achaflanado, y planta curva, de 9 y 10 cm de bases superior e inferior y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,250 h	Cuadrilla F	35,03	8,76	
P01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P20/I central	69,35	2,77	
P08XBH135	1,000 m	Bord.horm.monoc.color curvo 9-10x20	10,07	10,07	
					21,60
		Suma la partida.....			21,60
		Costes indirectos .....		5,00%	1,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>22,68</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U04BH126</b>	<b>u</b>	<b>BORD.HORM. MONOCAPA GRIS r=3 12x15x25x75cm</b> Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, achaflanado, y planta curva r=3 m, de dimensiones 12x15x25x75, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P20/I central, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,300 h	Cuadrilla F	35,03	10,51	
P01HM010	0,050 m3	Hormigón HM-20/P20/I central	69,35	3,47	
P08XBH136	1,000 u	Bord.horm.monoc.gris r=3 12x15x25x75	17,42	17,42	
					31,40
		Suma la partida.....			31,40
		Costes indirectos .....		5,00%	1,57
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>32,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BH127</b>	<b>u</b>	<b>BORD.HORM. MONOCAPA GRIS r=5 12x15x25x75</b> Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, achaflanado, y planta curva r=5 y dimensiones 12x15x25x75cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I central, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,300 h	Cuadrilla F	35,03	10,51	
P01HM010	0,050 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,47	
P08XBH137	1,000 u	Bord.horm.monoc.gris r=5 12x15x25x75	17,42	17,42	
					31,40
		Suma la partida.....			31,40
		Costes indirectos .....		5,00%	1,57
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>32,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U04BH128</b>	<b>u</b>	<b>BORD.HORM. MONOCAPA GRIS r=6 12x15x25x75</b> Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, achaflanado, y planta curva r=6 y dimensiones 12x15x25x75cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,300 h	Cuadrilla F	35,03	10,51	
P01HM010	0,050 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,47	
P08XBH138	1,000 u	Bord.horm.monoc.gris r=6 12x15x25x75	17,42	17,42	
					31,40
		Suma la partida.....			31,40
		Costes indirectos .....		5,00%	1,57
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>32,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U04BH129</b>	<b>u</b>	<b>BORD.HORM. MONOCAPA GRIS r=3 14x17x28x75</b> Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, achaflanado, y planta curva r=3 y dimensiones 14x17x28x75cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,320 h	Cuadrilla F	35,03	11,21	
P01HM010	0,047 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,26	
P08XBH139	1,000 u	Bord.horm.monoc.gris r=3 14x17x28x75	24,16	24,16	
					38,63
		Suma la partida.....			38,63
		Costes indirectos .....		5,00%	1,93
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>40,56</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U04BH130</b>	<b>u</b>	<b>BORD.HORM. MONOCAPA GRIS r=5 14x17x28x75</b> Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, achaflanado, y planta curva r=5 y dimensiones 14x17x28x75cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,320 h	Cuadrilla F	35,03	11,21	
P01HM010	0,047 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,26	
P08XBH140	1,000 u	Bord.horm.monoc.gris r=5 14x17x28x75	24,16	24,16	
					38,63
		Suma la partida.....			38,63
		Costes indirectos .....		5,00%	1,93
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>40,56</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BH131</b>	<b>u</b>	<b>BORD.HORM. MONOCAPA GRIS r=6 14x17x28x75</b> Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, achaflanado, y planta curva r=6 y dimensiones 14x17x28x75cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,320 h	Cuadrilla F	35,03	11,21	
P01HM010	0,047 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,26	
P08XBH141	1,000 u	Bord.horm.monoc.gris r=6 14x17x28x75	24,16	24,16	38,63
Suma la partida.....					38,63
Costes indirectos .....					1,93
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>40,56</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U04BH140</b>	<b>m</b>	<b>BORD. C/RIGOLA MONOCAPA GRIS 12x20x35x50cm</b> Bordillo con rigola de hormigón monocapa, de color gris, de dimensiones 12x20x35x50cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,300 h	Cuadrilla F	35,03	10,51	
P01HM010	0,060 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	4,16	
P08XBH150	1,000 m	Bord.c/rigola monoc.gris 12x20x35x50	7,97	7,97	22,64
Suma la partida.....					22,64
Costes indirectos .....					1,13
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>23,77</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U04BH145</b>	<b>m</b>	<b>BORD. C/RIGOLA MONOCAPA GRIS 12x24x35x50cm</b> Bordillo con rigola de hormigón monocapa, de color gris, de dimensiones 12x24x35x50cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,320 h	Cuadrilla F	35,03	11,21	
P01HM010	0,070 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	4,85	
P08XBH155	1,000 m	Bord.c/rigola monoc.gris 12x24x35x50	8,61	8,61	24,67
Suma la partida.....					24,67
Costes indirectos .....					1,23
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>25,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
<b>U04BH150</b>	<b>m</b>	<b>BORD. C/RIGOLA MONOCAPA GRIS REMONTABLE 10x20x50x50cm</b> Bordillo con rigola de hormigón monocapa remontable, de color gris, de dimensiones 10x20x50x50cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,350 h	Cuadrilla F	35,03	12,26	
M05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,02	
P01HM010	0,095 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,59	
P08XBH160	1,000 m	Bord.c/rigola monoc.gris rem.10x20x50x50	11,28	11,28	32,15
Suma la partida.....					32,15
Costes indirectos .....					1,61
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>33,76</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U04BH155</b>	<b>m</b>	<b>BORD. C/RIGOLA MONOCAPA GRIS 70x35 cm</b> Bordillo con rigola de hormigón monocapa, de color gris, 70 cm de base y 35 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,350 h	Cuadrilla F	35,03	12,26	
M05PN010	0,008 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	0,32	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XBH165	1,000 m	Bord.c/rigola monoc.gris 70x35	34,82	34,82	54,34
Suma la partida.....					54,34
Costes indirectos .....					2,72
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>57,06</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BH160</b>	<b>u</b>	<b>BORDILLO BARBACANA CENTRAL</b> Bordillo rebajado de dimensiones especiales tipo Barbacana central para realizar la parte central para vados en las aceras para ayudar a eliminar barreras arquitectónicas			
O01OA140	0,300 h	Cuadrilla F	35,03	10,51	
P08XBH310	2,000 u	Bordillo Barbacana central	12,01	24,02	
P01HM010	0,032 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,22	
P01MC040	0,001 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	0,06	
					36,81
		Suma la partida.....			36,81
		Costes indirectos .....		5,00%	1,84
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>38,65</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U04BH170</b>	<b>u</b>	<b>BORDILLO BARBACANA LATERAL</b> Bordillo rebajado de dimensiones especiales tipo Barbacana derecho para realizar la parte derecha en intersección con los bordillos de sección constante para vados en las aceras para ayudar a eliminar barreras arquitectónicas			
O01OA140	0,300 h	Cuadrilla F	35,03	10,51	
P08XBH320	2,000 u	Bordillo Barbacana Lateral	14,69	29,38	
P01HM010	0,032 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,22	
P01MC040	0,001 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	0,06	
					42,17
		Suma la partida.....			42,17
		Costes indirectos .....		5,00%	2,11
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>44,28</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
<b>U04BH175</b>	<b>m</b>	<b>RIGOLA BICAPA GRIS ADOSAR 25x11-14 cm</b> Rigola de hormigón bicapa, de color gris, para adosar a bordillo, de 25 cm de base y 11/14 cm de alturas, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,200 h	Cuadrilla F	35,03	7,01	
P01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,77	
P08XBR020	1,000 m	Rigola horm.bicapa recta adosada 25x11-14	14,36	14,36	
					24,14
		Suma la partida.....			24,14
		Costes indirectos .....		5,00%	1,21
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>25,35</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U04BH180</b>	<b>m</b>	<b>RIGOLA BICAPA GRIS ADOSAR 30x10-13 cm</b> Rigola de hormigón bicapa, de color gris, para adosar a bordillo, de 30 cm de base y 10/13 cm de alturas, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,220 h	Cuadrilla F	35,03	7,71	
P01HM010	0,045 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,12	
P08XBR025	1,000 m	Rigola horm.bicapa recta adosada 30x10-13	14,01	14,01	
					24,84
		Suma la partida.....			24,84
		Costes indirectos .....		5,00%	1,24
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>26,08</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BH185</b>	<b>m</b>	<b>RIGOLA BICAPA GRIS ADOSAR 30x14-17 cm</b> Rigola de hormigón bicapa, de color gris, para adosar a bordillo, de 30 cm de base y 14/17 cm de alturas, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,220 h	Cuadrilla F	35,03	7,71	
P01HM010	0,045 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,12	
P08XBR030	1,000 m	Rigola horm.bicapa recta adosada 30x14-17	15,45	15,45	26,28
Suma la partida.....					26,28
Costes indirectos .....					1,31
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>27,59</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U04BH190</b>	<b>m</b>	<b>BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm</b> Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 14 y 17 cm de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,300 h	Cuadrilla F	35,03	10,51	
P01HM010	0,047 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,26	
P08XBH250	1,000 m	Bord.barbacana lateral 14-17x28	15,06	15,06	28,83
Suma la partida.....					28,83
Costes indirectos .....					1,44
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>30,27</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
<b>U04BH200</b>	<b>m</b>	<b>BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm</b> Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 3 y 17 cm de bases superior e inferior y 17 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,300 h	Cuadrilla F	35,03	10,51	
P01HM010	0,047 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,26	
P08XBH180	1,000 m	Bord.barbacana central 3-17x17	13,42	13,42	27,19
Suma la partida.....					27,19
Costes indirectos .....					1,36
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>28,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U04BH205</b>	<b>u</b>	<b>BORDILLO VADO MINUSVÁLIDOS LATERAL 130x50x15 cm</b> Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para lateral de vado de minusválidos y pasos rebajados, de 130x50x15 cm colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/ excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA140	0,300 h	Cuadrilla F	35,03	10,51	
P01HM010	0,048 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,33	
P08XBH185	1,000 m	Bord.minusválidos lateral 130x50x15	59,62	59,62	73,46
Suma la partida.....					73,46
Costes indirectos .....					3,67
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>77,13</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BH210</b>	<b>u</b>	<b>BORDILLO VADO MINUSVÁLIDOS CENTRAL 130x40x15 cm</b> Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para interior de vado de minusválidos y pasos rebajados, de 130x40x15 cm colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, re-juntado y limpieza.			
O01OA140	0,300 h	Cuadrilla F	35,03	10,51	
P01HM010	0,048 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,33	
P08XBH190	1,000 m	Bord.minusválidos central 130x40x15	57,57	57,57	
					71,41
		Suma la partida.....			71,41
		Costes indirectos .....		5,00%	3,57
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>74,98</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U04BH215</b>	<b>m</b>	<b>BORDILLO MONOCAPA JARDÍN COLOR</b> Bordillo monocapa tipo jardín de hormigón coloreado colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA140	0,250 h	Cuadrilla F	35,03	8,76	
A02B030	0,001 m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	121,19	0,12	
P01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,77	
P08XBH210	1,000 m	Bordillo monocapa jardín color 30x10	9,58	9,58	
					21,23
		Suma la partida.....			21,23
		Costes indirectos .....		5,00%	1,06
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>22,29</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
<b>U04BH230</b>	<b>m</b>	<b>SUPLEMENTO ACABADO ABUJARDADO</b> Suplemento, sobre el precio descompuesto correspondiente, por el suministro y colocación de bordillos con acabado abujardado.			
P08XBH215	1,000 m	Suplemento por acabado abujardado	6,54	6,54	
					6,54
		Suma la partida.....			6,54
		Costes indirectos .....		5,00%	0,33
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>6,87</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U04BH240</b>	<b>m</b>	<b>SUPLEMENTO COLOCACIÓN EN CURVA</b> Suplemento, sobre el precio descompuesto correspondiente, por la colocación en curva de bordillos rectos de hormigón prefabricado.			
O01OA060	0,080 h	Peón especializado	16,64	1,33	
					1,33
		Suma la partida.....			1,33
		Costes indirectos .....		5,00%	0,07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,40</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
<b>U04BM001</b>	<b>m</b>	<b>BORD.1 ROLLIZO MADERA TANALIZADA</b> Bordillo de rollizos de madera de pino de 1ª calidad tanalizados al vacío en autoclave, de D=10/15 cm, de un rollizo en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, terminado.			
O01OA140	0,250 h	Cuadrilla F	35,03	8,76	
P01EW515	1,000 m	Rollizo pino 1ª cal. tanalizado	5,86	5,86	
P01DW090	0,200 m	Pequeño material	1,35	0,27	
					14,89
		Suma la partida.....			14,89
		Costes indirectos .....		5,00%	0,74
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>15,63</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BM005</b>	<b>m</b>	<b>BORD.2 ROLLIZO MADERA TANALIZADA</b> Bordillo de rollizos de madera de pino de 1ª calidad tanalizados al vacío en autoclave, de D=10/15 cm, de dos rollizos en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, terminado.			
O01OA140	0,450 h	Cuadrilla F	35,03	15,76	
P01EW515	2,000 m	Rollizo pino 1ª cal. tanalizado	5,86	11,72	
P01DW090	0,650 m	Pequeño material	1,35	0,88	
					28,36
		Suma la partida.....			28,36
		Costes indirectos .....		5,00%	1,42
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>29,78</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U04BM020</b>	<b>m</b>	<b>BORD.1 ROLLIZO MADERA VACSOLIZADO</b> Bordillo de rollizos de madera de pino de 1ª calidad vacsolizados al vacío en autoclave, de D=10/15 cm, de un rollizo en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, terminado.			
O01OA140	0,250 h	Cuadrilla F	35,03	8,76	
P01EW520	1,000 m	Rollizo pino 1ª cal. vacsolizado	6,00	6,00	
P01DW090	0,200 m	Pequeño material	1,35	0,27	
					15,03
		Suma la partida.....			15,03
		Costes indirectos .....		5,00%	0,75
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>15,78</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U04BM025</b>	<b>m</b>	<b>BORD.2 ROLLIZO MADERA VACSOLIZADO</b> Bordillo de rollizos de madera de pino de 1ª calidad vacsolizados al vacío en autoclave, de D=10/15 cm, de dos rollizos en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, terminado.			
O01OA140	0,450 h	Cuadrilla F	35,03	15,76	
P01EW520	2,000 m	Rollizo pino 1ª cal. vacsolizado	6,00	12,00	
P01DW090	0,650 m	Pequeño material	1,35	0,88	
					28,64
		Suma la partida.....			28,64
		Costes indirectos .....		5,00%	1,43
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>30,07</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
<b>U04BM040</b>	<b>m</b>	<b>BORD.1 ROLLIZO MADERA TORN.TANALIZ.</b> Bordillo de rollizos de madera de pino torneados de 1ª calidad, tanalizados al vacío en autoclave, de D=10/15 cm, de un rollizo en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, terminado.			
O01OA140	0,250 h	Cuadrilla F	35,03	8,76	
P01EW530	1,000 m	Rollizo pino torneado tanalizado	16,96	16,96	
P01DW090	0,200 m	Pequeño material	1,35	0,27	
					25,99
		Suma la partida.....			25,99
		Costes indirectos .....		5,00%	1,30
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>27,29</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
<b>U04BM045</b>	<b>m</b>	<b>BORD.2 ROLLIZO MADERA TORN.TANALIZ.</b> Bordillo de rollizos de madera de pino torneados de 1ª calidad, tanalizados al vacío en autoclave, de D=10/15 cm, de dos rollizos en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, terminado.			
O01OA140	0,450 h	Cuadrilla F	35,03	15,76	
P01EW530	2,000 m	Rollizo pino torneado tanalizado	16,96	33,92	
P01DW090	0,650 m	Pequeño material	1,35	0,88	
					50,56
		Suma la partida.....			50,56
		Costes indirectos .....		5,00%	2,53
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>53,09</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BM060</b>	<b>m</b>	<b>BORD.1 ROLLIZO MADERA TORN.VACSOLIZ.</b> Bordillo de rollizos de madera de pino torneados de 1ª calidad, vacsolizados al vacío en autoclave, de D=10/15 cm, de un rollizo en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, terminado.			
O01OA140	0,250 h	Cuadrilla F	35,03	8,76	
P01EW535	1,000 m	Rollizo pino torneado vacsolizad	18,33	18,33	
P01DW090	0,200 m	Pequeño material	1,35	0,27	
					27,36
		Suma la partida.....			27,36
		Costes indirectos .....		5,00%	1,37
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>28,73</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U04BM065</b>	<b>m</b>	<b>BORD.2 ROLLIZO MADERA TORN.VACSOLIZ.</b> Bordillo de rollizos de madera de pino torneados de 1ª calidad, vacsolizados al vacío en autoclave, de D=10/15 cm, de dos rollizos en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, terminado.			
O01OA140	0,450 h	Cuadrilla F	35,03	15,76	
P01EW535	2,000 m	Rollizo pino torneado vacsolizad	18,33	36,66	
P01DW090	0,650 m	Pequeño material	1,35	0,88	
					53,30
		Suma la partida.....			53,30
		Costes indirectos .....		5,00%	2,67
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>55,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U04BM080</b>	<b>m</b>	<b>BORD.TESTAS ROLLIZO D=10-12 cm</b> Bordillo de rollizos verticales de madera de pino de 1ª calidad, de D=10/12 cm y 35 cm de longitud, tanalizados al vacío en autoclave y colocados en posición vertical, en forma de empalizada, vistos sobre el pavimento 10/15 cm, sobre cimiento corrido de hormigón HM-20/P/20/I, i/excavación, sujeción y anclaje, terminado.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	16,80	8,40	
P01EW540	1,050 m	Testas rollizo D=10/12xh=35 cm	25,81	27,10	
P01HM010	0,030 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,08	
P01DW090	0,500 m	Pequeño material	1,35	0,68	
					46,16
		Suma la partida.....			46,16
		Costes indirectos .....		5,00%	2,31
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>48,47</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U04BM090</b>	<b>m</b>	<b>BORDILLO 1 TRAVIESA DE MADERA FC</b> Bordillo de traviesas de ferrocarril usadas y seleccionadas, de 265x20x15 cm, de una traviesa en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, terminado.			
O01OA140	0,300 h	Cuadrilla F	35,03	10,51	
P01EW610	0,380 u	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	15,67	5,95	
P01DW090	0,600 m	Pequeño material	1,35	0,81	
					17,27
		Suma la partida.....			17,27
		Costes indirectos .....		5,00%	0,86
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>18,13</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
<b>U04BM095</b>	<b>m</b>	<b>BORDILLO 2 TRAVIESA DE MADERA FC</b> Bordillo de traviesas de ferrocarril usadas y seleccionadas, de 265x20x15 cm, de dos traviesas en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, terminado.			
O01OA140	0,450 h	Cuadrilla F	35,03	15,76	
P01EW610	0,760 u	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	15,67	11,91	
P01DW090	0,900 m	Pequeño material	1,35	1,22	
					28,89
		Suma la partida.....			28,89
		Costes indirectos .....		5,00%	1,44
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>30,33</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BM110</b>	<b>m</b>	<b>BORD.PUNTAS VERTIC.TRAVIESAS FC.</b> Bordillo de puntas de traviesas de ferrocarril, de 20x15 cm de sección y 35 cm de altura, colocadas en posición vertical a modo de empalizada, vistas sobre el pavimento 10/15 cm, sobre cimientto corrido de hormigón HM-20/P/20/I, i/excavación, sujeción y anclaje, terminado.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	19,76	9,88	
O01OA070	0,600 h	Peón ordinario	16,80	10,08	
P01EW610	0,700 u	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	15,67	10,97	
P01HM010	0,050 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,47	
P01DW090	0,800 m	Pequeño material	1,35	1,08	
					35,48
		Suma la partida.....			35,48
		Costes indirectos .....		5,00%	1,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>37,25</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
<b>U04BM120</b>	<b>m</b>	<b>BORD.TABLÓN PINO 1ª TANALIZADO</b> Bordillo de tablonos de madera de pino de 1ª calidad, de 205x76 mm de sección y largos superiores a 2,20 m, de un tablón en línea, tanalizados al vacío en autoclave, vistos 10 cm sobre el pavimento, sobre cimientto corrido de hormigón HM-20/P/20/I, i/excavación, sujeción y anclaje, terminado.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA070	0,600 h	Peón ordinario	16,80	10,08	
P01EB210	1,050 m	Tablon pino 1ª 76x205 mm tanali	40,51	42,54	
P01HM010	0,030 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,08	
P01DW090	0,500 m	Pequeño material	1,35	0,68	
					63,28
		Suma la partida.....			63,28
		Costes indirectos .....		5,00%	3,16
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>66,44</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U04BM230</b>	<b>m</b>	<b>BORD.TABLÓN IROKO 1ª TANALIZADO</b> Bordillo de tablonos de madera de iroko de 1ª calidad, de 205x76 mm de sección y largos superiores a 2,20 m, de un tablón en línea, tanalizados al vacío en autoclave, vistos 10 cm sobre el pavimento, sobre cimientto corrido de hormigón HM-20/P/20/I, i/excavación, sujeción y anclaje, terminado.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA070	0,600 h	Peón ordinario	16,80	10,08	
P01EB215	1,050 m	Tablon iroko 76x205 mm tanaliz.	45,12	47,38	
P01HM010	0,030 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,08	
P01DW090	0,500 m	Pequeño material	1,35	0,68	
					68,12
		Suma la partida.....			68,12
		Costes indirectos .....		5,00%	3,41
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>71,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U04BQ001</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE HORM.GRIS r=3 14x17x28x75</b> Alcorque circular de 1 m de diámetro interior, realizado con bordillo curvo de hormigón prefabricado monocapa, color gris de r=3 y dimensiones 14x17x28x75cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	1,500 h	Oficial primera	19,76	29,64	
O01OA070	1,500 h	Peón ordinario	16,80	25,20	
P01HM010	0,173 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	12,00	
P08XBH139	3,140 u	Bord.horm.monoc.gris r=3 14x17x28x75	24,16	75,86	
					142,70
		Suma la partida.....			142,70
		Costes indirectos .....		5,00%	7,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>149,84</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BQ005</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE HORM.GRIS r=5 14x17x28x75</b> Alcorque circular de 2 m de diámetro interior, realizado con bordillo curvo de hormigón prefabricado monocapa, color gris de r=5 y dimensiones 14x17x28x75cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	2,500 h	Oficial primera	19,76	49,40	
O01OA070	2,500 h	Peón ordinario	16,80	42,00	
P01HM010	0,319 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	22,12	
P08XBH140	6,280 u	Bord.horm.monoc.gris r=5 14x17x28x75	24,16	151,72	
					265,24
		Suma la partida.....			265,24
		Costes indirectos .....		5,00%	13,26
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>278,50</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
<b>U04BQ010</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE HORM.GRIS r=6 14x17x28x75</b> Alcorque circular de 3 m de diámetro interior, realizado con bordillo curvo de hormigón prefabricado monocapa, color gris de r=6 y dimensiones 14x17x28x75cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	3,500 h	Oficial primera	19,76	69,16	
O01OA070	3,500 h	Peón ordinario	16,80	58,80	
P01HM010	0,467 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	32,39	
P08XBH141	9,420 u	Bord.horm.monoc.gris r=6 14x17x28x75	24,16	227,59	
					387,94
		Suma la partida.....			387,94
		Costes indirectos .....		5,00%	19,40
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>407,34</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U04BQ011</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE HORM.GRIS r=3 12x15x25x75cm</b> Alcorque circular de 1 m de diámetro interior, realizado con bordillo curvo de hormigón prefabricado monocapa, color gris de r=3 m y dimensiones 12x15x25x75, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	1,200 h	Oficial primera	19,76	23,71	
O01OA070	1,200 h	Peón ordinario	16,80	20,16	
P01HM010	0,171 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	11,86	
P08XBH136	3,140 u	Bord.horm.monoc.gris r=3 12x15x25x75	17,42	54,70	
					110,43
		Suma la partida.....			110,43
		Costes indirectos .....		5,00%	5,52
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>115,95</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U04BQ012</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE HORM.GRIS r=5 12x15x25x75</b> Alcorque circular de 2 m de diámetro interior, realizado con bordillo curvo de hormigón prefabricado monocapa, color gris de r=5 y dimensiones 12x15x25x75cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	2,400 h	Oficial primera	19,76	47,42	
O01OA070	2,400 h	Peón ordinario	16,80	40,32	
P01HM010	0,319 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	22,12	
P08XBH137	6,280 u	Bord.horm.monoc.gris r=5 12x15x25x75	17,42	109,40	
					219,26
		Suma la partida.....			219,26
		Costes indirectos .....		5,00%	10,96
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>230,22</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BQ013</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE HORM.GRIS r=6 12x15x25x75</b> Alcorque circular de 3 m de diámetro interior, realizado con bordillo curvo de hormigón prefabricado monocapa, color gris de r=6 y dimensiones 12x15x25x75cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	3,200 h	Oficial primera	19,76	63,23	
O01OA070	3,200 h	Peón ordinario	16,80	53,76	
P01HM010	0,467 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	32,39	
P08XBH138	9,420 u	Bord.horm.monoc.gris r=6 12x15x25x75	17,42	164,10	
					313,48
		Suma la partida.....			313,48
		Costes indirectos .....		5,00%	15,67
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>329,15</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
<b>U04BQ025</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE HORM.GRIS 9-10x20 D=2 m</b> Alcorque circular de 2 m de diámetro interior, realizado con bordillo recto de hormigón prefabricado monocapa gris, de 9-10x20 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	1,800 h	Oficial primera	19,76	35,57	
O01OA070	1,800 h	Peón ordinario	16,80	30,24	
P01HM010	0,264 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	18,31	
P08XBH005	6,280 m	Bord.horm.monocapa jardín gris 9-10x20	4,22	26,50	
					110,62
		Suma la partida.....			110,62
		Costes indirectos .....		5,00%	5,53
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>116,15</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
<b>U04BQ026</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE HORM.GRIS OMEGA 10x30 D=2 m</b> Alcorque circular de 2 m de diámetro interior, realizado con bordillo recto de hormigón prefabricado monocapa gris, tipo omega, de 10x30 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA070	2,000 h	Peón ordinario	16,80	33,60	
P01HM010	0,264 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	18,31	
P08XBH040	6,280 m	Bord.omega monocapa jardín gris 10x30	9,63	60,48	
					151,91
		Suma la partida.....			151,91
		Costes indirectos .....		5,00%	7,60
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>159,51</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U04BQ027</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE HORM.GRIS OMEGA 10x30D=2,5 m</b> Alcorque circular de 2,5 m de diámetro interior, realizado con bordillo recto de hormigón prefabricado monocapa gris, tipo omega, de 10x30 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	2,600 h	Oficial primera	19,76	51,38	
O01OA070	2,600 h	Peón ordinario	16,80	43,68	
P01HM010	0,327 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	22,68	
P08XBH040	8,000 m	Bord.omega monocapa jardín gris 10x30	9,63	77,04	
					194,78
		Suma la partida.....			194,78
		Costes indirectos .....		5,00%	9,74
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>204,52</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BQ028</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE HORM.GRIS OMEGA 10x30 D=3 m</b> Alcorque circular de 3 m de diámetro interior, realizado con bordillo recto de hormigón prefabricado monocapa gris, tipo omega, de 10x30 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	3,000 h	Oficial primera	19,76	59,28	
O01OA070	3,000 h	Peón ordinario	16,80	50,40	
P01HM010	0,390 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	27,05	
P08XBH040	9,420 m	Bord.omega monocapa jardín gris 10x30	9,63	90,71	
					227,44
		Suma la partida.....			227,44
		Costes indirectos .....		5,00%	11,37
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>238,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U04BQ040</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE HORM. 2 PIEZAS 1x1 m</b> Alcorque de hormigón armado prefabricado, cara exterior tratada, de planta cuadrada y 1 m de lado y orificio circular interior de 75 cm, sentado sobre cama de arena y rejuntado con mortero, i/preparación previa del asiento y encuentro con pavimento existente, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	19,76	9,88	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	16,80	8,40	
M05EN020	0,100 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	4,04	
P01AA020	0,070 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,22	
A01A060	0,002 m3	PASTA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N	178,76	0,36	
P08XBQ001	1,000 u	Marco alcorque hormigón 2 piezas 1x1 m	129,39	129,39	
					153,29
		Suma la partida.....			153,29
		Costes indirectos .....		5,00%	7,66
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>160,95</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U04BQ045</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE HORM.2 PIEZAS 1,2x1,2 m</b> Alcorque de hormigón armado prefabricado, cara exterior tratada, de planta cuadrada y 1,2 m de lado y orificio circular interior de 95 cm, sentado sobre cama de arena y rejuntado con mortero, i/preparación previa del asiento y encuentro con pavimento existente, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	19,76	11,86	
O01OA070	0,600 h	Peón ordinario	16,80	10,08	
M05EN020	0,100 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	4,04	
P01AA020	0,070 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,22	
A01A060	0,002 m3	PASTA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N	178,76	0,36	
P08XBQ005	1,000 u	Marco alcorque hormigón 2 piezas 1,2x1,2	122,69	122,69	
					150,25
		Suma la partida.....			150,25
		Costes indirectos .....		5,00%	7,51
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>157,76</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U04BQ060</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE CIRC.HORM.1 PIEZA 80/25 cm</b> Alcorque circular de 80 cm de diámetro interior y 25 cm de altura, de una sola pieza de hormigón prefabricado, sentado sobre cama de arena, i/excavación necesaria y limpieza.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	19,76	5,93	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	16,80	8,40	
M05EN020	0,100 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	4,04	
P01AA020	0,050 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,87	
P08XBQ020	1,000 u	Marco circular alcorque horm.1 pieza 80/25	19,36	19,36	
					38,60
		Suma la partida.....			38,60
		Costes indirectos .....		5,00%	1,93
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>40,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BQ065</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE CIRC.HORM.1 PIEZA 80/50 cm</b> Alcorque circular de 80 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, de una sola pieza de hormigón prefabricado, sentado sobre cama de arena, i/excavación necesaria y limpieza.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA070	0,600 h	Peón ordinario	16,80	10,08	
M05RN010	0,100 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	29,02	2,90	
P01AA020	0,500 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	8,70	
P08XBQ025	1,000 u	Marco circular alcorque horm.1 pieza 80/50	27,68	27,68	
					57,26
Suma la partida.....					57,26
Costes indirectos .....					2,86
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>60,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>U04BQ070</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE RECT.2REJ.HORM.116x92 cm</b> Alcorque rectangular de 116x92 cm, de hormigón prefabricado, compuesto por marco de 10 cm de espesor y dos rejillas de 39 cm de ancho y 6 cm de espesor, encastradas en el marco, manteniendo en el centro una abertura para el fuste del árbol, todo ello sentado sobre cama de arena y recibido con mortero de cemento, i/excavación necesaria y limpieza.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	19,76	11,86	
O01OA070	0,600 h	Peón ordinario	16,80	10,08	
P01AA020	0,120 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	2,09	
P08XBQ040	1,000 u	Marco alcorque c/2rejillas horm.pref.116x92	86,92	86,92	
					110,95
Suma la partida.....					110,95
Costes indirectos .....					5,55
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>116,50</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
<b>U04BQ080</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE HORM./ARO FUNDIC.75 cm</b> Alcorque de hormigón armado prefabricado, cara exterior tratada, de planta cuadrada y 1 m de lado y orificio circular interior de 75 cm, con resalto para recibir aro de fundición, con acabado exterior de oxirón, de 10 cm de ancho, sentado sobre cama de arena y rejuntado con mortero, i/preparación previa del asiento y encuentro con pavimento existente, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	0,800 h	Oficial primera	19,76	15,81	
O01OA070	0,800 h	Peón ordinario	16,80	13,44	
M05EN020	0,100 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	4,04	
P01AA020	0,150 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	2,61	
P08XBQ001	1,000 u	Marco alcorque hormigón 2 piezas 1x1 m	129,39	129,39	
P08XBQ050	1,000 u	Aro fundición D=75 cm alcorque	191,18	191,18	
					356,47
Suma la partida.....					356,47
Costes indirectos .....					17,82
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>374,29</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
<b>U04BQ085</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE HORM./ARO FUNDIC.95 cm</b> Alcorque de hormigón armado prefabricado, cara exterior tratada, de planta cuadrada y 1,2 m de lado y orificio circular interior de 95 cm, con resalto para recibir aro de fundición, con acabado exterior de oxirón, de 10 cm de ancho, sentado sobre cama de arena y rejuntado con mortero, i/preparación previa del asiento y encuentro con pavimento existente, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	0,850 h	Oficial primera	19,76	16,80	
O01OA070	0,850 h	Peón ordinario	16,80	14,28	
M05EN020	0,100 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	4,04	
P01AA020	0,170 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	2,96	
P08XBQ005	1,000 u	Marco alcorque hormigón 2 piezas 1,2x1,2	122,69	122,69	
P08XBQ055	1,000 u	Aro fundición D=95 cm alcorque	392,60	392,60	
					553,37
Suma la partida.....					553,37
Costes indirectos .....					27,67
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>581,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BQ090</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE HORM./2 AROS FUNDICIÓN</b> Alcorque de hormigón armado prefabricado, cara exterior tratada, de planta cuadrada y 1,2 m de lado y orificio circular interior de 95 cm, con resalto para recibir 2 aros de fundición de 95 y 75 cm de diámetros exteriores respectivamente, con acabado exterior de oxirón, de 10 cm de ancho cada uno de ellos, sentado sobre cama de arena y rejuntado con mortero, i/preparación previa del asiento y encuentro con pavimento existente, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	1,200 h	Oficial primera	19,76	23,71	
O01OA070	1,200 h	Peón ordinario	16,80	20,16	
M05RN010	0,100 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	29,02	2,90	
P01AA020	0,170 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	2,96	
A01A060	0,002 m3	PASTA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N	178,76	0,36	
P08XBQ005	1,000 u	Marco alcorque hormigón 2 piezas 1,2x1,2	122,69	122,69	
P08XBQ050	1,000 u	Aro fundición D=75 cm alcorque	191,18	191,18	
P08XBQ055	1,000 u	Aro fundición D=95 cm alcorque	392,60	392,60	
					756,56
Suma la partida.....					756,56
Costes indirectos .....					5,00% 37,83
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>794,39</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U04BQ100</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE CIRCULAR ARTÍST.FUND.D=1 m</b> Alcorque circular de 1 m de diámetro exterior y 0,35 m de diámetro interior, y 2 cm de grueso, compuesto de 4 piezas artísticas de fundición dúctil, colocado sobre cerco de angular de 25x25 mm, recibido al pavimento existente, totalmente terminado.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	19,76	9,88	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	16,80	8,40	
P08XBQ070	1,000 u	Alcorque artist.fundición c/cerco D=1 m	129,33	129,33	
					147,61
Suma la partida.....					147,61
Costes indirectos .....					5,00% 7,38
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>154,99</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U04BQ105</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE CUADRADO ARTÍST.FUND.1x1 m</b> Alcorque cuadrado de 1x1 m y 0,35 m de diámetro interior, y 2 cm de grueso, compuesto de 4 piezas artísticas de fundición dúctil, colocado sobre cerco de angular de 25x25 mm, recibido al pavimento existente, totalmente terminado.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	19,76	9,88	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	16,80	8,40	
P08XBQ075	1,000 u	Alcorque artist.fundición c/cerco 1x1 m	149,59	149,59	
					167,87
Suma la partida.....					167,87
Costes indirectos .....					5,00% 8,39
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>176,26</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
<b>U04BQ110</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE CIRCULAR MODERNO FUND.D=1 m</b> Alcorque circular de 1 m de diámetro exterior y 0,35 m de diámetro interior, y 2 cm de grueso, compuesto de 4 piezas de diseño moderno, formando círculos concéntricos, realizadas en fundición dúctil, colocado sobre cerco de angular de 25x25 mm, recibido al pavimento existente, totalmente terminado.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	19,76	9,88	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	16,80	8,40	
P08XBQ080	1,000 u	Alcorque moderno fundición c/cerco D=1m	183,68	183,68	
					201,96
Suma la partida.....					201,96
Costes indirectos .....					5,00% 10,10
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>212,06</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BQ120</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE POLIGONAL GRANITO LABRADO D=1 m</b> Alcorque poligonal de 1 m de diámetro interior, realizado con 6 piezas rectas de granito labrado de 13-15x25 cm de sección, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	1,500 h	Oficial primera	19,76	29,64	
O01OA070	1,500 h	Peón ordinario	16,80	25,20	
P01HM010	0,153 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	10,61	
P08XBQ100	1,000 u	Alcorque polig.6 piezas granito 12x25 D=1m	84,34	84,34	
					149,79
		Suma la partida.....			149,79
		Costes indirectos .....		5,00%	7,49
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>157,28</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
<b>U04BQ125</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE POLIGONAL GRANITO LABRADO D=1,5 m</b> Alcorque poligonal de 1,5 m de diámetro interior, realizado con 8 piezas rectas de granito labrado de 13-15x25 cm de sección, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA070	2,000 h	Peón ordinario	16,80	33,60	
P01HM010	0,212 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	14,70	
P08XBQ105	1,000 u	Alcorque polig.8 piezas granito 12x25 D=1,5m	122,57	122,57	
					210,39
		Suma la partida.....			210,39
		Costes indirectos .....		5,00%	10,52
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>220,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U04BQ130</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE POLIGONAL GRANITO LABRADO D=2 m</b> Alcorque poligonal de 2 m de diámetro interior, realizado con 10 piezas rectas de granito labrado de 13-15x25 cm de sección, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	2,500 h	Oficial primera	19,76	49,40	
O01OA070	2,500 h	Peón ordinario	16,80	42,00	
P01HM010	0,272 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	18,86	
P08XBQ110	1,000 u	Alcorque polig.10 piezas granito 12x25 D=2m	163,39	163,39	
					273,65
		Suma la partida.....			273,65
		Costes indirectos .....		5,00%	13,68
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>287,33</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U04BQ150</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE ENRASADO GRANITO 1x1 m</b> Alcorque enrasado de planta cuadrada de 1x1 m de lado interior, recercado de pieza prismática mecanizada de granito de 12 cm de ancho y 25 cm. de altura, sentada con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm de espesor, recortada interiormente a haces del bordillo, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	1,100 h	Oficial primera	19,76	21,74	
O01OA070	1,100 h	Peón ordinario	16,80	18,48	
P01HM010	0,200 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	13,87	
P08XBQ130	4,500 m	Borde recto granito alcor.enras.12x25	23,86	107,37	
					161,46
		Suma la partida.....			161,46
		Costes indirectos .....		5,00%	8,07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>169,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04BQ155	u	<b>ALCORQUE ENRASADO GRANITO 1,5x1,5 m</b> Alcorque enrasado de planta cuadrada de 1,5x1,5 m de lado interior, recercado de pieza prismática mecanizada de granito de 12 cm de ancho y 25 cm de altura, sentada con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm de espesor, recortada interiormente a haces del bordillo, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	1,500 h	Oficial primera	19,76	29,64	
O01OA070	1,500 h	Peón ordinario	16,80	25,20	
P01HM010	0,250 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	17,34	
P08XBQ130	6,500 m	Borde recto granito alcor.enras.12x25	23,86	155,09	
					227,27
Suma la partida.....					227,27
Costes indirectos .....					5,00%
					11,36
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>238,63</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04BQ160	u	<b>ALCORQUE ENRASADO GRANITO 2x2 m</b> Alcorque enrasado de planta cuadrada de 2x2 m de lado interior, recercado de pieza prismática mecanizada de granito de 12 cm de ancho y 25 cm de altura, sentada con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm de espesor, recortada interiormente a haces del bordillo, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	2,100 h	Oficial primera	19,76	41,50	
O01OA070	2,100 h	Peón ordinario	16,80	35,28	
P01HM010	0,322 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	22,33	
P08XBQ130	8,600 m	Borde recto granito alcor.enras.12x25	23,86	205,20	
					304,31
Suma la partida.....					304,31
Costes indirectos .....					5,00%
					15,22
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>319,53</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04BQ165	u	<b>ALCORQUE ENRASADO GRANI.2,5x2,5 m</b> Alcorque enrasado de planta cuadrada de 2,5x2,5 m de lado interior, recercado de pieza prismática mecanizada de granito de 12 cm de ancho y 25 cm de altura, sentada con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm de espesor, recortada interiormente a haces del bordillo, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	2,500 h	Oficial primera	19,76	49,40	
O01OA070	2,500 h	Peón ordinario	16,80	42,00	
P01HM010	0,395 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	27,39	
P08XBQ130	10,500 m	Borde recto granito alcor.enras.12x25	23,86	250,53	
					369,32
Suma la partida.....					369,32
Costes indirectos .....					5,00%
					18,47
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>387,79</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04BQ200	u	<b>ALCORQUE VISTO TRAVIESA FC 1x1 m</b> Alcorque visto cuadrado de 1 m de lado interior, realizado con traviesas de madera de ferrocarril usadas y seleccionadas, de 20x15 cm de sección, ancladas a solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	19,76	19,76	
O01OA070	1,000 h	Peón ordinario	16,80	16,80	
P01HM010	0,207 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	14,36	
P01EW610	2,000 u	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	15,67	31,34	
					82,26
Suma la partida.....					82,26
Costes indirectos .....					5,00%
					4,11
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>86,37</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BQ205</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE VISTO TRAVIESA FC 1,5x1,5 m</b> Alcorque visto cuadrado de 1,5 m de lado interior, realizado con traviesas de madera de ferrocarril usadas y seleccionadas, de 20x15 cm de sección, ancladas a solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	1,500 h	Oficial primera	19,76	29,64	
O01OA070	1,500 h	Peón ordinario	16,80	25,20	
P01HM010	0,297 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	20,60	
P01EW615	2,000 u	Traviesa FC usad.selec.350x20x15	27,02	54,04	
					129,48
		Suma la partida.....			129,48
		Costes indirectos .....		5,00%	6,47
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>135,95</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U04BQ210</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE VISTO TRAVIESA FC 2x2 m</b> Alcorque visto cuadrado de 2 m de lado interior, realizado con traviesas de madera de ferrocarril usadas y seleccionadas, de 20x15 cm de sección, ancladas a solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	2,200 h	Oficial primera	19,76	43,47	
O01OA070	2,200 h	Peón ordinario	16,80	36,96	
P01HM010	0,387 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	26,84	
P01EW610	4,000 u	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	15,67	62,68	
					169,95
		Suma la partida.....			169,95
		Costes indirectos .....		5,00%	8,50
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>178,45</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U04BQ215</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE VISTO TRAVIESA FC 3x2 m</b> Alcorque visto rectangular de 3x2 m interiores, realizado con traviesas de madera de ferrocarril usadas y seleccionadas, de 20x15 cm de sección, ancladas a solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	2,600 h	Oficial primera	19,76	51,38	
O01OA070	2,600 h	Peón ordinario	16,80	43,68	
P01HM010	0,477 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	33,08	
P01EW610	2,000 u	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	15,67	31,34	
P01EW615	2,000 u	Traviesa FC usad.selec.350x20x15	27,02	54,04	
					213,52
		Suma la partida.....			213,52
		Costes indirectos .....		5,00%	10,68
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>224,20</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
<b>U04BQ250</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE ENRASADO CHAPA ACERO D=1 m</b> Alcorque circular enrasado con el pavimento de 1 m de diámetro, formado por chapa de acero cortén de 8 mm de espesor y 15 cm de altura, provista de patillas de anclaje, recibida con mortero de cemento a solera, terminado.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	16,80	6,72	
O01OB130	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	18,87	7,55	
O01OB140	0,400 h	Ayudante cerrajero	17,74	7,10	
P13TP040	3,140 m	Pletina acero cortén 150/8 mm	12,45	39,09	
P01DW090	4,000 m	Pequeño material	1,35	5,40	
					73,76
		Suma la partida.....			73,76
		Costes indirectos .....		5,00%	3,69
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>77,45</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BQ260</b>	<b>u</b>	<b>ALCORQUE ENRASASADO CHAPA ACERO D=1,50 m</b> Alcorque circular enrasado con el pavimento de 1,50 m de diámetro, formado por chapa de acero cortén de 8 mm de espesor y 15 cm de altura, provista de patillas de anclaje, recibida con mortero de cemento a solera, terminado.			
O01OA030	0,800 h	Oficial primera	19,76	15,81	
O01OA070	0,800 h	Peón ordinario	16,80	13,44	
O01OB130	0,600 h	Oficial 1ª cerrajero	18,87	11,32	
O01OB140	0,600 h	Ayudante cerrajero	17,74	10,64	
P13TP040	4,710 m	Pletina acero cortén 150/8 mm	12,45	58,64	
P01DW090	5,000 m	Pequeño material	1,35	6,75	
					116,60
		Suma la partida.....			116,60
		Costes indirectos .....		5,00%	5,83
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>122,43</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U04BQ270</b>	<b>m2</b>	<b>CUBRICIÓN ALCORQUE ADOQUÍN GRANITO</b> Cubrición interior de alcorque con adoquín de granito de 10x10x10 cm., i/cama de arena de 8 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA060	0,200 h	Peón especializado	16,64	3,33	
P01AA020	0,080 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,39	
P08XVA300	1,000 m2	Adoquín granito 10x10x10 cm	29,31	29,31	
					41,93
		Suma la partida.....			41,93
		Costes indirectos .....		5,00%	2,10
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>44,03</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS					
<b>U04BR001</b>	<b>m</b>	<b>RIGOLA IN SITU 20x20x4 JUNTO BORDILLO</b> Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado color blanco, de 20x20x4 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza.			
O01OA130	0,200 h	Cuadrilla E	36,56	7,31	
A02B030	0,020 m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	121,19	2,42	
P01HM010	0,030 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,08	
P08XBR001	1,000 m	Pieza adosada bordillo 20x20x4	2,24	2,24	
					14,05
		Suma la partida.....			14,05
		Costes indirectos .....		5,00%	0,70
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>14,75</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U04BR005</b>	<b>m</b>	<b>RIGOLA IN SITU 20x20x8 JUNTO BORDILLO</b> Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado color blanco, de 20x20x8 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza.			
O01OA130	0,200 h	Cuadrilla E	36,56	7,31	
A02B030	0,020 m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	121,19	2,42	
P01HM010	0,030 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,08	
P08XBR005	1,000 m	Pieza adosada bordillo 20x20x8	3,27	3,27	
					15,08
		Suma la partida.....			15,08
		Costes indirectos .....		5,00%	0,75
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>15,83</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BR015</b>	<b>m</b>	<b>RIGOLA HORMIGÓN PREF.12x40x33 cm</b> Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 12x40x33 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
O01OA140	0,220 h	Cuadrilla F	35,03	7,71	
P01HM010	0,060 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	4,16	
P08XBR040	1,000 m	Rigola hormigón pref.12x40x33	20,33	20,33	32,20
Suma la partida.....					32,20
Costes indirectos .....					1,61
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>33,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U04BR020</b>	<b>m</b>	<b>RIGOLA HORMIGÓN PREF.15x60x33 cm</b> Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 15x60x33 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
O01OA140	0,300 h	Cuadrilla F	35,03	10,51	
P01HM010	0,090 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,24	
P08XBR045	1,000 m	Rigola hormigón pref.15x60x33	23,38	23,38	40,13
Suma la partida.....					40,13
Costes indirectos .....					2,01
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>42,14</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
<b>U04BR030</b>	<b>m</b>	<b>RIGOLA HORMIGÓN COLOR 12x40x33 cm</b> Rigola de hormigón prefabricado color, de 12x40x33 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
O01OA140	0,220 h	Cuadrilla F	35,03	7,71	
A02B030	0,004 m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	121,19	0,48	
P01HM010	0,060 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	4,16	
P08XBR060	1,000 m	Rigola hormigón color 12x40x33	28,46	28,46	40,81
Suma la partida.....					40,81
Costes indirectos .....					2,04
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>42,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U04BR035</b>	<b>m</b>	<b>RIGOLA HORMIGÓN COLOR 15x60x33 cm</b> Rigola de hormigón prefabricado color de 15x60x33 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
O01OA140	0,300 h	Cuadrilla F	35,03	10,51	
A02B030	0,006 m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	121,19	0,73	
P01HM010	0,090 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,24	
P08XBR065	1,000 m	Rigola hormigón color 15x60x33	32,72	32,72	50,20
Suma la partida.....					50,20
Costes indirectos .....					2,51
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>52,71</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U04BR050</b>	<b>m</b>	<b>RIGOLA GRANITO GRIS PICONADO 10x30x30 cm</b> Rigola de granito gris piconado de 10x30x30 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
O01OA130	0,220 h	Cuadrilla E	36,56	8,04	
P01HM010	0,045 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,12	
P08XBR080	1,000 m	Rigola granito gris piconado 10x30x30	36,39	36,39	47,55
Suma la partida.....					47,55
Costes indirectos .....					2,38
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>49,93</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BR055</b>	<b>m</b>	<b>RIGOLA GRANITO GRIS PICONADO 12x40x30 cm</b> Rigola de granito gris piconado de 12x40x30 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
O01OA130	0,220 h	Cuadrilla E	36,56	8,04	
P01HM010	0,060 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	4,16	
P08XBR085	1,000 m	Rigola granito gris piconado 12x40x30	46,53	46,53	
					58,73
		Suma la partida.....			58,73
		Costes indirectos .....		5,00%	2,94
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>61,67</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U04BR070</b>	<b>m</b>	<b>RIGOLA GRANITO CAÑARIEGO PICONADO 10x30x30 cm</b> Rigola de granito cañariego piconado de 10x30x30 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
O01OA130	0,200 h	Cuadrilla E	36,56	7,31	
P01HM010	0,045 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,12	
P08XBR100	1,000 m	Rigola granito cañariego piconado 10x30x30	37,84	37,84	
					48,27
		Suma la partida.....			48,27
		Costes indirectos .....		5,00%	2,41
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>50,68</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U04BR075</b>	<b>m</b>	<b>RIGOLA GRANITO CAÑARIEGO PICONADO 12x40x30 cm</b> Rigola de granito cañariego piconado de 12x40x30 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
O01OA130	0,220 h	Cuadrilla E	36,56	8,04	
P01HM010	0,060 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	4,16	
P08XBR105	1,000 m	Rigola granito cañariego piconado 12x40x30	50,36	50,36	
					62,56
		Suma la partida.....			62,56
		Costes indirectos .....		5,00%	3,13
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>65,69</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U04BR090</b>	<b>m</b>	<b>RIGOLA GRANITO GRIS LABRA 10x30x30 cm</b> Rigola de granito gris labra fina, de 10x30x30 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
O01OA130	0,200 h	Cuadrilla E	36,56	7,31	
P01HM010	0,045 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,12	
P08XBR120	1,000 m	Rigola granito gris labrado 10x30x30	56,09	56,09	
					66,52
		Suma la partida.....			66,52
		Costes indirectos .....		5,00%	3,33
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>69,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U04BR095</b>	<b>m</b>	<b>RIGOLA GRANITO GRIS LABRA 12x40x30 cm</b> Rigola de granito gris labra fina, de 12x40x30 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
O01OA130	0,220 h	Cuadrilla E	36,56	8,04	
P01HM010	0,060 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	4,16	
P08XBR125	1,000 m	Rigola granito gris labrado 12x40x30	59,84	59,84	
					72,04
		Suma la partida.....			72,04
		Costes indirectos .....		5,00%	3,60
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>75,64</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BR110</b>	<b>m</b>	<b>RIGOLA GRANITO CAÑARIEGO LABRA 10x30x30 cm</b>			
		Rigola de granito cañariego labra fina, de 10x30x30 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
O01OA130	0,200 h	Cuadrilla E	36,56	7,31	
P01HM010	0,045 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,12	
P08XBR140	1,000 m	Rigola granito cañariego labrado 10x30x30	59,23	59,23	
					69,66
		Suma la partida.....			69,66
		Costes indirectos .....		5,00%	3,48
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>73,14</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
<b>U04BR115</b>	<b>m</b>	<b>RIGOLA GRANITO CAÑARIEGO LABRA 12x40x30 cm</b>			
		Rigola de granito cañariego labra fina, de 12x40x30 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
O01OA130	0,220 h	Cuadrilla E	36,56	8,04	
P01HM010	0,060 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	4,16	
P08XBR145	1,000 m	Rigola granito cañariego labrado 12x40x30	65,85	65,85	
					78,05
		Suma la partida.....			78,05
		Costes indirectos .....		5,00%	3,90
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>81,95</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U04BR130</b>	<b>m</b>	<b>RIGOLA CALIZA NATURAL LABRADA 8x20x40 cm</b>			
		Rigola de piedra caliza natural labrada, de 8x20x40 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado con pasta de cemento blanco y limpieza.			
O01OA130	0,200 h	Cuadrilla E	36,56	7,31	
P01HM010	0,030 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,08	
P08XBR160	1,000 m	Rigola caliza natural labrada 8x20x40	26,03	26,03	
A01A070	0,001 m3	PASTA CEMENTO BLANCO BL-V 22,5	276,24	0,28	
					35,70
		Suma la partida.....			35,70
		Costes indirectos .....		5,00%	1,79
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>37,49</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U04BR135</b>	<b>m</b>	<b>RIGOLA CALIZA NATURAL LABRADA 10x30x40 cm</b>			
		Rigola de piedra caliza natural labrada, de 10x30x40 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado con pasta de cemento blanco y limpieza.			
O01OA130	0,220 h	Cuadrilla E	36,56	8,04	
P01HM010	0,045 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,12	
P08XBR165	1,000 m	Rigola caliza natural labrada 10x30x40	34,68	34,68	
A01A070	0,001 m3	PASTA CEMENTO BLANCO BL-V 22,5	276,24	0,28	
					46,12
		Suma la partida.....			46,12
		Costes indirectos .....		5,00%	2,31
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>48,43</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U04BR140</b>	<b>m</b>	<b>RIGOLA CALIZA NATURAL LABRADA 12x40x40 cm</b>			
		Rigola de piedra caliza natural labrada, de 12x40x40 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado con pasta de cemento blanco y limpieza.			
O01OA130	0,220 h	Cuadrilla E	36,56	8,04	
A02A080	0,018 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	1,37	
P01HM010	0,060 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	4,16	
P08XBR170	1,000 m	Rigola caliza natural labrada 12x40x40	45,97	45,97	
A01A070	0,001 m3	PASTA CEMENTO BLANCO BL-V 22,5	276,24	0,28	
					59,82
		Suma la partida.....			59,82
		Costes indirectos .....		5,00%	2,99
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>62,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BR150</b>	<b>m</b>	<b>RIGOLA ADOQUINES GRANITO 0,4 m</b> Rigola de 0,40 m de ancho, realizada con adoquines de granito gris de 10x10x10 cm, sobre cimientto de hormigón HM-20/P/20/I, sentados con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
O01OA130	0,350 h	Cuadrilla E	36,56	12,80	
P01HM010	0,060 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	4,16	
A02A010	0,045 m3	MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO	106,95	4,81	
P08XVA300	0,400 m2	Adoquín granito 10x10x10 cm	29,31	11,72	
					33,49
		Suma la partida.....			33,49
		Costes indirectos .....		5,00%	1,67
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>35,16</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
<b>U04BR155</b>	<b>m</b>	<b>RIGOLA ADOQUINES GRANITO 0,5 m</b> Rigola de 0,50 m de ancho, realizada con adoquines de granito gris de 10x10x10 cm, sobre cimientto de hormigón HM-20/P/20/I, sentados con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
O01OA130	0,430 h	Cuadrilla E	36,56	15,72	
P01HM010	0,075 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	5,20	
A02A010	0,050 m3	MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO	106,95	5,35	
P08XVA300	0,500 m2	Adoquín granito 10x10x10 cm	29,31	14,66	
					40,93
		Suma la partida.....			40,93
		Costes indirectos .....		5,00%	2,05
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>42,98</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U04BR160</b>	<b>m</b>	<b>RIGOLA ADOQUINES GRANITO 0,6 m</b> Rigola de 0,60 m de ancho, realizada con adoquines de granito gris de 10x10x10 cm, sobre cimientto de hormigón HM-20/P/20/I, sentados con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
O01OA130	0,520 h	Cuadrilla E	36,56	19,01	
P01HM010	0,090 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,24	
A02A010	0,055 m3	MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO	106,95	5,88	
P08XVA300	0,600 m2	Adoquín granito 10x10x10 cm	29,31	17,59	
					48,72
		Suma la partida.....			48,72
		Costes indirectos .....		5,00%	2,44
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>51,16</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
<b>U04BR170</b>	<b>m2</b>	<b>RIGOLA ASFALTO FUNDIDO e=3 cm</b> Rigola de asfalto fundido de 3 cm de espesor, terminada.			
P08XW010	0,075 t	Asfalto fundido puesto en obra	352,06	26,40	
					26,40
		Suma la partida.....			26,40
		Costes indirectos .....		5,00%	1,32
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>27,72</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U04BR175</b>	<b>m2</b>	<b>RIGOLA ASFALTO FUNDIDO e=4 cm</b> Rigola de asfalto fundido de 4 cm de espesor, terminada.			
P08XW010	0,100 t	Asfalto fundido puesto en obra	352,06	35,21	
					35,21
		Suma la partida.....			35,21
		Costes indirectos .....		5,00%	1,76
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>36,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04BR180</b>	<b>m2</b>	<b>RIGOLA ASFALTO FUNDIDO e=5 cm</b>			
		Rigola de asfalto fundido de 5 cm de espesor, terminada.			
P08XW010	0,125 t	Asfalto fundido puesto en obra	352,06	44,01	44,01
		Suma la partida.....			44,01
		Costes indirectos .....		5,00%	2,20
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>46,21</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
<b>U04BR185</b>	<b>m2</b>	<b>RIGOLA ASFALTO FUNDIDO e=6 cm</b>			
		Rigola de asfalto fundido de 6 cm de espesor, terminada.			
P08XW010	0,145 t	Asfalto fundido puesto en obra	352,06	51,05	51,05
		Suma la partida.....			51,05
		Costes indirectos .....		5,00%	2,55
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>53,60</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
<b>U04PB010</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO GRANITO GRIS PICONADO 34x16 cm</b>			
		Peldaño de granito gris piconado, recto de 34x16 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OB070	0,800 h	Oficial cantero	18,87	15,10	
O01OB080	0,800 h	Ayudante cantero	17,92	14,34	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
P08XPB001	1,000 m	Peldaño granito gris piconado 34x16	81,02	81,02	110,54
		Suma la partida.....			110,54
		Costes indirectos .....		5,00%	5,53
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>116,07</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
<b>U04PB015</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO GRANITO GRIS PICONADO 38x13 cm</b>			
		Peldaño de granito gris piconado, recto de 38x13 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OB070	0,850 h	Oficial cantero	18,87	16,04	
O01OB080	0,850 h	Ayudante cantero	17,92	15,23	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
P08XPB005	1,000 m	Peldaño granito gris piconado 38x13	85,47	85,47	116,82
		Suma la partida.....			116,82
		Costes indirectos .....		5,00%	5,84
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>122,66</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U04PB020</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO GRANITO GRIS LABRADO 34x16 cm</b>			
		Peldaño de granito gris labrado, recto de 34x16 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OB070	0,850 h	Oficial cantero	18,87	16,04	
O01OB080	0,850 h	Ayudante cantero	17,92	15,23	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
P08XPB020	1,000 m	Peldaño granito gris labrado 34x16	107,62	107,62	138,97
		Suma la partida.....			138,97
		Costes indirectos .....		5,00%	6,95
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>145,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04PB025</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO GRANITO GRIS LABRADO 38x13 cm</b> Peldaño de granito gris labrado, recto de 38x13 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OB070	0,850 h	Oficial cantero	18,87	16,04	
O01OB080	0,850 h	Ayudante cantero	17,92	15,23	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
P08XPB025	1,000 m	Peldaño granito gris labrado 38x13	112,14	112,14	143,49
Suma la partida.....					143,49
Costes indirectos .....					7,17
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>150,66</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U04PB030</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO GRANITO GRIS TABICA REBAJ.34x16 cm</b> Peldaño recto de granito gris labrado, tabica rebajada, de 34x16 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OB070	0,800 h	Oficial cantero	18,87	15,10	
O01OB080	0,800 h	Ayudante cantero	17,92	14,34	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
P08XPB040	1,000 m	Peldaño granito gris tabica rebaj.34x16	117,68	117,68	147,20
Suma la partida.....					147,20
Costes indirectos .....					7,36
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>154,56</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U04PB035</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO GRANITO GRIS TABICA REBAJ.38x13 cm</b> Peldaño recto de granito gris labrado, tabica rebajada, de 38x13 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OB070	0,850 h	Oficial cantero	18,87	16,04	
O01OB080	0,850 h	Ayudante cantero	17,92	15,23	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
P08XPB045	1,000 m	Peldaño granito gris tabica rebaj.38x13	120,34	120,34	151,69
Suma la partida.....					151,69
Costes indirectos .....					7,58
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>159,27</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
<b>U04PB040</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO GRANITO GRIS BOCEL 34x16 cm</b> Peldaño recto de granito gris labrado, arista con bocel, de 34x16 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OB070	0,800 h	Oficial cantero	18,87	15,10	
O01OB080	0,800 h	Ayudante cantero	17,92	14,34	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
P08XPB060	1,000 m	Peldaño granito gris bocel 34x16	118,13	118,13	147,65
Suma la partida.....					147,65
Costes indirectos .....					7,38
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>155,03</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS					
<b>U04PB045</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO GRANITO GRIS BOCEL 38x13 cm</b> Peldaño recto de granito gris labrado, arista con bocel, de 38x13 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OB070	0,850 h	Oficial cantero	18,87	16,04	
O01OB080	0,850 h	Ayudante cantero	17,92	15,23	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
P08XPB065	1,000 m	Peldaño granito gris bocel 38x13	124,67	124,67	156,02
Suma la partida.....					156,02
Costes indirectos .....					7,80
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>163,82</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04PB050</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO ESCALIN.GRANITO GRIS RECTO 43x12 cm</b> Peldaño de granito gris labrado tipo escalinata, huella 1% de pendiente, arista rec- ta, de 43x12 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con le- chada de cemento.			
O01OB070	0,900 h	Oficial cantero	18,87	16,98	
O01OB080	0,900 h	Ayudante cantero	17,92	16,13	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
P08XPB080	1,000 m	Peldaño escalinata granito gris recto 43x12	108,76	108,76	
					141,95
		Suma la partida.....			141,95
		Costes indirectos .....		5,00%	7,10
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>149,05</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>U04PB055</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO ESCALIN.GRANITO GRIS BOCEL 43x12 cm</b> Peldaño de granito gris labrado tipo escalinata, huella 1% de pendiente, arista bo- cel, de 43x12 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OB070	0,900 h	Oficial cantero	18,87	16,98	
O01OB080	0,900 h	Ayudante cantero	17,92	16,13	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
P08XPB085	1,000 m	Peldaño escalinata granito gris bocel 43x12	122,05	122,05	
					155,24
		Suma la partida.....			155,24
		Costes indirectos .....		5,00%	7,76
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>163,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS					
<b>U04PB060</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO RAMPA ITALIANA GRANITO GRIS 12x25 cm</b> Peldaño de granito gris labrado para rampa italiana, arista redondeada, de 12x25 cm, sentado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OB070	0,600 h	Oficial cantero	18,87	11,32	
O01OB080	0,600 h	Ayudante cantero	17,92	10,75	
P01HM010	0,030 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,08	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
P08XPB100	1,000 m	Peldaño rampa italiana granito gris 12x25	50,29	50,29	
					74,52
		Suma la partida.....			74,52
		Costes indirectos .....		5,00%	3,73
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>78,25</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
<b>U04PB065</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO GRANITO GRIS PISA+TABICA 34x16 cm</b> Peldaño recto de granito gris de 34x16 cm, formado por dos piezas, pisa y tabica, sentadas con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemen- to. Sin incluir la formación de peldaño previa.			
O01OB070	0,800 h	Oficial cantero	18,87	15,10	
O01OB080	0,800 h	Ayudante cantero	17,92	14,34	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
P08XPB115	1,000 m	Huella peldaño granito gris labrado 40x6	55,73	55,73	
P08XPB120	1,000 m	Tabica peldaño granito gris labrado 10x6	14,22	14,22	
					99,47
		Suma la partida.....			99,47
		Costes indirectos .....		5,00%	4,97
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>104,44</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04PB110</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO GRANITO COLOR PICONADO 34x16 cm</b> Peldaño de granito color, piconado, recto de 34x16 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OB070	0,800 h	Oficial cantero	18,87	15,10	
O01OB080	0,800 h	Ayudante cantero	17,92	14,34	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
P08XPB130	1,000 m	Peldaño granito color piconado 34x16	100,46	100,46	129,98
Suma la partida.....					129,98
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>136,48</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U04PB115</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO GRANITO COLOR PICONADO 38x13 cm</b> Peldaño de granito color piconado, recto de 38x13 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OB070	0,850 h	Oficial cantero	18,87	16,04	
O01OB080	0,850 h	Ayudante cantero	17,92	15,23	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
P08XPB135	1,000 m	Peldaño granito color piconado 38x13	102,69	102,69	134,04
Suma la partida.....					134,04
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>140,74</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U04PB120</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO GRANITO COLOR LABRADO 34x16 cm</b> Peldaño de granito color labrado, recto de 34x16 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OB070	0,800 h	Oficial cantero	18,87	15,10	
O01OB080	0,800 h	Ayudante cantero	17,92	14,34	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
P08XPB150	1,000 m	Peldaño granito color labrado 34x16	102,58	102,58	132,10
Suma la partida.....					132,10
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>138,71</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U04PB125</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO GRANITO COLOR LABRADO 38x13 cm</b> Peldaño de granito color labrado, recto de 38x13 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OB070	0,850 h	Oficial cantero	18,87	16,04	
O01OB080	0,850 h	Ayudante cantero	17,92	15,23	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
P08XPB155	1,000 m	Peldaño granito color labrado 38x13	105,05	105,05	136,40
Suma la partida.....					136,40
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>143,22</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
<b>U04PB130</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO GRANITO COLOR TABICA REBAJ.34x16 cm</b> Peldaño recto de granito color labrado, tabica rebajada, de 34x16 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OB070	0,800 h	Oficial cantero	18,87	15,10	
O01OB080	0,800 h	Ayudante cantero	17,92	14,34	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
P08XPB170	1,000 m	Peldaño granito color tabica rebaj.34x16	119,50	119,50	149,02
Suma la partida.....					149,02
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>156,47</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04PB135</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO GRANITO COLOR TABICA REBAJ.38x13 cm</b> Peldaño recto de granito color labrado, tabica rebajada, de 38x13 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OB070	0,850 h	Oficial cantero	18,87	16,04	
O01OB080	0,850 h	Ayudante cantero	17,92	15,23	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
P08XPB175	1,000 m	Peldaño granito color tabica rebaj.38x13	121,63	121,63	152,98
Suma la partida.....					152,98
Costes indirectos .....					7,65
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>160,63</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U04PB140</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO GRANITO COLOR BOCEL 34x16 cm</b> Peldaño recto de granito color labrado, arista con bocel, de 34x16 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OB070	0,850 h	Oficial cantero	18,87	16,04	
O01OB080	0,850 h	Ayudante cantero	17,92	15,23	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
P08XPB190	1,000 m	Peldaño granito color bocel 34x16	132,56	132,56	163,91
Suma la partida.....					163,91
Costes indirectos .....					8,20
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>172,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
<b>U04PB145</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO GRANITO COLOR BOCEL 38x13 cm</b> Peldaño recto de granito color labrado, arista con bocel, de 38x13 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OB070	0,900 h	Oficial cantero	18,87	16,98	
O01OB080	0,900 h	Ayudante cantero	17,92	16,13	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
P08XPB195	1,000 m	Peldaño granito color bocel 38x13	136,58	136,58	169,77
Suma la partida.....					169,77
Costes indirectos .....					8,49
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>178,26</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
<b>U04PB150</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO ESCALIN.GRANITO COLOR RECTO 43x12 cm</b> Peldaño de granito color labrado tipo escalinata, huella 1% de pendiente, arista recta, de 43x12 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OB070	0,850 h	Oficial cantero	18,87	16,04	
O01OB080	0,850 h	Ayudante cantero	17,92	15,23	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
P08XPB210	1,000 m	Peldaño escalinata granito color recto 43x12	124,47	124,47	155,82
Suma la partida.....					155,82
Costes indirectos .....					7,79
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>163,61</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U04PB155</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO ESCALIN.GRANITO COLOR BOCEL 43x12 cm</b> Peldaño de granito color labrado tipo escalinata, huella 1% de pendiente, arista bocel, de 43x12 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OB070	0,900 h	Oficial cantero	18,87	16,98	
O01OB080	0,900 h	Ayudante cantero	17,92	16,13	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
P08XPB215	1,000 m	Peldaño escalinata granito color bocel 43x12	153,88	153,88	187,07
Suma la partida.....					187,07
Costes indirectos .....					9,35
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>196,42</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04PB160</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO RAMPA ITALIANA GRANITO COLOR 12x25 cm</b> Peldaño de granito color labrado para rampa italiana, arista redondeada, de 12x25 cm, sentado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OB070	0,600 h	Oficial cantero	18,87	11,32	
O01OB080	0,600 h	Ayudante cantero	17,92	10,75	
P01HM010	0,030 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,08	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
P08XPB225	1,000 m	Peldaño rampa italiana granito color 12x25	42,17	42,17	
					66,40
Suma la partida.....					66,40
Costes indirectos .....					3,32
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>69,72</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U04PB165</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO GRANITO COLOR PISA+TABICA 34x16 cm</b> Peldaño recto de granito color, de 34x16 cm, formado por dos piezas, pisa y tabica, sentadas con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento. Sin incluir la formación de peldaño previa.			
O01OB070	0,850 h	Oficial cantero	18,87	16,04	
O01OB080	0,850 h	Ayudante cantero	17,92	15,23	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
P08XPB240	1,000 m	Huella peldaño granito color labrado 40x6	52,38	52,38	
P08XPB245	1,000 m	Tabica peldaño granito color labrado 10x6	14,34	14,34	
					98,07
Suma la partida.....					98,07
Costes indirectos .....					4,90
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>102,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U04PB210</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO CALIZA TABICA REBAJ.34x16 cm</b> Peldaño recto de caliza natural labra fina, tabica rebajada, de 34x16 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OB070	0,800 h	Oficial cantero	18,87	15,10	
O01OB080	0,800 h	Ayudante cantero	17,92	14,34	
A01L080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	131,28	0,13	
P08XPB246	1,000 m	Peldaño caliza tabica rebaj.34x16	108,42	108,42	
					137,99
Suma la partida.....					137,99
Costes indirectos .....					6,90
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>144,89</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U04PB215</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO CALIZA TABICA REBAJ.38x13 cm</b> Peldaño recto de caliza natural labra fina, tabica rebajada, de 38x13 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OB070	0,850 h	Oficial cantero	18,87	16,04	
O01OB080	0,850 h	Ayudante cantero	17,92	15,23	
A01L080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	131,28	0,13	
P08XPB247	1,000 m	Peldaño caliza tabica rebaj.38x13	110,78	110,78	
					142,18
Suma la partida.....					142,18
Costes indirectos .....					7,11
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>149,29</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04PB220</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO CALIZA BOCEL 34x16 cm</b> Peldaño recto de caliza natural labra fina, arista con bocel, de 34x16 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OB070	0,800 h	Oficial cantero	18,87	15,10	
O01OB080	0,800 h	Ayudante cantero	17,92	14,34	
A01L080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	131,28	0,13	
P08XPB248	1,000 m	Peldaño caliza bocel 34x16	103,03	103,03	132,60
Suma la partida.....					132,60
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>139,23</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
<b>U04PB225</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO CALIZA BOCEL 38x13 cm</b> Peldaño recto de caliza natural labra fina, arista con bocel, de 38x13 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OB070	0,850 h	Oficial cantero	18,87	16,04	
O01OB080	0,850 h	Ayudante cantero	17,92	15,23	
A01L080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	131,28	0,13	
P08XPB249	1,000 m	Peldaño caliza bocel 38x13	121,57	121,57	152,97
Suma la partida.....					152,97
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>160,62</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U04PB230</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO ESCALIN.CALIZA RECTO 43x12 cm</b> Peldaño de caliza natural labra fina tipo escalinata, huella 1% de pendiente, arista recta, de 43x12 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OB070	0,850 h	Oficial cantero	18,87	16,04	
O01OB080	0,850 h	Ayudante cantero	17,92	15,23	
A01L080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	131,28	0,13	
P08XPB250	1,000 m	Peldaño escalinata caliza recto 43x12	113,30	113,30	144,70
Suma la partida.....					144,70
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>151,94</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U04PB235</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO ESCALIN.CALIZA BOCEL 43x12 cm</b> Peldaño de caliza natural labra fina tipo escalinata, huella 1% de pendiente, arista con bocel, de 43x12 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OB070	0,850 h	Oficial cantero	18,87	16,04	
O01OB080	0,850 h	Ayudante cantero	17,92	15,23	
A01L080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	131,28	0,13	
P08XPB251	1,000 m	Peldaño escalinata caliza bocel 43x12	126,22	126,22	157,62
Suma la partida.....					157,62
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>165,50</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04PB240</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO RAMPA ITALIANA CALIZA 12x25 cm</b> Peldaño de caliza natural labra fina para rampa italiana, arista redondeada, de 12x25 cm, sentado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
001OB070	0,600 h	Oficial cantero	18,87	11,32	
001OB080	0,600 h	Ayudante cantero	17,92	10,75	
P01HM010	0,030 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,08	
A01L080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	131,28	0,13	
P08XPB252	1,000 m	Peldaño rampa italiana caliza 12x25	46,27	46,27	
					70,55
Suma la partida.....					70,55
Costes indirectos .....					3,53
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>74,08</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
<b>U04PB245</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO CALIZA PISA+TABICA 34x16 cm</b> Peldaño caliza natural labra fina, formado por dos piezas, pisa y tabica, sentadas con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento. Sin incluir la formación de peldaño previa.			
001OB070	0,850 h	Oficial cantero	18,87	16,04	
001OB080	0,850 h	Ayudante cantero	17,92	15,23	
A01L080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	131,28	0,13	
P08XPB253	1,000 m	Huella peldaño caliza 40x6	56,29	56,29	
P08XPB254	1,000 m	Tabica peldaño caliza 10x6	14,50	14,50	
					102,19
Suma la partida.....					102,19
Costes indirectos .....					5,11
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>107,30</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
<b>U04PB310</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO PIZARRA PISA+TABICA 40x14 cm</b> Peldaño de pizarra de 6 cm de grueso, compuesto la huella de dos losas escuadradas, de 40 cm de ancho, voladas 2 cm sobre la tabica construida de lajas de 6 cm de espesor y 10 cm de ancho, todo ello sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento. Sin incluir la formación de peldaño previa.			
001OA030	0,850 h	Oficial primera	19,76	16,80	
001OA070	0,850 h	Peón ordinario	16,80	14,28	
A01L080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	131,28	0,13	
P08XPB260	1,000 m	Huella peldaño pizarra 40x6cm 2 piezas	26,47	26,47	
P08XPB265	1,000 m	Tabica peldaño lajas pizarra e=6 cm	10,05	10,05	
					67,73
Suma la partida.....					67,73
Costes indirectos .....					3,39
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>71,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>U04PB315</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO ARENISCA PISA+TABICA 40x14 cm</b> Peldaño de losas de arenisca de 6 cm de espesor, compuesto de la huella de dos losas escuadradas, de 40 cm de ancho, voladas 2 cm sobre la tabica construida de lajas de 6 cm de espesor, todo ello sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento. Sin incluir la formación de peldaño previa.			
001OA030	0,850 h	Oficial primera	19,76	16,80	
001OA070	0,850 h	Peón ordinario	16,80	14,28	
A01L080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	131,28	0,13	
P08XPB280	1,000 m	Huella peldaño arenisca 40x6 2 piezas	20,01	20,01	
P08XPB285	1,000 m	Tabica peldaño lajas arenisca e=6 cm	9,10	9,10	
					60,32
Suma la partida.....					60,32
Costes indirectos .....					3,02
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>63,34</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04PH010</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO IN SITU HORMIGÓN RULETEADO</b> Peldaño de hormigón HA-25/P/20/I de 34x16, realizado in situ, i/colocación de armadura de acero corrugado, formación de peldaño con hormigón, enfoscado con mortero M-5, enriquecido con cemento, ruleteado y curado, terminado.			
O01OA030	1,200 h	Oficial primera	19,76	23,71	
O01OA070	1,200 h	Peón ordinario	16,80	20,16	
M13EF010	1,000 m2	Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.	3,34	3,34	
P01CC020	0,001 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	100,82	0,10	
P01HA010	0,090 m2	Hormigón HA-25/P/20/I central	72,76	6,55	
P03ACA080	6,000 kg	Acero corrugado B 400 S/SD	0,78	4,68	
					58,54
		Suma la partida.....			58,54
		Costes indirectos .....		5,00%	2,93
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>61,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>U04PH015</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO ANGULAR Y HORMIGÓN RULETEADO</b> Peldaño realizado in situ de 34x16, con arista de angular de acero y pisa y tabica de hormigón HA-25/P/20/I i/colocación de armadura de acero corrugado, formación de peldaño con hormigón, enfoscado con mortero M-5, enriquecido con cemento, ruleteado y curado, terminado.			
O01OA030	1,200 h	Oficial primera	19,76	23,71	
O01OA070	1,200 h	Peón ordinario	16,80	20,16	
M13EF010	1,000 m2	Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.	3,34	3,34	
P01CC020	0,001 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	100,82	0,10	
P01HA010	0,090 m2	Hormigón HA-25/P/20/I central	72,76	6,55	
P03ACA080	6,000 kg	Acero corrugado B 400 S/SD	0,78	4,68	
P13TF010	1,050 m	Angular acero 50x50x5 mm	3,13	3,29	
					61,83
		Suma la partida.....			61,83
		Costes indirectos .....		5,00%	3,09
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>64,92</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>U04PM010</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO 2 TRAVIESA FC.36x15 cm</b> Peldaño de madera de 36x15 cm, formado por 2 traviesas de ferrocarril usadas y seleccionadas, sentada la que forma la tabica sobre hormigón HM-20/P/20/I, y la que forma la huella sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	19,76	11,86	
O01OA070	0,600 h	Peón ordinario	16,80	10,08	
P01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,70	
P01HM010	0,030 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,08	
P01EW610	1,000 u	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	15,67	15,67	
P01DW090	0,100 m	Pequeño material	1,35	0,14	
					40,53
		Suma la partida.....			40,53
		Costes indirectos .....		5,00%	2,03
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>42,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>U04PM015</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO 3 TRAVIESA FC.56x15 cm</b> Peldaño de madera de 56x15 cm, formado por 3 traviesas de ferrocarril usadas y seleccionadas, sentadas, la que forma la tabica sobre hormigón HM-20/P/20/I, y las que forman la huella sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	0,800 h	Oficial primera	19,76	15,81	
O01OA070	0,800 h	Peón ordinario	16,80	13,44	
P01AA020	0,062 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,08	
P01HM010	0,030 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,08	
P01EW610	1,500 u	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	15,67	23,51	
P01DW090	0,100 m	Pequeño material	1,35	0,14	
					56,06
		Suma la partida.....			56,06
		Costes indirectos .....		5,00%	2,80
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>58,86</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04PM020</b>	<b>m</b>	<b>BORDE PELDAÑO TRAV.FC.20x10 cm</b> Borde de peldaño de madera de 20x10 cm, formado por 1 traviesa de ferrocarril usada y seleccionada, sentada la que forma la tabica sobre hormigón HM-20/P/20/I, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P01HM010	0,030 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,08	
P01EW610	0,500 u	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	15,67	7,84	
P01DW090	0,100 m	Pequeño material	1,35	0,14	
					17,37
Suma la partida.....					17,37
Costes indirectos .....					0,87
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>18,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
<b>U04PM025</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO ESCALINATA TRAV.FC.60x10 cm</b> Peldaño de escalinata de madera de 60x10 cm, huella con pendiente transversal del 1-2 %, formado por traviesas de ferrocarril usadas y seleccionadas, sentadas, la que forma la tabica sobre hormigón HM-20/P/20/I, y las que forman la huella sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	0,800 h	Oficial primera	19,76	15,81	
O01OA070	0,800 h	Peón ordinario	16,80	13,44	
P01AA020	0,066 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,15	
P01HM010	0,030 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,08	
P01EW610	1,500 u	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	15,67	23,51	
P01DW090	0,010 m	Pequeño material	1,35	0,01	
					56,00
Suma la partida.....					56,00
Costes indirectos .....					2,80
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>58,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>U04PM030</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO ESCALINATA TRAV.FC.80x10 cm</b> Peldaño de escalinata de madera de 80x10 cm, huella con pendiente transversal del 1-2 %, formado por traviesas de ferrocarril usadas y seleccionadas, sentadas, la que forma la tabica sobre hormigón HM-20/P/20/I, y las que forman la huella sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	19,76	19,76	
O01OA070	1,000 h	Peón ordinario	16,80	16,80	
P01AA020	0,088 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,53	
P01HM010	0,030 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,08	
P01EW610	2,000 u	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	15,67	31,34	
P01DW090	0,100 m	Pequeño material	1,35	0,14	
					71,65
Suma la partida.....					71,65
Costes indirectos .....					3,58
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>75,23</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
<b>U04PM035</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO ESCALINATA TRAV.FC.100x10 cm</b> Peldaño de escalinata de madera de 100x10 cm, huella con pendiente transversal del 1-2 %, formado por traviesas de ferrocarril usadas y seleccionadas, sentadas, la que forma la tabica sobre hormigón HM-20/P/20/I, y las que forman la huella sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	1,200 h	Oficial primera	19,76	23,71	
O01OA070	1,200 h	Peón ordinario	16,80	20,16	
P01AA020	0,110 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,91	
P01HM010	0,030 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,08	
P01EW610	2,500 u	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	15,67	39,18	
P01DW090	0,100 m	Pequeño material	1,35	0,14	
					87,18
Suma la partida.....					87,18
Costes indirectos .....					4,36
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>91,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04PM040</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO ESCALINATA TRAV.FC.120x10 cm</b> Peldaño de escalinata de madera de 120x10 cm, huella con pendiente transversal del 1-2 %, formado por traviesas de ferrocarril usadas y seleccionadas, sentadas, la que forma la tabica sobre hormigón HM-20/P/20/I, y las que forman la huella sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	1,400 h	Oficial primera	19,76	27,66	
O01OA070	1,400 h	Peón ordinario	16,80	23,52	
P01AA020	0,140 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	2,43	
P01HM010	0,030 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,08	
P01EW610	3,000 u	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	15,67	47,01	
P01DW090	0,100 m	Pequeño material	1,35	0,14	
					102,84
		Suma la partida.....			102,84
		Costes indirectos .....		5,00%	5,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>107,98</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U04PM045</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO ESCALINATA TRAV.FC.140x10 cm</b> Peldaño de escalinata de madera de 140x10 cm, huella con pendiente transversal del 1-2 %, formado por traviesas de ferrocarril usadas y seleccionadas, sentadas, la que forma la tabica sobre hormigón HM-20/P/20/I, y las que forman la huella sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	1,600 h	Oficial primera	19,76	31,62	
O01OA070	1,600 h	Peón ordinario	16,80	26,88	
P01AA020	0,140 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	2,43	
P01HM010	0,030 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,08	
P01EW610	3,500 u	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	15,67	54,85	
P01DW090	0,100 m	Pequeño material	1,35	0,14	
					118,00
		Suma la partida.....			118,00
		Costes indirectos .....		5,00%	5,90
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>123,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
<b>U04PM055</b>	<b>m</b>	<b>RAMPA ITALIANA TRAV.FC.95x8 cm</b> Peldaño de rampa italiana de madera de 95x8 cm, huella con pendiente transversal del 6-8 %, formado por traviesas de ferrocarril de 20x15 cm de sección, usadas y seleccionadas, sentadas, la que forma la tabica, colocada de canto con la arista redondeada, sobre hormigón HM-20/P/20/I, y las que forman la huella sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	1,200 h	Oficial primera	19,76	23,71	
O01OA070	1,200 h	Peón ordinario	16,80	20,16	
P01AA020	0,105 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,83	
P01HM010	0,030 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,08	
P01EW610	2,500 u	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	15,67	39,18	
P01DW090	0,100 m	Pequeño material	1,35	0,14	
					87,10
		Suma la partida.....			87,10
		Costes indirectos .....		5,00%	4,36
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>91,46</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04PM060</b>	<b>m</b>	<b>RAMPA ITALIANA TRAV.FC.115x8 cm</b> Peldaño de rampa italiana de madera de 115x8 cm, huella con pendiente transversal del 6-8 %, formado por traviesas de ferrocarril de 20x15 cm de sección, usadas y seleccionadas, sentadas, la que forma la tabica, colocada de canto con la arista redondeada, sobre hormigón HM-20/P/20/I, y las que forman la huella sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	1,400 h	Oficial primera	19,76	27,66	
O01OA070	1,400 h	Peón ordinario	16,80	23,52	
P01AA020	0,127 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	2,21	
P01HM010	0,030 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,08	
P01EW610	3,000 u	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	15,67	47,01	
P01DW090	0,100 m	Pequeño material	1,35	0,14	
					102,62
		Suma la partida.....			102,62
		Costes indirectos .....		5,00%	5,13
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>107,75</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U04PM065</b>	<b>m</b>	<b>RAMPA ITALIANA TRAV.FC.135x8 cm</b> Peldaño de rampa italiana de madera de 135x8 cm, huella con pendiente transversal del 6-8 %, formado por traviesas de ferrocarril de 20x15 cm de sección, usadas y seleccionadas, sentadas, la que forma la tabica, colocada de canto con la con arista redondeada, sobre hormigón HM-20/P/20/I, y las que forman la huella sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	1,600 h	Oficial primera	19,76	31,62	
O01OA070	1,600 h	Peón ordinario	16,80	26,88	
P01AA020	0,149 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	2,59	
P01HM010	0,030 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,08	
P01EW610	3,500 u	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	15,67	54,85	
P01DW090	0,100 m	Pequeño material	1,35	0,14	
					118,16
		Suma la partida.....			118,16
		Costes indirectos .....		5,00%	5,91
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>124,07</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
<b>U04PM070</b>	<b>m2</b>	<b>RAMPA ITALIANA TRAV.FC.TABIC.8 cm</b> Rampa italiana de madera, huella con pendiente transversal del 6-8 %, formado por traviesas de ferrocarril de 20x15 cm de sección, usadas y seleccionadas, sentadas, la que forma la tabica, colocada de canto con la arista redondeada, sobre hormigón HM-20/P/20/I, y las que forman la huella sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	1,200 h	Oficial primera	19,76	23,71	
O01OA070	1,200 h	Peón ordinario	16,80	20,16	
P01AA020	0,105 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,83	
P01HM010	0,030 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,08	
P01EW610	2,500 u	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	15,67	39,18	
P01DW090	0,100 m	Pequeño material	1,35	0,14	
					87,10
		Suma la partida.....			87,10
		Costes indirectos .....		5,00%	4,36
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>91,46</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04PM110</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO TRAV/ADOQ.GRANITO 36x15 cm</b> Peldaño de madera y adoquines de granito de 36x15 cm, formada la tabica por 1 traviesa de ferrocarril usada y seleccionada de 20x15 cm de sección, sentada sobre hormigón HM-20/P/20/I, y la huella por adoquines de granito sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	19,76	9,88	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	16,80	8,40	
P01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,70	
P01HM010	0,037 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,57	
P01EW610	0,500 u	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	15,67	7,84	
P08XVA300	0,200 m2	Adoquín granito 10x10x10 cm	29,31	5,86	
P01DW090	0,100 m	Pequeño material	1,35	0,14	
					35,39
		Suma la partida.....			35,39
		Costes indirectos .....		5,00%	1,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>37,16</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
<b>U04PM115</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO TRAV/ADOQ.GRANITO 50x15 cm</b> Peldaño de madera y adoquines de granito de 50x15 cm, formada la tabica por 1 traviesas de ferrocarril usada y seleccionada de 20x15 cm de sección, sentada sobre hormigón HM-20/P/20/I, y la huella por adoquines de granito sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	19,76	11,86	
O01OA070	0,600 h	Peón ordinario	16,80	10,08	
P01AA030	0,050 t	Arena de río 0/6 mm	13,90	0,70	
P01HM010	0,045 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,12	
P01EW610	0,500 u	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	15,67	7,84	
P08XVA300	0,350 m2	Adoquín granito 10x10x10 cm	29,31	10,26	
P01DW090	0,100 m	Pequeño material	1,35	0,14	
					44,00
		Suma la partida.....			44,00
		Costes indirectos .....		5,00%	2,20
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>46,20</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
<b>U04PM120</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO ESCAL.TRV/ADOQ.GRANITO 60x10 cm</b> Peldaño de escalinata de madera y adoquines de granito de 60x10 cm, formada la tabica por 1 traviesa de ferrocarril usada y seleccionada de 20x15 cm de sección, sentada sobre hormigón HM-20/P/20/I, y la huella, con pendiente transversal del 1-2 %, por adoquines de granito, sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	0,700 h	Oficial primera	19,76	13,83	
O01OA070	0,700 h	Peón ordinario	16,80	11,76	
P01AA030	0,060 t	Arena de río 0/6 mm	13,90	0,83	
P01HM010	0,037 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,57	
P01EW610	0,500 u	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	15,67	7,84	
P08XVA300	0,450 m2	Adoquín granito 10x10x10 cm	29,31	13,19	
P01DW090	0,100 m	Pequeño material	1,35	0,14	
					50,16
		Suma la partida.....			50,16
		Costes indirectos .....		5,00%	2,51
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>52,67</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04PM125</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO ESCAL.TRAV/ADOQ.GRANITO 100x10 cm</b> Peldaño de escalinata de madera y adoquines de granito de 100x10 cm, formada la tabica por 1 traviesa de ferrocarril usada y seleccionada de 20x15 cm de sección, sentada sobre hormigón HM-20/P/20/I, y la huella, con pendiente transversal del 1-2 %, por adoquines de granito sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	1,200 h	Oficial primera	19,76	23,71	
O01OA070	1,200 h	Peón ordinario	16,80	20,16	
P01AA020	0,120 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	2,09	
P01HM010	0,037 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,57	
P01EW610	0,500 u	Traviesa FC usada.selec.265x20x15	15,67	7,84	
P08XVA300	0,850 m2	Adoquín granito 10x10x10 cm	29,31	24,91	
P01DW090	0,100 m	Pequeño material	1,35	0,14	
					81,42
		Suma la partida.....			81,42
		Costes indirectos .....		5,00%	4,07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>85,49</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U04PM130</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO ESCAL.TRAV/ADOQ.GRANITO 120x10 cm</b> Peldaño de escalinata de madera y adoquines de granito de 120x10 cm, formada la tabica por 1 traviesa de ferrocarril usada y seleccionada de 20x15 cm de sección, sentada sobre hormigón HM-20/P/20/I, y la huella, con pendiente transversal del 1-2 %, por adoquines de granito sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	1,400 h	Oficial primera	19,76	27,66	
O01OA070	1,400 h	Peón ordinario	16,80	23,52	
P01AA020	0,120 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	2,09	
P01HM010	0,037 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,57	
P01EW610	0,500 u	Traviesa FC usada.selec.265x20x15	15,67	7,84	
P08XVA300	1,050 m2	Adoquín granito 10x10x10 cm	29,31	30,78	
P01DW090	0,100 m	Pequeño material	1,35	0,14	
					94,60
		Suma la partida.....			94,60
		Costes indirectos .....		5,00%	4,73
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>99,33</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U04PM135</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO ESCAL.TRAV/ADOQ.GRANITO 140x10 cm</b> Peldaño de escalinata de madera y adoquines de granito de 140x10 cm, formada la tabica por 1 traviesa de ferrocarril usada y seleccionada de 20x15 cm de sección, sentada sobre hormigón HM-20/P/20/I, y la huella, con pendiente transversal del 1-2 %, por adoquines de granito, sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	1,600 h	Oficial primera	19,76	31,62	
O01OA070	1,600 h	Peón ordinario	16,80	26,88	
P01AA020	0,140 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	2,43	
P01HM010	0,037 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,57	
P01EW610	0,500 u	Traviesa FC usada.selec.265x20x15	15,67	7,84	
P08XVA300	1,250 m2	Adoquín granito 10x10x10 cm	29,31	36,64	
P01DW090	0,100 m	Pequeño material	1,35	0,14	
					108,12
		Suma la partida.....			108,12
		Costes indirectos .....		5,00%	5,41
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>113,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04PM145</b>	<b>m</b>	<b>P.RAMPA ITALIANA TRAV/ADOQ.GRANITO 95x8 cm</b> Peldaño de rampa italiana de madera y adoquines de granito de 95x8 cm, formada la tabica por 1 traviesa de ferrocarril usada y seleccionada de 20x15 cm de sección, colocada de canto con la arista redondeada, sentada sobre hormigón HM-20/P/20/I, y la huella, con pendiente transversal del 6-8 %, por adoquines de granito, sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	1,200 h	Oficial primera	19,76	23,71	
O01OA070	1,200 h	Peón ordinario	16,80	20,16	
P01AA020	0,080 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,39	
P01HM010	0,037 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,57	
P01EW610	0,500 u	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	15,67	7,84	
P08XVA300	0,800 m2	Adoquín granito 10x10x10 cm	29,31	23,45	
P01DW090	0,100 m	Pequeño material	1,35	0,14	
					79,26
Suma la partida.....					79,26
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>83,22</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
<b>U04PM150</b>	<b>m</b>	<b>P.RAMPA ITALIANA TRAV/ADOQ.GRANITO 115x8 cm</b> Peldaño de rampa italiana de madera y adoquines de granito de 115x8 cm, formada la tabica por 1 traviesa de ferrocarril usada y seleccionada de 20x15 cm de sección, colocada de canto con la arista redondeada, sentada sobre hormigón HM-20/P/20/I, y la huella, con pendiente transversal del 6-8 %, por adoquines de granito, sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	1,400 h	Oficial primera	19,76	27,66	
O01OA070	1,400 h	Peón ordinario	16,80	23,52	
P01AA020	0,125 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	2,17	
P01HM010	0,030 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,08	
P01EW610	0,500 u	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	15,67	7,84	
P08XVA300	1,000 m2	Adoquín granito 10x10x10 cm	29,31	29,31	
P01DW090	0,100 m	Pequeño material	1,35	0,14	
					92,72
Suma la partida.....					92,72
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>97,36</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U04PM155</b>	<b>m</b>	<b>P.RAMPA ITALIANA TRAV/ADOQ.GRANITO 135x8 cm</b> Peldaño de rampa italiana de madera y adoquines de granito de 135x8 cm, formada la tabica por 1 traviesa de ferrocarril usada y seleccionada de 20x15 cm de sección, colocada de canto con la arista redondeada, sentada sobre hormigón HM-20/P/20/I, y la huella, con pendiente transversal del 6-8 %, por adoquines de granito, sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	1,600 h	Oficial primera	19,76	31,62	
O01OA070	1,600 h	Peón ordinario	16,80	26,88	
P01AA020	0,150 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	2,61	
P01HM010	0,030 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,08	
P01EW610	0,500 u	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	15,67	7,84	
P08XVA300	1,200 m2	Adoquín granito 10x10x10 cm	29,31	35,17	
P01DW090	0,100 m	Pequeño material	1,35	0,14	
					106,34
Suma la partida.....					106,34
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>111,66</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04PM160</b>	<b>m2</b>	<b>P.RAMPA ITALIANA TRAV/ADOQ.GRANITO</b>			
		Rampa italiana de madera y adoquines de granito formada la tabica por 1 traviesa de ferrocarril usada y seleccionada de 20x15 cm de sección, colocada de canto con la arista redondeada, sentada sobre hormigón HM-20/P/20/I, y la huella, con pendiente transversal del 6-8 %, por adoquines de granito, sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	1,200 h	Oficial primera	19,76	23,71	
O01OA070	1,200 h	Peón ordinario	16,80	20,16	
P01AA020	0,105 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,83	
P01HM010	0,030 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,08	
P01EW610	0,500 u	Traviesa FC usada.selec.265x20x15	15,67	7,84	
P08XVA300	0,850 m2	Adoquín granito 10x10x10 cm	29,31	24,91	
P01DW090	0,100 m	Pequeño material	1,35	0,14	
					80,67
		Suma la partida.....			80,67
		Costes indirectos .....		5,00%	4,03
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>84,70</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
<b>U04PM210</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO TRAV/ADOQ.HORM.36x15 cm</b>			
		Peldaño de madera y adoquines de hormigón, de 36x15 cm, formada la tabica por 1 traviesa de ferrocarril usada y seleccionada de 20x15 cm de sección, sentada sobre hormigón HM-20/P/20/I, y la huella por adoquines de hormigón coloreado sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	19,76	9,88	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	16,80	8,40	
P01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,70	
P01HM010	0,037 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,57	
P01EW610	0,500 u	Traviesa FC usada.selec.265x20x15	15,67	7,84	
P08XVA050	0,200 m2	Adoquín hormigón quebrado 22,5x11,2x6	9,02	1,80	
P01DW090	0,100 m	Pequeño material	1,35	0,14	
					31,33
		Suma la partida.....			31,33
		Costes indirectos .....		5,00%	1,57
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>32,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
<b>U04PM215</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO TRAV/ADOQ.HORM.60x15 cm</b>			
		Peldaño de madera y adoquines de hormigón, de 60x15 cm, formada la tabica por 1 traviesa de ferrocarril usada y seleccionada de 20x15 cm de sección, sentada sobre hormigón HM-20/P/20/I, y la huella por adoquines de hormigón coloreado sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	0,700 h	Oficial primera	19,76	13,83	
O01OA070	0,700 h	Peón ordinario	16,80	11,76	
P01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,04	
P01HM010	0,037 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,57	
P01EW610	0,500 u	Traviesa FC usada.selec.265x20x15	15,67	7,84	
P08XVA050	0,500 m2	Adoquín hormigón quebrado 22,5x11,2x6	9,02	4,51	
P01DW090	0,100 m	Pequeño material	1,35	0,14	
					41,69
		Suma la partida.....			41,69
		Costes indirectos .....		5,00%	2,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>43,77</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04PM220</b>	<b>m</b>	<b>P.ESCALINATA TRAV/ADOQ.HORM.60x10 cm</b> Peldaño de escalinata de madera y adoquines de hormigón de 60x10 cm, formada la tabica por 1 traviesa de ferrocarril usada y seleccionada de 20x15 cm de sección, sentada sobre hormigón HM-20/P/20/I, y la huella, con pendiente transversal del 1-2 %, por adoquines de hormigón coloreado, sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	0,700 h	Oficial primera	19,76	13,83	
O01OA070	0,700 h	Peón ordinario	16,80	11,76	
P01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,04	
P01HM010	0,037 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,57	
P01EW610	0,500 u	Traviesa FC usada.selec.265x20x15	15,67	7,84	
P08XVA050	0,500 m2	Adoquín hormigón quebrado 22,5x11,2x6	9,02	4,51	
P01DW090	0,100 m	Pequeño material	1,35	0,14	
					41,69
		Suma la partida.....			41,69
		Costes indirectos .....		5,00%	2,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>43,77</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U04PM225</b>	<b>m</b>	<b>P.ESCALINATA TRAV/ADOQ.HORM.100x10 cm</b> Peldaño de escalinata de madera y adoquines de hormigón de 100x10 cm, formada la tabica por 1 traviesa de ferrocarril usada y seleccionada de 20x15 cm de sección, sentada sobre hormigón HM-20/P/20/I, y la huella, con pendiente transversal del 1-2 %, por adoquines de hormigón coloreado, sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	1,200 h	Oficial primera	19,76	23,71	
O01OA070	1,200 h	Peón ordinario	16,80	20,16	
P01AA020	0,110 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,91	
P01HM010	0,037 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,57	
P01EW610	0,500 u	Traviesa FC usada.selec.265x20x15	15,67	7,84	
P08XVA050	0,800 m2	Adoquín hormigón quebrado 22,5x11,2x6	9,02	7,22	
P01DW090	0,100 m	Pequeño material	1,35	0,14	
					63,55
		Suma la partida.....			63,55
		Costes indirectos .....		5,00%	3,18
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>66,73</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U04PM410</b>	<b>m</b>	<b>BORDE PELDAÑO 1 ROLLIZO PINO</b> Borde de peldaño de rollizo de pino de 1ª calidad, tanalizado en autoclave, de D=10/12 cm, i/preparación del terreno, anclaje al terreno, retacado y limpieza.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P01EW515	1,000 m	Rollizo pino 1ª cal. tanalizado	5,86	5,86	
P01DW090	0,500 m	Pequeño material	1,35	0,68	
					13,85
		Suma la partida.....			13,85
		Costes indirectos .....		5,00%	0,69
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>14,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U04PM415</b>	<b>m</b>	<b>BORDE PELDAÑO 2 ROLLIZOS PINO</b> Borde de peldaño de 2 rollizos superpuestos de pino de 1ª calidad, tanalizados en autoclave, de D=10/12 cm, i/preparación del terreno, sujeción entre si y anclaje al terreno, retacado y limpieza.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	19,76	5,93	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	16,80	5,04	
P01EW515	2,000 m	Rollizo pino 1ª cal. tanalizado	5,86	11,72	
P01DW090	0,700 m	Pequeño material	1,35	0,95	
					23,64
		Suma la partida.....			23,64
		Costes indirectos .....		5,00%	1,18
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>24,82</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04PM420</b>	<b>m</b>	<b>REMATE ESCALERA 1 ROLLIZO PINO</b> Remate lateral de escalera con 1 rollizo de pino de 1ª calidad, tanalizado en auto-clave, de D=10/12 cm, i/preparación del terreno, anclaje al terreno, retacado y limpieza.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	19,76	5,93	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	16,80	5,04	
P01EW515	1,000 m	Rollizo pino 1ª cal. tanalizado	5,86	5,86	
P01DW090	0,800 m	Pequeño material	1,35	1,08	
					17,91
		Suma la partida.....			17,91
		Costes indirectos .....		5,00%	0,90
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>18,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U04PM425</b>	<b>m</b>	<b>REMATE ESCALERA 2 ROLLIZOS PINO</b> Borde de peldaño de 2 rollizos superpuestos de pino de 1ª calidad, tanalizados en autoclave, de D=10/12 cm, i/preparación del terreno, sujeción entre si y anclaje al terreno, retacado y limpieza.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	16,80	6,72	
P01EW515	2,000 m	Rollizo pino 1ª cal. tanalizado	5,86	11,72	
P01DW090	0,800 m	Pequeño material	1,35	1,08	
					27,42
		Suma la partida.....			27,42
		Costes indirectos .....		5,00%	1,37
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>28,79</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U04PM510</b>	<b>m</b>	<b>BORDE PELDAÑO TABLÓN PINO 76x205 cm</b> Borde de peldaño de tablón pino de 76x205 mm de sección, tanalizado en autoclave, i/preparación del terreno, anclaje al terreno, retacado y limpieza.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	19,76	4,94	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	16,80	4,20	
P01EB210	1,000 m	Tablon pino 1ª 76x205 mm tanali	40,51	40,51	
P01DW090	0,400 m	Pequeño material	1,35	0,54	
					50,19
		Suma la partida.....			50,19
		Costes indirectos .....		5,00%	2,51
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>52,70</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
<b>U04PM515</b>	<b>m</b>	<b>REMATE ESCALERA TABLÓN PINO 76x205 cm</b> Remate escalera con tablón pino de 76x205 mm de sección, tanalizado en autoclave, i/preparación del terreno, anclaje al terreno, retacado y limpieza.			
O01OA030	0,450 h	Oficial primera	19,76	8,89	
O01OA070	0,450 h	Peón ordinario	16,80	7,56	
P01EB210	1,000 m	Tablon pino 1ª 76x205 mm tanali	40,51	40,51	
P01DW090	0,600 m	Pequeño material	1,35	0,81	
					57,77
		Suma la partida.....			57,77
		Costes indirectos .....		5,00%	2,89
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>60,66</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U04VA010</b>	<b>m2</b>	<b>ACONDIC.LIGERO MANUAL PAV.TERRIZO</b> Acondicionamiento ligero con medios manuales de pavimento terrizo existente, consistente en refino, rasanteo, rastrillado, compactado y limpieza, sin aportación de materiales, terminado.			
O01OA070	0,010 h	Peón ordinario	16,80	0,17	
M08RL010	0,008 h	Rodillo vibrante manual tándem 800 kg	6,35	0,05	
P01DW050	0,008 m3	Agua	1,27	0,01	
					0,23
		Suma la partida.....			0,23
		Costes indirectos .....		5,00%	0,01
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VA015</b>	<b>m2</b>	<b>ACONDIC.MANUAL PAV.TERRIZO</b> Acondicionamiento con medios manuales de pavimento terrizo existente, consistente en rasanteo, tapado de baches con productos de la propia excavación, rastrillado, compactado y limpieza, sin aportación de materiales, terminado.			
O01OA070	0,030 h	Peón ordinario	16,80	0,50	
M08RL010	0,008 h	Rodillo vibrante manual tandem 800 kg	6,35	0,05	
P01DW050	0,008 m3	Agua	1,27	0,01	
					0,56
		Suma la partida.....			0,56
		Costes indirectos .....		5,00%	0,03
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,59</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U04VA020</b>	<b>m2</b>	<b>ACONDIC.MECÁNICO PAV.TERRIZO</b> Acondicionamiento mecánico de pavimento terrizo existente comprendiendo el es-carificado a una profundidad media de 15 cm, rasanteo, nivelación y formación de pendientes y bordes i/humectación, afirmado y limpieza, sin aportación de materia-les, terminado.			
O01OA070	0,015 h	Peón ordinario	16,80	0,25	
M08NM010	0,008 h	Motoniveladora de 135 CV	62,89	0,50	
M08RT030	0,011 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 7,5 t.	43,62	0,48	
M08CA110	0,008 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,26	
					1,49
		Suma la partida.....			1,49
		Costes indirectos .....		5,00%	0,07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,56</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U04VA025</b>	<b>m2</b>	<b>MEJORA MANUAL PAV.TERRIZO C/ARENAS</b> Mejora de pavimento peatonal terrizo existente con un recrecido uniforme de 5 cm de espesor de arenas de miga y mina mezcladas en las proporciones indicadas, i/rasanteo previo, picado y tapado de baches, perfilado de bordes, rastrillado, hu-mectación, apisonado y limpieza, terminado.			
O01OA070	0,050 h	Peón ordinario	16,80	0,84	
M05PN120	0,007 h	Minicargadora neumáticos 60 CV	34,22	0,24	
M08RL010	0,020 h	Rodillo vibrante manual tandem 800 kg	6,35	0,13	
P01DW050	0,010 m3	Agua	1,27	0,01	
P01AA060	0,040 m3	Arena de miga cribada	22,17	0,89	
P01AA080	0,020 m3	Arena de mina 0/5 mm	14,32	0,29	
					2,40
		Suma la partida.....			2,40
		Costes indirectos .....		5,00%	0,12
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,52</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U04VA030</b>	<b>m2</b>	<b>MEJORA MECÁNICO PAV.TERRIZO C/ARENAS</b> Mejora de pavimento peatonal terrizo existente con un recrecido uniforme de 5 cm de espesor de arenas de miga y mina mezcladas en las proporciones indicadas, i/rasanteo previo, picado y tapado de baches, perfilado de bordes, rastrillado, hu-mectación, apisonado y limpieza, terminado.			
O01OA070	0,018 h	Peón ordinario	16,80	0,30	
M08NM010	0,006 h	Motoniveladora de 135 CV	62,89	0,38	
M08RL010	0,011 h	Rodillo vibrante manual tandem 800 kg	6,35	0,07	
M08CA110	0,005 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,16	
P01AA060	0,040 m3	Arena de miga cribada	22,17	0,89	
P01AA080	0,020 m3	Arena de mina 0/5 mm	14,32	0,29	
					2,09
		Suma la partida.....			2,09
		Costes indirectos .....		5,00%	0,10
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,19</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VA032</b>	<b>m2</b>	<b>MEJORA MANUAL PAV.TERRIZO C/ESCORIAS</b> Mejora de pavimento peatonal terrizo existente con un recrecido uniforme de 10 cm de espesor de escorias de carbón seleccionadas y cribadas, i/rasanteo previo, picado y tapado de baches, perfilado de bordes, rastrillado, humectación, apisonado y limpieza, terminado.			
O01OA070	0,003 h	Peón ordinario	16,80	0,05	
M05PN120	0,010 h	Minicargadora neumáticos 60 CV	34,22	0,34	
M08RL010	0,020 h	Rodillo vibrante manual tandem 800 kg	6,35	0,13	
P01DW050	0,010 m3	Agua	1,27	0,01	
P01AJM050	0,120 m3	Escoria horno carbón cribada	35,62	4,27	
					4,80
		Suma la partida.....			4,80
		Costes indirectos .....		5,00%	0,24
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U04VA035</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.TERRIZO MIGA/MINA e=10 cm MAN.</b> Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, compuesto por una mezcla de arenas de miga y mina, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendido de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.			
O01OA070	0,080 h	Peón ordinario	16,80	1,34	
M05PN120	0,012 h	Minicargadora neumáticos 60 CV	34,22	0,41	
M08RL010	0,025 h	Rodillo vibrante manual tandem 800 kg	6,35	0,16	
P01DW050	0,020 m3	Agua	1,27	0,03	
P01AA060	0,080 m3	Arena de miga cribada	22,17	1,77	
P01AA080	0,040 m3	Arena de mina 0/5 mm	14,32	0,57	
					4,28
		Suma la partida.....			4,28
		Costes indirectos .....		5,00%	0,21
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4,49</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U04VA040</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.TERRIZO MIGA/MINA e=10 cm MEC.</b> Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, de una mezcla de arenas de miga y mina, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendido de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.			
O01OA070	0,016 h	Peón ordinario	16,80	0,27	
M08NM010	0,007 h	Motoniveladora de 135 CV	62,89	0,44	
M08RT030	0,007 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 7,5 t.	43,62	0,31	
M08CA110	0,005 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,16	
P01AA060	0,080 m3	Arena de miga cribada	22,17	1,77	
P01AA080	0,040 m3	Arena de mina 0/5 mm	14,32	0,57	
					3,52
		Suma la partida.....			3,52
		Costes indirectos .....		5,00%	0,18
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,70</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
<b>U04VA045</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.TERRIZO MIGA/MINA e=15 cm MAN.</b> Pavimento terrizo peatonal de 15 cm de espesor, con una mezcla de arenas de miga y mina, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendido de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.			
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	16,80	1,68	
M05PN120	0,015 h	Minicargadora neumáticos 60 CV	34,22	0,51	
M08RL010	0,030 h	Rodillo vibrante manual tandem 800 kg	6,35	0,19	
P01DW050	0,025 m3	Agua	1,27	0,03	
P01AA060	0,110 m3	Arena de miga cribada	22,17	2,44	
P01AA080	0,060 m3	Arena de mina 0/5 mm	14,32	0,86	
					5,71
		Suma la partida.....			5,71
		Costes indirectos .....		5,00%	0,29
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>6,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VA050</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.TERRIZO MIGA/MINA e=15 cm MEC.</b> Pavimento terrizo peatonal de 15 cm de espesor, con una mezcla de arenas de miga y mina, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendido de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.			
O01OA070	0,020 h	Peón ordinario	16,80	0,34	
M08NM010	0,010 h	Motoniveladora de 135 CV	62,89	0,63	
M08RT030	0,010 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 7,5 t.	43,62	0,44	
M08CA110	0,005 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,16	
P01AA060	0,110 m3	Arena de miga cribada	22,17	2,44	
P01AA080	0,060 m3	Arena de mina 0/5 mm	14,32	0,86	
					4,87
		Suma la partida.....			4,87
		Costes indirectos .....		5,00%	0,24
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
<b>U04VA055</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.TERRIZO MIGA/RÍO e=10 cm MAN.</b> Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, de una mezcla de arenas de miga y río, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendido de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.			
O01OA070	0,080 h	Peón ordinario	16,80	1,34	
M05PN120	0,012 h	Minicargadora neumáticos 60 CV	34,22	0,41	
M08RL010	0,025 h	Rodillo vibrante manual tandem 800 kg	6,35	0,16	
P01DW050	0,020 m3	Agua	1,27	0,03	
P01AA060	0,080 m3	Arena de miga cribada	22,17	1,77	
P01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,70	
					4,41
		Suma la partida.....			4,41
		Costes indirectos .....		5,00%	0,22
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4,63</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U04VA060</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.TERRIZO MIGA/RÍO e=10 cm MEC.</b> Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, de una mezcla de arenas de miga y río, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendido de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.			
O01OA070	0,016 h	Peón ordinario	16,80	0,27	
M08NM010	0,007 h	Motoniveladora de 135 CV	62,89	0,44	
M08RT030	0,007 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 7,5 t.	43,62	0,31	
M08CA110	0,005 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,16	
P01AA060	0,080 m3	Arena de miga cribada	22,17	1,77	
P01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,70	
					3,65
		Suma la partida.....			3,65
		Costes indirectos .....		5,00%	0,18
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,83</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U04VA065</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.TERRIZO MIGA/RÍO e=15 cm MAN.</b> Pavimento terrizo peatonal de 15 cm de espesor, con una mezcla de arenas de miga y río, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendido de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.			
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	16,80	1,68	
M05PN120	0,015 h	Minicargadora neumáticos 60 CV	34,22	0,51	
M08RL010	0,030 h	Rodillo vibrante manual tandem 800 kg	6,35	0,19	
P01DW050	0,025 m3	Agua	1,27	0,03	
P01AA060	0,110 m3	Arena de miga cribada	22,17	2,44	
P01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,04	
					5,89
		Suma la partida.....			5,89
		Costes indirectos .....		5,00%	0,29
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>6,18</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VA070</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.TERRIZO MIGA/RÍO e=15 cm MEC.</b> Pavimento terrizo peatonal de 15 cm de espesor, con una mezcla de arenas de miga y río, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendido de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.			
O01OA070	0,020 h	Peón ordinario	16,80	0,34	
M08NM010	0,010 h	Motoniveladora de 135 CV	62,89	0,63	
M08RT030	0,010 h	Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t.	43,62	0,44	
M08CA110	0,005 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,16	
P01AA060	0,110 m3	Arena de miga cribada	22,17	2,44	
P01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,04	
					5,05
		Suma la partida.....			5,05
		Costes indirectos .....		5,00%	0,25
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,30</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
<b>U04VA095</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.TERRIZO ARENA CALIZA e=10 cm MAN.</b> Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con arena caliza seleccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.			
O01OA070	0,080 h	Peón ordinario	16,80	1,34	
M05PN120	0,012 h	Minicargadora neumáticos 60 CV	34,22	0,41	
M08RL010	0,025 h	Rodillo vibrante manual tándem 800 kg	6,35	0,16	
P01DW050	0,020 m3	Agua	1,27	0,03	
P01AA110	0,120 m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	17,17	2,06	
					4,00
		Suma la partida.....			4,00
		Costes indirectos .....		5,00%	0,20
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4,20</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
<b>U04VA100</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.TERRIZO ARENA CALIZA e=10cm MEC.</b> Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con arena caliza seleccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.			
O01OA070	0,016 h	Peón ordinario	16,80	0,27	
M08NM010	0,007 h	Motoniveladora de 135 CV	62,89	0,44	
M08RT030	0,007 h	Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t.	43,62	0,31	
M08CA110	0,005 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,16	
P01AA110	0,120 m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	17,17	2,06	
					3,24
		Suma la partida.....			3,24
		Costes indirectos .....		5,00%	0,16
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,40</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
<b>U04VA135</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.GRAVILLA FINA COLOR e=10 cm MAN.</b> Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con gravilla fina seleccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.			
O01OA070	0,080 h	Peón ordinario	16,80	1,34	
M05PN120	0,012 h	Minicargadora neumáticos 60 CV	34,22	0,41	
M08RL010	0,025 h	Rodillo vibrante manual tándem 800 kg	6,35	0,16	
P01DW050	0,020 m3	Agua	1,27	0,03	
P01AG105	0,120 m3	Gravilla seleccio.color 5/15 mm	20,35	2,44	
					4,38
		Suma la partida.....			4,38
		Costes indirectos .....		5,00%	0,22
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4,60</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VA140</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.GRAVILLA FINA COLOR e=10 cm MEC.</b> Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con gravilla fina seleccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.			
O01OA070	0,016 h	Peón ordinario	16,80	0,27	
M08NM010	0,007 h	Motoniveladora de 135 CV	62,89	0,44	
M08RT030	0,007 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 7,5 t.	43,62	0,31	
M08CA110	0,005 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,16	
P01AG105	0,120 m3	Gravilla seleccio.color 5/15 mm	20,35	2,44	
					3,62
Suma la partida.....					3,62
Costes indirectos ..... 5,00%					0,18
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,80</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>U04VA145</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.MÁRMOL MACHACADO COLOR e=10 cm MAN.</b> Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con mármol machacado seleccionado, de color, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.			
O01OA070	0,080 h	Peón ordinario	16,80	1,34	
M05PN120	0,012 h	Minicargadora neumáticos 60 CV	34,22	0,41	
M08RL010	0,025 h	Rodillo vibrante manual tandem 800 kg	6,35	0,16	
P01DW050	0,020 m3	Agua	1,27	0,03	
P01AJM030	0,120 m3	Mármol machacado paseos color	120,40	14,45	
					16,39
Suma la partida.....					16,39
Costes indirectos ..... 5,00%					0,82
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>17,21</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>U04VA150</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.MÁRMOL MACHACADO COLOR e=10 cm MEC.</b> Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con mármol machacado seleccionado, de color, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.			
O01OA070	0,016 h	Peón ordinario	16,80	0,27	
M08NM010	0,007 h	Motoniveladora de 135 CV	62,89	0,44	
M08RT030	0,007 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 7,5 t.	43,62	0,31	
M08CA110	0,005 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,16	
P01AJM030	0,120 m3	Mármol machacado paseos color	120,40	14,45	
					15,63
Suma la partida.....					15,63
Costes indirectos ..... 5,00%					0,78
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>16,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>U04VA155</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.TERRIZO DE ALBERO e=5 cm</b> Pavimento terrizo peatonal de 5 cm de espesor, con albero tipo Alcalá de Guadaira, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.			
O01OA070	0,050 h	Peón ordinario	16,80	0,84	
M05PN120	0,015 h	Minicargadora neumáticos 60 CV	34,22	0,51	
M08RL010	0,015 h	Rodillo vibrante manual tandem 800 kg	6,35	0,10	
P01AF035	0,060 m3	Albero Alcalá Guadaira s/transp.	21,15	1,27	
P01DW050	0,010 m3	Agua	1,27	0,01	
					2,73
Suma la partida.....					2,73
Costes indirectos ..... 5,00%					0,14
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,87</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VA160</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.TERRIZO DE ALBERO e=10 cm</b> Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con albero tipo Alcalá de Guadaira, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.			
O01OA070	0,080 h	Peón ordinario	16,80	1,34	
M05PN120	0,020 h	Minicargadora neumáticos 60 CV	34,22	0,68	
M08RL010	0,020 h	Rodillo vibrante manual tandem 800 kg	6,35	0,13	
P01AF035	0,120 m3	Albero Alcala Guadaira s/transp.	21,15	2,54	
P01DW050	0,015 m3	Agua	1,27	0,02	
					4,71
		Suma la partida.....			4,71
		Costes indirectos .....		5,00%	0,24
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4,95</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U04VBE010</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. TACOS CERÁM.ROJO PEATONES</b> Pavimento de adoquín cerámico de tacos para superficies encespedadas y paso de peatones, compuesto de piezas (brick) cerámicas de 28x14x9 cm. con 2 tacos de 9x9 cm., de color rojo, colocadas sobre firme existente y rellenas de tierra vegetal limpia hasta enrase superior, i/rasanteo y compactación previa de firme, sin incluir éste, relleno y limpieza.			
O01OA040	0,400 h	Oficial segunda	18,23	7,29	
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	16,80	2,52	
P28DA010	0,100 m3	Tierra vegetal limpia	15,16	1,52	
M08RB010	0,020 h	Bandeja vibrante de 170 kg.	3,35	0,07	
P08XVA400	1,000 m2	Brick tacos cerámicos rojo 28x14x9	7,29	7,29	
					18,69
		Suma la partida.....			18,69
		Costes indirectos .....		5,00%	0,93
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>19,62</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U04VBE020</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. TACOS CERÁM.GRIS PEATONES</b> Pavimento de adoquín cerámico de tacos para superficies encespedadas y paso de peatones, compuesto de piezas (brick) cerámicas de 28x14x9 cm. con 2 tacos de 9x9 cm., de color gris, colocadas sobre firme existente y rellenas de tierra vegetal limpia hasta enrase superior, i/rasanteo y compactación previa de firme, sin incluir éste, relleno y limpieza.			
O01OA040	0,400 h	Oficial segunda	18,23	7,29	
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	16,80	2,52	
P28DA010	0,100 m3	Tierra vegetal limpia	15,16	1,52	
M08RB010	0,020 h	Bandeja vibrante de 170 kg.	3,35	0,07	
P08XVA405	1,000 m2	Brick cerámico gris jardín 28x14x9	9,55	9,55	
					20,95
		Suma la partida.....			20,95
		Costes indirectos .....		5,00%	1,05
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>22,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS					
<b>U04VBE030</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. TACOS CERÁM.ROJO APARC.</b> Pavimento de adoquín cerámico de tacos para aparcamientos en superficies encespedadas o con plantas tapizantes, compuesto de piezas (brick) cerámicas de 28x14x9 cm., con 2 tacos de 9x9 cm., de color rojo, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, construida sobre firme previo existente, incluida la compactación, sentadas en una capa de mortero de cemento, i/relleno de huecos con tierra vegetal limpia hasta enrase superior y limpieza, terminado.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA070	0,600 h	Peón ordinario	16,80	10,08	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P28DA010	0,020 m3	Tierra vegetal limpia	15,16	0,30	
P08XVA400	1,000 m2	Brick tacos cerámicos rojo 28x14x9	7,29	7,29	
					32,51
		Suma la partida.....			32,51
		Costes indirectos .....		5,00%	1,63
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>34,14</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VBE040</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. TACOS CERÁM.GRIS APARC.</b> Pavimento de adoquín cerámico de tacos para aparcamientos en superficies en- cespedadas o con plantas tapizantes, compuesto de piezas (brick) cerámicas de 28x14x9 cm., con 2 tacos de 9x9 cm., de color gris, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, construida sobre firme previo exis- tente, incluida la compactación, sentadas en una capa de mortero de cemento, i/re- lleno de huecos con tierra vegetal limpia hasta enrase superior y limpieza, termina- do.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA070	0,600 h	Peón ordinario	16,80	10,08	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P28DA010	0,020 m3	Tierra vegetal limpia	15,16	0,30	
P08XVA405	1,000 m2	Brick cerámico gris jardín 28x14x9	9,55	9,55	
					34,77
Suma la partida.....					34,77
Costes indirectos ..... 5,00%					1,74
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>36,51</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U04VBE100</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. ADOQ.CALADO ROMBOS JARD.e=12 cm.</b> Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón en colores blanco, negro o rojo, calado en forma de celosía, de 12 cm. de espesor, especialmente indicado para su utilización en áreas peatonales o superficies en talud con siembras o especies tapi- zantes, colocado sobre firme o suelo previamente rasanteado y relleno de huecos con tierra vegetal limpia, terminado.			
O01OA040	0,400 h	Oficial segunda	18,23	7,29	
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	16,80	2,52	
P28DA010	0,090 m3	Tierra vegetal limpia	15,16	1,36	
M08RB010	0,200 h	Bandeja vibrante de 170 kg.	3,35	0,67	
P08XVA415	1,000 m2	Adoquín calado rombos jardín e=12cm	10,80	10,80	
					22,64
Suma la partida.....					22,64
Costes indirectos ..... 5,00%					1,13
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>23,77</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U04VBE105</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. ADOQ.CALADO ROMBOS APARC.e=12 cm.</b> Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón en colores blanco, negro o rojo, calado en forma de celosía, de 12 cm. de espesor, especialmente indicado para su utilización en aparcamientos encespedados sobre una solera de hormigón en ma- sa HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, construida sobre firme previo existente, in- cluida la compactación, sentadas en una capa de mortero de cemento, i/relleno de huecos con tierra vegetal limpia hasta enrase superior y limpieza, terminado.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA070	0,600 h	Peón ordinario	16,80	10,08	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P28DA010	0,090 m3	Tierra vegetal limpia	15,16	1,36	
P08XVA415	1,000 m2	Adoquín calado rombos jardín e=12cm	10,80	10,80	
					37,08
Suma la partida.....					37,08
Costes indirectos ..... 5,00%					1,85
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>38,93</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VBE110</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. ADOQ.CALADO TACOS ARM.APARC.e=10 cm.</b> Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón en color gris, calado en forma rectangular con armadura electrosoldada interior, de 10 cm. de espesor, especialmente indicado para su utilización en aparcamientos encespedados, colocado sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, construida sobre firme previo existente, incluida la compactación, sentadas en una capa de mortero de cemento, i/relleno de huecos con tierra vegetal limpia hasta enrase superior y limpieza, terminado.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA070	0,600 h	Peón ordinario	16,80	10,08	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P28DA010	0,090 m3	Tierra vegetal limpia	15,16	1,36	
P08XVA420	1,000 m2	Adoquín calado tacos armado e=10 cm	22,25	22,25	
					48,53
		Suma la partida.....			48,53
		Costes indirectos .....		5,00%	2,43
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>50,96</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U04VBE200</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. REJILLA POLIET.PEAT./APARC.</b> Pavimento armado con rejilla de polietileno baja densidad de 93x32x5 cm., para aparcamientos o superficies de tránsito peatonal encespedadas o con plantas tapizantes, colocadas sobre firme existente, incluida la compactación, i/relleno de los huecos con tierra vegetal limpia hasta enrase superior y limpieza, terminado.			
O01OA040	0,200 h	Oficial segunda	18,23	3,65	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	16,80	5,04	
P28DA010	0,055 m3	Tierra vegetal limpia	15,16	0,83	
M08RB010	0,300 h	Bandeja vibrante de 170 kg.	3,35	1,01	
P08XW025	3,400 u	Pieza rejilla poliet.baja densidad 93x32x5 cm	6,78	23,05	
					33,58
		Suma la partida.....			33,58
		Costes indirectos .....		5,00%	1,68
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>35,26</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
<b>U04VBE210</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.CELOSÍA PAVICÉSPED</b> Pavimento de celosía de hormigón en doble capa color gris tipo Pavicésped de dimensiones 60 x 40 cm. y 8 cm. de espesor, con alvéolos para la siembra de césped, colocados sobre capa de arena de 4-5 cm, de forma que tras su colocación y posterior compactación se reduzca al espesor adecuado de trabajo de 3-4 cm. y relleno de juntas con arena de fina y seca.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA070	0,600 h	Peón ordinario	16,80	10,08	
P08XVA090	1,000 m2	Adoquín celosía horm.60x40x8 Prensagra	12,79	12,79	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P28DA010	0,090 m3	Tierra vegetal limpia	15,16	1,36	
					39,07
		Suma la partida.....			39,07
		Costes indirectos .....		5,00%	1,95
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>41,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS					
<b>U04VBG010</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.BALDOSA GRES RÚSTICO 20x20</b> Pavimento de baldosa de gres rústico de 20x20 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, dejando una junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con mortero preparado especial en color y limpieza.			
O01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	45,75	18,30	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVG010	1,000 m2	Baldosa gres rústico 20x20 cm	21,57	21,57	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
P01FJ006	1,900 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	1,02	1,94	
					49,09
		Suma la partida.....			49,09
		Costes indirectos .....		5,00%	2,45
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>51,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VBG020</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.BALDOSA GRES RÚSTICO 25x25</b> Pavimento de baldosa de gres rústico de 25x25 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, dejando una junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con mortero preparado especial en color y limpieza.			
O01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	45,75	18,30	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVG020	1,000 m2	Baldosa gres rústico 25x25 cm	23,19	23,19	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
P01FJ006	1,600 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	1,02	1,63	
					50,40
		Suma la partida.....			50,40
		Costes indirectos .....		5,00%	2,52
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>52,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U04VBG030</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.BALDOSA GRES RÚSTICO 30x30</b> Pavimento de baldosa de gres rústico de 30x30 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, dejando una junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con mortero preparado especial en color y limpieza.			
O01OA090	0,420 h	Cuadrilla A	45,75	19,22	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVG030	1,000 m2	Baldosa gres rústico 30x30 cm	26,49	26,49	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
P01FJ006	1,110 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	1,02	1,13	
					54,12
		Suma la partida.....			54,12
		Costes indirectos .....		5,00%	2,71
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>56,83</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U04VBG040</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.BALDOSA GRES CASTILLA 25x25</b> Pavimento de baldosa de gres Castilla de 25x25 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, dejando una junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con mortero preparado especial en color y limpieza.			
O01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	45,75	18,30	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVG040	1,000 m2	Baldosa gres castilla 25x25 cm	20,59	20,59	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
P01FJ006	1,600 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	1,02	1,63	
					47,80
		Suma la partida.....			47,80
		Costes indirectos .....		5,00%	2,39
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>50,19</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
<b>U04VBG050</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.BALDOSA GRES CASTILLA 33x33</b> Pavimento de baldosa de gres Castilla de 33x33 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, dejando una junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con mortero preparado especial en color y limpieza.			
O01OA090	0,420 h	Cuadrilla A	45,75	19,22	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVG050	1,000 m2	Baldosa gres castilla 33x33 cm	21,57	21,57	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
P01FJ006	1,110 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	1,02	1,13	
					49,20
		Suma la partida.....			49,20
		Costes indirectos .....		5,00%	2,46
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>51,66</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VBG060</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.BALDOSA GRES CATALÁN 25x25</b> Pavimento de baldosa de gres catalán de 25x25 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, dejando una junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con mortero preparado especial en color y limpieza.			
O01OA090	0,420 h	Cuadrilla A	45,75	19,22	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVG060	1,000 m2	Baldosa gres catalán 25x25 cm	18,52	18,52	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
P01FJ006	1,600 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	1,02	1,63	
					46,65
		Suma la partida.....			46,65
		Costes indirectos .....		5,00%	2,33
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>48,98</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U04VBG070</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.BALDOSA GRES CATALÁN 33x33</b> Pavimento de baldosa de gres catalán de 33x33 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, dejando una junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con mortero preparado especial en color y limpieza.			
O01OA090	0,420 h	Cuadrilla A	45,75	19,22	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVG070	1,000 m2	Baldosa gres catalán 33x33 cm	19,36	19,36	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
P01FJ006	1,110 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	1,02	1,13	
					46,99
		Suma la partida.....			46,99
		Costes indirectos .....		5,00%	2,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>49,34</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U04VBH010</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.LOSETA CEMEN.GRIS 15x15 cm</b> Pavimento de loseta hidráulica color gris de 15x15 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,370 h	Cuadrilla A	45,75	16,93	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVH010	1,000 m2	Loseta lisa cemento gris 15x15cm	7,27	7,27	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					31,48
		Suma la partida.....			31,48
		Costes indirectos .....		5,00%	1,57
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>33,05</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>U04VBH015</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.LOSETA CEMEN.PIZARRA 15x15cm</b> Pavimento de loseta hidráulica color pizarra de 15x15 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,370 h	Cuadrilla A	45,75	16,93	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVH015	1,000 m2	Loseta lisa cemento pizarra 15x15cm	9,35	9,35	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					33,56
		Suma la partida.....			33,56
		Costes indirectos .....		5,00%	1,68
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>35,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VBH020</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.LOSETA CEMEN.COLOR 15x15cm</b> Pavimento de loseta hidráulica color de 15x15 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,370 h	Cuadrilla A	45,75	16,93	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVH020	1,000 m2	Loseta lisa cemento color 15x15cm	9,57	9,57	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					33,78
Suma la partida.....					33,78
Costes indirectos .....					1,69
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>35,47</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U04VBH025</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20</b> Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	45,75	18,30	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVH025	1,000 m2	Loseta 4 pastillas cemento gris 20x20cm	7,49	7,49	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					33,07
Suma la partida.....					33,07
Costes indirectos .....					1,65
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>34,72</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U04VBH030</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.PIZA.20x20</b> Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color pizarra de 20x20 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	45,75	18,30	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVH030	1,000 m2	Loseta 4 pastillas pizarra gris 20x20cm	7,89	7,89	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					33,47
Suma la partida.....					33,47
Costes indirectos .....					1,67
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>35,14</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
<b>U04VBH035</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.COLOR 20x20</b> Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color de 20x20 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	45,75	18,30	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVH035	1,000 m2	Loseta 4 pastillas cemento color 20x20cm	9,57	9,57	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					35,15
Suma la partida.....					35,15
Costes indirectos .....					1,76
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>36,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VBH040</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.LOSETA CEM.BOTÓN GRIS 20x20</b> Pavimento de loseta hidráulica color gris de 20x20 cm., con resaltes cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	45,75	18,30	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVH040	1,000 m2	Loseta botones cemento gris 20x20cm	6,91	6,91	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					32,49
		Suma la partida.....			32,49
		Costes indirectos .....		5,00%	1,62
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>34,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
<b>U04VBH045</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.LOSETA CEM.BOTÓN PIZAR.20x20</b> Pavimento de loseta hidráulica color pizarra de 20x20 cm., con resaltes cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	45,75	18,30	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVH045	1,000 m2	Loseta botones cemento pizarra 20x20cm	7,68	7,68	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					33,26
		Suma la partida.....			33,26
		Costes indirectos .....		5,00%	1,66
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>34,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U04VBH050</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20</b> Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm., con resaltes cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	45,75	18,30	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVH050	1,000 m2	Loseta botones cemento color 20x20cm	9,57	9,57	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					35,15
		Suma la partida.....			35,15
		Costes indirectos .....		5,00%	1,76
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>36,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U04VBH055</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.LOSETA CEM.BOTÓN GRIS 30x30</b> Pavimento de loseta hidráulica color gris de 30x30 cm., con resaltes cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,420 h	Cuadrilla A	45,75	19,22	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVH055	1,000 m2	Loseta botones cemento gris 30x30cm	6,61	6,61	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					33,11
		Suma la partida.....			33,11
		Costes indirectos .....		5,00%	1,66
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>34,77</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VBH060</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.LOSETA CEM.BOTÓN PIZAR.30x30</b> Pavimento de loseta hidráulica color pizarra de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,420 h	Cuadrilla A	45,75	19,22	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVH060	1,000 m2	Loseta botones cemento pizarra 30x30cm	7,89	7,89	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					34,39
		Suma la partida.....			34,39
		Costes indirectos .....		5,00%	1,72
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>36,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
<b>U04VBH065</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30</b> Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,420 h	Cuadrilla A	45,75	19,22	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVH065	1,000 m2	Loseta botones cemento color 30x30cm	7,90	7,90	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					34,40
		Suma la partida.....			34,40
		Costes indirectos .....		5,00%	1,72
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>36,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>U04VBH070</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.LOSETA CEM.66 PASTILLAS COLOR 30x30</b> Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos rectangulares tipo pastillas, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,420 h	Cuadrilla A	45,75	19,22	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	2,28	
P08XVH070	1,000 m2	Loseta 66 pastillas cemento color 30x30cm	9,62	9,62	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					38,40
		Suma la partida.....			38,40
		Costes indirectos .....		5,00%	1,92
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>40,32</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U04VBH075</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.LOSETA CEM.PUNTA DIAMANTE ROJO 30x30</b> Pavimento de loseta hidráulica roja de 30x30 cm., con resaltos cuadrados tipo punta de diamante, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,420 h	Cuadrilla A	45,75	19,22	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	2,28	
P08XVH075	1,000 m2	Loseta punta de diamante rojo 30x30cm	9,57	9,57	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					38,35
		Suma la partida.....			38,35
		Costes indirectos .....		5,00%	1,92
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>40,27</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VBH080</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.LOSETA CEM.PUNTA DIAMANTE GRIS 30x30</b> Pavimento de loseta hidráulica gris de 30x30 cm., con resaltos cuadrados tipo punta de diamante, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,420 h	Cuadrilla A	45,75	19,22	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	2,28	
P08XVH080	1,000 m2	Loseta punta de diamante gris 30x30cm	9,04	9,04	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					37,82
		Suma la partida.....			37,82
		Costes indirectos .....		5,00%	1,89
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>39,71</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U04VBH085</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.LOSETA CEM.36 PASTILLAS COLOR 30x30</b> Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cuadrados tipo pastillas, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,420 h	Cuadrilla A	45,75	19,22	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	2,28	
P08XVH085	1,000 m2	Loseta 36 pastillas rojo pulido 30x30cm	7,29	7,29	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					36,07
		Suma la partida.....			36,07
		Costes indirectos .....		5,00%	1,80
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>37,87</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U04VBH135</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.BALDOSA CEM.MONOCAPA 20x10x3,5</b> Pavimento de baldosa hidráulica monocapa de cemento de 20x10x3,5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,370 h	Cuadrilla A	45,75	16,93	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVH135	1,000 m2	Baldosa cemento monoca 20x10x3,5cm	10,42	10,42	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					34,63
		Suma la partida.....			34,63
		Costes indirectos .....		5,00%	1,73
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>36,36</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U04VBH140</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.BALDOSA CEM.MONOCAPA 40x20x3,5</b> Pavimento de baldosa hidráulica monocapa de cemento de 40x20x3,5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,420 h	Cuadrilla A	45,75	19,22	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVH140	1,000 m2	Baldosa cemento monoca 40x20x3,5cm	11,89	11,89	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					38,39
		Suma la partida.....			38,39
		Costes indirectos .....		5,00%	1,92
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>40,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VBH145</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.20x20x5</b> Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de 20x20x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	45,75	18,30	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVH145	1,000 m2	Baldosa cemento relieve 20x20x5cm	29,38	29,38	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					54,96
Suma la partida.....					54,96
Costes indirectos .....					2,75
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>57,71</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>U04VBH150</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x20x5</b> Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de 40x20x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,420 h	Cuadrilla A	45,75	19,22	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVH150	1,000 m2	Baldosa cemento relieve 40x20x5cm	20,53	20,53	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					47,03
Suma la partida.....					47,03
Costes indirectos .....					2,35
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>49,38</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>U04VBH155</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x5</b> Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de 40x40x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,440 h	Cuadrilla A	45,75	20,13	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVH155	1,000 m2	Baldosa cemento relieve 40x40x5cm	28,34	28,34	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					55,75
Suma la partida.....					55,75
Costes indirectos .....					2,79
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>58,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>U04VBH160</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x60x5</b> Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de 40x60x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,460 h	Cuadrilla A	45,75	21,05	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVH160	1,000 m2	Baldosa cemento relieve 40x60x5cm	19,33	19,33	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					47,66
Suma la partida.....					47,66
Costes indirectos .....					2,38
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>50,04</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VBH165</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.50x50x5</b> Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de 50x50x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,460 h	Cuadrilla A	45,75	21,05	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVH165	1,000 m2	Baldosa cemento relieve 50x50x5cm	19,33	19,33	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					47,66
		Suma la partida.....			47,66
		Costes indirectos .....		5,00%	2,38
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>50,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U04VBH175</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.BALDOSA CEM.ESTR.PUL.30x30x3,5</b> Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial estriado y pulido, de 30x30x3,5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,420 h	Cuadrilla A	45,75	19,22	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVH175	1,000 m2	Baldosa cemento estr.pulido 30x30x3,5cm	16,83	16,83	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					43,33
		Suma la partida.....			43,33
		Costes indirectos .....		5,00%	2,17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>45,50</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
<b>U04VBH180</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.BALDOSA CEM.ESTR.PUL.40x40x3,5</b> Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial estriado y pulido, de 40x40x3,5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,440 h	Cuadrilla A	45,75	20,13	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVH180	1,000 m2	Baldosa cemento estr.pulido 40x40x3,5cm	12,48	12,48	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					39,89
		Suma la partida.....			39,89
		Costes indirectos .....		5,00%	1,99
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>41,88</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U04VBH185</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.BALDOSA CEM.IMIT.PIEDRA 40x40</b> Pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura pétreo, en color, alta resistencia, de 40x40 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,440 h	Cuadrilla A	45,75	20,13	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVH185	1,000 m2	Baldosa cemento imit.piedra 40x40cm	26,51	26,51	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					53,92
		Suma la partida.....			53,92
		Costes indirectos .....		5,00%	2,70
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>56,62</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VBH190</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.BALDOSA CEM.IMIT.PIEDRA 60x60</b> Pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura pétreo, en color, alta resistencia, de 60x60 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	45,75	22,88	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVH190	1,000 m2	Baldosa cemento imit.piedra 60x60cm	31,17	31,17	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					61,33
		Suma la partida.....			61,33
		Costes indirectos .....		5,00%	3,07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>64,40</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
<b>U04VBH195</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.BALDOSA CEM.IMIT.PIEDRA FORMA</b> Pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura pétreo, en color, alta resistencia, forma especial, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	45,75	22,88	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVH195	1,000 m2	Baldosa cemento imit.piedra forma	35,48	35,48	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					65,64
		Suma la partida.....			65,64
		Costes indirectos .....		5,00%	3,28
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>68,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U04VBL010</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO LOSA RECTANGULAR LISA COLOR 50x50x8</b> Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 50x50x8 cm., acabado superficial liso, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,480 h	Cuadrilla A	45,75	21,96	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVL010	1,000 m2	Losa rectangular lisa color 50x50x8	21,08	21,08	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					50,32
		Suma la partida.....			50,32
		Costes indirectos .....		5,00%	2,52
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>52,84</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U04VBL020</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO LOSA RECTANGULAR LISA COLOR 60x40x8</b> Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 60x40x8 cm., acabado superficial liso, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	45,75	22,88	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVL020	1,000 m2	Losa rectangular lisa color 60x40x8	21,08	21,08	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					51,24
		Suma la partida.....			51,24
		Costes indirectos .....		5,00%	2,56
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>53,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VBL030</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO LOSA RECTANGULAR LISA COLOR 80x80x8</b> Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 80x80x8 cm., acabado superficial liso, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	45,75	22,88	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVL030	1,000 m2	Losa rectangular lisa color 80x80x8	21,08	21,08	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
M05PN120	0,040 h	Minicargadora neumáticos 60 CV	34,22	1,37	
					52,61
Suma la partida.....					52,61
Costes indirectos .....					5,00%
					2,63
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>55,24</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>U04VBL070</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO LOSA HEXAGONAL LISA COLOR 70x60x8</b> Pavimento de losa con forma hexagonal, de hormigón color, de 70x60x8 cm., acabado superficial liso, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	45,75	22,88	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVL070	1,000 m2	Losa hexagonal lisa color 70x60x8	21,08	21,08	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
M05PN120	0,040 h	Minicargadora neumáticos 60 CV	34,22	1,37	
					52,61
Suma la partida.....					52,61
Costes indirectos .....					5,00%
					2,63
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>55,24</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>U04VBL080</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO LOSA CURVA LISA COLOR 90x60x8</b> Pavimento de losa con forma curva, de hormigón color, de 90x60x8 cm., acabado superficial liso, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	45,75	22,88	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVL080	1,000 m2	Losa forma lisa color 90x60x8	21,08	21,08	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
M05PN120	0,040 h	Minicargadora neumáticos 60 CV	34,22	1,37	
					52,61
Suma la partida.....					52,61
Costes indirectos .....					5,00%
					2,63
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>55,24</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>U04VBL090</b>	<b>m2</b>	<b>SUPLEMENTO ACABADO ABUJARDADO LOSAS HORMIGÓN</b> Suplemento en pavimentos de losas de hormigón por acabado abujardado, sobre el correspondiente precio.			
P08XVL090	1,000 m2	Suplem.acabado abujard.losas hormigón	4,20	4,20	
					4,20
Suma la partida.....					4,20
Costes indirectos .....					5,00%
					0,21
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04VBL100	m2	<b>SUPLEMENTO ARMADO EN LOSAS HORMIGÓN</b> Suplemento en pavimentos de losas de hormigón por el empleo de piezas, de la misma forma y color, provistas interiormente de armadura electrosoldada de redondos corrugados, sobre el correspondiente precio.			
P08XVL100	1,000 m2	Suplem.armado en losas hormigón	3,02	3,02	3,02
Suma la partida.....					3,02
Costes indirectos .....					0,15
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,17</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
U04VBL110	m2	<b>PAVIMENTO LOSA HORMIGÓN DESCONTAMINANTE i.active ARIA 30x30x4 ó 33x33x4</b> Pavimento de loseta de hormigón 30x30x4 ó 33x33x4 fabricado con cemento fotocatalítico descontaminante, i.active Aria FYM Italcementi Group, para exteriores, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 4, según UNE-EN 1339, con resistencia al desplazamiento/resbalamiento (índice USRV>45). Acabado bajorrelieve sin pulir, granallado, texturizado o mixto a elegir por la D.F.			
O01OA090	0,480 h	Cuadrilla A	45,75	21,96	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVL170	1,000 m2	Losa hormigón descont. i.active Aria 30x30x4	24,60	24,60	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
Suma la partida.....					53,84
Costes indirectos .....					2,69
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>56,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
U04VBM010	m2	<b>PAV.TRAVIESAS FC. S/ENCACHADO</b> Pavimento de traviesas de madera de ferrocarril usadas y seleccionadas, de las medidas indicadas, colocadas sobre encachado de piedra de 20 cm. de espesor, por intermedio de una lámina de geotextil de 125 g./m2, i/relleno y retacado de juntas con jabre cribado seleccionado, p.p. de encuentros y bordes, terminado.			
O01OB150	0,650 h	Oficial 1º carpintero	19,82	12,88	
O01OB160	0,650 h	Ayudante carpintero	17,92	11,65	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	16,80	6,72	
E04SEE020	1,000 m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm	8,61	8,61	
P06BG320	1,010 m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,95	0,96	
P01EW610	2,000 u	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	15,67	31,34	
P01AJR050	0,015 m3	Jabre granítico cribado color	52,68	0,79	
Suma la partida.....					72,95
Costes indirectos .....					3,65
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>76,60</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
U04VBM015	m2	<b>PAV.TABLONES PINO S/ENCACHADO</b> Pavimento de tabloncillos de pino tanalizados en autoclave, de 76x205 mm., colocadas sobre encachado de piedra de 20 cm. de espesor, por intermedio de una lámina de geotextil de 125 g./m2, i/ancilaje de las piezas entre si con espigas, p.p. de encuentros y bordes, terminado.			
O01OB150	0,500 h	Oficial 1º carpintero	19,82	9,91	
O01OB160	0,500 h	Ayudante carpintero	17,92	8,96	
O01OA070	0,020 h	Peón ordinario	16,80	0,34	
E04SEE020	1,000 m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm	8,61	8,61	
P06BG320	1,010 m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,95	0,96	
P01EB210	4,800 m	Tablon pino 1º 76x205 mm tanali	40,51	194,45	
P01DW090	0,200 m	Pequeño material	1,35	0,27	
Suma la partida.....					223,50
Costes indirectos .....					11,18
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>234,68</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VBM020</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.RODAJAS PINO S/ENCACHADO</b> Pavimento de rodajas de pino tanalizadas en autoclave, de 15 cm. de espesor, colocadas sobre encachado de piedra de 20 cm. de espesor, por intermedio de una lámina de geotextil de 125 g./m2, i/relleno y retacado de juntas con jabre cribado seleccionado y p.p. de encuentros y bordes, terminado.			
O01OB150	0,500 h	Oficial 1ª carpintero	19,82	9,91	
O01OB160	0,500 h	Ayudante carpintero	17,92	8,96	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	16,80	6,72	
E04SEE020	1,000 m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm	8,61	8,61	
P06BG320	1,010 m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,95	0,96	
P01EW545	1,050 m2	Rodajas rollizo D=10/40xh=15 cm	65,38	68,65	
P01AJR050	0,020 m3	Jabre granítico cribado color	52,68	1,05	
					104,86
Suma la partida.....					104,86
Costes indirectos .....					5,24
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>110,10</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
<b>U04VBM025</b>	<b>m2</b>	<b>TARIMA MADERA EXTERIORES CUMARÚ</b> Pavimento de tarima de exteriores realizado con madera de cumarú, tratada en autoclave, con una sección de las tablas de 28x120 mm., colocada sobre rastreles de madera de 40x50 mm., fijados al suelo con mortero, sin incluir la base.			
O01OB150	0,300 h	Oficial 1ª carpintero	19,82	5,95	
O01OB160	0,300 h	Ayudante carpintero	17,92	5,38	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	16,80	5,04	
P08XVM010	1,000 m2	Tarima madera exteriores Cumarú	98,81	98,81	
P08XVM060	2,500 m	Rastrel madera 40x50	2,67	6,68	
P08XVM070	20,000 u	Clip fijación oculta	0,90	18,00	
P01DW090	0,300 m	Pequeño material	1,35	0,41	
					140,27
Suma la partida.....					140,27
Costes indirectos .....					7,01
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>147,28</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
<b>U04VBM030</b>	<b>m2</b>	<b>TARIMA MADERA EXTERIORES IPÉ</b> Pavimento de tarima de exteriores realizado con madera de Ipé, tratada en autoclave, con una sección de las tablas de 28x120 mm., colocada sobre rastreles de madera de 40x50 mm., apoyados en un lecho de grava como drenaje y regularización de pendientes de 10 cm.			
O01OB150	0,300 h	Oficial 1ª carpintero	19,82	5,95	
O01OB160	0,300 h	Ayudante carpintero	17,92	5,38	
O01OA070	0,600 h	Peón ordinario	16,80	10,08	
P01AG045	0,100 m3	Garbancillo selecc.18/20 mm	19,03	1,90	
P08XVM020	1,000 m2	Tarima madera exteriores Ipé	102,64	102,64	
P08XVM060	2,500 m	Rastrel madera 40x50	2,67	6,68	
P08XVM070	20,000 u	Clip fijación oculta	0,90	18,00	
P01DW090	0,300 m	Pequeño material	1,35	0,41	
					151,04
Suma la partida.....					151,04
Costes indirectos .....					7,55
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>158,59</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VBP010</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.GRANITO MUSGO IRREG.8-12</b> Pavimento de losas irregulares de piedra de musgo de granito, de 8 a 12 cm. de espesor con una cara lisa, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
O01OB070	0,500 h	Oficial cantero	18,87	9,44	
O01OB080	0,500 h	Ayudante cantero	17,92	8,96	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	16,80	5,04	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVP001	1,100 m2	Losa granito musgo irregular 8/12cm	13,33	14,66	
A01L020	0,002 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,16	
					49,78
Suma la partida.....					49,78
Costes indirectos ..... 5,00%					2,49
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>52,27</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>U04VBP015</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.GRANITO IRREG.CORTE 10 cm.</b> Pavimento de losas irregulares de piedra de granito gris, corte de cantera sin desbastar, de 10 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
O01OB070	0,500 h	Oficial cantero	18,87	9,44	
O01OB080	0,500 h	Ayudante cantero	17,92	8,96	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	16,80	5,04	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVP005	1,100 m2	Losa irregular granito gris corte 10cm	24,87	27,36	
A01L020	0,002 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,16	
					62,48
Suma la partida.....					62,48
Costes indirectos ..... 5,00%					3,12
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>65,60</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>U04VBP020</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.GRANITO CAÑA.IRREG.CORTE 10 cm.</b> Pavimento de losas irregulares de piedra de granito cañariiego, corte de cantera sin desbastar, de 10 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
O01OB070	0,500 h	Oficial cantero	18,87	9,44	
O01OB080	0,500 h	Ayudante cantero	17,92	8,96	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	16,80	5,04	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVP010	1,100 m2	Losa irregular granito color corte 10cm	25,49	28,04	
A01L020	0,002 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,16	
					63,16
Suma la partida.....					63,16
Costes indirectos ..... 5,00%					3,16
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>66,32</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VBP025</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.GRANITO ESCUA.CORTE 10 cm.</b> Pavimento de losas escuadradas de piedra de granito gris, corte de cantera sin desbastar, de 10 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
O01OB070	0,500 h	Oficial cantero	18,87	9,44	
O01OB080	0,500 h	Ayudante cantero	17,92	8,96	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	16,80	5,04	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVP025	1,100 m2	Losa rect.granito gris corte 10cm	29,02	31,92	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
					66,96
Suma la partida.....					66,96
Costes indirectos ..... 5,00%					3,35
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>70,31</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>U04VBP035</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.GRANITO ESCUA.ABUJAR.10 cm.</b> Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, cara superior labrada a bujarda fina, de 10 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
O01OB070	0,500 h	Oficial cantero	18,87	9,44	
O01OB080	0,500 h	Ayudante cantero	17,92	8,96	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	16,80	5,04	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVP035	1,100 m2	Losa rect.granito gris labra 10cm	43,19	47,51	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
					82,55
Suma la partida.....					82,55
Costes indirectos ..... 5,00%					4,13
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>86,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>U04VBP040</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.GRANITO CAÑA.ESCUAD.CORTE 10 cm.</b> Pavimento de losas escuadradas de piedra de granito cañariiego, corte de cantera sin desbastar, de 10 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
O01OB070	0,500 h	Oficial cantero	18,87	9,44	
O01OB080	0,500 h	Ayudante cantero	17,92	8,96	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	16,80	5,04	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVP040	1,100 m2	Losa rect.granito color corte 10cm	29,73	32,70	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
					67,74
Suma la partida.....					67,74
Costes indirectos ..... 5,00%					3,39
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>71,13</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04VBP050	m2	<b>PAV.GRANITO CAÑA.ESCUAD.ABUJAR.10 cm.</b> Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, cara superior labrada a bujarda fina, de 10 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
O01OB070	0,500 h	Oficial cantero	18,87	9,44	
O01OB080	0,500 h	Ayudante cantero	17,92	8,96	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	16,80	5,04	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVP050	1,100 m2	Losa rect.granito cañariago abujardada 10cm	44,56	49,02	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	

84,06

Suma la partida..... 84,06  
Costes indirectos ..... 5,00% 4,20

**TOTAL PARTIDA..... 88,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U04VBP055	m2	<b>PAV.GRANITO MUSGO IRREG.8-12 S/AR.</b> Pavimento de losas irregulares de piedra de musgo de granito, de 8 a 12 cm. de espesor con una cara lisa, sentadas sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con mortero y lechada de cemento y limpieza, terminado.			
O01OB070	0,400 h	Oficial cantero	18,87	7,55	
O01OB080	0,400 h	Ayudante cantero	17,92	7,17	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,74	
P08XVP001	1,100 m2	Losa granito musgo irregular 8/12cm	13,33	14,66	
A01L020	0,002 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,16	

34,64

Suma la partida..... 34,64  
Costes indirectos ..... 5,00% 1,73

**TOTAL PARTIDA..... 36,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04VBP060	m2	<b>PAV.GRANITO GRIS IRREG.CORT.10 S/ARE.</b> Pavimento de losas irregulares de piedra de granito gris, corte de cantera sin desbastar, de 10 cm. de espesor, sentadas sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con mortero y lechada de cemento y limpieza, terminado.			
O01OB070	0,400 h	Oficial cantero	18,87	7,55	
O01OB080	0,400 h	Ayudante cantero	17,92	7,17	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,74	
P08XVP005	1,100 m2	Losa irregular granito gris corte 10cm	24,87	27,36	
A01L020	0,002 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,16	

47,34

Suma la partida..... 47,34  
Costes indirectos ..... 5,00% 2,37

**TOTAL PARTIDA..... 49,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U04VBP070	m2	<b>PAV.GRANITO ESCUAD.CORT.10 S/ARE.</b> Pavimento de losas escuadradas de piedra de granito gris, corte de cantera sin desbastar, de 10 cm. de espesor, sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con mortero y lechada de cemento y limpieza, terminado.			
O01OB070	0,450 h	Oficial cantero	18,87	8,49	
O01OB080	0,450 h	Ayudante cantero	17,92	8,06	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,74	
P08XVP025	1,100 m2	Losa rect.granito gris corte 10cm	29,02	31,92	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	

53,65

Suma la partida..... 53,65  
Costes indirectos ..... 5,00% 2,68

**TOTAL PARTIDA..... 56,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VBP085</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.GRANITO CAÑA.ESCUAD.CORT.10 S/ARE.</b> Pavimento de losas escuadradas de piedra de granito cañariago, corte de cantera sin desbastar, de 10 cm. de espesor, sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con mortero y lechada de cemento y limpieza, terminado.			
O01OB070	0,450 h	Oficial cantero	18,87	8,49	
O01OB080	0,450 h	Ayudante cantero	17,92	8,06	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,74	
P08XVP040	1,100 m2	Losa rect.granito color corte 10cm	29,73	32,70	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
					54,43
Suma la partida.....					54,43
Costes indirectos .....					5,00% 2,72
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>57,15</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
<b>U04VBP090</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.GRANITO CAÑA.ESCUAD.PICO.10 S/ARE.</b> Pavimento de losas escuadradas de piedra de granito cañariago, cara superior piconada, de 10 cm. de espesor, sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con mortero y lechada de cemento y limpieza, terminado.			
O01OB070	0,450 h	Oficial cantero	18,87	8,49	
O01OB080	0,450 h	Ayudante cantero	17,92	8,06	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,74	
P08XVP045	1,100 m2	Losa rect.granito cañariago piconada 10cm	35,63	39,19	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
					60,92
Suma la partida.....					60,92
Costes indirectos .....					5,00% 3,05
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>63,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U04VBP110</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.GRANITO SERRADO 6 cm</b> Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, de 6 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
O01OB070	0,500 h	Oficial cantero	18,87	9,44	
O01OB080	0,500 h	Ayudante cantero	17,92	8,96	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVP065	1,000 m2	Losa granito espesor uniforme 6 cm	62,12	62,12	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
					95,48
Suma la partida.....					95,48
Costes indirectos .....					5,00% 4,77
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>100,25</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
<b>U04VBP115</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.GRANITO SERRADO 8 cm</b> Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, de 8 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
O01OB070	0,600 h	Oficial cantero	18,87	11,32	
O01OB080	0,600 h	Ayudante cantero	17,92	10,75	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVP080	1,000 m2	Losa granito gris disco 8cm	72,43	72,43	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
					109,46
Suma la partida.....					109,46
Costes indirectos .....					5,00% 5,47
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>114,93</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VBP125</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.GRANITO SERR.ABUJAR.6 cm.</b> Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de 6 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, re- juntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
O01OB070	0,500 h	Oficial cantero	18,87	9,44	
O01OB080	0,500 h	Ayudante cantero	17,92	8,96	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVP100	1,000 m2	Losa granito gris abujardada 6cm	70,08	70,08	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
					103,44
Suma la partida.....					103,44
Costes indirectos ..... 5,00%					5,17
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>108,61</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>U04VBP130</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.GRANITO SERR.ABUJAR.8 cm.</b> Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de 8 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, re- juntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
O01OB070	0,600 h	Oficial cantero	18,87	11,32	
O01OB080	0,600 h	Ayudante cantero	17,92	10,75	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVP105	1,000 m2	Losa granito gris abujardada 8cm	80,60	80,60	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
					117,63
Suma la partida.....					117,63
Costes indirectos ..... 5,00%					5,88
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>123,51</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>U04VBP140</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.GRANITO CAÑA.SERR.ABUJAR.6 cm.</b> Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito cañariiego, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de 6 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retaca- do, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
O01OB070	0,500 h	Oficial cantero	18,87	9,44	
O01OB080	0,500 h	Ayudante cantero	17,92	8,96	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVP120	1,000 m2	Losa granito color abujardada 6cm	71,10	71,10	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
					104,46
Suma la partida.....					104,46
Costes indirectos ..... 5,00%					5,22
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>109,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VBP145</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.GRANITO CAÑA.SERR.ABUJAR.8 cm.</b> Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito cañariiego, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de 8 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
O01OB070	0,600 h	Oficial cantero	18,87	11,32	
O01OB080	0,600 h	Ayudante cantero	17,92	10,75	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVP125	1,000 m2	Losa granito color abujardada 8cm	82,53	82,53	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	77,53	0,08	
					119,56
Suma la partida.....					119,56
Costes indirectos .....					5,00%
					5,98
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>125,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U04VBP210</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.CALIZA IRREGULAR 3-4 cm.</b> Pavimento de losas irregulares de piedra caliza irregular, de 3/4 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento blanco y limpieza, terminado.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
O01OB070	0,450 h	Oficial cantero	18,87	8,49	
O01OB080	0,450 h	Ayudante cantero	17,92	8,06	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVP180	1,050 m2	Losa caliza irregular e=3-4cm	45,58	47,86	
A01L080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	131,28	0,13	
					79,42
Suma la partida.....					79,42
Costes indirectos .....					5,00%
					3,97
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>83,39</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U04VBP215</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.CALIZA IRREG.PICONADA 8 cm.</b> Pavimento de losas irregulares de piedra caliza, cara superior piconada, de 8 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
O01OB070	0,550 h	Oficial cantero	18,87	10,38	
O01OB080	0,550 h	Ayudante cantero	17,92	9,86	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVP185	1,100 m2	Losa caliza irregular piconada 8cm	38,35	42,19	
A01L080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	131,28	0,13	
					77,44
Suma la partida.....					77,44
Costes indirectos .....					5,00%
					3,87
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>81,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VBP225</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.CALIZA RECTANG.LABRADA 8 cm.</b> Pavimento de losas rectangulares de piedra caliza, cara superior labrada a bujarda fina, de 8 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
O01OB070	0,600 h	Oficial cantero	18,87	11,32	
O01OB080	0,600 h	Ayudante cantero	17,92	10,75	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVP205	1,100 m2	Losa caliza rectangular abujardada 8cm	95,76	105,34	
A01L080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	131,28	0,13	
					142,42
Suma la partida.....					142,42
Costes indirectos .....					5,00%
					7,12
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>149,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U04VBP230</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.CALIZA RECTANG.ABUJARDA.3 cm.</b> Pavimento de losas rectangulares de piedra caliza, cara superior labrada a bujarda fina, de 3 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
O01OB070	0,450 h	Oficial cantero	18,87	8,49	
O01OB080	0,450 h	Ayudante cantero	17,92	8,06	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVP220	1,000 m2	Losa piedra caliza abujardada 3cm	63,34	63,34	
A01L080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	131,28	0,13	
					94,90
Suma la partida.....					94,90
Costes indirectos .....					5,00%
					4,75
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>99,65</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U04VBP235</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.CALIZA RECTANG.ABUJARDA.4 cm.</b> Pavimento de losas rectangulares de piedra caliza, cara superior labrada a bujarda fina, de 4 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
O01OB070	0,450 h	Oficial cantero	18,87	8,49	
O01OB080	0,450 h	Ayudante cantero	17,92	8,06	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVP225	1,000 m2	Losa piedra caliza abujardada 4cm	79,10	79,10	
A01L080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	131,28	0,13	
					110,66
Suma la partida.....					110,66
Costes indirectos .....					5,00%
					5,53
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>116,19</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VBP240</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.CALIZA RECTANG.APOMAZADA 3 cm.</b> Pavimento de losas rectangulares de piedra caliza, cara superior labrada y apomazada, de 3 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
O01OB070	0,450 h	Oficial cantero	18,87	8,49	
O01OB080	0,450 h	Ayudante cantero	17,92	8,06	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	16,80	1,68	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVP230	1,000 m2	Losa piedra caliza apomazada 3cm	58,22	58,22	
A01L080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	131,28	0,13	
					88,10
Suma la partida.....					88,10
Costes indirectos .....					5,00%
					4,41
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>92,51</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U04VBP245</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.CALIZA RECTANG.APOMAZADA 4 cm.</b> Pavimento de losas rectangulares de piedra caliza, cara superior labrada y apomazada, de 4 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
O01OB070	0,450 h	Oficial cantero	18,87	8,49	
O01OB080	0,450 h	Ayudante cantero	17,92	8,06	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	16,80	1,68	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVP235	1,000 m2	Losa piedra caliza apomazada 4cm	71,19	71,19	
A01L080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	131,28	0,13	
					101,07
Suma la partida.....					101,07
Costes indirectos .....					5,00%
					5,05
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>106,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>U04VBP250</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.CALIZA IRREGULAR 3-4 cm. S/ARENA</b> Pavimento de losas irregulares de piedra caliza irregular, de 3/4 cm. de espesor, sentadas sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con mortero y lechada de cemento y limpieza, terminado.			
O01OB070	0,350 h	Oficial cantero	18,87	6,60	
O01OB080	0,350 h	Ayudante cantero	17,92	6,27	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	16,80	1,68	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,74	
P08XVP180	1,050 m2	Losa caliza irregular e=3-4cm	45,58	47,86	
A01L080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	131,28	0,13	
					64,28
Suma la partida.....					64,28
Costes indirectos .....					5,00%
					3,21
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>67,49</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U04VBS010</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. ELÁSTICO PROT.CAÍDAS e=25 mm.</b> Pavimento elástico bicapa de caucho, de 25 mm. de espesor, capa inferior de virutas y superior de granulado coloreado, colocado sobre soporte existente mediante pegamento de caucho intemperie, recomendado para caídas no superiores a 0,90 m., i/pieza de remate de borde, terminado, medida la superficie realmente ejecutada.			
O01OB505	0,500 h	Montador especializado	21,68	10,84	
O01OB510	0,500 h	Ayudante montador especializado	17,92	8,96	
P08XVS010	1,020 m2	Loseta caucho viruta/granulado 25 mm	37,00	37,74	
P06SI050	0,150 kg	Caucho sintético	10,41	1,56	
					59,10
Suma la partida.....					59,10
Costes indirectos .....					5,00%
					2,96
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>62,06</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VBS020</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. ELÁSTICO PROT.CAÍDAS e=45 mm.</b> Pavimento elástico bicapa de caucho, de 45 mm. de espesor, capa inferior de virutas y superior de granulado coloreado, colocado sobre soporte existente mediante pegamento de caucho intemperie, recomendado para caídas no superiores a 1,40 m., i/pieza de remate de borde, terminado, medida la superficie realmente ejecutada.			
O01OB505	0,500 h	Montador especializado	21,68	10,84	
O01OB510	0,500 h	Ayudante montador especializado	17,92	8,96	
P08XVS020	1,020 m2	Loseta caucho viruta/granulado 45 mm	42,96	43,82	
P06SI050	0,150 kg	Caucho sintético	10,41	1,56	
					65,18
		Suma la partida.....			65,18
		Costes indirectos .....		5,00%	3,26
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>68,44</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U04VBS030</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. ELÁSTICO PROT.CAÍDAS e=60 mm.</b> Pavimento elástico bicapa de caucho, de 60 mm. de espesor, capa inferior de virutas y superior de granulado coloreado, colocado sobre soporte existente mediante pegamento de caucho intemperie, recomendado para caídas no superiores a 1,70 m., i/pieza de remate de borde, terminado, medida la superficie realmente ejecutada.			
O01OB505	0,500 h	Montador especializado	21,68	10,84	
O01OB510	0,500 h	Ayudante montador especializado	17,92	8,96	
P08XVS030	1,020 m2	Loseta caucho viruta/granulado 60 mm	73,94	75,42	
P06SI050	0,150 kg	Caucho sintético	10,41	1,56	
					96,78
		Suma la partida.....			96,78
		Costes indirectos .....		5,00%	4,84
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>101,62</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U04VBT005</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 20x20x5</b> Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 20x20x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,350 h	Cuadrilla A	45,75	16,01	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVT005	1,000 m2	Baldosa terrazo granito 20x20x5	23,30	23,30	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					46,59
		Suma la partida.....			46,59
		Costes indirectos .....		5,00%	2,33
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>48,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U04VBT010</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x20x5</b> Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 40x20x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	45,75	18,30	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVT010	1,000 m2	Baldosa terrazo granito 40x20x5	22,45	22,45	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					48,03
		Suma la partida.....			48,03
		Costes indirectos .....		5,00%	2,40
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>50,43</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VBT020</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x40x5</b> Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durograno, de 40x40x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,420 h	Cuadrilla A	45,75	19,22	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVT020	1,000 m2	Baldosa terrazo granito 40x40x5	14,92	14,92	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					41,42
		Suma la partida.....			41,42
		Costes indirectos .....		5,00%	2,07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>43,49</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U04VBT030</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5</b> Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durograno, de 40x60x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,450 h	Cuadrilla A	45,75	20,59	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVT030	1,000 m2	Baldosa terrazo granito 40x60x5	20,86	20,86	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					48,73
		Suma la partida.....			48,73
		Costes indirectos .....		5,00%	2,44
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>51,17</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
<b>U04VBT040</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 50x50x5</b> Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durograno, de 50x50x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	45,75	22,88	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVT040	1,000 m2	Baldosa terrazo granito 50x50x5	21,54	21,54	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					51,70
		Suma la partida.....			51,70
		Costes indirectos .....		5,00%	2,59
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>54,29</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
<b>U04VBT050</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.TERRAZO RELIEVE PULIDO 30x30x3,5</b> Pavimento de baldosa de terrazo relieve, acabado superficial pulido, de 30x30x3,5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,350 h	Cuadrilla A	45,75	16,01	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVT050	1,000 m2	Baldosa terrazo relieve pulido 30x30x3,5	8,78	8,78	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					32,07
		Suma la partida.....			32,07
		Costes indirectos .....		5,00%	1,60
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>33,67</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VBT060</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.TERRAZO RELIEVE PULIDO 40x40x4</b> Pavimento de baldosa de terrazo relieve, acabado superficial pulido, de 40x40x4 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,420 h	Cuadrilla A	45,75	19,22	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVT060	1,000 m2	Baldosa terrazo relieve pulido 40x40x4	11,82	11,82	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					38,32
		Suma la partida.....			38,32
		Costes indirectos .....		5,00%	1,92
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>40,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
<b>U04VBT070</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.TERRAZO RELIEVE PULIDO 50x50x5</b> Pavimento de baldosa de terrazo relieve, acabado superficial pulido, de 50x50x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	45,75	22,88	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVT070	1,000 m2	Baldosa terrazo relieve pulido 50x50x5	12,59	12,59	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					42,75
		Suma la partida.....			42,75
		Costes indirectos .....		5,00%	2,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>44,89</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U04VBT080</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.TERR.HEXAG.RELIEVE PULIDO 18x4</b> Pavimento de baldosa de terrazo forma hexagonal, relieve con acabado superficial pulido, de 18 cm. de lado y 4 cm. de grueso, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	45,75	18,30	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVT080	1,000 m2	Baldosa hexagonal relieve pulido 18x4	15,83	15,83	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					41,41
		Suma la partida.....			41,41
		Costes indirectos .....		5,00%	2,07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>43,48</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U04VBT090</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.TERRAZO PÉTREO 30x30x3,5</b> Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial pétreo, de 30x30x3,5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,350 h	Cuadrilla A	45,75	16,01	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVT090	1,000 m2	Baldosa terrazo pétreo 30x30x3,5	7,57	7,57	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					30,86
		Suma la partida.....			30,86
		Costes indirectos .....		5,00%	1,54
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>32,40</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VBT100</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.TERRAZO PÉTREO 40x40x4</b> Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial pétreo, de 40x40x4 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,420 h	Cuadrilla A	45,75	19,22	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVT100	1,000 m2	Baldosa terrazo pétreo 40x40x4	11,46	11,46	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					37,96
		Suma la partida.....			37,96
		Costes indirectos .....		5,00%	1,90
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>39,86</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U04VBT110</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.TERRAZO PÉTREO ANTIDESLIZ.30x30</b> Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial pétreo antideslizante, de 30x30 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,350 h	Cuadrilla A	45,75	16,01	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVT110	1,000 m2	Baldosa terrazo pétreo antideslizante 30x30	12,18	12,18	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					35,47
		Suma la partida.....			35,47
		Costes indirectos .....		5,00%	1,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>37,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
<b>U04VBT120</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.BALDOSA CEM.VIBRO.RELI.30x30x6</b> Pavimento de baldosa de cemento vibrado, acabado superficial en relieve, de 30x30x6 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,350 h	Cuadrilla A	45,75	16,01	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVT120	1,000 m2	Baldosa cemento vibrado relieve 30x30x6	15,01	15,01	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					38,30
		Suma la partida.....			38,30
		Costes indirectos .....		5,00%	1,92
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>40,22</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
<b>U04VBT130</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.BALDOSA CEM.VIBRO.RELI.40x40x6</b> Pavimento de baldosa de cemento vibrado, acabado superficial en relieve, de 40x40x6 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,420 h	Cuadrilla A	45,75	19,22	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVT130	1,000 m2	Baldosa cemento vibrado relieve 40x40x6	15,01	15,01	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					41,51
		Suma la partida.....			41,51
		Costes indirectos .....		5,00%	2,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>43,59</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VBT140</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.BALDOSA CEM.VIBRO.RELI.40x60x6</b> Pavimento de baldosa de cemento vibrado, acabado superficial en relieve, de 40x40x6 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,450 h	Cuadrilla A	45,75	20,59	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
P08XVT140	1,000 m2	Baldosa cemento vibrado relieve 40x60x6	15,01	15,01	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					42,88
		Suma la partida.....			42,88
		Costes indirectos .....		5,00%	2,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>45,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS					
<b>U04VCB010</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.MICROAGL.ASF.CALIENTE SILÍCEO e=3 cm</b> Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, con árido silíceo, en capa uniforme de 3 cm de espesor, terminado.			
P08XVB250	1,000 m2	Riego de adherencia	0,48	0,48	
P08XVB010	0,072 t	Microaglomerado bitum.caliente árido silíceo	68,60	4,94	
P08XVB110	1,000 m2	Suplem.aplic.aglomerado asf.áreas peatonal	2,55	2,55	
					7,97
		Suma la partida.....			7,97
		Costes indirectos .....		5,00%	0,40
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U04VCB015</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.MICROAGL.ASF.CALIENTE PORFÍDICO e=3 cm</b> Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, con árido porfídico, en capa uniforme de 3 cm de espesor, terminado.			
P08XVB250	1,000 m2	Riego de adherencia	0,48	0,48	
P08XVB015	0,072 t	Microaglomerado bitum.caliente árid.porfídico	75,33	5,42	
P08XVB110	1,000 m2	Suplem.aplic.aglomerado asf.áreas peatonal	2,55	2,55	
					8,45
		Suma la partida.....			8,45
		Costes indirectos .....		5,00%	0,42
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,87</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U04VCB020</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.MICROAGL.ASF.CALIENTE SILÍCEO e=4 cm</b> Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, con árido silíceo, en capa uniforme de 4 cm de espesor, terminado.			
P08XVB250	1,000 m2	Riego de adherencia	0,48	0,48	
P08XVB010	0,096 t	Microaglomerado bitum.caliente árido silíceo	68,60	6,59	
P08XVB110	1,000 m2	Suplem.aplic.aglomerado asf.áreas peatonal	2,55	2,55	
					9,62
		Suma la partida.....			9,62
		Costes indirectos .....		5,00%	0,48
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>10,10</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
<b>U04VCB025</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.MICROAGL.ASF.CALIENTE PORFÍDICO e=4 cm</b> Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, con árido porfídico, en capa uniforme de 4 cm de espesor, terminado.			
P08XVB250	1,000 m2	Riego de adherencia	0,48	0,48	
P08XVB015	0,096 t	Microaglomerado bitum.caliente árid.porfídico	75,33	7,23	
P08XVB110	1,000 m2	Suplem.aplic.aglomerado asf.áreas peatonal	2,55	2,55	
					10,26
		Suma la partida.....			10,26
		Costes indirectos .....		5,00%	0,51
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>10,77</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VCB030</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.MICROAGL.ASF.FRÍO SILÍCEO e=3 cm</b> Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso en frío, con árido silíceo, en capa uniforme de 3 cm de espesor, terminado.			
P08XVB250	1,000 m2	Riego de adherencia	0,48	0,48	
P08XVB020	0,072 t	Microaglomerado bitum.frio árido silíceo	53,27	3,84	
P08XVB110	1,000 m2	Suplem.aplic.aglomerado asf.áreas peatonal	2,55	2,55	
					6,87
		Suma la partida.....			6,87
		Costes indirectos .....		5,00%	0,34
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>7,21</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
<b>U04VCB035</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.MICROAGL.ASF.FRÍO PORFÍDICO e=3 cm</b> Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso en frío, con árido porfídico, en capa uniforme de 3 cm de espesor, terminado.			
P08XVB250	1,000 m2	Riego de adherencia	0,48	0,48	
P08XVB025	0,072 t	Microaglomerado bitum.frio árido porfídico	56,38	4,06	
P08XVB110	1,000 m2	Suplem.aplic.aglomerado asf.áreas peatonal	2,55	2,55	
					7,09
		Suma la partida.....			7,09
		Costes indirectos .....		5,00%	0,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>7,44</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U04VCB040</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.MICROAGL.ASF.FRÍO SILÍCEO e=4 cm</b> Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso en frío, con árido silíceo, en capa uniforme de 4 cm de espesor, terminado.			
P08XVB250	1,000 m2	Riego de adherencia	0,48	0,48	
P08XVB020	0,096 t	Microaglomerado bitum.frio árido silíceo	53,27	5,11	
P08XVB110	1,000 m2	Suplem.aplic.aglomerado asf.áreas peatonal	2,55	2,55	
					8,14
		Suma la partida.....			8,14
		Costes indirectos .....		5,00%	0,41
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U04VCB045</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.MICROAGL.ASF.FRÍO PORFÍDICO e=4 cm</b> Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso en frío, con árido porfídico, en capa uniforme de 4 cm de espesor, terminado.			
P08XVB250	1,000 m2	Riego de adherencia	0,48	0,48	
P08XVB025	0,096 t	Microaglomerado bitum.frio árido porfídico	56,38	5,41	
P08XVB110	1,000 m2	Suplem.aplic.aglomerado asf.áreas peatonal	2,55	2,55	
					8,44
		Suma la partida.....			8,44
		Costes indirectos .....		5,00%	0,42
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,86</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U04VCB050</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.MICROAGL.ASF.ROJIZ.CALIZ.e=3 cm</b> Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, de color rojizo, con arena caliza, en capa uniforme de 3 cm de espesor, terminado.			
P08XVB250	1,000 m2	Riego de adherencia	0,48	0,48	
P08XVB030	0,072 t	Microaglomerado bitum.rojo caliente a.calizo	110,48	7,95	
P08XVB110	1,000 m2	Suplem.aplic.aglomerado asf.áreas peatonal	2,55	2,55	
					10,98
		Suma la partida.....			10,98
		Costes indirectos .....		5,00%	0,55
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VCB055</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.MICROAGL.ASF.ROJIZ.GRANI.e=3 cm</b> Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, de color rojizo, con arena granítica, en capa uniforme de 3 cm de espesor, terminado.			
P08XVB250	1,000 m2	Riego de adherencia	0,48	0,48	
P08XVB035	0,072 t	Microaglomerado bitum.rojo caliente a.granít.	111,46	8,03	
P08XVB110	1,000 m2	Suplem.aplic.aglomerado asf.áreas peatonal	2,55	2,55	11,06
Suma la partida.....					11,06
Costes indirectos .....					5,00% 0,55
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11,61</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U04VCB060</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.MICROAGL.ASF.ROJIZ.CALIZ.e=4 cm</b> Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, de color rojizo, con arena caliza, en capa uniforme de 4 cm de espesor, terminado.			
P08XVB250	1,000 m2	Riego de adherencia	0,48	0,48	
P08XVB030	0,096 t	Microaglomerado bitum.rojo caliente a.calizo	110,48	10,61	
P08XVB110	1,000 m2	Suplem.aplic.aglomerado asf.áreas peatonal	2,55	2,55	13,64
Suma la partida.....					13,64
Costes indirectos .....					5,00% 0,68
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>14,32</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U04VCB065</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.MICROAGL.ASF.ROJIZ.GRANI.e=4 cm</b> Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, de color rojizo, con arena granítica, en capa uniforme de 4 cm de espesor, terminado.			
P08XVB250	1,000 m2	Riego de adherencia	0,48	0,48	
P08XVB035	0,096 t	Microaglomerado bitum.rojo caliente a.granít.	111,46	10,70	
P08XVB110	1,000 m2	Suplem.aplic.aglomerado asf.áreas peatonal	2,55	2,55	13,73
Suma la partida.....					13,73
Costes indirectos .....					5,00% 0,69
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>14,42</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U04VCB110</b>	<b>m2</b>	<b>TRAT.SUPERF.SLURRY COLOR 4 kg/m2</b> Recubrimiento de superficies pavimentadas peatonales de hormigón o asfalto con slurry de color, extendido a mano en capa uniforme con rastras de banda de goma, en dos capas, invirtiendo en total una media de 4 kg/m2. de producto, i/remates y limpieza, terminado.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	19,76	1,98	
P08XVB210	4,000 kg	Slurry resinas sintet.color	2,08	8,32	10,30
Suma la partida.....					10,30
Costes indirectos .....					5,00% 0,52
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,82</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U04VCB125</b>	<b>m2</b>	<b>SISTEMA CONCENTRADO 2002</b> Tratamiento superficial liso de pavimentos de hormigón o aglomerado asfáltico, obtenido por la aplicación sucesiva de dos capas de pintura bicomponente a base de resinas acrílicas Concentrado 2002, con alto contenido en pigmentos, Taber<0,2 g y u>40 poises, rendimiento aproximado de 0,2 kg/m2 por capa, extendidas a mano mediante rastras de banda de goma o rodillo en capas uniformes con un espesor total aproximado de 0,2 mm.			
O01OA030	0,160 h	Oficial primera	19,76	3,16	
O01OA050	0,160 h	Ayudante	17,59	2,81	
O01OA070	0,160 h	Peón ordinario	16,80	2,69	
P25QC180	0,400 kg	Pintura acrílica Concentrado 2002	10,23	4,09	12,75
Suma la partida.....					12,75
Costes indirectos .....					5,00% 0,64
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>13,39</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VCH005</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO HORMIGÓN CUARZO ROJO e=15 cm</b> Pavimento monolítico para exteriores o interiores en color formado por lámina de polietileno, solera de 15 cm de hormigón HA-25/F/20/I armada con mallazo 15x15x10 y pavimento embebido en la solera, constituido por aglomerado de cuarzo, cemento, curador Masterkure 215 y colorante de 3/4 mm de espesor, con juntas en superficie de 5 cm de profundidad y en cuadrícula de 5x5 m, juntas de dilatación perimetrales selladas con poliuretano, incluso vertido, fratasado mecánico, pulido y colocado.			
O01OA030	0,085 h	Oficial primera	19,76	1,68	
O01OA050	0,085 h	Ayudante	17,59	1,50	
O01OA070	0,085 h	Peón ordinario	16,80	1,43	
P06SL185	1,200 m2	Lámina polietileno 1 mm	0,71	0,85	
P01HA270	0,160 m3	Hormigón HA-25/F/20/I central	75,81	12,13	
P03AM050	1,050 m2	Malla 15x15x10 7,461 kg/m2	5,41	5,68	
M11HF010	0,100 h	Fratasadora de hormigón gasolina	9,06	0,91	
P08CC030	5,000 kg	Pavimento continuo cuarzo rojo	1,36	6,80	
P08CT030	0,150 l	Curador Masterkure 215	1,33	0,20	
P30PW040	0,150 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,62	0,09	
P30PW050	0,400 m	Juntas retracción	1,08	0,43	
P08FR316	0,300 m	Sellado de juntas 4 mm	5,88	1,76	
					33,46
Suma la partida.....					33,46
Costes indirectos .....					5,00% 1,67
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>35,13</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>U04VCH010</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. PEATONAL MORTERO CEMENTO RULETEADO e=2,5 cm</b> Pavimento continuo de mortero de cemento de 2,5 cm. de espesor, acabado superficial ruleteado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado y ruleteado.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P01MC010	0,025 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	73,97	1,85	
P01CC040	0,100 kg	Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos	0,10	0,01	
					9,17
Suma la partida.....					9,17
Costes indirectos .....					5,00% 0,46
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>9,63</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>U04VCH015</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.CONTINUO MORTERO CEMENTO RULETEADO e=5 cm</b> Pavimento continuo de mortero de cemento de 5 cm de espesor, acabado superficial ruleteado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado y ruleteado.			
O01OA030	0,220 h	Oficial primera	19,76	4,35	
O01OA070	0,220 h	Peón ordinario	16,80	3,70	
P01MC010	0,050 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	73,97	3,70	
P01CC040	0,100 kg	Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos	0,10	0,01	
					11,76
Suma la partida.....					11,76
Costes indirectos .....					5,00% 0,59
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>12,35</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VCH020</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.CONTINUO HORMIGÓN FRATASADO MANO e=10 cm</b> Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	19,76	2,96	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P01HA010	0,100 m2	Hormigón HA-25/P/20/I central	72,76	7,28	
P03AM180	1,020 m2	Malla 30x30x6 1,446 kg/m2	1,40	1,43	
M11HR010	0,020 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	5,96	0,12	
P01CC040	0,100 kg	Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos	0,10	0,01	
P08XW020	1,000 u	Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento	0,55	0,55	
					15,71
Suma la partida.....					15,71
Costes indirectos ..... 5,00%					0,79
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>16,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>U04VCH025</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.CONTINUO HORMIGÓN FRATASADO MANO e=15 cm</b> Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	16,80	4,20	
P01HA010	0,150 m2	Hormigón HA-25/P/20/I central	72,76	10,91	
P03AM180	1,020 m2	Malla 30x30x6 1,446 kg/m2	1,40	1,43	
M11HR010	0,025 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	5,96	0,15	
P01CC040	0,100 kg	Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos	0,10	0,01	
P08XW020	1,000 u	Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento	0,55	0,55	
					21,20
Suma la partida.....					21,20
Costes indirectos ..... 5,00%					1,06
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>22,26</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>U04VCH030</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.CONT.HOR.AUTOCOMP.HA-25/AC/12/I AGILIA HORIZ.FRATAS.MAN.e=10 cm.</b> Pavimento continuo de hormigón autocompactante para armar HA-25/AC/12/I Agilia Horizontal de Lafarge con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas, elaborado en central de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, fratasado, curado, y p.p. de juntas.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	19,76	1,98	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	16,80	1,68	
P01HA565	0,100 m3	Horm.HA-25/AC/12/I Agilia Horiz.en central	106,50	10,65	
P03AM180	1,020 m2	Malla 30x30x6 1,446 kg/m2	1,40	1,43	
P01CC040	0,100 kg	Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos	0,10	0,01	
P08XW020	1,000 u	Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento	0,55	0,55	
					16,30
Suma la partida.....					16,30
Costes indirectos ..... 5,00%					0,82
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>17,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VCH035</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.CONT.HOR.AUTOCOMP.HA-25/AC/12/IIa AGILIA METAL C/FIBRA DE ACERO</b> 10kg/m3.FRATAS.MAN.e=15 cm. Pavimento continuo de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón autocompactante HA-25/AC/12/IIa Agilia Metal de Lafarge con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas, elaborado en central, i/vertido,colocación y armado con 10kg/m3 de fibra de acero, fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, fratasado, curado, y p.p. de juntas.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	19,76	1,98	
O01OA070	0,125 h	Peón ordinario	16,80	2,10	
P01HA570	0,150 m3	H.HA-25/AC/12/IIa 10kg/m3 Fibra ac.Agilia Metal solera	123,20	18,48	
P01CC040	0,100 kg	Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos	0,10	0,01	
P08XW020	1,000 u	Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento	0,55	0,55	
					23,12
		Suma la partida.....			23,12
		Costes indirectos .....		5,00%	1,16
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>24,28</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
<b>U04VCH100</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO DE CANTO RODADO 20 mm</b> Pavimento de canto rodado seleccionado de tamaño 18/20 mm ausente de polvo e impurezas, amasado con cemento y colocado en capa uniforme de 2 cm de espesor, sobre base de hormigón fresco (no incluida), i/palmeado, repaso, lavado en fresco y con agua a presión una vez fraguado, terminado.			
O01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	45,75	18,30	
P01AG045	0,020 m3	Garbancillo selecc.18/20 mm	19,03	0,38	
P01CC040	0,500 kg	Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos	0,10	0,05	
M10AF010	0,020 h	Sulfatadora mochila	2,51	0,05	
					18,78
		Suma la partida.....			18,78
		Costes indirectos .....		5,00%	0,94
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>19,72</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U04VCH110</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO DE CANTO RODADO 20/40 mm</b> Pavimento de canto rodado seleccionado de tamaño 20/40 mm ausente de polvo e impurezas, amasado con cemento y colocado en capa uniforme de 4 cm de espesor, sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, lavado en fresco, limpieza y p.p. de juntas, terminado.			
O01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	45,75	13,73	
P01AG065	0,040 m3	Gravilla selecc.de río 20/40 mm	18,98	0,76	
P01CC040	0,500 kg	Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos	0,10	0,05	
M10AF010	0,020 h	Sulfatadora mochila	2,51	0,05	
					14,59
		Suma la partida.....			14,59
		Costes indirectos .....		5,00%	0,73
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>15,32</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U04VCH115</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO DE CANTO RODADO 40/60 mm</b> Pavimento de canto rodado de tamaño 40/60 mm ausente de polvo e impurezas, amasado con cemento y colocado en capa uniforme de 6 cm de espesor, sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, lavado en fresco, limpieza y p.p. de juntas, terminado.			
O01OA090	0,280 h	Cuadrilla A	45,75	12,81	
P01AG145	0,060 m3	Grava selecc.de río 40/60 mm	20,17	1,21	
P01CC040	0,500 kg	Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos	0,10	0,05	
M10AF010	0,020 h	Sulfatadora mochila	2,51	0,05	
					14,12
		Suma la partida.....			14,12
		Costes indirectos .....		5,00%	0,71
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>14,83</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VCH120</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO DE CANTO RODADO 80/150 mm</b> Pavimento de morro de río de tamaño 80/150 mm ausente de polvo e impurezas, amasado con cemento y colocado en capa uniforme de 15 cm de espesor, sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, lavado en fresco, limpieza y p.p. de juntas, terminado.			
O01OA090	0,200 h	Cuadrilla A	45,75	9,15	
P01AG150	0,150 m3	Grava morro 80/200 mm	25,99	3,90	
P01CC040	0,500 kg	Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos	0,10	0,05	
M10AF010	0,020 h	Sulfatadora mochila	2,51	0,05	
					13,15
Suma la partida.....					13,15
Costes indirectos ..... 5,00%					0,66
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>13,81</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>U04VCH125</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO CONT.GRAVILLA MACHAQ. e=2 cm</b> Pavimento de gravilla de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18 mm ausente de polvo e impurezas, amasada con cemento y colocada en capa uniforme de 2 cm de espesor aproximado, sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido, lavado en fresco y con agua a presión una vez fraguado, terminado.			
O01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	45,75	18,30	
P01AG110	0,020 m3	Gravilla machaqueo 12/20 mm	20,35	0,41	
P01CC040	0,500 kg	Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos	0,10	0,05	
M10AF010	0,020 h	Sulfatadora mochila	2,51	0,05	
					18,81
Suma la partida.....					18,81
Costes indirectos ..... 5,00%					0,94
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,75</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>U04VCH150</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO HORM.DESACTIV.A.RODADO e=10 cm</b> Pavimento continuo de hormigón H-200, de central, fabricado con árido rodado máximo 8 mm, armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 10 cm de espesor y atacado superficialmente con líquidos desactivantes de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA060	0,300 h	Peón especializado	16,64	4,99	
P01HD700	0,100 m3	Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent.	83,62	8,36	
P08XVC120	0,090 kg	Fibra polipropileno armado hormigón	10,14	0,91	
M11HR010	0,020 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	5,96	0,12	
P08XVC100	0,300 kg	Desactivante de fraguado	15,36	4,61	
P08XW020	1,000 u	Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento	0,55	0,55	
M10AF010	0,020 h	Sulfatadora mochila	2,51	0,05	
P08XVC110	0,300 l	Resina acabado pavim.horm.impresso	6,11	1,83	
					25,37
Suma la partida.....					25,37
Costes indirectos ..... 5,00%					1,27
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>26,64</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VCH155</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO HORM.DESACTIV.A.RODADO e=15 cm</b> Pavimento continuo de hormigón, de central, fabricado con árido rodado máximo 8 mm, armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 15 cm de espesor y atacado superficialmente con líquidos desactivantes de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.			
O01OA030	0,220 h	Oficial primera	19,76	4,35	
O01OA060	0,350 h	Peón especializado	16,64	5,82	
P01HD700	0,150 m3	Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent.	83,62	12,54	
P08XVC120	0,135 kg	Fibra polipropileno armado hormigón	10,14	1,37	
M11HR010	0,020 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	5,96	0,12	
P08XVC100	0,300 kg	Desactivante de fraguado	15,36	4,61	
P08XW020	1,000 u	Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento	0,55	0,55	
M10AF010	0,020 h	Sulfatadora mochila	2,51	0,05	
P08XVC110	0,300 l	Resina acabado pavim.horm.impreso	6,11	1,83	
					31,24
		Suma la partida.....			31,24
		Costes indirectos .....		5,00%	1,56
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>32,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>U04VCH160</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO HORM.DESACTIV.AR.MACHA. e=10 cm</b> Pavimento continuo de hormigón, de central, fabricado con árido de machaqueo máximo 8 mm, armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 10 cm de espesor y atacado superficialmente con líquidos desactivantes de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA060	0,300 h	Peón especializado	16,64	4,99	
P01HD710	0,100 m3	Horm.H-200 ár.machaq.8 mm. cent.	85,00	8,50	
P08XVC120	0,090 kg	Fibra polipropileno armado hormigón	10,14	0,91	
M11HR010	0,020 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	5,96	0,12	
P08XVC100	0,300 kg	Desactivante de fraguado	15,36	4,61	
P08XW020	1,000 u	Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento	0,55	0,55	
M10AF010	0,020 h	Sulfatadora mochila	2,51	0,05	
P08XVC110	0,300 l	Resina acabado pavim.horm.impreso	6,11	1,83	
					25,51
		Suma la partida.....			25,51
		Costes indirectos .....		5,00%	1,28
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>26,79</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U04VCH176</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN C/RECUBRIMIENTO CEMENTOSO</b> Pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, y vertido desde camión, extendido y vibrado manual; tratado superficialmente con mortero de rodadura, color gris natural, con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 5 kg/m², con acabado fratasado mecánico.			
O01OA030	0,265 h	Oficial primera	19,76	5,24	
O01OA070	0,414 h	Peón ordinario	16,80	6,96	
M07AA020	0,025 h	Dumper autocargable 2.000 kg	7,06	0,18	
M11HR020	0,009 h	Regla vibrante eléctrica 3 m	7,56	0,07	
M11HF020	0,510 h	Fratasadora de hormigón helicóptero eléctrica	5,53	2,82	
P01HM500	0,105 m3	Hormigón HM-20/B/20/I	90,33	9,48	
P01ME380	5,000 kg	Mortero de rodadura	0,48	2,40	
					27,15
		Suma la partida.....			27,15
		Costes indirectos .....		5,00%	1,36
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>28,51</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VCH185</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.CONT.HORM.ABUJARDADO HM-25 e=12 cm ARTEVIA NATURAL</b> Pavimento continuo de hormigón de árido abujardado Artevia natural 20/T/C de Lafarge, fabricado en central de tamaño de árido 20 mm, triturado, calizo con micro fibras de polipropileno incluidas colocado en capa uniforme de 12 cm de espesor y abujardado superficialmente con maquinaria para granallar el árido dejándolo descubierto de 2/3 mm cuando el hormigón ha adquirido una resistencia mínima de 15 MPa, i/preparación de la base, extendido, regleado, aplicación de aditivos, curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado. Aplicado por Aplicadores Certificados Lafarge.			
O01OA030	0,220 h	Oficial primera	19,76	4,35	
O01OA060	0,350 h	Peón especializado	16,64	5,82	
P01HM495	0,120 m3	Horm. HM-20/B/20/I Artevia Natural	99,20	11,90	
M11HR010	0,020 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	5,96	0,12	
P08XVC040	1,000 m2	Abujardado de la superficie del hormigón	20,00	20,00	
P08XW020	1,000 u	Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento	0,55	0,55	
P08XVC110	0,300 l	Resina acabado pavim.horm.impresso	6,11	1,83	
					44,57
Suma la partida.....					44,57
Costes indirectos .....					2,23
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>46,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>U04VCH195</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO HORM.CONTINUO FRATASADO HA-60 EXTENSIA, e=15 cm</b> Pavimento continuo de hormigón HA-60 de 15 cm con capacidad portante equivalente a solera de 20cm de espesor sobre base de zahorra compactada, realizada con hormigón extensia de Lafarge de HA-60 N/mm2 a compresión y 6 N/mm2 a flexión, Tmáx.20 mm, elaborado en central con 2 h de mantenimiento de propiedades reológicas, i/vertido,colocación sin necesidad de armado ni capa de rodadura y juntas cada 20 x 20 m, aserrado de las mismas y fratasado, con acabado fratasado a máquina, sobre firme noincluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p. de juntas.			
O01OA030	0,060 h	Oficial primera	19,76	1,19	
O01OA060	0,170 h	Peón especializado	16,64	2,83	
M11HR010	0,020 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	5,96	0,12	
M11HC040	0,002 m	Corte c/sierra disco hormig.fresco	5,39	0,01	
M11HF010	0,020 h	Fratasadora de hormigón gasolina	9,06	0,18	
P01HA580	0,150 m3	Horm.HA-60 Extensia central	165,20	24,78	
%MA1280	12,800 %	Medios auxiliares	29,10	3,72	
					32,83
Suma la partida.....					32,83
Costes indirectos .....					1,64
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>34,47</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U04VCH200</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO HORM.CONTINUO FRATASADO CUARZO GRIS e=10 cm</b> Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color natural, con acabado fratasado a máquina, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p. de juntas.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	19,76	1,98	
O01OA060	0,200 h	Peón especializado	16,64	3,33	
M11HR010	0,020 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	5,96	0,12	
M11HC040	0,050 m	Corte c/sierra disco hormig.fresco	5,39	0,27	
M11HF010	0,030 h	Fratasadora de hormigón gasolina	9,06	0,27	
P01HA010	0,115 m2	Hormigón HA-25/P/20/I central	72,76	8,37	
P03AM030	1,020 m2	Malla 15x15x6 2,870 kg/m2	2,10	2,14	
P08XVC255	3,000 kg	Polvo de cuarzo gris	0,64	1,92	
P01CC015	0,002 t	Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos	90,96	0,18	
P06SI170	0,500 m	Sellado poliuretano e=20 mm	3,08	1,54	
					20,12
Suma la partida.....					20,12
Costes indirectos .....					1,01
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>21,13</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VCH205</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO HORM.CONTINUO FRATASADO CUARZO GRIS e=15 cm</b> Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color natural, con acabado fratasado a máquina, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p. de juntas.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	19,76	2,96	
O01OA060	0,170 h	Peón especializado	16,64	2,83	
M11HR010	0,020 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	5,96	0,12	
M11HC040	0,050 m	Corte c/sierra disco hormig.fresco	5,39	0,27	
M11HF010	0,030 h	Fratasadora de hormigón gasolina	9,06	0,27	
P01HA010	0,157 m2	Hormigón HA-25/P/20/I central	72,76	11,42	
P03AM030	1,020 m2	Malla 15x15x6 2,870 kg/m2	2,10	2,14	
P08XVC255	4,000 kg	Polvo de cuarzo gris	0,64	2,56	
P01CC015	0,002 t	Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos	90,96	0,18	
P06SI170	0,500 m	Sellado poliuretano e=20 mm	3,08	1,54	
					24,29
		Suma la partida.....			24,29
		Costes indirectos .....		5,00%	1,21
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>25,50</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
<b>U04VCH210</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO HORM.CONTINUO FRATASADO CUARZO GRIS e=20 cm</b> Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 20 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color natural, con acabado fratasado a máquina, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p. de juntas.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA060	0,200 h	Peón especializado	16,64	3,33	
M11HR010	0,020 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	5,96	0,12	
M11HC040	0,050 m	Corte c/sierra disco hormig.fresco	5,39	0,27	
M11HF010	0,030 h	Fratasadora de hormigón gasolina	9,06	0,27	
P01HA010	0,210 m2	Hormigón HA-25/P/20/I central	72,76	15,28	
P03AM030	1,020 m2	Malla 15x15x6 2,870 kg/m2	2,10	2,14	
P08XVC255	4,000 kg	Polvo de cuarzo gris	0,64	2,56	
P01CC015	0,002 t	Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos	90,96	0,18	
P06SI170	0,500 m	Sellado poliuretano e=20 mm	3,08	1,54	
					29,64
		Suma la partida.....			29,64
		Costes indirectos .....		5,00%	1,48
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>31,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>U04VCH215</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO HORM.CONTINUO FRATASADO .CUARZO COLOR e=10 cm</b> Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color, con acabado fratasado a máquina, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p. de juntas.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	19,76	1,98	
O01OA060	0,200 h	Peón especializado	16,64	3,33	
M11HR010	0,020 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	5,96	0,12	
M11HC040	0,050 m	Corte c/sierra disco hormig.fresco	5,39	0,27	
M11HF010	0,030 h	Fratasadora de hormigón gasolina	9,06	0,27	
P01HA010	0,115 m2	Hormigón HA-25/P/20/I central	72,76	8,37	
P03AM030	1,020 m2	Malla 15x15x6 2,870 kg/m2	2,10	2,14	
P08XVC260	3,000 kg	Polvo de cuarzo color	1,66	4,98	
P01CC015	0,002 t	Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos	90,96	0,18	
P06SI170	0,500 m	Sellado poliuretano e=20 mm	3,08	1,54	
					23,18
		Suma la partida.....			23,18
		Costes indirectos .....		5,00%	1,16
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>24,34</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04VCH220	m2	<b>PAVIMENTO HORM.CONTINUO FRATASADO CUARZO COLOR e=15 cm</b> Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color, con acabado fratasado a máquina, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p. de juntas.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	19,76	2,96	
O01OA060	0,170 h	Peón especializado	16,64	2,83	
M11HR010	0,020 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	5,96	0,12	
M11HC040	0,050 m	Corte c/sierra disco hormig.fresco	5,39	0,27	
M11HF010	0,030 h	Fratasadora de hormigón gasolina	9,06	0,27	
P01HA010	0,157 m2	Hormigón HA-25/P/20/I central	72,76	11,42	
P03AM030	1,020 m2	Malla 15x15x6 2,870 kg/m2	2,10	2,14	
P08XVC260	4,000 kg	Polvo de cuarzo color	1,66	6,64	
P01CC015	0,002 t	Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos	90,96	0,18	
P06SI170	0,500 m	Sellado poliuretano e=20 mm	3,08	1,54	

28,37

Suma la partida ..... 28,37  
Costes indirectos ..... 5,00% 1,42

**TOTAL PARTIDA..... 29,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04VCH225	m2	<b>PAVIMENTO HORM.CONTINUO FRATASADO CUARZO COLOR e=20 cm</b> Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 20 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color, con acabado fratasado a máquina, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p. de juntas.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA060	0,200 h	Peón especializado	16,64	3,33	
M11HR010	0,020 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	5,96	0,12	
M11HC040	0,050 m	Corte c/sierra disco hormig.fresco	5,39	0,27	
M11HF010	0,030 h	Fratasadora de hormigón gasolina	9,06	0,27	
P01HA010	0,210 m2	Hormigón HA-25/P/20/I central	72,76	15,28	
P03AM030	1,020 m2	Malla 15x15x6 2,870 kg/m2	2,10	2,14	
P08XVC260	4,000 kg	Polvo de cuarzo color	1,66	6,64	
P01CC015	0,002 t	Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos	90,96	0,18	
P06SI170	0,500 m	Sellado poliuretano e=20 mm	3,08	1,54	

33,72

Suma la partida ..... 33,72  
Costes indirectos ..... 5,00% 1,69

**TOTAL PARTIDA..... 35,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U04VCH290	m2	<b>PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO P/EXTERIORES DESCONTAMINANTE i.active ARIA e=10cm</b> Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I arena de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, endurecido y enriquecido superficialmente con mortero de cemento fotocatalítico descontaminante i.active Aria FYM Italcementi Group, y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad.			
O01OA030	0,270 h	Oficial primera	19,76	5,34	
O01OA060	0,850 h	Peón especializado	16,64	14,14	
M11HR010	0,020 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	5,96	0,12	
M11HC040	0,005 m	Corte c/sierra disco hormig.fresco	5,39	0,03	
M10AF010	0,150 h	Sulfatadora mochila	2,51	0,38	
P01HA010	0,100 m2	Hormigón HA-25/P/20/I central	72,76	7,28	
P03AM030	1,020 m2	Malla 15x15x6 2,870 kg/m2	2,10	2,14	
P08XVC190	4,000 kg	Colorante endurecedor i.active Aria horm.impreso descont.	1,00	4,00	
P08XVC205	0,100 kg	Polvo desengrasante	6,34	0,63	
P07W191	0,750 m2	Film PE transparente e=0,2 mm	0,45	0,34	
P08XVC105	0,200 l	Resina acabado compatible i.active Aria	10,00	2,00	
P06SI170	0,500 m	Sellado poliuretano e=20 mm	3,08	1,54	

37,94

Suma la partida ..... 37,94  
Costes indirectos ..... 5,00% 1,90

**TOTAL PARTIDA..... 39,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04VCH300	m2	<b>PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO e=10 cm</b> Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.			
O01OA030	0,270 h	Oficial primera	19,76	5,34	
O01OA060	0,810 h	Peón especializado	16,64	13,48	
M11HR010	0,020 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	5,96	0,12	
M11HC040	0,005 m	Corte c/sierra disco hormig.fresco	5,39	0,03	
M10AF010	0,150 h	Sulfatadora mochila	2,51	0,38	
P01HA010	0,105 m2	Hormigón HA-25/P/20/I central	72,76	7,64	
P03AM030	1,020 m2	Malla 15x15x6 2,870 kg/m2	2,10	2,14	
P08XVC200	1,500 kg	Colorante endurecedor horm.impreso	1,63	2,45	
P08XVC205	0,100 kg	Polvo desencofrante	6,34	0,63	
P07W191	0,750 m2	Film PE transparente e=0,2 mm	0,45	0,34	
P08XVC110	0,100 l	Resina acabado pavim.horm.impreso	6,11	0,61	
P06SI170	0,500 m	Sellado poliuretano e=20 mm	3,08	1,54	
					34,70
Suma la partida.....					34,70
Costes indirectos .....					5,00% 1,74
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>36,44</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04VCH305	m2	<b>PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO e=15 cm</b> Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.			
O01OA030	0,270 h	Oficial primera	19,76	5,34	
O01OA060	0,850 h	Peón especializado	16,64	14,14	
M11HR010	0,020 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	5,96	0,12	
M11HC040	0,005 m	Corte c/sierra disco hormig.fresco	5,39	0,03	
M10AF010	0,150 h	Sulfatadora mochila	2,51	0,38	
P01HA010	0,157 m2	Hormigón HA-25/P/20/I central	72,76	11,42	
P03AM030	1,020 m2	Malla 15x15x6 2,870 kg/m2	2,10	2,14	
P08XVC200	1,500 kg	Colorante endurecedor horm.impreso	1,63	2,45	
P08XVC205	0,100 kg	Polvo desencofrante	6,34	0,63	
P07W191	0,750 m2	Film PE transparente e=0,2 mm	0,45	0,34	
P08XVC110	0,100 l	Resina acabado pavim.horm.impreso	6,11	0,61	
P06SI170	0,500 m	Sellado poliuretano e=20 mm	3,08	1,54	
					39,14
Suma la partida.....					39,14
Costes indirectos .....					5,00% 1,96
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>41,10</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VCH310</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO e=20 cm</b> Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 20 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.			
O01OA030	0,270 h	Oficial primera	19,76	5,34	
O01OA060	0,900 h	Peón especializado	16,64	14,98	
M11HR010	0,020 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	5,96	0,12	
M11HC040	0,005 m	Corte c/sierra disco hormig.fresco	5,39	0,03	
M10AF010	0,150 h	Sulfatadora mochila	2,51	0,38	
P01HA010	0,210 m2	Hormigón HA-25/P/20/I central	72,76	15,28	
P03AM030	1,020 m2	Malla 15x15x6 2,870 kg/m2	2,10	2,14	
P08XVC200	1,500 kg	Colorante endurecedor horm.impreso	1,63	2,45	
P08XVC205	0,100 kg	Polvo desencofrante	6,34	0,63	
P07W191	0,750 m2	Film PE transparente e=0,2 mm	0,45	0,34	
P08XVC110	0,100 l	Resina acabado pavim.horm.impreso	6,11	0,61	
P06SI170	0,500 m	Sellado poliuretano e=20 mm	3,08	1,54	
					43,84
		Suma la partida.....			43,84
		Costes indirectos .....		5,00%	2,19
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>46,03</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS					
<b>U04VCH350</b>	<b>m2</b>	<b>TRATAMIENTO SUPERFICIAL PAV.HORM.C/MORT.ACRÍLICO</b> Tratamiento superficial de pavimento continuo de hormigón con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 modificado con polímeros y resinas acrílicas, extendido en capa de 3-5 mm de espesor, i/preparación previa, extendido, alisado, curado y limpieza.			
O01OA030	0,450 h	Oficial primera	19,76	8,89	
O01OA060	0,450 h	Peón especializado	16,64	7,49	
P08XVC250	6,300 kg	Mortero polímero/acrílico sacos	1,53	9,64	
					26,02
		Suma la partida.....			26,02
		Costes indirectos .....		5,00%	1,30
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>27,32</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U04VCH355</b>	<b>m2</b>	<b>TRATAMIENTO SUPERFICIAL PAV.HORM.C/HORM.IMPRESO</b> Tratamiento superficial de pavimento continuo de hormigón con mortero aditivado con resinas, coloreado y endurecido en masa, acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, i/limpieza y saneamiento de la superficie de asiento, aplicación de resina como unión entre pavimentos, aplicación del mortero, texturado y curado, limpieza con agua a presión y sellado de juntas, todo ello con productos tipo Paviprint o equivalente.			
O01OA030	0,260 h	Oficial primera	19,76	5,14	
O01OA060	0,780 h	Peón especializado	16,64	12,98	
M10AF010	0,150 h	Sulfatadora mochila	2,51	0,38	
P08XVC010	15,000 kg	Mortero cemen/resinas para impri	0,64	9,60	
P08XVC205	0,100 kg	Polvo desencofrante	6,34	0,63	
P07W191	0,750 m2	Film PE transparente e=0,2 mm	0,45	0,34	
P08XVC110	0,100 l	Resina acabado pavim.horm.impreso	6,11	0,61	
P06SI170	0,500 m	Sellado poliuretano e=20 mm	3,08	1,54	
					31,22
		Suma la partida.....			31,22
		Costes indirectos .....		5,00%	1,56
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>32,78</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04VCH360	m	<b>CENEFA HORMIGÓN IMPRESO e=10 a=20 cm</b> Cenefa continua de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor y 20 cm de ancho, armada con malla de acero 15x15x6 cm, coloreada y endurecida superficialmente con productos específicos, acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base de apoyo, encofrado, colocación, extendido y alisado del hormigón, colocación de la malla, suministro y aplicación del color endurecedor y el desencofrante, texturado del hormigón y curado, ejecución de juntas de dilatación, limpieza con agua a presión, aplicación de resina de acabado y sellado de juntas, todo ello con productos tipo Paviprint o equivalente.			
O01OA030	0,320 h	Oficial primera	19,76	6,32	
O01OA060	0,600 h	Peón especializado	16,64	9,98	
M06CM020	0,030 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	4,11	0,12	
M11HV020	0,030 h	Aguja neumática s/compresor D=50mm	1,12	0,03	
M11HC040	0,005 m	Corte c/sierra disco hormig.fresco	5,39	0,03	
M10AF010	0,050 h	Sulfatadora mochila	2,51	0,13	
P01HM010	0,021 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	1,46	
P03AM030	0,200 m2	Malla 15x15x6 2,870 kg/m2	2,10	0,42	
P01EM040	0,400 m2	Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22	17,24	6,90	
P08XVC200	0,300 kg	Colorante endurecedor horm.impreso	1,63	0,49	
P08XVC205	0,020 kg	Polvo desencofrante	6,34	0,13	
P07W191	0,500 m2	Film PE transparente e=0,2 mm	0,45	0,23	
P08XVC110	0,030 l	Resina acabado pavim.horm.impreso	6,11	0,18	
P06SI170	0,050 m	Sellado poliuretano e=20 mm	3,08	0,15	

26,57

Suma la partida..... 26,57  
Costes indirectos ..... 5,00% 1,33

**TOTAL PARTIDA..... 27,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U04VCH365	m	<b>CENEFA HORMIGÓN IMPRESO e=10 a=50 cm</b> Cenefa continua de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor y 50 cm de ancho, armada con malla de acero 15x15x6 cm, coloreada y endurecida superficialmente con productos específicos, acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base de apoyo, encofrado, colocación, extendido y alisado del hormigón, colocación de la malla, suministro y aplicación del color endurecedor y el desencofrante, texturado del hormigón y curado, ejecución de juntas de dilatación, limpieza con agua a presión, aplicación de resina de acabado y sellado de juntas, todo ello con productos tipo Paviprint o equivalente.			
O01OA030	0,320 h	Oficial primera	19,76	6,32	
O01OA060	0,700 h	Peón especializado	16,64	11,65	
M06CM020	0,030 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	4,11	0,12	
M11HV020	0,030 h	Aguja neumática s/compresor D=50mm	1,12	0,03	
M11HC040	0,040 m	Corte c/sierra disco hormig.fresco	5,39	0,22	
M10AF010	0,150 h	Sulfatadora mochila	2,51	0,38	
P01HM010	0,052 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	3,61	
P03AM030	0,500 m2	Malla 15x15x6 2,870 kg/m2	2,10	1,05	
P01EM040	0,400 m2	Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22	17,24	6,90	
P08XVC200	0,750 kg	Colorante endurecedor horm.impreso	1,63	1,22	
P08XVC205	0,080 kg	Polvo desencofrante	6,34	0,51	
P07W191	0,500 m2	Film PE transparente e=0,2 mm	0,45	0,23	
P08XVC110	0,075 l	Resina acabado pavim.horm.impreso	6,11	0,46	
P06SI170	0,125 m	Sellado poliuretano e=20 mm	3,08	0,39	

33,09

Suma la partida..... 33,09  
Costes indirectos ..... 5,00% 1,65

**TOTAL PARTIDA..... 34,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04VCH370	m	<b>CENEFA HORMIGÓN IMPRESO e=20 a=20 cm</b> Cenefa continua de hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm de espesor y 20 cm de ancho, armada con malla de acero 15x15x6 cm, coloreada y endurecida superficialmente con productos específicos, acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base de apoyo, encofrado, colocación, extendido y alisado del hormigón, colocación de la malla, suministro y aplicación del color endurecedor y el desencofrante, texturado del hormigón y curado, ejecución de juntas de dilatación, limpieza con agua a presión, aplicación de resina de acabado y sellado de juntas, todo ello con productos tipo Paviprint o equivalente.			
O01OA030	0,320 h	Oficial primera	19,76	6,32	
O01OA060	0,600 h	Peón especializado	16,64	9,98	
M06CM020	0,030 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	4,11	0,12	
M11HV020	0,030 h	Aguja neumática s/compresor D=50mm	1,12	0,03	
M11HC040	0,020 m	Corte c/sierra disco hormig.fresco	5,39	0,11	
M10AF010	0,150 h	Sulfatadora mochila	2,51	0,38	
P01HM010	0,042 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	2,91	
P03AM030	0,200 m2	Malla 15x15x6 2,870 kg/m2	2,10	0,42	
P01EM040	0,400 m2	Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22	17,24	6,90	
P08XVC200	0,300 kg	Colorante endurecedor horm.impreso	1,63	0,49	
P08XVC205	0,020 kg	Polvo desencofrante	6,34	0,13	
P07W191	0,500 m2	Film PE transparente e=0,2 mm	0,45	0,23	
P08XVC110	0,030 l	Resina acabado pavim.horm.impreso	6,11	0,18	
P06SI170	0,050 m	Sellado poliuretano e=20 mm	3,08	0,15	

28,35

Suma la partida..... 28,35

Costes indirectos ..... 5,00% 1,42

**TOTAL PARTIDA..... 29,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04VCH375	m	<b>CENEFA HORMIGÓN IMPRESO e=20 a=50 cm</b> Cenefa continua de hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm de espesor y 50 cm de ancho, armada con malla de acero 15x15x6 cm, coloreada y endurecida superficialmente con productos específicos, acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base de apoyo, encofrado, colocación, extendido y alisado del hormigón, colocación de la malla, suministro y aplicación del color endurecedor y el desencofrante, texturado del hormigón y curado, ejecución de juntas de dilatación, limpieza con agua a presión, aplicación de resina de acabado y sellado de juntas, todo ello con productos tipo Paviprint o equivalente.			
O01OA030	0,320 h	Oficial primera	19,76	6,32	
O01OA060	0,700 h	Peón especializado	16,64	11,65	
M06CM020	0,030 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	4,11	0,12	
M11HV020	0,030 h	Aguja neumática s/compresor D=50mm	1,12	0,03	
M11HC040	0,040 m	Corte c/sierra disco hormig.fresco	5,39	0,22	
M10AF010	0,150 h	Sulfatadora mochila	2,51	0,38	
P01HM010	0,105 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	7,28	
P03AM030	0,500 m2	Malla 15x15x6 2,870 kg/m2	2,10	1,05	
P01EM040	0,400 m2	Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22	17,24	6,90	
P08XVC200	0,750 kg	Colorante endurecedor horm.impreso	1,63	1,22	
P08XVC205	0,080 kg	Polvo desencofrante	6,34	0,51	
P07W191	0,500 m2	Film PE transparente e=0,2 mm	0,45	0,23	
P08XVC110	0,075 l	Resina acabado pavim.horm.impreso	6,11	0,46	
P06SI170	0,125 m	Sellado poliuretano e=20 mm	3,08	0,39	

36,76

Suma la partida..... 36,76

Costes indirectos ..... 5,00% 1,84

**TOTAL PARTIDA..... 38,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04VQ009	m2	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO GRIS 24x12x7</b> Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de 24x12x7 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.			
O01OA090	0,220 h	Cuadrilla A	45,75	10,07	
M08RB010	0,100 h	Bandeja vibrante de 170 kg.	3,35	0,34	
P01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,70	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
P08XVA020	1,000 m2	Adoquín hormigón recto gris 24x12x7	9,64	9,64	
					21,47
Suma la partida.....					21,47
Costes indirectos .....					1,07
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>22,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
U04VQ010	m2	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO GRIS 12x12x7</b> Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de 12x12x7 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.			
O01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	45,75	13,73	
M08RB010	0,100 h	Bandeja vibrante de 170 kg.	3,35	0,34	
P01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,70	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
P08XVA030	1,000 m2	Adoquín hormigón recto gris 12x12x7	9,64	9,64	
					25,13
Suma la partida.....					25,13
Costes indirectos .....					1,26
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>26,39</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
U04VQ015	m2	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO GRIS 12x6x7</b> Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de 12x6x7 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.			
O01OA090	0,320 h	Cuadrilla A	45,75	14,64	
M08RB010	0,100 h	Bandeja vibrante de 170 kg.	3,35	0,34	
P01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,70	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
P08XVA040	1,000 m2	Adoquín hormigón recto gris 12x6x7	15,54	15,54	
					31,94
Suma la partida.....					31,94
Costes indirectos .....					1,60
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>33,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VQ020</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20x10x8</b> Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.			
O01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	45,75	11,44	
M08RB010	0,100 h	Bandeja vibrante de 170 kg.	3,35	0,34	
P01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,70	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
P08XVA010	1,000 m2	Adoquín hormigón recto gris 20x10x8	11,02	11,02	
P08XVA120	1,000 m2	Suplem.color tostados adoquín hormigón	1,20	1,20	
					25,42
Suma la partida.....					25,42
Costes indirectos .....					1,27
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>26,69</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U04VQ025</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 24x12x7</b> Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma rectangular de 24x12x7 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.			
O01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	45,75	11,44	
M08RB010	0,100 h	Bandeja vibrante de 170 kg.	3,35	0,34	
P01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,70	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
P08XVA020	1,000 m2	Adoquín hormigón recto gris 24x12x7	9,64	9,64	
P08XVA120	1,000 m2	Suplem.color tostados adoquín hormigón	1,20	1,20	
					24,04
Suma la partida.....					24,04
Costes indirectos .....					1,20
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>25,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
<b>U04VQ030</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 12x12x7</b> Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma rectangular de 12x12x7 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.			
O01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	45,75	13,73	
M08RB010	0,100 h	Bandeja vibrante de 170 kg.	3,35	0,34	
P01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,70	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
P08XVA030	1,000 m2	Adoquín hormigón recto gris 12x12x7	9,64	9,64	
P08XVA120	1,000 m2	Suplem.color tostados adoquín hormigón	1,20	1,20	
					26,33
Suma la partida.....					26,33
Costes indirectos .....					1,32
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>27,65</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VQ035</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 12x6x7</b> Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma rectangular de 12x6x7 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.			
O01OA090	0,320 h	Cuadrilla A	45,75	14,64	
M08RB010	0,100 h	Bandeja vibrante de 170 kg.	3,35	0,34	
P01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,70	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
P08XVA040	1,000 m2	Adoquín hormigón recto gris 12x6x7	15,54	15,54	
P08XVA120	1,000 m2	Suplem.color tostados adoquín hormigón	1,20	1,20	
					33,14
Suma la partida.....					33,14
Costes indirectos .....					5,00% 1,66
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>34,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>U04VQ060</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO ABUJAR.20x10x8</b> Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados y cara superior con textura abujardada, de forma rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.			
O01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	45,75	11,44	
M08RB010	0,100 h	Bandeja vibrante de 170 kg.	3,35	0,34	
P01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,70	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
P08XVA010	1,000 m2	Adoquín hormigón recto gris 20x10x8	11,02	11,02	
P08XVA150	1,000 m2	Suplem.textura abujardada adoquín horm.	3,21	3,21	
					27,43
Suma la partida.....					27,43
Costes indirectos .....					5,00% 1,37
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>28,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>U04VQ065</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO ABUJAR.24x12x7</b> Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados y cara superior con textura abujardada, de forma rectangular de 24x12x7 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.			
O01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	45,75	11,44	
M08RB010	0,100 h	Bandeja vibrante de 170 kg.	3,35	0,34	
P01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,70	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
P08XVA020	1,000 m2	Adoquín hormigón recto gris 24x12x7	9,64	9,64	
P08XVA150	1,000 m2	Suplem.textura abujardada adoquín horm.	3,21	3,21	
					26,05
Suma la partida.....					26,05
Costes indirectos .....					5,00% 1,30
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>27,35</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VQ070</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO ABUJAR.12x12x7</b> Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados y cara superior con textura abujardada, de forma rectangular de 12x12x7 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.			
O01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	45,75	13,73	
M08RB010	0,100 h	Bandeja vibrante de 170 kg.	3,35	0,34	
P01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,70	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
P08XVA030	1,000 m2	Adoquín hormigón recto gris 12x12x7	9,64	9,64	
P08XVA150	1,000 m2	Suplem.textura abujardada adoquín horm.	3,21	3,21	
					28,34
Suma la partida.....					28,34
Costes indirectos .....					5,00% 1,42
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>29,76</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U04VQ075</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO ABUJAR.12x6x7</b> Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados y cara superior con textura abujardada, de forma rectangular de 12x6x7 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.			
O01OA090	0,320 h	Cuadrilla A	45,75	14,64	
M08RB010	0,100 h	Bandeja vibrante de 170 kg.	3,35	0,34	
P01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,70	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
P08XVA040	1,000 m2	Adoquín hormigón recto gris 12x6x7	15,54	15,54	
P08XVA150	1,000 m2	Suplem.textura abujardada adoquín horm.	3,21	3,21	
					35,15
Suma la partida.....					35,15
Costes indirectos .....					5,00% 1,76
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>36,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U04VQ180</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN ARCOS HORM. COLOR e=8 cm</b> Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores tostados suaves, especial para la formación de arcos sucesivos, de 8 cm de espesor, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, compactada al 100% del ensayo proctor, no incluida en el precio.			
O01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	45,75	18,30	
M08RB010	0,100 h	Bandeja vibrante de 170 kg.	3,35	0,34	
P01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,70	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
P08XVA110	1,000 m2	Adoquín forma arcos horm.color e=8cm	16,07	16,07	
					36,13
Suma la partida.....					36,13
Costes indirectos .....					5,00% 1,81
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>37,94</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VQ190</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN HEXAGONAL D=30 cm</b> Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores tostados suaves, de forma hexagonal de 30 cm de diámetro y 8 cm de espesor, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, compactada al 100% del ensayo proctor, no incluida en el precio.			
O01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	45,75	18,30	
M08RB010	0,100 h	Bandeja vibrante de 170 kg.	3,35	0,34	
P01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,70	
P01AA950	1,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,36	
P08XVA100	1,000 m2	Adoquín hexagonal hormigón color e=8 cm	12,98	12,98	
					32,68
		Suma la partida.....			32,68
		Costes indirectos .....		5,00%	1,63
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>34,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U04VQ200</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN RECTO GRES NACION.10x10x5</b> Pavimento de adoquín prefabricado de gres en colores marrón claro y tostado, con caras rectas, de 10x10x5 cm, colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm, i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.			
O01OA090	0,350 h	Cuadrilla A	45,75	16,01	
P01AA020	0,055 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,96	
M08RB010	0,200 h	Bandeja vibrante de 170 kg.	3,35	0,67	
P08XVA200	1,000 m2	Adoquín recto gres nacional 10x10x5	34,77	34,77	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
					53,13
		Suma la partida.....			53,13
		Costes indirectos .....		5,00%	2,66
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>55,79</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U04VQ210</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN RECTO GRES NACION.20x10x5</b> Pavimento de adoquín prefabricado de gres en colores marrón claro y tostado, con caras rectas, de 20x10x5 cm, colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm, i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.			
O01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	45,75	13,73	
P01AA020	0,055 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,96	
M08RB010	0,300 h	Bandeja vibrante de 170 kg.	3,35	1,01	
P08XVA210	1,000 m2	Adoquín recto gres nacional 20x10x5	34,00	34,00	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
					50,42
		Suma la partida.....			50,42
		Costes indirectos .....		5,00%	2,52
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>52,94</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U04VQ220</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN RECTO GRES IMPORT.10x10x5</b> Pavimento de adoquín prefabricado de gres, de importación, en colores marrón claro y tostado, con caras rectas, de 10x10x5 cm, colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm, i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.			
O01OA090	0,350 h	Cuadrilla A	45,75	16,01	
P01AA020	0,055 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,96	
M08RB010	0,300 h	Bandeja vibrante de 170 kg.	3,35	1,01	
P08XVA220	1,000 m2	Adoquín recto gres importado 10x10x5	39,19	39,19	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
					57,89
		Suma la partida.....			57,89
		Costes indirectos .....		5,00%	2,89
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>60,78</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VQ230</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN RECTO GRES IMPORT.20x10x5</b> Pavimento de adoquín prefabricado de gres, de importación, en colores marrón claro y tostado, con caras rectas, de 20x10x5 cm, colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm, i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.			
O01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	45,75	13,73	
P01AA020	0,055 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,96	
M08RB010	0,300 h	Bandeja vibrante de 170 kg.	3,35	1,01	
P08XVA230	1,000 m2	Adoquín recto gres importado 20x10x5	43,40	43,40	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
					59,82
		Suma la partida.....			59,82
		Costes indirectos .....		5,00%	2,99
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>62,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U04VQ240</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN CERÁMICO ROJO LISO 20x10x5</b> Pavimento de adoquín cerámico con caras rectas, con acabado liso o rayado de aspecto rústico, color rojo, de 20x10x5 cm, colocado sobre cama de arena uniforme de 5 cm, i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación sin incluir el firme previo.			
O01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	45,75	13,73	
P01AA020	0,055 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,96	
M08RB010	0,300 h	Bandeja vibrante de 170 kg.	3,35	1,01	
P08XVA240	1,000 m2	Adoquín cerámico rojo liso 20x10x5	21,77	21,77	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
					38,19
		Suma la partida.....			38,19
		Costes indirectos .....		5,00%	1,91
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>40,10</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
<b>U04VQ250</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN CERÁMICO ROJO BISEL 20x10x5</b> Pavimento de adoquín cerámico con caras rectas, con acabado liso o rayado de aspecto rústico, color rojo, aristas biseladas, de 20x10x5 cm, colocado sobre cama de arena uniforme de 5 cm, i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación sin incluir el firme previo.			
O01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	45,75	13,73	
P01AA020	0,055 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,96	
M08RB010	0,300 h	Bandeja vibrante de 170 kg.	3,35	1,01	
P08XVA250	1,000 m2	Adoquín cerámico rojo bisel 20x10x5	22,89	22,89	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
					39,31
		Suma la partida.....			39,31
		Costes indirectos .....		5,00%	1,97
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>41,28</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
<b>U04VQ260</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN CERÁMICO GRIS LISO 20x10x5</b> Pavimento de adoquín cerámico con caras rectas, con acabado liso o rayado de aspecto rústico, color gris, de 20x10x5 cm, colocado sobre cama de arena uniforme de 5 cm, i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación sin incluir el firme previo.			
O01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	45,75	13,73	
P01AA020	0,055 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,96	
M08RB010	0,300 h	Bandeja vibrante de 170 kg.	3,35	1,01	
P08XVA260	1,000 m2	Adoquín cerámico gris liso 20x10x5	21,77	21,77	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
					38,19
		Suma la partida.....			38,19
		Costes indirectos .....		5,00%	1,91
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>40,10</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VQ270</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN CERÁMICO GRIS BISEL 20x10x5</b> Pavimento de adoquín cerámico con caras rectas, con acabado liso o rayado de aspecto rústico, color gris, aristas biseladas, de 20x10x5 cm, colocado sobre cama de arena uniforme de 5 cm, i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación sin incluir el firme previo.			
O01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	45,75	13,73	
P01AA020	0,055 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,96	
M08RB010	0,300 h	Bandeja vibrante de 170 kg.	3,35	1,01	
P08XVA270	1,000 m2	Adoquín cerámico gris bisel 20x10x5	23,26	23,26	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
					39,68
Suma la partida.....					39,68
Costes indirectos .....					5,00% 1,98
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>41,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>U04VQ300</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO GRIS 10x10x10</b> Pavimento de adoquines de granito gris, corte de cantera, de 10x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con mace- ta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico du- rante 15 días, terminado.			
O01OB070	0,350 h	Oficial cantero	18,87	6,60	
O01OB080	0,350 h	Ayudante cantero	17,92	6,27	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	16,80	4,20	
P01DW050	0,020 m3	Agua	1,27	0,03	
P08XVA300	1,000 m2	Adoquín granito 10x10x10 cm	29,31	29,31	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
					47,13
Suma la partida.....					47,13
Costes indirectos .....					5,00% 2,36
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>49,49</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>U04VQ310</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO GRIS 20x10x10</b> Pavimento de adoquines de granito gris, corte de cantera, de 20x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con mace- ta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico du- rante 15 días, terminado.			
O01OB070	0,300 h	Oficial cantero	18,87	5,66	
O01OB080	0,300 h	Ayudante cantero	17,92	5,38	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	16,80	4,20	
P01DW050	0,020 m3	Agua	1,27	0,03	
P08XVA305	1,000 m2	Adoquín granito gris 20x10x10	36,27	36,27	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
					52,26
Suma la partida.....					52,26
Costes indirectos .....					5,00% 2,61
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>54,87</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>U04VQ320</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO GRIS SIERRA 10x10x8</b> Pavimento de adoquines de granito gris, corte de sierra, de 10x10x8 cm, sentados sobre capa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado.			
O01OB070	0,350 h	Oficial cantero	18,87	6,60	
O01OB080	0,350 h	Ayudante cantero	17,92	6,27	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	16,80	4,20	
P01DW050	0,020 m3	Agua	1,27	0,03	
P08XVA310	1,000 m2	Adoquín granito gris sierra 10x10x8	35,39	35,39	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
					53,21
Suma la partida.....					53,21
Costes indirectos .....					5,00% 2,66
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>55,87</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VQ330</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO GRIS SIERRA 20x10x8</b> Pavimento de adoquines de granito gris, corte de sierra, de 20x10x8 cm, sentados sobre capa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado.			
O01OB070	0,300 h	Oficial cantero	18,87	5,66	
O01OB080	0,300 h	Ayudante cantero	17,92	5,38	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	16,80	4,20	
P01DW050	0,020 m3	Agua	1,27	0,03	
P08XVA315	1,000 m2	Adoquín granito gris sierra 20x10x8	31,46	31,46	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
					47,45
Suma la partida.....					47,45
Costes indirectos .....					5,00% 2,37
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>49,82</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U04VQ340</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO COLOR 10x10x10</b> Pavimento de adoquines de granito color, corte de cantera, de 10x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado.			
O01OB070	0,350 h	Oficial cantero	18,87	6,60	
O01OB080	0,350 h	Ayudante cantero	17,92	6,27	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	16,80	4,20	
P01DW050	0,020 m3	Agua	1,27	0,03	
P08XVA330	1,000 m2	Adoquín granito color 10x10x10	39,18	39,18	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
					57,00
Suma la partida.....					57,00
Costes indirectos .....					5,00% 2,85
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>59,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U04VQ350</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO COLOR 20x10x10</b> Pavimento de adoquines de granito color, corte de cantera, de 20x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado.			
O01OB070	0,300 h	Oficial cantero	18,87	5,66	
O01OB080	0,300 h	Ayudante cantero	17,92	5,38	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	16,80	4,20	
P01DW050	0,020 m3	Agua	1,27	0,03	
P08XVA335	1,000 m2	Adoquín granito color 20x10x10	40,04	40,04	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
					56,03
Suma la partida.....					56,03
Costes indirectos .....					5,00% 2,80
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>58,83</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U04VQ360</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO COLOR SIERRA 10x10x8</b> Pavimento de adoquines de granito color, corte de sierra, de 10x10x8 cm, sentados sobre capa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado.			
O01OB070	0,350 h	Oficial cantero	18,87	6,60	
O01OB080	0,350 h	Ayudante cantero	17,92	6,27	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	16,80	4,20	
P01DW050	0,020 m3	Agua	1,27	0,03	
P08XVA340	1,000 m2	Adoquín granito color sierra 10x10x8	39,15	39,15	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
					56,97
Suma la partida.....					56,97
Costes indirectos .....					5,00% 2,85
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>59,82</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U04VQ370</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO COLOR SIERRA 20x10x8</b> Pavimento de adoquines de granito color, corte de sierra, de 20x10x8 cm, sentados sobre capa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con mace-ta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico du-rante 15 días, terminado.			
O01OB070	0,300 h	Oficial cantero	18,87	5,66	
O01OB080	0,300 h	Ayudante cantero	17,92	5,38	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	16,80	4,20	
P01DW050	0,020 m3	Agua	1,27	0,03	
P08XVA345	1,000 m2	Adoquín granito color sierra 20x10x8	25,44	25,44	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
					41,43
Suma la partida.....					41,43
Costes indirectos .....					2,07
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>43,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>U04VQ380</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN BASALTO 16x10x10</b> Pavimento de adoquines de basalto, corte de cantera, de 16x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado.			
O01OB070	0,300 h	Oficial cantero	18,87	5,66	
O01OB080	0,300 h	Ayudante cantero	17,92	5,38	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	16,80	4,20	
P01DW050	0,020 m3	Agua	1,27	0,03	
P08XVA370	1,000 m2	Adoquín basalto 16x10x10	45,51	45,51	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,36	0,72	
					61,50
Suma la partida.....					61,50
Costes indirectos .....					3,08
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>64,58</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>U06CD010</b>	<b>m</b>	<b>ZANJA DRENAJE C/TUBO PVC 90 mm</b> Zanja drenante para captación de aguas superficiales de 0,70x1,50 m, realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 90 mm de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m de gra-villa silícea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y ca-pa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm de espesor.			
O01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	45,75	11,44	
E02EM020	1,050 m3	EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS	8,19	8,60	
P01AG090	0,700 m3	Gravilla silícea machaqueo 1/5 mm	20,35	14,25	
E02SZ070	0,280 m3	RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE	25,51	7,14	
P01HM020	0,070 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	4,89	
P02RVA010	1,000 m	T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=90mm	2,63	2,63	
					48,95
Suma la partida.....					48,95
Costes indirectos .....					2,45
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>51,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06CD020</b>	<b>m</b>	<b>ZANJA DRENAJE C/TUBO PVC 110 mm</b> Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x1,50 m, realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 110 mm de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m de gravilla silícea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm de espesor.			
O01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	45,75	11,44	
E02EM020	1,050 m3	EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS	8,19	8,60	
P01AG090	0,700 m3	Gravilla silícea machaqueo 1/5 mm	20,35	14,25	
E02SZ070	0,280 m3	RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE	25,51	7,14	
P01HM020	0,070 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	4,89	
P02RVA020	1,000 m	T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=110mm	3,46	3,46	
					49,78
Suma la partida.....					49,78
Costes indirectos .....					2,49
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>52,27</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
<b>U06CD030</b>	<b>m</b>	<b>ZANJA DRENAJE C/TUBO PVC 160 mm</b> Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x1,50 m, realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 160 mm de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m de gravilla silícea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm de espesor.			
O01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	45,75	11,44	
E02EM020	1,050 m3	EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS	8,19	8,60	
P01AG090	0,700 m3	Gravilla silícea machaqueo 1/5 mm	20,35	14,25	
E02SZ070	0,280 m3	RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE	25,51	7,14	
P01HM020	0,070 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	4,89	
P02RVA030	1,000 m	T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=160mm	5,76	5,76	
					52,08
Suma la partida.....					52,08
Costes indirectos .....					2,60
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>54,68</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U06CD040</b>	<b>m</b>	<b>ZANJA DRENAJE C/TUBO PVC 200 mm</b> Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x1,50 m, realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 200 mm de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m de gravilla silícea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm de espesor.			
O01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	45,75	11,44	
E02EM020	1,050 m3	EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS	8,19	8,60	
P01AG090	0,700 m3	Gravilla silícea machaqueo 1/5 mm	20,35	14,25	
E02SZ070	0,280 m3	RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE	25,51	7,14	
P01HM020	0,070 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	4,89	
P02RVC100	1,000 m	Tub.drenaje PVC corr.doble SN4 DN200mm	12,71	12,71	
					59,03
Suma la partida.....					59,03
Costes indirectos .....					2,95
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>61,98</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06CD050</b>	<b>m</b>	<b>ZANJA DRENAJE C/TUBO PVC 250 mm</b> Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x1,50 m, realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo de drenaje corrugado de PVC de 250 mm de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m de gravilla silícea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm de espesor.			
O01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	45,75	11,44	
E02EM020	1,050 m3	EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS	8,19	8,60	
P01AG090	0,700 m3	Gravilla silícea machaqueo 1/5 mm	20,35	14,25	
E02SZ070	0,280 m3	RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE	25,51	7,14	
P01HM020	0,070 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	4,89	
P02RVC110	1,000 m	Tub.drenaje PVC corr.doble SN4 DN250mm	20,34	20,34	66,66
Suma la partida.....					66,66
Costes indirectos .....					5,00% 3,33
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>69,99</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U06CD060</b>	<b>m</b>	<b>ZANJA DRENAJE C/TUBO HORMIGÓN 150 mm</b> Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x1,50 m, realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo poroso de hormigón de 150 mm de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m. de gravilla silícea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm de espesor.			
O01OA090	0,330 h	Cuadrilla A	45,75	15,10	
E02EM020	1,050 m3	EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS	8,19	8,60	
P01AG090	0,700 m3	Gravilla silícea machaqueo 1/5 mm	20,35	14,25	
E02SZ070	0,280 m3	RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE	25,51	7,14	
P01HM020	0,070 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	4,89	
P02RHP010	1,000 m	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=150 mm	4,70	4,70	54,68
Suma la partida.....					54,68
Costes indirectos .....					5,00% 2,73
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>57,41</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U06CD070</b>	<b>m</b>	<b>ZANJA DRENAJE C/TUBO HORMIGÓN 200 mm</b> Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x1,50 m, realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo poroso de hormigón de 200 mm. de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m de gravilla silícea 1/5 de machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm de espesor.			
O01OA090	0,350 h	Cuadrilla A	45,75	16,01	
E02EM020	1,050 m3	EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS	8,19	8,60	
P01AG090	0,700 m3	Gravilla silícea machaqueo 1/5 mm	20,35	14,25	
E02SZ070	0,280 m3	RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE	25,51	7,14	
P01HM020	0,070 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	4,89	
P02RHP020	1,000 m	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=200 mm	6,00	6,00	56,89
Suma la partida.....					56,89
Costes indirectos .....					5,00% 2,84
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>59,73</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U06CD080</b>	<b>m</b>	<b>ZANJA DRENAJE S/TUBO</b> Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x1,50 m, realizada en terrenos de consistencia floja, incluso dado de 1,00 m de gravilla 1/5 de machaqueo, como capa filtrante, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm de espesor.			
O01OA090	0,220 h	Cuadrilla A	45,75	10,07	
E02EM020	1,050 m3	EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS	8,19	8,60	
P01AG090	0,700 m3	Gravilla silícea machaqueo 1/5 mm	20,35	14,25	
E02SZ070	0,280 m3	RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE	25,51	7,14	
P01HM020	0,070 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	4,89	44,95
Suma la partida.....					44,95
Costes indirectos .....					5,00% 2,25
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>47,20</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06CD090</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA DE TOMA CON ARENERO</b> Arqueta de toma a cielo descubierto con arenero en captación de aguas superficiales mediante zanjas de drenaje, de dimensiones en planta 2,00x1,40 m, y 1,00 m de altura, totalmente enterrada, realizada mediante muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1 pie, enfoscados, dividida en dos compartimentos estancos, incluso formación de muro vertedero de fábrica de ladrillo hueco doble de 0,50 m de altura, incluso excavación, losa de cimentación de hormigón HA-25/P/20/I de 0,20 cm de espesor e impermeabilización de todos los paramentos interiores mediante producto hidráulico cementoso.			
U01BS010	3,520 m2	DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR	1,38	4,86	
U01EC030	5,700 m3	EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO	17,50	99,75	
E04LL030	0,950 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA + ENCOFRADO	115,81	110,02	
E07LD020	7,800 m2	FÁBRICA LADRILLO 1P.HUECO DOBLE 8cm. MORTERO M-5	43,00	335,40	
E08PFA050	17,600 m2	ENFOSCADO FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL	12,16	214,02	
E10ILF040	8,800 m2	IMPERMEABILIZACIÓN HIDRÁULICA MUROS A FAVOR DE PRESIÓN	16,31	143,53	
E07LD010	1,000 m2	FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5	23,90	23,90	
					931,48
Suma la partida.....					931,48
Costes indirectos .....					5,00% 46,57
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>978,05</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>U06CD100</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA PARA RECOGIDA DE DRENES</b> Arqueta a cielo descubierto para recogida de drenes en captación de aguas superficiales mediante zanjas de drenaje, de dimensiones en planta 1,40x1,40 m, y 1,00 m de altura, totalmente enterrada, realizada mediante muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1 pie enfoscados, incluso excavación, losa de cimentación de hormigón HA-25/P/20/I de 0,20 cm de espesor e impermeabilización de todos los paramentos interiores mediante producto hidráulico cementoso.			
U01BS010	2,560 m2	DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR	1,38	3,53	
U01EC030	4,322 m3	EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO	17,50	75,64	
E04LM010	0,722 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I LOSA V.MANUAL	99,71	71,99	
E08PFA050	13,200 m2	ENFOSCADO FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL	12,16	160,51	
E10ILF040	5,600 m2	IMPERMEABILIZACIÓN HIDRÁULICA MUROS A FAVOR DE PRESIÓN	16,31	91,34	
E07LD020	6,600 m2	FÁBRICA LADRILLO 1P.HUECO DOBLE 8cm. MORTERO M-5	43,00	283,80	
					686,81
Suma la partida.....					686,81
Costes indirectos .....					5,00% 34,34
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>721,15</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
<b>U06DPC040</b>	<b>u</b>	<b>DEPÓSITO PREFABRICADO CILÍNDRICO 300 l</b> Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 300 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	19,76	19,76	
O01OB170	1,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	19,95	
P17DL010	1,000 u	Depósito PRFV. cilín.c/tapa 300 l	139,00	139,00	
P17XC030	1,000 u	Válv.compuerta latón roscar 1"	8,55	8,55	
P17XE120	1,000 u	Válvula esfera PVC PN-16 roscar 1"	14,76	14,76	
P01MC020	0,150 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-10/CEM	70,62	10,59	
					212,61
Suma la partida.....					212,61
Costes indirectos .....					5,00% 10,63
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>223,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06DPC050</b>	<b>u</b>	<b>DEPÓSITO PREFABRICADO CILÍNDRICO 1.000 l</b> Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 1.000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	19,76	19,76	
O01OB170	1,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	19,95	
P17DL030	1,000 u	Depósito PRFV. cilín.c/tapa 1.000 l	238,00	238,00	
P17XC030	1,000 u	Válv.compuerta latón roscar 1"	8,55	8,55	
P17XE120	1,000 u	Válvula esfera PVC PN-16 roscar 1"	14,76	14,76	
P01MC020	0,150 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-10/CEM	70,62	10,59	
					311,61
Suma la partida.....					311,61
Costes indirectos .....					5,00% 15,58
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>327,19</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
<b>U06DPC060</b>	<b>u</b>	<b>DEPÓSITO PREFABRICADO CILÍNDRICO 2.000 l</b> Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 2.000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	19,76	19,76	
O01OB170	1,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	19,95	
P17DL050	1,000 u	Depósito PRFV. cilín.c/tapa 2.000 l	439,00	439,00	
P17XC030	1,000 u	Válv.compuerta latón roscar 1"	8,55	8,55	
P17XE120	1,000 u	Válvula esfera PVC PN-16 roscar 1"	14,76	14,76	
P01MC020	0,150 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-10/CEM	70,62	10,59	
					512,61
Suma la partida.....					512,61
Costes indirectos .....					5,00% 25,63
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>538,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
<b>U06DPR040</b>	<b>u</b>	<b>DEPÓSITO PRFV RECTANGULAR C/TAPA 300 l</b> Suministro y colocación de depósito rectangular de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 300 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	19,76	19,76	
O01OB170	1,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	19,95	
P17DL060	1,000 u	Depósito PRFV. rectan.c/tapa 300 l	180,00	180,00	
P17XC030	1,000 u	Válv.compuerta latón roscar 1"	8,55	8,55	
P17XE120	1,000 u	Válvula esfera PVC PN-16 roscar 1"	14,76	14,76	
P01MC020	0,150 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-10/CEM	70,62	10,59	
					253,61
Suma la partida.....					253,61
Costes indirectos .....					5,00% 12,68
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>266,29</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06DPR050</b>	<b>u</b>	<b>DEPÓSITO PRFV RECTANGULAR C/TAPA 1.000 l</b> Suministro y colocación de depósito rectangular de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 1.000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	19,76	19,76	
O01OB170	1,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	19,95	
P17DL070	1,000 u	Depósito PRFV. rectan.c/tapa 1.000 l	390,00	390,00	
P17XC030	1,000 u	Válv.compuerta latón roscar 1"	8,55	8,55	
P17XE120	1,000 u	Válvula esfera PVC PN-16 roscar 1"	14,76	14,76	
P01MC020	0,150 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-10/CEM	70,62	10,59	
					463,61
Suma la partida.....					463,61
Costes indirectos .....					5,00%
					23,18
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>486,79</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U06TP001</b>	<b>m</b>	<b>CONduc.POLIET. PE40 PN4 DN=25mm</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 50 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01OB170	0,040 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,80	
O01OB180	0,040 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,73	
P26TPB020	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=25mm	0,50	0,50	
P01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,04	
					3,07
Suma la partida.....					3,07
Costes indirectos .....					5,00%
					0,15
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,22</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
<b>U06TP005</b>	<b>m</b>	<b>CONduc.POLIET. PE40 PN4 DN=32mm</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01OB170	0,040 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,80	
O01OB180	0,040 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,73	
P26TPB030	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=32mm	0,65	0,65	
P01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,04	
					3,22
Suma la partida.....					3,22
Costes indirectos .....					5,00%
					0,16
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,38</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U06TP010</b>	<b>m</b>	<b>CONduc.POLIET. PE40 PN4 DN=40mm</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 900 mm de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OB170	0,040 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,80	
O01OB180	0,040 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,73	
P26TPB040	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=40mm	0,98	0,98	
P01AA020	0,080 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,39	
					3,90
Suma la partida.....					3,90
Costes indirectos .....					5,00%
					0,20
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,10</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06TP015</b>	<b>m</b>	<b>CONDUCT.POLIET. PE40 PN4 DN=50mm</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01OB170	0,040 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,80	
O01OB180	0,040 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,73	
P26TPB050	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=50mm	1,56	1,56	
P01AA020	0,080 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,39	
					4,48
Suma la partida.....					4,48
Costes indirectos .....					5,00%
					0,22
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,70</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
<b>U06TP020</b>	<b>m</b>	<b>CONDUCT.POLIET. PE40 PN4 DN=63mm</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01OB170	0,045 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,90	
O01OB180	0,045 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,82	
P26TPB060	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=63mm	2,47	2,47	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,74	
					5,93
Suma la partida.....					5,93
Costes indirectos .....					5,00%
					0,30
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6,23</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
<b>U06TP025</b>	<b>m</b>	<b>CONDUCT.POLIET. PE40 PN4 DN=75mm</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 20 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01OB170	0,050 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	1,00	
O01OB180	0,050 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,91	
P26TPB070	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=75mm	3,63	3,63	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,74	
					7,28
Suma la partida.....					7,28
Costes indirectos .....					5,00%
					0,36
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7,64</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U06TP030</b>	<b>m</b>	<b>CONDUCT.POLIET. PE40 PN4 DN=90mm</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01OB170	0,050 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	1,00	
O01OB180	0,050 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,91	
P26TPB080	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=90mm	5,33	5,33	
P01AA020	0,150 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	2,61	
					9,85
Suma la partida.....					9,85
Costes indirectos .....					5,00%
					0,49
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,34</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06TP050</b>	<b>m</b>	<b>CONDUCT.POLIET. PE40 PN6 DN=20mm</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 75 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01OB170	0,040 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,80	
O01OB180	0,040 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,73	
P26TPB100	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN6 DN=20mm	0,36	0,36	
P01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,04	
					2,93
		Suma la partida.....			2,93
		Costes indirectos .....		5,00%	0,15
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,08</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
<b>U06TP055</b>	<b>m</b>	<b>CONDUCT.POLIET. PE40 PN6 DN=25mm</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01OB170	0,040 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,80	
O01OB180	0,040 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,73	
P26TPB110	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN6 DN=25mm	0,55	0,55	
P01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,04	
					3,12
		Suma la partida.....			3,12
		Costes indirectos .....		5,00%	0,16
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,28</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
<b>U06TP060</b>	<b>m</b>	<b>CONDUCT.POLIET. PE40 PN6 DN=32mm</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 50 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01OB170	0,040 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,80	
O01OB180	0,040 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,73	
P26TPB120	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN6 DN=32mm	0,90	0,90	
P01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,04	
					3,47
		Suma la partida.....			3,47
		Costes indirectos .....		5,00%	0,17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,64</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U06TP065</b>	<b>m</b>	<b>CONDUCT.POLIET. PE40 PN6 DN=40mm</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01OB170	0,040 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,80	
O01OB180	0,040 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,73	
P26TPB130	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN6 DN=40mm	1,37	1,37	
P01AA020	0,080 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,39	
					4,29
		Suma la partida.....			4,29
		Costes indirectos .....		5,00%	0,21
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4,50</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06TP070</b>	<b>m</b>	<b>CONDOC.POLIET. PE40 PN6 DN=50mm</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01OB170	0,040 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,80	
O01OB180	0,040 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,73	
P26TPB140	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN6 DN=50mm	2,14	2,14	
P01AA020	0,080 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,39	
					5,06
		Suma la partida.....			5,06
		Costes indirectos .....		5,00%	0,25
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U06TP075</b>	<b>m</b>	<b>CONDOC.POLIET. PE40 PN6 DN=63mm</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01OB170	0,045 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,90	
O01OB180	0,045 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,82	
P26TPB150	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN6 DN=63mm	3,45	3,45	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,74	
					6,91
		Suma la partida.....			6,91
		Costes indirectos .....		5,00%	0,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>7,26</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
<b>U06TP080</b>	<b>m</b>	<b>CONDOC.POLIET. PE40 PN6 DN=75mm</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 75 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01OB170	0,050 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	1,00	
O01OB180	0,050 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,91	
P26TPB160	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN6 DN=75mm	5,23	5,23	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,74	
					8,88
		Suma la partida.....			8,88
		Costes indirectos .....		5,00%	0,44
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,32</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U06TP085</b>	<b>m</b>	<b>CONDOC.POLIET. PE40 PN6 DN=90mm</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión nominal 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01OB170	0,050 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	1,00	
O01OB180	0,050 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,91	
P26TPB170	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN6 DN=90mm	7,42	7,42	
P01AA020	0,150 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	2,61	
					11,94
		Suma la partida.....			11,94
		Costes indirectos .....		5,00%	0,60
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06TP100	m	<b>CONDUCT.POLIET. PE40 PN10 DN=20mm</b>  Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas de estanqueidad adecuadas. El roscado se hará sin forzar ni estropear la rosca. Previamente a la instalación de la válvula se limpiará, tanto el interior de los tubos, como las roscas de unión. Los protectores de las roscas con las que van provistas las válvulas, sólo se retirarán en el momento de ejecutar las uniones.			
O01OB170	0,040 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,80	
O01OB180	0,040 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,73	
P26TPB190	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN10 DN=20mm	0,52	0,52	
P01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,04	
					3,09
Suma la partida.....					3,09
Costes indirectos .....					5,00%
					0,15
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
U06TP105	m	<b>CONDUCT.POLIET. PE40 PN10 DN=25mm</b>  Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01OB170	0,040 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,80	
O01OB180	0,040 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,73	
P26TPB200	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN10 DN=25mm	0,79	0,79	
P01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,04	
					3,36
Suma la partida.....					3,36
Costes indirectos .....					5,00%
					0,17
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
U06TP110	m	<b>CONDUCT.POLIET. PE40 PN10 DN=32mm</b>  Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 75 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01OB170	0,040 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,80	
O01OB180	0,040 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,73	
P26TPB210	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN10 DN=32mm	1,32	1,32	
P01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,04	
					3,89
Suma la partida.....					3,89
Costes indirectos .....					5,00%
					0,19
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,08</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
U06TP115	m	<b>CONDUCT.POLIET. PE40 PN10 DN=40mm</b>  Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01OB170	0,040 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,80	
O01OB180	0,040 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,73	
P26TPB220	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN10 DN=40mm	2,05	2,05	
P01AA020	0,080 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,39	
					4,97
Suma la partida.....					4,97
Costes indirectos .....					5,00%
					0,25
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5,22</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06TP120</b>	<b>m</b>	<b>CONDUCT.POLIET. PE40 PN10 DN=50mm</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 50 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
001OB170	0,040 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,80	
001OB180	0,040 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,73	
P26TPB230	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN10 DN=50mm	3,19	3,19	
P01AA020	0,080 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,39	
					6,11
		Suma la partida.....			6,11
		Costes indirectos .....		5,00%	0,31
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>6,42</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U06TP125</b>	<b>m</b>	<b>CONDUCT.POLIET. PE40 PN10 DN=63mm</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
001OB170	0,045 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,90	
001OB180	0,045 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,82	
P26TPB240	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN10 DN=63mm	5,01	5,01	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,74	
					8,47
		Suma la partida.....			8,47
		Costes indirectos .....		5,00%	0,42
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,89</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U06TP130</b>	<b>m</b>	<b>CONDUCT.POLIET. PE40 PN10 DN=75mm</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
001OB170	0,050 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	1,00	
001OB180	0,050 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,91	
P26TPB250	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN10 DN=75mm	7,53	7,53	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,74	
					11,18
		Suma la partida.....			11,18
		Costes indirectos .....		5,00%	0,56
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11,74</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U06TP135</b>	<b>m</b>	<b>CONDUCT.POLIET. PE40 PN10 DN=90mm</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
001OB170	0,050 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	1,00	
001OB180	0,050 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,91	
P26TPB260	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN10 DN=90mm	10,87	10,87	
P01AA020	0,150 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	2,61	
					15,39
		Suma la partida.....			15,39
		Costes indirectos .....		5,00%	0,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>16,16</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06TR020</b>	<b>m</b>	<b>COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=400</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 140 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.			
O01OA030	0,120 h	Oficial primera	19,76	2,37	
O01OA070	0,120 h	Peón ordinario	16,80	2,02	
O01OB180	0,120 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	2,18	
P26TR020	1,000 m	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=400mm	102,78	102,78	
P01AA020	0,290 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	5,04	
P02CVW010	0,022 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,21	
					114,60
		Suma la partida.....			114,60
		Costes indirectos .....		5,00%	5,73
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>120,33</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U06TR030</b>	<b>m</b>	<b>COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=500</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1600 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	19,76	2,96	
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	16,80	2,52	
O01OB180	0,150 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	2,73	
M05EN030	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	3,06	
P26TR030	1,000 m	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=500mm	113,84	113,84	
P01AA020	0,360 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	6,26	
P02CVW010	0,025 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,24	
					131,61
		Suma la partida.....			131,61
		Costes indirectos .....		5,00%	6,58
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>138,19</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
<b>U06TR035</b>	<b>m</b>	<b>COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=600</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1400 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OA030	0,180 h	Oficial primera	19,76	3,56	
O01OA070	0,180 h	Peón ordinario	16,80	3,02	
O01OB180	0,180 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,27	
M05EN030	0,080 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	4,09	
M07CG020	0,280 h	Camión con grúa 12 t	55,98	15,67	
P26TR035	1,000 m	Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=600mm	141,94	141,94	
P01AA020	0,440 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	7,65	
P02CVW010	0,030 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,29	
					179,49
		Suma la partida.....			179,49
		Costes indirectos .....		5,00%	8,97
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>188,46</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06TR120	m	<b>COND.POLIÉSTER PN6 SN10 DN=400</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 900 mm de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OA030	0,120 h	Oficial primera	19,76	2,37	
O01OA070	0,120 h	Peón ordinario	16,80	2,02	
O01OB180	0,120 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	2,18	
M05EN020	0,040 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	1,62	
M07CG020	0,280 h	Camión con grúa 12 t	55,98	15,67	
P26TR120	1,000 m	Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=400mm	106,93	106,93	
P01AA020	0,290 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	5,04	
P02CVW010	0,022 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,21	

136,04

Suma la partida..... 136,04

Costes indirectos ..... 5,00% 6,80

**TOTAL PARTIDA..... 142,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U06TR130	m	<b>COND.POLIÉSTER PN6 SN10 DN=500</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 800 mm de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	19,76	2,96	
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	16,80	2,52	
O01OB180	0,150 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	2,73	
M05EN030	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	3,06	
M07CG020	0,280 h	Camión con grúa 12 t	55,98	15,67	
P26TR130	1,000 m	Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=500mm	124,25	124,25	
P01AA020	0,360 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	6,26	
P02CVW010	0,025 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,24	

157,69

Suma la partida..... 157,69

Costes indirectos ..... 5,00% 7,88

**TOTAL PARTIDA..... 165,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U06TU001	m	<b>CONduc.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=60</b> Tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OB170	0,090 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	1,80	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,74	
P02CVW010	0,001 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,01	
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	19,76	2,96	
P26TUE010	1,000 m	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=60mm	18,18	18,18	
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	16,80	2,52	

27,21

Suma la partida..... 27,21

Costes indirectos ..... 5,00% 1,36

**TOTAL PARTIDA..... 28,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06TU005</b>	<b>m</b>	<b>CONduc.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=80</b> Tubería de fundición dúctil de 60 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	16,80	2,52	
O01OB170	0,090 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	1,80	
P26TUE015	1,000 m	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=80mm	22,94	22,94	
P01AA020	0,140 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	2,43	
P02CVW010	0,001 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,01	
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	19,76	2,96	
					32,66
Suma la partida.....					32,66
Costes indirectos .....					5,00% 1,63
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>34,29</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
<b>U06TU010</b>	<b>m</b>	<b>CONduc.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100</b> Tubería de fundición dúctil de 600 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OA030	0,160 h	Oficial primera	19,76	3,16	
O01OA070	0,160 h	Peón ordinario	16,80	2,69	
O01OB170	0,090 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	1,80	
P26TUE020	1,000 m	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm	26,69	26,69	
P01AA020	0,160 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	2,78	
M05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,02	
P02CVW010	0,002 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,02	
					39,16
Suma la partida.....					39,16
Costes indirectos .....					5,00% 1,96
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>41,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>U06TU015</b>	<b>m</b>	<b>CONduc.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=125</b> Tubería de fundición dúctil de 500 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OA030	0,170 h	Oficial primera	19,76	3,36	
O01OA070	0,170 h	Peón ordinario	16,80	2,86	
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
M05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,02	
P26TUE025	1,000 m	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=125mm	34,79	34,79	
P01AA020	0,190 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	3,30	
P02CVW010	0,003 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,03	
					48,36
Suma la partida.....					48,36
Costes indirectos .....					5,00% 2,42
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>50,78</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U06TU020</b>	<b>m</b>	<b>CONduc.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150</b> Tubería de fundición dúctil de 450 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OA030	0,180 h	Oficial primera	19,76	3,56	
O01OA070	0,180 h	Peón ordinario	16,80	3,02	
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
M05EN020	0,070 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,83	
P26TUE030	1,000 m	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150mm	38,41	38,41	
P01AA020	0,210 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	3,65	
P02CVW010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,04	
					53,51
Suma la partida.....					53,51
Costes indirectos .....					5,00% 2,68
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>56,19</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06TU025</b>	<b>m</b>	<b>CONduc.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=200</b> Tubería de fundición dúctil de 400 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
M05EN020	0,100 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	4,04	
P26TUE035	1,000 m	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=200mm	52,42	52,42	
P01AA020	0,220 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	3,83	
P02CVW010	0,005 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,05	
					69,65
Suma la partida.....					69,65
Costes indirectos ..... 5,00%					3,48
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>73,13</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>U06TU030</b>	<b>m</b>	<b>CONduc.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=250</b> Tubería de fundición dúctil de 350 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OA030	0,220 h	Oficial primera	19,76	4,35	
O01OA070	0,220 h	Peón ordinario	16,80	3,70	
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
M05EN020	0,100 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	4,04	
P26TUE040	1,000 m	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=250mm	66,80	66,80	
P01AA020	0,230 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	4,00	
P02CVW010	0,006 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,06	
					84,95
Suma la partida.....					84,95
Costes indirectos ..... 5,00%					4,25
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>89,20</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>U06TU035</b>	<b>m</b>	<b>CONduc.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=300</b> Tubería de fundición dúctil de 300 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OA030	0,240 h	Oficial primera	19,76	4,74	
O01OA070	0,240 h	Peón ordinario	16,80	4,03	
O01OB170	0,110 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,19	
M05EN020	0,110 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	4,45	
P26TUE045	1,000 m	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=300mm	87,01	87,01	
P01AA020	0,250 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	4,35	
P02CVW010	0,007 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,07	
					106,84
Suma la partida.....					106,84
Costes indirectos ..... 5,00%					5,34
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>112,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06TV125</b>	<b>m</b>	<b>CONduc. PVC ENCOLADO PN 6 DN=63</b> Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OB170	0,050 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	1,00	
O01OA070	0,015 h	Peón ordinario	16,80	0,25	
P26TVP125	1,000 m	Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=63mm	2,47	2,47	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,74	
P02CVW020	0,001 l	Limpiador tubos PVC	13,46	0,01	
P02CVW030	0,001 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,02	
					5,49
		Suma la partida.....			5,49
		Costes indirectos .....		5,00%	0,27
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,76</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U06TV130</b>	<b>m</b>	<b>CONduc. PVC ENCOLADO PN 6 DN=75</b> Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OB170	0,050 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	1,00	
O01OA070	0,015 h	Peón ordinario	16,80	0,25	
P26TVP130	1,000 m	Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=75mm	3,44	3,44	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,74	
P02CVW020	0,001 l	Limpiador tubos PVC	13,46	0,01	
P02CVW030	0,002 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,04	
					6,48
		Suma la partida.....			6,48
		Costes indirectos .....		5,00%	0,32
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>6,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>U06TV135</b>	<b>m</b>	<b>CONduc. PVC ENCOLADO PN 6 DN=90</b> Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OB170	0,060 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	1,20	
O01OA070	0,016 h	Peón ordinario	16,80	0,27	
P26TVP135	1,000 m	Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=90mm	4,87	4,87	
P01AA020	0,150 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	2,61	
P02CVW020	0,002 l	Limpiador tubos PVC	13,46	0,03	
P02CVW030	0,003 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,05	
					9,03
		Suma la partida.....			9,03
		Costes indirectos .....		5,00%	0,45
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,48</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06TV140</b>	<b>m</b>	<b>CONduc. PVC ENCOLADO PN 6 DN=110</b> Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OB170	0,070 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	1,40	
O01OA070	0,160 h	Peón ordinario	16,80	2,69	
P26TVP140	1,000 m	Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=110mm	5,43	5,43	
P01AA020	0,180 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	3,13	
P02CVW020	0,003 l	Limpiador tubos PVC	13,46	0,04	
P02CVW030	0,005 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,09	
					12,78
		Suma la partida.....			12,78
		Costes indirectos .....		5,00%	0,64
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>13,42</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U06TV145</b>	<b>m</b>	<b>CONduc. PVC ENCOLADO PN 6 DN=125</b> Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OB170	0,070 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	1,40	
O01OA070	0,170 h	Peón ordinario	16,80	2,86	
P26TVP145	1,000 m	Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=125mm	7,08	7,08	
P01AA020	0,190 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	3,30	
P02CVW020	0,003 l	Limpiador tubos PVC	13,46	0,04	
P02CVW030	0,005 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,09	
					14,77
		Suma la partida.....			14,77
		Costes indirectos .....		5,00%	0,74
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>15,51</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U06TV150</b>	<b>m</b>	<b>CONduc. PVC ENCOLADO PN 6 DN=140</b> Tubería de PVC de 50 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OB170	0,080 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	1,60	
O01OA070	0,180 h	Peón ordinario	16,80	3,02	
P26TVP150	1,000 m	Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=140mm	9,04	9,04	
P01AA020	0,210 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	3,65	
P02CVW020	0,005 l	Limpiador tubos PVC	13,46	0,07	
P02CVW030	0,007 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,12	
					17,50
		Suma la partida.....			17,50
		Costes indirectos .....		5,00%	0,88
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>18,38</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U06TV155	m	<b>CONduc. PVC ENCOLADO PN 6 DN=160</b> Tubería de PVC de 32 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OB170	0,090 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	1,80	
O01OA070	0,180 h	Peón ordinario	16,80	3,02	
P26TVP155	1,000 m	Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=160mm	11,51	11,51	
P01AA020	0,210 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	3,65	
P02CVW020	0,006 l	Limpiador tubos PVC	13,46	0,08	
P02CVW030	0,008 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,14	
					20,20
Suma la partida.....					20,20
Costes indirectos .....					1,01
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>21,21</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U06TV160	m	<b>CONduc. PVC ENCOLADO PN 6 DN=180</b> Tubería de PVC de 40 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OB170	0,110 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,19	
O01OA070	0,190 h	Peón ordinario	16,80	3,19	
P26TVP160	1,000 m	Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=180mm	14,58	14,58	
P01AA020	0,220 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	3,83	
P02CVW020	0,006 l	Limpiador tubos PVC	13,46	0,08	
P02CVW030	0,010 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,18	
					24,05
Suma la partida.....					24,05
Costes indirectos .....					1,20
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>25,25</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U06TV165	m	<b>CONduc. PVC ENCOLADO PN 6 DN=200</b> Tubería de PVC de 25 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OB170	0,140 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,79	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P26TVP165	1,000 m	Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=200mm	17,57	17,57	
P01AA020	0,220 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	3,83	
P02CVW020	0,008 l	Limpiador tubos PVC	13,46	0,11	
P02CVW030	0,012 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,21	
					27,87
Suma la partida.....					27,87
Costes indirectos .....					1,39
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>29,26</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06TV170</b>	<b>m</b>	<b>CONDUCT. PVC ENCOLADO PN 6 DN=250</b> Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OB170	0,180 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,59	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P26TVP170	1,000 m	Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=250mm	27,83	27,83	
P01AA020	0,230 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	4,00	
P02CVW020	0,010 l	Limpiador tubos PVC	13,46	0,13	
P02CVW030	0,017 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,30	
					39,21
Suma la partida.....					39,21
Costes indirectos .....					5,00% 1,96
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>41,17</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
<b>U06TV175</b>	<b>m</b>	<b>CONDUCT. PVC ENCOLADO PN 6 DN=315</b> Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OA070	0,220 h	Peón ordinario	16,80	3,70	
M05EN020	0,020 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	0,81	
P26TVP175	1,000 m	Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=315mm	43,31	43,31	
P01AA020	0,250 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	4,35	
P02CVW020	0,019 l	Limpiador tubos PVC	13,46	0,26	
P02CVW030	0,028 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,50	
					56,92
Suma la partida.....					56,92
Costes indirectos .....					5,00% 2,85
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>59,77</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U06TV500</b>	<b>m</b>	<b>CONDUCT.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=63</b> Tubería de PVC de 25 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OB170	0,045 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,90	
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	16,80	2,52	
P26TVE150	1,000 m	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=63mm	2,52	2,52	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,74	
P02CVW010	0,001 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,01	
					7,69
Suma la partida.....					7,69
Costes indirectos .....					5,00% 0,38
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>8,07</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06TV505</b>	<b>m</b>	<b>CONduc.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=75</b> Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OB170	0,050 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	1,00	
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	16,80	2,52	
P26TVE160	1,000 m	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=75mm	3,48	3,48	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,74	
P02CVW010	0,002 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,02	
					8,76
		Suma la partida.....			8,76
		Costes indirectos .....		5,00%	0,44
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,20</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
<b>U06TV510</b>	<b>m</b>	<b>CONduc.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=90</b> Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OB170	0,050 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	1,00	
O01OA070	0,160 h	Peón ordinario	16,80	2,69	
P26TVE170	1,000 m	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=90mm	4,92	4,92	
P01AA020	0,150 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	2,61	
P02CVW010	0,002 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,02	
					11,24
		Suma la partida.....			11,24
		Costes indirectos .....		5,00%	0,56
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>U06TV515</b>	<b>m</b>	<b>CONduc.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=110</b> Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OB170	0,055 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	1,10	
O01OA070	0,160 h	Peón ordinario	16,80	2,69	
P26TVE180	1,000 m	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=110mm	5,44	5,44	
P01AA020	0,180 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	3,13	
P02CVW010	0,002 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,02	
					12,38
		Suma la partida.....			12,38
		Costes indirectos .....		5,00%	0,62
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>13,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS					
<b>U06TV520</b>	<b>m</b>	<b>CONduc.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=125</b> Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OB170	0,060 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	1,20	
O01OA070	0,170 h	Peón ordinario	16,80	2,86	
P26TVE190	1,000 m	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=125mm	7,13	7,13	
P01AA020	0,190 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	3,30	
P02CVW010	0,002 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,02	
					14,51
		Suma la partida.....			14,51
		Costes indirectos .....		5,00%	0,73
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>15,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06TV525</b>	<b>m</b>	<b>CONDUCT.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=140</b> Tubería de PVC de 630 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OB170	0,070 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	1,40	
O01OA070	0,180 h	Peón ordinario	16,80	3,02	
P26TVE200	1,000 m	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=140mm	9,11	9,11	
P01AA020	0,210 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	3,65	
P02CVW010	0,003 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,03	
					17,21
		Suma la partida.....			17,21
		Costes indirectos .....		5,00%	0,86
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>18,07</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
<b>U06TV530</b>	<b>m</b>	<b>CONDUCT.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=160</b> Tubería de PVC de 500 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OB170	0,080 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	1,60	
O01OA070	0,180 h	Peón ordinario	16,80	3,02	
P26TVE210	1,000 m	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=160mm	11,57	11,57	
P01AA020	0,210 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	3,65	
P02CVW010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,04	
					19,88
		Suma la partida.....			19,88
		Costes indirectos .....		5,00%	0,99
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>20,87</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U06TV535</b>	<b>m</b>	<b>CONDUCT.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=180</b> Tubería de PVC de 400 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OB170	0,090 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	1,80	
O01OA070	0,190 h	Peón ordinario	16,80	3,19	
P26TVE220	1,000 m	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=180mm	14,65	14,65	
P01AA020	0,220 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	3,83	
P02CVW010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,04	
					23,51
		Suma la partida.....			23,51
		Costes indirectos .....		5,00%	1,18
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>24,69</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U06TV540</b>	<b>m</b>	<b>CONDUCT.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=200</b> Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P26TVE230	1,000 m	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=200mm	17,64	17,64	
P01AA020	0,230 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	4,00	
P02CVW010	0,005 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,05	
					27,05
		Suma la partida.....			27,05
		Costes indirectos .....		5,00%	1,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>28,40</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06TV545</b>	<b>m</b>	<b>CONDUCT.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=250</b> Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OB170	0,110 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,19	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P26TVE240	1,000 m	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=250mm	28,22	28,22	
P01AA020	0,230 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	4,00	
P02CVW010	0,006 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,06	
					37,83
		Suma la partida.....			37,83
		Costes indirectos .....		5,00%	1,89
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>39,72</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U06TV550</b>	<b>m</b>	<b>CONDUCT.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=315</b> Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OB170	0,130 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,59	
O01OA070	0,220 h	Peón ordinario	16,80	3,70	
M05EN020	0,020 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	0,81	
P26TVE250	1,000 m	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=315mm	43,89	43,89	
P01AA020	0,250 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	4,35	
P02CVW010	0,007 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,07	
					55,41
		Suma la partida.....			55,41
		Costes indirectos .....		5,00%	2,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>58,18</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
<b>U06TV555</b>	<b>m</b>	<b>CONDUCT.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=400</b> Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OB170	0,160 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,19	
O01OA070	0,220 h	Peón ordinario	16,80	3,70	
M05EN020	0,030 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	1,21	
P26TVE260	1,000 m	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=400mm	70,70	70,70	
P01AA020	0,290 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	5,04	
P02CVW010	0,010 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,10	
					83,94
		Suma la partida.....			83,94
		Costes indirectos .....		5,00%	4,20
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>88,14</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAA010</b>	<b>u</b>	<b>ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140mm</b> Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta en acera, arqueta de fundición y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.			
O01OB170	1,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	23,94	
O01OA130	4,000 h	Cuadrilla E	36,56	146,24	
M11HC050	12,000 m	Corte c/sierra disco hormig.viejo	7,07	84,84	
E02EM020	5,040 m3	EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS	8,19	41,28	
E02SZ070	4,620 m3	RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE	25,51	117,86	
U01AF200	4,200 m2	DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm	3,65	15,33	
P01HM020	0,840 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	58,68	
P17AF010	1,000 u	Arqueta fundición 237x186x148 mm	39,25	39,25	
P26UPM120	3,000 u	Enlace rosca-M latón p/PE D=32-1"mm	8,55	25,65	
P26PPL430	1,000 u	Collarín FD para PE-PVC D=140mm 1"	48,47	48,47	
P26TPB210	6,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN10 DN=32mm	1,32	7,92	
P17XE040	1,000 u	Válvula esfera latón roscar 1"	9,25	9,25	
					618,71
Suma la partida.....					618,71
Costes indirectos .....					5,00% 30,94
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>649,65</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U06VAC010</b>	<b>u</b>	<b>COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=80mm</b> Válvula de corte de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,350 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	6,98	
P26PML020	1,000 u	Collarín FD p/fundición DN=80mm	19,75	19,75	
					26,73
Suma la partida.....					26,73
Costes indirectos .....					5,00% 1,34
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>28,07</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
<b>U06VAC011</b>	<b>u</b>	<b>COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=100mm</b> Tapón de polipropileno de 75 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,350 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	6,98	
P26PML030	1,000 u	Collarín FD p/fundición DN=100mm	37,89	37,89	
					44,87
Suma la partida.....					44,87
Costes indirectos .....					5,00% 2,24
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>47,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
<b>U06VAC012</b>	<b>u</b>	<b>COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=125mm</b> Tapón de polipropileno de 90 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,350 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	6,98	
P26PML040	1,000 u	Collarín FD p/fundición DN=125mm	58,42	58,42	
					65,40
Suma la partida.....					65,40
Costes indirectos .....					5,00% 3,27
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>68,67</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAC013</b>	<b>u</b>	<b>COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=150mm</b> Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=150, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.			
O01OB170	0,350 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	6,98	
P26PML050	1,000 u	Collarín FD p/fundición DN=150mm	60,00	60,00	
					66,98
		Suma la partida.....			66,98
		Costes indirectos .....		5,00%	3,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>70,33</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U06VAC014</b>	<b>u</b>	<b>COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=200mm</b> Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=200, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.			
O01OB170	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	9,98	
P26PML060	1,000 u	Collarín FD p/fundición DN=200mm	86,83	86,83	
					96,81
		Suma la partida.....			96,81
		Costes indirectos .....		5,00%	4,84
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>101,65</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U06VAC020</b>	<b>u</b>	<b>COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=90mm</b> Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=90, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
P26PPL360	1,000 u	Collarín FD para PE-PVC D=90mm 2 1/2"	31,44	31,44	
					35,43
		Suma la partida.....			35,43
		Costes indirectos .....		5,00%	1,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>37,20</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
<b>U06VAC021</b>	<b>u</b>	<b>COLLARÍN FD P/PE-PVC DN=110mm</b> Válvula de pie o de retención, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
P26PPL370	1,000 u	Collarín FD para PE-PVC D=110mm 3/4-2"	31,44	31,44	
					35,43
		Suma la partida.....			35,43
		Costes indirectos .....		5,00%	1,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>37,20</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
<b>U06VAC022</b>	<b>u</b>	<b>COLLARÍN FD P/PE-PVC DN=125mm</b> Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=315, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
P26PPL400	1,000 u	Collarín FD para PE-PVC D=125mm 1-2"	48,47	48,47	
					52,46
		Suma la partida.....			52,46
		Costes indirectos .....		5,00%	2,62
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>55,08</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAC023</b>	<b>u</b>	<b>COLLARÍN FD P/PE-PVC DN=140mm</b> Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=250, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
P26PPL430	1,000 u	Collarín FD para PE-PVC D=140mm 1"	48,47	48,47	
					52,46
		Suma la partida.....			52,46
		Costes indirectos .....		5,00%	2,62
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>55,08</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
<b>U06VAC024</b>	<b>u</b>	<b>COLLARÍN FD P/PE-PVC DN=160mm</b> Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=200, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,99	
P26PPL470	1,000 u	Collarín FD para PE-PVC D=160mm 2"	49,78	49,78	
					54,77
		Suma la partida.....			54,77
		Costes indirectos .....		5,00%	2,74
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>57,51</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U06VAC025</b>	<b>u</b>	<b>COLLARÍN FD P/PE-PVC DN=200mm</b> Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=160, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
P26PPL560	1,000 u	Collarín FD para PE-PVC D=200mm 1-2"	72,05	72,05	
					78,04
		Suma la partida.....			78,04
		Costes indirectos .....		5,00%	3,90
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>81,94</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U06VAC026</b>	<b>u</b>	<b>COLLARÍN FD P/PE-PVC DN=250mm</b> Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=140, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.			
O01OB170	0,350 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	6,98	
P26PPL600	1,000 u	Collarín FD para PE-PVC D=250mm 1-2"	84,49	84,49	
					91,47
		Suma la partida.....			91,47
		Costes indirectos .....		5,00%	4,57
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>96,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U06VAC027</b>	<b>u</b>	<b>COLLARÍN FD P/PE-PVC DN=315mm</b> Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=125, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.			
O01OB170	0,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	7,98	
P26PPL650	1,000 u	Collarín FD para PE-PVC D=315mm 1-2"	92,95	92,95	
					100,93
		Suma la partida.....			100,93
		Costes indirectos .....		5,00%	5,05
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>105,98</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAF010</b>	<b>u</b>	<b>VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=40mm</b> Codo de fundición embreadado de 80 mm de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,700 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	13,97	
O01OB180	0,700 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	12,72	
P26VV160	1,000 u	Ventosa/purgador autom.DN=40 mm	274,57	274,57	
					301,26
Suma la partida.....					301,26
Costes indirectos .....					5,00% 15,06
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>316,32</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U06VAF020</b>	<b>u</b>	<b>VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=65mm</b> Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 65 mm de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,800 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	15,96	
O01OB180	0,800 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	14,54	
P26VV161	1,000 u	Ventosa/purgador autom.DN=65 mm	306,76	306,76	
					337,26
Suma la partida.....					337,26
Costes indirectos .....					5,00% 16,86
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>354,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>U06VAF030</b>	<b>u</b>	<b>VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=80mm</b> Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 80 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,800 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	15,96	
O01OB180	0,800 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	14,54	
M05RN020	0,800 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	24,04	
P26VV162	1,000 u	Ventosa/purgador autom.DN=80 mm	514,15	514,15	
					568,69
Suma la partida.....					568,69
Costes indirectos .....					5,00% 28,43
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>597,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>U06VAF040</b>	<b>u</b>	<b>VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm</b> Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	1,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	19,95	
O01OB180	1,000 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	18,17	
M05RN020	1,000 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	30,05	
P26VV163	1,000 u	Ventosa/purgador autom.DN=100 mm	945,29	945,29	
					1.013,46
Suma la partida.....					1.013,46
Costes indirectos .....					5,00% 50,67
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.064,13</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAF050</b>	<b>u</b>	<b>VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=150mm</b> Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 150 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	1,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	24,94	
O01OB180	1,250 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	22,71	
M05RN020	1,250 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	37,56	
P26VV164	1,000 u	Ventosa/purgador autom.DN=150 mm	1.488,24	1.488,24	
					1.573,45
		Suma la partida.....			1.573,45
		Costes indirectos .....		5,00%	78,67
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.652,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>U06VAF060</b>	<b>u</b>	<b>PURGADOR AUTOMÁT.FUNDIC. DN=40mm</b> Purgador automático de fundición con brida, de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,600 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	11,97	
O01OB180	0,600 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	10,90	
P26VV170	1,000 u	Purgador autom.fundic. DN=40 mm	339,71	339,71	
					362,58
		Suma la partida.....			362,58
		Costes indirectos .....		5,00%	18,13
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>380,71</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U06VAF070</b>	<b>u</b>	<b>PURGADOR AUTOMÁT.FUNDIC. DN=60mm</b> Purgador automático de fundición con brida, de 60 mm. de diámetro, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,600 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	11,97	
O01OB180	0,600 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	10,90	
P26VV171	1,000 u	Purgador autom.fundic. DN=60 mm	356,68	356,68	
					379,55
		Suma la partida.....			379,55
		Costes indirectos .....		5,00%	18,98
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>398,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U06VAF080</b>	<b>u</b>	<b>VENTOSA/PURGADOR SIMPLE METAL.ROSCA</b> Ventosa/purgador automático simple, de metal, rosca gas 20 mm de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P26VV430	1,000 u	Ventosa/purgador simple metal rosca	55,94	55,94	
					63,56
		Suma la partida.....			63,56
		Costes indirectos .....		5,00%	3,18
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>66,74</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U06VAF090</b>	<b>u</b>	<b>VENTOSA/PURGADOR SIMPLE METAL/PL</b> Ventosa/purgador automático simple, de metal, c/platina 20 mm de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P26VV431	1,000 u	Ventosa/purgador simple metal platina	102,05	102,05	
					109,67
		Suma la partida.....			109,67
		Costes indirectos .....		5,00%	5,48
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>115,15</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAF100</b>	<b>u</b>	<b>FILTRO TOMA DE AGUA METAL D=2-4"</b> Válvula de retención de fundición, de bola, PN-16, de 125 mm. de diámetro interior, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P26L100	1,000 u	Filtro toma de agua D=2-4"	11,94	11,94	
					19,56
		Suma la partida.....			19,56
		Costes indirectos .....		5,00%	0,98
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>20,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U06VAV025</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=60mm</b> Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	9,98	
O01OB180	0,500 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	9,09	
P26VC022	1,000 u	Válv.comp.cierre elást. D=60 mm	141,22	141,22	
P26UUB030	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm	39,58	39,58	
P26UUL200	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm	26,13	26,13	
P26UUG060	2,000 u	Goma plana D=60 mm	1,20	2,40	
P01UT055	12,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	15,84	
					244,24
		Suma la partida.....			244,24
		Costes indirectos .....		5,00%	12,21
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>256,45</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U06VAV026</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=80mm</b> Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	9,98	
O01OB180	0,500 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	9,09	
P26VC023	1,000 u	Válv.comp.cierre elást. D=80 mm	162,49	162,49	
P26UUB040	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	50,50	50,50	
P26UUL210	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	27,31	27,31	
P26UUG080	2,000 u	Goma plana D=80 mm	1,62	3,24	
P01UT055	16,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	21,12	
					283,73
		Suma la partida.....			283,73
		Costes indirectos .....		5,00%	14,19
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>297,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U06VAV027</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=100mm</b> Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,600 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	11,97	
O01OB180	0,600 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	10,90	
P26VC024	1,000 u	Válv.comp.cierre elást. D=100mm	194,05	194,05	
P26UUB050	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm	61,52	61,52	
P26UUL220	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm	28,85	28,85	
P26UUG100	2,000 u	Goma plana D=100 mm	1,76	3,52	
P01UT055	16,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	21,12	
					331,93
		Suma la partida.....			331,93
		Costes indirectos .....		5,00%	16,60
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>348,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAV028</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=125mm</b> Válvula hidráulica, reductora/limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 2" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,750 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	14,96	
O01OB180	0,750 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	13,63	
P26VC025	1,000 u	Válv.comp.cierre elást. D=125mm	332,65	332,65	
P26UUB060	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm	77,09	77,09	
P26UUL230	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm	38,37	38,37	
P26UUG125	2,000 u	Goma plana D=125 mm	2,44	4,88	
P01UT055	16,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	21,12	
					502,70
Suma la partida.....					502,70
Costes indirectos .....					25,14
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>527,84</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>U06VAV029</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=150mm</b> Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,900 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	17,96	
O01OB180	0,900 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	16,35	
P26VC026	1,000 u	Válv.comp.cierre elást. D=150mm	333,61	333,61	
P26UUB070	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm	89,76	89,76	
P26UUL240	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm	49,86	49,86	
P26UUG150	2,000 u	Goma plana D=150 mm	2,90	5,80	
P01UT055	20,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	26,40	
					539,74
Suma la partida.....					539,74
Costes indirectos .....					26,99
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>566,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>U06VAV030</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=200mm</b> Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 250 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	1,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	21,95	
O01OB180	1,100 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	19,99	
M05RN020	1,100 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	33,06	
P26VC027	1,000 u	Válv.comp.cierre elást. D=200mm	579,26	579,26	
P26UUB080	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm	114,84	114,84	
P26UUL250	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm	69,08	69,08	
P26UUG200	2,000 u	Goma plana D=200 mm	3,87	7,74	
P01UT055	24,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	31,68	
					877,60
Suma la partida.....					877,60
Costes indirectos .....					43,88
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>921,48</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAV031</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=250mm</b> Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	1,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	27,93	
O01OB180	1,400 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	25,44	
M05RN020	1,400 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	42,07	
P26VC028	1,000 u	Válv.comp.cierre elást. D=250mm	986,46	986,46	
P26UUB090	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm	185,52	185,52	
P26UUL260	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm	106,71	106,71	
P26UUG250	2,000 u	Goma plana D=250 mm	5,13	10,26	
P01UT055	24,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	31,68	
					1.416,07
Suma la partida.....					1.416,07
Costes indirectos .....					5,00% 70,80
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.486,87</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>U06VAV032</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=300mm</b> Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	1,600 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	31,92	
O01OB180	1,600 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	29,07	
M05RN020	1,600 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	48,08	
P26VC029	1,000 u	Válv.comp.cierre elást. D=300mm	1.283,77	1.283,77	
P26UUB100	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm	251,00	251,00	
P26UUL270	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm	128,94	128,94	
P26UUG300	2,000 u	Goma plana D=300 mm	5,73	11,46	
P01UT055	30,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	39,60	
					1.823,84
Suma la partida.....					1.823,84
Costes indirectos .....					5,00% 91,19
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.915,03</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>U06VAV040</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=65mm</b> Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 65 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	7,98	
O01OB180	0,400 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	7,27	
P26VM040	1,000 u	Válv.marip.palan.c/elás.D=65 mm	78,19	78,19	
					93,44
Suma la partida.....					93,44
Costes indirectos .....					5,00% 4,67
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>98,11</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>U06VAV041</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=80mm</b> Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	7,98	
O01OB180	0,400 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	7,27	
P26VM041	1,000 u	Válv.marip.palan.c/elás.D=80 mm	82,19	82,19	
P26UUB040	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	50,50	50,50	
P26UUL210	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	27,31	27,31	
P26UUG080	2,000 u	Goma plana D=80 mm	1,62	3,24	
P01UT055	16,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	21,12	
					199,61
Suma la partida.....					199,61
Costes indirectos .....					5,00% 9,98
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>209,59</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAV042</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=100mm</b> Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	9,98	
O01OB180	0,500 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	9,09	
P26VM042	1,000 u	Válv.marip.palan.c/elás.D=100mm	100,83	100,83	
P26UUB050	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm	61,52	61,52	
P26UUL220	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm	28,85	28,85	
P26UUG100	2,000 u	Goma plana D=100 mm	1,76	3,52	
P01UT055	16,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	21,12	
					234,91
Suma la partida.....					234,91
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>246,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>U06VAV043</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=125mm</b> Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 125 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,650 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	12,97	
O01OB180	0,650 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	11,81	
P26VM043	1,000 u	Válv.marip.palan.c/elás.D=125mm	146,14	146,14	
P26UUB060	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm	77,09	77,09	
P26UUL230	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm	38,37	38,37	
P26UUG125	2,000 u	Goma plana D=125 mm	2,44	4,88	
P01UT055	16,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	21,12	
					312,38
Suma la partida.....					312,38
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>328,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS

<b>U06VAV044</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=150mm</b> Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,800 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	15,96	
O01OB180	0,800 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	14,54	
P26VM044	1,000 u	Válv.marip.palan.c/elás.D=150mm	178,13	178,13	
P26UUB070	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm	89,76	89,76	
P26UUL240	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm	49,86	49,86	
P26UUG150	2,000 u	Goma plana D=150 mm	2,90	5,80	
P01UT055	20,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	26,40	
					380,45
Suma la partida.....					380,45
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>399,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>U06VAV045</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=200mm</b> Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,950 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	18,95	
O01OB180	0,950 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	17,26	
P26VM045	1,000 u	Válv.marip.palan.c/elás.D=200mm	249,91	249,91	
P26UUB080	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm	114,84	114,84	
P26UUL250	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm	69,08	69,08	
P26UUG200	2,000 u	Goma plana D=200 mm	3,87	7,74	
P01UT055	24,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	31,68	
					509,46
Suma la partida.....					509,46
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>534,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CÉNTIMOS					
<b>U06VAV060</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁST.D=65mm</b> Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 65 mm de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	7,98	
O01OB180	0,400 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	7,27	
P26VM060	1,000 u	Válv. marip.reduc.c/el.D=65mm	151,93	151,93	
					167,18
Suma la partida.....					167,18
Costes indirectos .....					5,00% 8,36
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>175,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U06VAV061</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁST.D=80mm</b> Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 80 mm de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	7,98	
O01OB180	0,400 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	7,27	
P26VM061	1,000 u	Válv. marip.reduc.c/el s.D=80mm	155,72	155,72	
P26UUB040	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	50,50	50,50	
P26UUL210	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	27,31	27,31	
P26UUG080	2,000 u	Goma plana D=80 mm	1,62	3,24	
P01UT055	16,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	21,12	
					273,14
Suma la partida.....					273,14
Costes indirectos .....					5,00% 13,66
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>286,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>U06VAV062</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁST.D=100mm</b> Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 250 mm de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	9,98	
O01OB180	0,500 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	9,09	
P26VM062	1,000 u	Válv. marip.reduc.c/el s.D=100mm	220,70	220,70	
P26UUB050	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm	61,52	61,52	
P26UUL220	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm	28,85	28,85	
P26UUG100	2,000 u	Goma plana D=100 mm	1,76	3,52	
P01UT055	16,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	21,12	
					354,78
Suma la partida.....					354,78
Costes indirectos .....					5,00% 17,74
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>372,52</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U06VAV063</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁST.D=125mm</b> Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 200 mm de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,650 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	12,97	
O01OB180	0,650 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	11,81	
P26VM063	1,000 u	Válv. marip.reduc.c/el s.D=125mm	249,11	249,11	
P26UUB060	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm	77,09	77,09	
P26UUL230	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm	38,37	38,37	
P26UUG125	2,000 u	Goma plana D=125 mm	2,44	4,88	
P01UT055	16,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	21,12	
					415,35
Suma la partida.....					415,35
Costes indirectos .....					5,00% 20,77
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>436,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAV064</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁST.D=150mm</b> Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 150 mm de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	1,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	19,95	
O01OB180	1,000 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	18,17	
M05RN020	1,000 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	30,05	
P26VM064	1,000 u	Válv. marip.reduc.c/el s.D=150mm	270,54	270,54	
P26UUB070	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm	89,76	89,76	
P26UUL240	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm	49,86	49,86	
P26UUG150	2,000 u	Goma plana D=150 mm	2,90	5,80	
P01UT055	20,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	26,40	
					510,53
Suma la partida.....					510,53
Costes indirectos .....					25,53
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>536,06</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
<b>U06VAV065</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁST.D=200mm</b> Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 125 mm de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	1,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	23,94	
O01OB180	1,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	21,80	
M05RN020	1,200 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	36,06	
P26VM065	1,000 u	Válv. marip.reduc.c/el s.D=200mm	377,49	377,49	
P26UUB080	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm	114,84	114,84	
P26UUL250	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm	69,08	69,08	
P26UUG200	2,000 u	Goma plana D=200 mm	3,87	7,74	
P01UT055	24,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	31,68	
					682,63
Suma la partida.....					682,63
Costes indirectos .....					34,13
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>716,76</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U06VAV066</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁST.D=250mm</b> Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 100 mm de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	1,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	27,93	
O01OB180	1,400 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	25,44	
M05RN020	1,400 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	42,07	
P26VM066	1,000 u	Válv. marip.reduc.c/el s.D=250mm	569,67	569,67	
P26UUB090	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm	185,52	185,52	
P26UUL260	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm	106,71	106,71	
P26UUG250	2,000 u	Goma plana D=250 mm	5,13	10,26	
P01UT055	24,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	31,68	
					999,28
Suma la partida.....					999,28
Costes indirectos .....					49,96
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.049,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAV067</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁST.D=300mm</b> Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 300 mm de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	1,750 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	34,91	
O01OB180	1,750 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	31,80	
M05RN020	1,750 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	52,59	
P26VM067	1,000 u	Válv. marip.reduc.c/el s.D=300mm	725,13	725,13	
P26UUB100	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm	251,00	251,00	
P26UUL270	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm	128,94	128,94	
P26UUG300	2,000 u	Goma plana D=300 mm	5,73	11,46	
P01UT055	30,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	39,60	
					1.275,43
Suma la partida.....					1.275,43
Costes indirectos .....					63,77
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.339,20</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
<b>U06VAV075</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.MARIP.MOTORIZABLE D=250mm</b> Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor motorizable, de 350 mm de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	1,600 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	31,92	
O01OB180	1,600 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	29,07	
M05RN020	1,600 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	48,08	
P26VM075	1,000 u	Válv. marip.motorizable D=250 mm PN16	1.724,19	1.724,19	
P26UUB090	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm	185,52	185,52	
P26UUL260	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm	106,71	106,71	
P26UUG250	2,000 u	Goma plana D=250 mm	5,13	10,26	
P01UT055	24,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	31,68	
					2.167,43
Suma la partida.....					2.167,43
Costes indirectos .....					108,37
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2.275,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>U06VAV076</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.MARIP.MOTORIZABLE D=300mm</b> Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor motorizable, de 300 mm de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	1,850 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	36,91	
O01OB180	1,850 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	33,61	
M05RN020	1,850 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	55,59	
P26VM076	1,000 u	Válv. marip.motorizable D=300 mm PN16	1.855,31	1.855,31	
P26UUB100	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm	251,00	251,00	
P26UUL270	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm	128,94	128,94	
P26UUG300	2,000 u	Goma plana D=300 mm	5,73	11,46	
P01UT055	30,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	39,60	
					2.412,42
Suma la partida.....					2.412,42
Costes indirectos .....					120,62
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2.533,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAV080</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA PIE/RETENCIÓN D=1"</b> Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=110, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,99	
O01OB180	0,250 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	4,54	
P26VT000	1,000 u	Válv.de pie/retención D=1"	11,80	11,80	
P26UPM030	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm	1,82	3,64	
					24,97
		Suma la partida.....			24,97
		Costes indirectos .....		5,00%	1,25
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>26,22</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
<b>U06VAV081</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA PIE/RETENCIÓN D=1 1/2"</b> Válvula de pie o de retención, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,99	
O01OB180	0,250 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	4,54	
P26VT001	1,000 u	Válv.de pie/retención D=1 1/2"	19,75	19,75	
P26UPM050	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm	3,53	7,06	
					36,34
		Suma la partida.....			36,34
		Costes indirectos .....		5,00%	1,82
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>38,16</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
<b>U06VAV082</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA PIE/RETENCIÓN D=2"</b> Válvula de pie o de retención, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P26VT002	1,000 u	Válv.de pie/retención D=2"	26,01	26,01	
P26UPM060	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=63-2"mm	5,62	11,24	
					48,69
		Suma la partida.....			48,69
		Costes indirectos .....		5,00%	2,43
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>51,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>U06VAV083</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA PIE/RETENCIÓN D=2 1/2"</b> Válvula de pie o de retención, de latón, de 2 1/2" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,350 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	6,98	
O01OB180	0,350 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	6,36	
P26VT003	1,000 u	Válv.de pie/retención D=2 1/2"	50,22	50,22	
P26UPM070	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=75-2 1/2"mm	12,99	25,98	
					89,54
		Suma la partida.....			89,54
		Costes indirectos .....		5,00%	4,48
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>94,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS					
<b>U06VAV084</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA PIE/RETENCIÓN D=3"</b> Válvula de pie o de retención, de latón, de 3" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	7,98	
O01OB180	0,400 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	7,27	
P26VT004	1,000 u	Válv.de pie/retención D=3"	56,18	56,18	
P26UPM080	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=90-3"mm	19,30	38,60	
					110,03
		Suma la partida.....			110,03
		Costes indirectos .....		5,00%	5,50
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>115,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAV085</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA PIE/RETENCIÓN D=4"</b> Válvula de pie o de retención, de latón, de 4" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	9,98	
O01OB180	0,500 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	9,09	
P26VT005	1,000 u	Válv.de pie/retención D=4"	102,74	102,74	
P26UPM090	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=110-4"mm	50,28	100,56	
					222,37
Suma la partida.....					222,37
Costes indirectos .....					5,00%
					11,12
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>233,49</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U06VAV090</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=25 mm</b> Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 25 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P26VA090	1,000 u	Válv.acomet.cuadrad.fund.D=25 mm	24,10	24,10	
P26UPM020	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=25-3/4"mm	1,15	2,30	
					34,02
Suma la partida.....					34,02
Costes indirectos .....					5,00%
					1,70
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>35,72</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U06VAV091</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=32 mm</b> Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 32 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P26VA091	1,000 u	Válv.acomet.cuadrad.fund.D=32 mm	36,01	36,01	
P26UPM030	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm	1,82	3,64	
					47,27
Suma la partida.....					47,27
Costes indirectos .....					5,00%
					2,36
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>49,63</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U06VAV092</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=40 mm</b> Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 40 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P26VA092	1,000 u	Válv.acomet.cuadrad.fund.D=40 mm	36,01	36,01	
P26UPM040	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4"mm	2,52	5,04	
					52,49
Suma la partida.....					52,49
Costes indirectos .....					5,00%
					2,62
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>55,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
<b>U06VAV100</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA METAL D=1/2"</b> Válvula de corte de esfera, de latón, de 1/2" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P26VE100	1,000 u	Válvula esfera metal D=1/2"	5,50	5,50	
P26UPM010	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=20-1/2"mm	0,90	1,80	
					14,92
Suma la partida.....					14,92
Costes indirectos .....					5,00%
					0,75
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>15,67</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAV101</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA METAL D=3/4"</b> Válvula de corte de esfera, de latón, de 3/4" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P26VE101	1,000 u	Válvula esfera metal D=3/4"	8,76	8,76	
P26UPM020	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=25-3/4"mm	1,15	2,30	
					18,68
		Suma la partida.....			18,68
		Costes indirectos .....		5,00%	0,93
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>19,61</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U06VAV102</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA METAL D=1"</b> Válvula de corte de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,99	
O01OB180	0,250 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	4,54	
P26VE102	1,000 u	Válvula esfera metal D=1"	12,65	12,65	
P26UPM030	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm	1,82	3,64	
					25,82
		Suma la partida.....			25,82
		Costes indirectos .....		5,00%	1,29
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>27,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
<b>U06VAV103</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA METAL D=1 1/4"</b> Válvula de corte de esfera, de latón, de 1 1/4" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,99	
O01OB180	0,250 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	4,54	
P26VE103	1,000 u	Válvula esfera metal D=1 1/4"	20,92	20,92	
P26UPM040	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4"mm	2,52	5,04	
					35,49
		Suma la partida.....			35,49
		Costes indirectos .....		5,00%	1,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>37,26</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
<b>U06VAV104</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA METAL D=1 1/2"</b> Válvula de corte de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,99	
O01OB180	0,250 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	4,54	
P26VE104	1,000 u	Válvula esfera metal D=1 1/2"	31,14	31,14	
P26UPM050	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm	3,53	7,06	
					47,73
		Suma la partida.....			47,73
		Costes indirectos .....		5,00%	2,39
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>50,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>U06VAV105</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA METAL D=2"</b> Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=80, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P26VE105	1,000 u	Válvula esfera metal D=2"	44,77	44,77	
P26UPM060	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=63-2"mm	5,62	11,24	
					67,45
		Suma la partida.....			67,45
		Costes indirectos .....		5,00%	3,37
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>70,82</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAV106</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA METAL D=2 1/2"</b> Válvula de corte de esfera, de latón, de 2 1/2" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,350 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	6,98	
O01OB180	0,350 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	6,36	
P26VE106	1,000 u	Válvula esfera metal D=2 1/2"	100,75	100,75	
P26UPM070	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=75-2 1/2"mm	12,99	25,98	
					140,07
Suma la partida.....					140,07
Costes indirectos .....					5,00% 7,00
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>147,07</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
<b>U06VAV107</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA METAL D=3"</b> Válvula de corte de esfera, de latón, de 3" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	7,98	
O01OB180	0,400 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	7,27	
P26VE107	1,000 u	Válvula esfera metal D=3"	174,02	174,02	
P26UPM080	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=90-3"mm	19,30	38,60	
					227,87
Suma la partida.....					227,87
Costes indirectos .....					5,00% 11,39
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>239,26</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
<b>U06VAV108</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA METAL D=4"</b> Válvula de corte de esfera, de latón, de 4" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	9,98	
O01OB180	0,500 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	9,09	
P26VE108	1,000 u	Válvula esfera metal D=4"	330,88	330,88	
P26UPM090	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=110-4"mm	50,28	100,56	
					450,51
Suma la partida.....					450,51
Costes indirectos .....					5,00% 22,53
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>473,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U06VAV110</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA PVC DN=20 mm</b> Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 20 mm de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P26VE110	1,000 u	Válvula esfera PVC encol.D=20	7,81	7,81	
P02CVW030	0,003 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,05	
					15,48
Suma la partida.....					15,48
Costes indirectos .....					5,00% 0,77
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>16,25</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
<b>U06VAV111</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA PVC DN=25 mm</b> Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 32 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,99	
O01OB180	0,250 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	4,54	
P26VE111	1,000 u	Válvula esfera PVC encol.D=25	9,37	9,37	
P02CVW030	0,004 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,07	
					18,97
Suma la partida.....					18,97
Costes indirectos .....					5,00% 0,95
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAV112</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA PVC DN=32 mm</b> Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 25 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,99	
O01OB180	0,250 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	4,54	
P26VE112	1,000 u	Válvula esfera PVC encol.D=32	12,05	12,05	
P02CVW030	0,006 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,11	
					21,69
		Suma la partida.....			21,69
		Costes indirectos .....		5,00%	1,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>22,77</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U06VAV113</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA PVC DN=40 mm</b> Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 40 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P26VE113	1,000 u	Válvula esfera PVC encol.D=40	14,15	14,15	
P02CVW030	0,010 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,18	
					25,77
		Suma la partida.....			25,77
		Costes indirectos .....		5,00%	1,29
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>27,06</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
<b>U06VAV114</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA PVC DN=50 mm</b> Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 50 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,350 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	6,98	
O01OB180	0,350 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	6,36	
P26VE114	1,000 u	Válvula esfera PVC encol.D=50	18,88	18,88	
P02CVW030	0,016 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,29	
					32,51
		Suma la partida.....			32,51
		Costes indirectos .....		5,00%	1,63
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>34,14</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
<b>U06VAV115</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA PVC DN=63 mm</b> Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 63 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	7,98	
O01OB180	0,400 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	7,27	
P26VE115	1,000 u	Válvula esfera PVC encol.D=63	26,55	26,55	
P02CVW030	0,025 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,45	
					42,25
		Suma la partida.....			42,25
		Costes indirectos .....		5,00%	2,11
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>44,36</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAV116</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA PVC DN=75 mm</b> Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 75 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	9,98	
O01OB180	0,500 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	9,09	
P26VE116	1,000 u	Válvula esfera PVC encol.D=75	90,74	90,74	
P02CVW030	0,035 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,62	
					110,43
		Suma la partida.....			110,43
		Costes indirectos .....		5,00%	5,52
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>115,95</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U06VAV117</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA PVC DN=90 mm</b> Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 90 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	9,98	
O01OB180	0,500 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	9,09	
P26VE117	1,000 u	Válvula esfera PVC encol.D=90	122,22	122,22	
P02CVW030	0,051 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,91	
					142,20
		Suma la partida.....			142,20
		Costes indirectos .....		5,00%	7,11
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>149,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U06VAV190</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDRÁUL.SOST.PRES.PLÁST.D=1 1/2"</b> Válvula hidráulica, sostenedora de presión, de plástico, de 1 1/2" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, completamente instalada.			
O01OB170	0,350 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	6,98	
O01OB180	0,350 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	6,36	
P26VH190	1,000 u	Válv.hidr.sost.pres.plást.D=1 1/2"	202,74	202,74	
P26UPM050	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm	3,53	7,06	
					223,14
		Suma la partida.....			223,14
		Costes indirectos .....		5,00%	11,16
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>234,30</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
<b>U06VAV191</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDRÁUL.SOST.PRES.PLÁST.D=2"</b> Válvula hidráulica, sostenedora de presión, de plástico, de 2" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, completamente instalada.			
O01OB170	0,360 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	7,18	
O01OB180	0,360 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	6,54	
P26VH191	1,000 u	Válv.hidr.sost.pres.plást.D=2"	200,85	200,85	
P26UPM060	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=63-2"mm	5,62	11,24	
					225,81
		Suma la partida.....			225,81
		Costes indirectos .....		5,00%	11,29
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>237,10</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAV192</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDRÁUL.SOST.PRES.METAL.D=1 1/2"</b> Válvula hidráulica, sostenedora de presión, de metal, de 1 1/2" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,99	
O01OB180	0,250 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	4,54	
P26VH192	1,000 u	Válv.hidr.sost.pres.metal.D=1 1/2"	175,94	175,94	
P26UPM050	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm	3,53	7,06	
					192,53
		Suma la partida.....			192,53
		Costes indirectos .....		5,00%	9,63
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>202,16</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
<b>U06VAV193</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDRÁUL.SOST.PRES.METAL.D=2"</b> Válvula hidráulica, sostenedora de presión, de metal, de 2" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P26VH193	1,000 u	Válv.hidr.sost.pres.metal.D=2"	296,23	296,23	
P26UPM060	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=63-2"mm	5,62	11,24	
					318,91
		Suma la partida.....			318,91
		Costes indirectos .....		5,00%	15,95
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>334,86</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U06VAV194</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDRÁUL.SOST.PRES.METAL.D=3"</b> Válvula hidráulica, sostenedora de presión, de metal, de 3" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	7,98	
O01OB180	0,400 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	7,27	
P26VH194	1,000 u	Válv.hidr.sost.pres.metal.D=3"	342,95	342,95	
P26UPM080	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=90-3"mm	19,30	38,60	
					396,80
		Suma la partida.....			396,80
		Costes indirectos .....		5,00%	19,84
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>416,64</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U06VAV209</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDRÁUL.SOST.PRES.FUND.D=2"</b> Válvula hidráulica, sostenedora de presión, de fundición, con bridas, de 2" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P26VH208	1,000 u	Válv.hidr.sost.pres.fund.brida 2"	297,88	297,88	
P26UUL200	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm	26,13	26,13	
P26UUB030	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm	39,58	39,58	
P26UUG060	2,000 u	Goma plana D=60 mm	1,20	2,40	
P01UT055	12,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	15,84	
					393,27
		Suma la partida.....			393,27
		Costes indirectos .....		5,00%	19,66
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>412,93</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAV210</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDRÁUL.SOST.PRES.FUND.D=3"</b> Válvula hidráulica, sostenedora de presión, de fundición, con bridas, de 3" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	7,98	
O01OB180	0,400 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	7,27	
P26VH209	1,000 u	Válv.hidr.sost.pres.fund.brida 3"	352,89	352,89	
P26UUL210	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	27,31	27,31	
P26UUB040	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	50,50	50,50	
P26UUG080	2,000 u	Goma plana D=80 mm	1,62	3,24	
P01UT055	16,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	21,12	
					470,31
Suma la partida.....					470,31
Costes indirectos .....					5,00%
					23,52
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>493,83</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>U06VAV211</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDRÁUL.SOST.PRES.FUND.D=4"</b> Válvula hidráulica, sostenedora de presión, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	9,98	
O01OB180	0,500 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	9,09	
P26VH210	1,000 u	Válv.hidr.sost.pres.fund.brida 4"	462,74	462,74	
P26UUL220	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm	28,85	28,85	
P26UUB050	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm	61,52	61,52	
P26UUG100	2,000 u	Goma plana D=100 mm	1,76	3,52	
P01UT055	16,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	21,12	
					596,82
Suma la partida.....					596,82
Costes indirectos .....					5,00%
					29,84
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>626,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>U06VAV220</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDRÁUL.LIMIT.CAUDAL FUND.D=2"</b> Válvula hidráulica, limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 2" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P26VH220	1,000 u	Válv.hidr.limit.caud.fund.brida 2"	397,56	397,56	
P26UUL200	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm	26,13	26,13	
P26UUB030	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm	39,58	39,58	
P26UUG060	2,000 u	Goma plana D=60 mm	1,20	2,40	
P01UT055	12,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	15,84	
					492,95
Suma la partida.....					492,95
Costes indirectos .....					5,00%
					24,65
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>517,60</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>U06VAV221</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDRÁUL.LIMIT.CAUDAL FUND.D=3"</b> Válvula hidráulica, limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 3" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	7,98	
O01OB180	0,400 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	7,27	
P26VH221	1,000 u	Válv.hidr.limit.caud.fund.brida 3"	480,33	480,33	
P26UUL210	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	27,31	27,31	
P26UUB040	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	50,50	50,50	
P26UUG080	2,000 u	Goma plana D=80 mm	1,62	3,24	
P01UT055	16,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	21,12	
					597,75
Suma la partida.....					597,75
Costes indirectos .....					5,00%
					29,89
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>627,64</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CÉNTIMOS					
<b>U06VAV222</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDRÁUL.LIMIT.CAUDAL FUND.D=4"</b> Válvula hidráulica, limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	9,98	
O01OB180	0,500 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	9,09	
P26VH222	1,000 u	Válv.hidr.limit.caud.fund.brida 4"	606,99	606,99	
P26UUL220	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm	28,85	28,85	
P26UUB050	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm	61,52	61,52	
P26UUG100	2,000 u	Goma plana D=100 mm	1,76	3,52	
P01UT055	16,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	21,12	
					741,07
Suma la partida.....					741,07
Costes indirectos .....					5,00% 37,05
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>778,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>U06VAV230</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDRÁUL.REDUC/LIMIT.FUND.D=2"</b> Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P26VH230	1,000 u	Válv.hidr.reduc/limit.fund.brida 2"	535,21	535,21	
P26UUL200	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm	26,13	26,13	
P26UUB030	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm	39,58	39,58	
P26UUG060	2,000 u	Goma plana D=60 mm	1,20	2,40	
P01UT055	12,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	15,84	
					630,60
Suma la partida.....					630,60
Costes indirectos .....					5,00% 31,53
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>662,13</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
<b>U06VAV231</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDRÁUL.REDUC/LIMIT.FUND.D=2,5"</b> Válvula hidráulica, reductora/limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 2 1/2" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,350 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	6,98	
O01OB180	0,350 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	6,36	
P26VH231	1,000 u	Válv.hidr.redu/limit.fund.brida 2,5"	535,21	535,21	
P26UUL200	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm	26,13	26,13	
P26UUB030	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm	39,58	39,58	
P26UUG060	2,000 u	Goma plana D=60 mm	1,20	2,40	
P01UT055	12,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	15,84	
					632,50
Suma la partida.....					632,50
Costes indirectos .....					5,00% 31,63
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>664,13</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
<b>U06VAV232</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDRÁUL.REDUC/LIMIT.FUND.D=3"</b> Válvula hidráulica, reductora/limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 3" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	7,98	
O01OB180	0,400 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	7,27	
P26VH232	1,000 u	Válv.hidr.reduc/limit.fund.brida 3"	568,06	568,06	
P26UUL210	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	27,31	27,31	
P26UUB040	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	50,50	50,50	
P26UUG080	2,000 u	Goma plana D=80 mm	1,62	3,24	
P01UT055	16,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	21,12	
					685,48
Suma la partida.....					685,48
Costes indirectos .....					5,00% 34,27
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>719,75</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAV233</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDRÁUL..REDUC/LIMIT.FUND.D=4"</b> Válvula hidráulica, reductora/limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	9,98	
O01OB180	0,500 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	9,09	
P26VH233	1,000 u	Válv.hidr.reduc/limit.fund.brida 4"	694,72	694,72	
P26UUL220	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm	28,85	28,85	
P26UUB050	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm	61,52	61,52	
P26UUG100	2,000 u	Goma plana D=100 mm	1,76	3,52	
P01UT055	16,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	21,12	
					828,80
Suma la partida.....					828,80
Costes indirectos .....					5,00%
					41,44
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>870,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
<b>U06VAV241</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.RETENC.DISC.PART.PN-16 D=65</b> Válvula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 65 mm. de diámetro interior, colocada mediante racor c/brida/platina, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,450 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	8,98	
O01OB180	0,450 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	8,18	
P26VT241	1,000 u	Válv.retenc.disc.part.PN-16 D=65	121,64	121,64	
P26UUL200	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm	26,13	26,13	
P26UUB030	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm	39,58	39,58	
P26UUG060	2,000 u	Goma plana D=60 mm	1,20	2,40	
P01UT055	12,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	15,84	
					222,75
Suma la partida.....					222,75
Costes indirectos .....					5,00%
					11,14
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>233,89</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U06VAV242</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.RETENC.DISC.PART.PN-16 D=80</b> Válvula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 80 mm. de diámetro interior, colocada mediante racor c/brida/platina, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	9,98	
O01OB180	0,500 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	9,09	
P26VT242	1,000 u	Válv.retenc.disc.part.PN-16 D=80	136,12	136,12	
P26UUB040	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	50,50	50,50	
P26UUL210	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	27,31	27,31	
P26UUG080	2,000 u	Goma plana D=80 mm	1,62	3,24	
P01UT055	16,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	21,12	
					257,36
Suma la partida.....					257,36
Costes indirectos .....					5,00%
					12,87
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>270,23</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
<b>U06VAV243</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.RETENC.DISC.PART.PN-16 D=100</b> Codo acero 90º PN16 liso de 600 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,600 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	11,97	
O01OB180	0,600 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	10,90	
P26VT243	1,000 u	Válv.retenc.disc.part.PN-16 D=100	168,96	168,96	
P26UUB050	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm	61,52	61,52	
P26UUL220	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm	28,85	28,85	
P26UUG100	2,000 u	Goma plana D=100 mm	1,76	3,52	
P01UT055	16,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	21,12	
					306,84
Suma la partida.....					306,84
Costes indirectos .....					5,00%
					15,34
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>322,18</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAV244</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.RETENC.DISC.PART.PN-16 D=125</b> Codo acero 90° PN16 liso de 500 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,750 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	14,96	
O01OB180	0,750 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	13,63	
P26VT244	1,000 u	Válv.retenc.disc.part.PN-16 D=125	245,21	245,21	
P26UUB060	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm	77,09	77,09	
P26UUL230	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm	38,37	38,37	
P26UUG125	2,000 u	Goma plana D=125 mm	2,44	4,88	
P01UT055	16,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	21,12	
					415,26
Suma la partida.....					415,26
Costes indirectos .....					5,00%
					20,76
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>436,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS					
<b>U06VAV245</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.RETENC.DISC.PART.PN-16 D=150</b> Codo acero 45° PN16 liso de 1000 mm de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,900 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	17,96	
O01OB180	0,900 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	16,35	
P26VT245	1,000 u	Válv.retenc.disc.part.PN-16 D=150	338,84	338,84	
P26UUB070	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm	89,76	89,76	
P26UUL240	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm	49,86	49,86	
P26UUG150	2,000 u	Goma plana D=150 mm	2,90	5,80	
P01UT055	20,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	26,40	
					544,97
Suma la partida.....					544,97
Costes indirectos .....					5,00%
					27,25
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>572,22</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
<b>U06VAV246</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.RETENC.DISC.PART.PN-16 D=200</b> Codo acero 45° PN16 liso de 800 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	1,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	21,95	
O01OB180	1,100 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	19,99	
M05RN020	1,100 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	33,06	
P26VT246	1,000 u	Válv.retenc.disc.part.PN-16 D=200	554,11	554,11	
P26UUB080	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm	114,84	114,84	
P26UUL250	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm	69,08	69,08	
P26UUG200	2,000 u	Goma plana D=200 mm	3,87	7,74	
P01UT055	24,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	31,68	
					852,45
Suma la partida.....					852,45
Costes indirectos .....					5,00%
					42,62
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>895,07</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
<b>U06VAV247</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.RETENC.DISC.PART.PN-16 D=250</b> Codo acero 45° PN16 liso de 600 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	1,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	25,94	
O01OB180	1,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	23,62	
M05RN020	1,300 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	39,07	
P26VT247	1,000 u	Válv.retenc.disc.part.PN-16 D=250	819,59	819,59	
P26UUB090	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm	185,52	185,52	
P26UUL260	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm	106,71	106,71	
P26UUG250	2,000 u	Goma plana D=250 mm	5,13	10,26	
P01UT055	24,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	31,68	
					1.242,39
Suma la partida.....					1.242,39
Costes indirectos .....					5,00%
					62,12
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.304,51</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAV248</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.RETENC.DISC.PART.PN-16 D=300</b> Codo acero 45° PN16 liso de 500 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	1,600 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	31,92	
O01OB180	1,600 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	29,07	
M05RN020	1,600 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	48,08	
P26VT248	1,000 u	Válv.retenc.disc.part.PN-16 D=300	1.254,95	1.254,95	
P26UUB100	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm	251,00	251,00	
P26UUL270	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm	128,94	128,94	
P26UUG300	2,000 u	Goma plana D=300 mm	5,73	11,46	
P01UT055	30,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	39,60	
					1.795,02
Suma la partida.....					1.795,02
Costes indirectos .....					5,00% 89,75
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.884,77</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U06VAV261</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.RETENC.BOLA PN-16 D=65 mm</b> Válvula de retención de fundición, de bola, PN-16, de 65 mm. de diámetro interior, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,450 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	8,98	
O01OB180	0,450 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	8,18	
P26VT261	1,000 u	Válv.retenc.bola PN-16 D=65 mm	209,98	209,98	
P26UUB030	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm	39,58	39,58	
P26UUL200	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm	26,13	26,13	
P26UUG060	2,000 u	Goma plana D=60 mm	1,20	2,40	
P01UT055	12,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	15,84	
					311,09
Suma la partida.....					311,09
Costes indirectos .....					5,00% 15,55
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>326,64</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U06VAV262</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.RETENC.BOLA PN-16 D=80 mm</b> Válvula de retención de fundición, de bola, PN-16, de 80 mm. de diámetro interior, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	9,98	
O01OB180	0,500 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	9,09	
P26VT262	1,000 u	Válv.retenc.bola PN-16 D=80 mm	250,51	250,51	
P26UUB040	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	50,50	50,50	
P26UUL210	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	27,31	27,31	
P26UUG080	2,000 u	Goma plana D=80 mm	1,62	3,24	
P01UT055	16,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	21,12	
					371,75
Suma la partida.....					371,75
Costes indirectos .....					5,00% 18,59
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>390,34</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U06VAV263</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.RETENC.BOLA PN-16 D=100 mm</b> Válvula de retención de fundición, de bola, PN-16, de 100 mm. de diámetro interior, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,600 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	11,97	
O01OB180	0,600 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	10,90	
P26VT263	1,000 u	Válv.retenc.bola PN-16 D=100 mm	348,89	348,89	
P26UUB050	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm	61,52	61,52	
P26UUL220	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm	28,85	28,85	
P26UUG100	2,000 u	Goma plana D=100 mm	1,76	3,52	
P01UT055	16,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	21,12	
					486,77
Suma la partida.....					486,77
Costes indirectos .....					5,00% 24,34
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>511,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAV264</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.RETENC.BOLA PN-16 D=125 mm</b> Filtro toma de agua para válvula de 2 a 4" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalado.			
O01OB170	0,750 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	14,96	
O01OB180	0,750 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	13,63	
P26VT264	1,000 u	Válv.retenc.bola PN-16 D=125 mm	506,58	506,58	
P26UUB060	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm	77,09	77,09	
P26UUL230	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm	38,37	38,37	
P26UUG125	2,000 u	Goma plana D=125 mm	2,44	4,88	
P01UT055	16,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	21,12	
					676,63
Suma la partida.....					676,63
Costes indirectos .....					5,00% 33,83
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>710,46</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>U06VAV265</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.RETENC.BOLA PN-16 D=150 mm</b> Válvula de retención de fundición, de bola, PN-16, de 150 mm. de diámetro interior, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,900 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	17,96	
O01OB180	0,900 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	16,35	
P26VT265	1,000 u	Válv.retenc.bola PN-16 D=150 mm	659,13	659,13	
P26UUB070	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm	89,76	89,76	
P26UUL240	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm	49,86	49,86	
P26UUG150	2,000 u	Goma plana D=150 mm	2,90	5,80	
P01UT055	20,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	26,40	
					865,26
Suma la partida.....					865,26
Costes indirectos .....					5,00% 43,26
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>908,52</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>U06VAV270</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.ALIVIO RÁPIDO FUNDIC. D=1"</b> Válvula de alivio rápido, de fundición, de 1" de diámetro interior, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,260 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,19	
O01OB180	0,260 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	4,72	
P26VL270	1,000 u	Válv.alivio rápid.fund.brid.D=1"	219,66	219,66	
					229,57
Suma la partida.....					229,57
Costes indirectos .....					5,00% 11,48
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>241,05</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>U06VAV271</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.ALIVIO RÁPIDO FUNDIC. D=2"</b> Válvula de alivio rápido, de fundición, de 2" de diámetro interior, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P26VL271	1,000 u	Válv.alivio rápid.fund.brid.D=2"	231,73	231,73	
					243,17
Suma la partida.....					243,17
Costes indirectos .....					5,00% 12,16
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>255,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAV272</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.ALIVIO RÁPIDO FUND.D=2 1/2"</b> Válvula de alivio rápido, de fundición, de 2 1/2" de diámetro interior, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,350 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	6,98	
O01OB180	0,350 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	6,36	
P26VL272	1,000 u	Válv.alivio rápid.fund.bri.D=2 1/2"	252,35	252,35	
P26UUL200	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm	26,13	26,13	
P26UUB030	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm	39,58	39,58	
P26UUG060	2,000 u	Goma plana D=60 mm	1,20	2,40	
P01UT055	12,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	15,84	
					349,64
Suma la partida.....					349,64
Costes indirectos .....					17,48
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>367,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>U06VAV273</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.ALIVIO RÁPIDO FUNDIC. D=3"</b> Válvula de alivio rápido, de fundición, de 3" de diámetro interior, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	7,98	
O01OB180	0,400 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	7,27	
P26VL273	1,000 u	Válv.alivio rápid.fund.brid.D=3"	371,59	371,59	
P26UUL210	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	27,31	27,31	
P26UUB040	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	50,50	50,50	
P26UUG080	2,000 u	Goma plana D=80 mm	1,62	3,24	
P01UT055	16,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	21,12	
					489,01
Suma la partida.....					489,01
Costes indirectos .....					24,45
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>513,46</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>U06VAV274</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.ALIVIO RÁPIDO FUNDIC. D=4"</b> Válvula de alivio rápido, de fundición, de 4" de diámetro interior, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	7,98	
O01OB180	0,400 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	7,27	
P26VL274	1,000 u	Válv.alivio rápid.fund.brid.D=4"	461,21	461,21	
P26UUL220	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm	28,85	28,85	
P26UUB050	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm	61,52	61,52	
P26UUG100	2,000 u	Goma plana D=100 mm	1,76	3,52	
P01UT055	16,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	21,12	
					591,47
Suma la partida.....					591,47
Costes indirectos .....					29,57
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>621,04</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>U06VAV280</b>	<b>u</b>	<b>MINIPILOTO 3 VÍAS PLÁST.PN-10</b> Minipiloto de tres vías, de plástico, PN-10, i/juntas y accesorios, completamente instalado.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P26VP280	1,000 u	Minipiloto 3 vías plástico PN10	80,52	80,52	
					91,96
Suma la partida.....					91,96
Costes indirectos .....					4,60
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>96,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAV281</b>	<b>u</b>	<b>MINIPILOTO 3 VÍAS METAL.PN-16</b>			
		Minipiloto de tres vías, de metal, PN-16, i/juntas y accesorios, completamente instalado.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P26VP281	1,000 u	Minipiloto 3 vías metálico PN16	198,73	198,73	
					210,17
		Suma la partida.....			210,17
		Costes indirectos .....		5,00%	10,51
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>220,68</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U06VAV282</b>	<b>u</b>	<b>MINIPILOTO LIMIT.CAUDAL PLÁST.PN-10</b>			
		Minipiloto limitador de caudal, de plástico, PN-10, i/juntas y accesorios, completamente instalado.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P26VP282	1,000 u	Minipiloto limitador caudal plást.PN10	134,63	134,63	
					146,07
		Suma la partida.....			146,07
		Costes indirectos .....		5,00%	7,30
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>153,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U06VAV283</b>	<b>u</b>	<b>MINIPILOTO LIMIT.CAUDAL METÁ.PN-16</b>			
		Minipiloto limitador de caudal, de metal, PN-16, i/juntas y accesorios, completamente instalado.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P26VP283	1,000 u	Minipiloto limitador caudal metál.PN16	334,02	334,02	
					345,46
		Suma la partida.....			345,46
		Costes indirectos .....		5,00%	17,27
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>362,73</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U06VAV284</b>	<b>u</b>	<b>MINIPILOTO REDUC.2 VÍAS PLÁST.PN10</b>			
		Minipiloto reductor de presión, de 2 vías, de plástico PN-10, i/juntas y accesorios, completamente instalado.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P26VP284	1,000 u	Minipiloto reductor 2 vías plást.PN10	80,58	80,58	
					92,02
		Suma la partida.....			92,02
		Costes indirectos .....		5,00%	4,60
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>96,62</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U06VAV285</b>	<b>u</b>	<b>MINIPILOTO REDUC.2 VÍAS METÁ.PN16</b>			
		Minipiloto reductor de presión, de 2 vías, de metal PN-16, i/juntas y accesorios, completamente instalado.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P26VP285	1,000 u	Minipiloto reductor 2 vías metál.PN16	198,73	198,73	
					210,17
		Suma la partida.....			210,17
		Costes indirectos .....		5,00%	10,51
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>220,68</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAV286</b>	<b>u</b>	<b>MINIPILOTO SOST.2 VÍAS METÁ.PN16</b> Minipiloto sostenedor de presión, de 2 vías, de metal PN-16, i/juntas y accesorios, completamente instalado.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P26VP286	1,000 u	Minipiloto sostenedor 2 vías metál.PN16	198,73	198,73	
					210,17
		Suma la partida.....			210,17
		Costes indirectos .....		5,00%	10,51
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>220,68</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U06VAV330</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=1/2"</b> Válvula de corte de compuerta, de latón, cierre elástico, roscada, de 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P26VC330	1,000 u	Válv.comp.latón rosca D=1/2"	5,95	5,95	
P26UPM010	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=20-1/2"mm	0,90	1,80	
					15,37
		Suma la partida.....			15,37
		Costes indirectos .....		5,00%	0,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>16,14</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
<b>U06VAV331</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=3/4"</b> Válvula de corte de compuerta, de latón, cierre elástico, roscada, de 3/4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P26VC331	1,000 u	Válv.comp.latón rosca D=3/4"	7,66	7,66	
P26UPM020	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=25-3/4"mm	1,15	2,30	
					17,58
		Suma la partida.....			17,58
		Costes indirectos .....		5,00%	0,88
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>18,46</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U06VAV332</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=1"</b> Válvula de corte de compuerta, de latón, cierre elástico, roscada, de 1" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,99	
O01OB180	0,250 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	4,54	
P26VC332	1,000 u	Válv.comp.latón rosca D=1"	11,82	11,82	
P26UPM030	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm	1,82	3,64	
					24,99
		Suma la partida.....			24,99
		Costes indirectos .....		5,00%	1,25
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>26,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
<b>U06VAV333</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=1 1/4"</b> Válvula de corte de compuerta, de latón, cierre elástico, roscada, de 1 1/4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,99	
O01OB180	0,250 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	4,54	
P26VC333	1,000 u	Válv.comp.latón rosca D=1 1/4"	19,64	19,64	
P26UPM040	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4"mm	2,52	5,04	
					34,21
		Suma la partida.....			34,21
		Costes indirectos .....		5,00%	1,71
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>35,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAV334</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=1 1/2"</b> Válvula de corte de compuerta, de latón, cierre elástico, roscada, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,99	
O01OB180	0,250 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	4,54	
P26VC334	1,000 u	Válv.comp.latón rosca D=1 1/2"	26,81	26,81	
P26UPM050	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm	3,53	7,06	
					43,40
		Suma la partida.....			43,40
		Costes indirectos .....		5,00%	2,17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>45,57</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U06VAV335</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=2"</b> Válvula de corte de compuerta, de latón, cierre elástico, roscada, de 2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P26VC335	1,000 u	Válv.comp.latón rosca D=2"	40,13	40,13	
P26UPM060	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=63-2"mm	5,62	11,24	
					62,81
		Suma la partida.....			62,81
		Costes indirectos .....		5,00%	3,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>65,95</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U06VAV336</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=2 1/2"</b> Válvula de corte de compuerta, de latón, cierre elástico, roscada, de 2 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,350 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	6,98	
O01OB180	0,350 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	6,36	
P26VC336	1,000 u	Válv.comp.latón rosca D=2 1/2"	78,26	78,26	
P26UPM070	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=75-2 1/2"mm	12,99	25,98	
					117,58
		Suma la partida.....			117,58
		Costes indirectos .....		5,00%	5,88
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>123,46</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U06VAV337</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=3"</b> Válvula de corte de compuerta, de latón, cierre elástico, roscada, de 3" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	7,98	
O01OB180	0,400 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	7,27	
P26VC337	1,000 u	Válv.comp.latón rosca D=3"	107,43	107,43	
P26UPM080	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=90-3"mm	19,30	38,60	
					161,28
		Suma la partida.....			161,28
		Costes indirectos .....		5,00%	8,06
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>169,34</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U06VAV339</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=4"</b> Válvula de corte de compuerta, de latón, cierre elástico, roscada, de 4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	9,98	
O01OB180	0,500 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	9,09	
P26VC339	1,000 u	Válv.comp.latón rosca D=4"	186,16	186,16	
P26UPM090	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=110-4"mm	50,28	100,56	
					305,79
		Suma la partida.....			305,79
		Costes indirectos .....		5,00%	15,29
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>321,08</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAV350</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.ESFERA PVC ROSCA D=1/2"</b> Válvula de corte de esfera de PVC, roscada, de 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P26VE350	1,000 u	Válvula esfera PVC rosca.D=1/2"	8,23	8,23	
P26UPM010	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=20-1/2"mm	0,90	1,80	
					17,65
		Suma la partida.....			17,65
		Costes indirectos .....		5,00%	0,88
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>18,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U06VAV351</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.ESFERA PVC ROSCA D=3/4"</b> Válvula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 3/4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P26VE351	1,000 u	Válvula esfera PVC rosca.D=3/4"	9,37	9,37	
P26UPM020	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=25-3/4"mm	1,15	2,30	
					19,29
		Suma la partida.....			19,29
		Costes indirectos .....		5,00%	0,96
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>20,25</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
<b>U06VAV352</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.ESFERA PVC ROSCA D=1"</b> Válvula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 1" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,99	
O01OB180	0,250 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	4,54	
P26VE352	1,000 u	Válvula esfera PVC rosca.D=1"	12,65	12,65	
P26UPM030	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm	1,82	3,64	
					25,82
		Suma la partida.....			25,82
		Costes indirectos .....		5,00%	1,29
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>27,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
<b>U06VAV353</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.ESFERA PVC ROSCA D=1 1/4"</b> Válvula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 1 1/4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,99	
O01OB180	0,250 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	4,54	
P26VE353	1,000 u	Válvula esfera PVC rosca.D=1 1/4"	14,90	14,90	
P26UPM040	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4"mm	2,52	5,04	
					29,47
		Suma la partida.....			29,47
		Costes indirectos .....		5,00%	1,47
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>30,94</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U06VAV354</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.ESFERA PVC ROSCA D=1 1/2"</b> Válvula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,99	
O01OB180	0,250 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	4,54	
P26VE354	1,000 u	Válvula esfera PVC rosca.D=1 1/2"	20,06	20,06	
P26UPM050	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm	3,53	7,06	
					36,65
		Suma la partida.....			36,65
		Costes indirectos .....		5,00%	1,83
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>38,48</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAV355</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.ESFERA PVC ROSCA D=2"</b> Válvula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P26VE355	1,000 u	Válvula esfera PVC rosca.D=2"	27,38	27,38	
P26UPM060	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=63-2"mm	5,62	11,24	
					50,06
		Suma la partida.....			50,06
		Costes indirectos .....		5,00%	2,50
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>52,56</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U06VAV356</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.ESFERA PVC ROSCA D=2 1/2"</b> Válvula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 2 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,350 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	6,98	
O01OB180	0,350 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	6,36	
P26VE356	1,000 u	Válvula esfera PVC rosca.D=2 1/2"	95,33	95,33	
P26UPM070	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=75-2 1/2"mm	12,99	25,98	
					134,65
		Suma la partida.....			134,65
		Costes indirectos .....		5,00%	6,73
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>141,38</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U06VAV357</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.ESFERA PVC ROSCA D=3"</b> Válvula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 3" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	7,98	
O01OB180	0,400 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	7,27	
P26VE357	1,000 u	Válvula esfera PVC rosca.D=3"	128,32	128,32	
P26UPM080	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=90-3"mm	19,30	38,60	
					182,17
		Suma la partida.....			182,17
		Costes indirectos .....		5,00%	9,11
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>191,28</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
<b>U06VAV370</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDRÁUL.PLÁST.D=3/4"</b> Válvula hidráulica de plástico, de 3/4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,120 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,39	
O01OB180	0,120 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	2,18	
P26VH370	1,000 u	Válvula hidrául.plást.D=3/4"	16,09	16,09	
P26UPM020	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=25-3/4"mm	1,15	2,30	
					22,96
		Suma la partida.....			22,96
		Costes indirectos .....		5,00%	1,15
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>24,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
<b>U06VAV371</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDRÁUL.PLÁST.D=1"</b> Válvula hidráulica de plástico, de 1" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,180 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,59	
O01OB180	0,180 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,27	
P26VH371	1,000 u	Válvula hidrául.plást.D=1"	16,09	16,09	
P26UPM030	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm	1,82	3,64	
					26,59
		Suma la partida.....			26,59
		Costes indirectos .....		5,00%	1,33
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>27,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAV372</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDRÁUL.PLÁST.D=1 1/2"</b> Válvula hidráulica de plástico, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,240 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,79	
O01OB180	0,240 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	4,36	
P26VH372	1,000 u	Válvula hidrául.plást.D=1 1/2"	43,15	43,15	
P26UPM050	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm	3,53	7,06	
					59,36
		Suma la partida.....			59,36
		Costes indirectos .....		5,00%	2,97
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>62,33</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U06VAV373</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDRÁUL.PLÁST.D=2"</b> Válvula hidráulica de plástico, de 2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P26VH373	1,000 u	Válvula hidrául.plást.D=2"	50,47	50,47	
P26UPM060	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=63-2"mm	5,62	11,24	
					73,15
		Suma la partida.....			73,15
		Costes indirectos .....		5,00%	3,66
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>76,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U06VAV374</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDRÁUL.METAL D=1 1/2"</b> Válvula hidráulica de metal, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,240 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,79	
O01OB180	0,240 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	4,36	
P26VH374	1,000 u	Válvula hidrául.metal D=1 1/2"	102,38	102,38	
P26UPM050	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm	3,53	7,06	
					118,59
		Suma la partida.....			118,59
		Costes indirectos .....		5,00%	5,93
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>124,52</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U06VAV375</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDRÁUL.METAL D=2"</b> Válvula hidráulica de metal, de 3" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P26VH375	1,000 u	Válvula hidrául.metal D=2"	180,92	180,92	
P26UPM060	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=63-2"mm	5,62	11,24	
					203,60
		Suma la partida.....			203,60
		Costes indirectos .....		5,00%	10,18
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>213,78</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U06VAV377</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDRÁUL.METAL D=3"</b> Válvula hidráulica de metal, de 2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,420 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	8,38	
O01OB180	0,420 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	7,63	
P26VH377	1,000 u	Válvula hidrául.metal D=3"	271,37	271,37	
P26UPM080	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=90-3"mm	19,30	38,60	
					325,98
		Suma la partida.....			325,98
		Costes indirectos .....		5,00%	16,30
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>342,28</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAV380</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDRÁUL.FUNDIC.D=3"</b> Válvula hidráulica de fundición, de 3" de diámetro interior, colocada, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,420 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	8,38	
O01OB180	0,420 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	7,63	
P26VH380	1,000 u	Válvula hidrául.fundic.D=3"	234,62	234,62	
P26UUL210	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	27,31	27,31	
P26UUB040	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	50,50	50,50	
P26UUG080	2,000 u	Goma plana D=80 mm	1,62	3,24	
P01UT055	16,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	21,12	
					352,80
Suma la partida.....					352,80
Costes indirectos .....					5,00%
					17,64
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>370,44</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>U06VAV381</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDRÁUL.FUNDIC.D=4"</b> Válvula hidráulica de fundición de 4" de diámetro interior, colocada, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,480 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	9,58	
O01OB180	0,480 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	8,72	
P26VH381	1,000 u	Válvula hidrául.fundic.D=4"	349,16	349,16	
P26UUL220	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm	28,85	28,85	
P26UUB050	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm	61,52	61,52	
P26UUG100	2,000 u	Goma plana D=100 mm	1,76	3,52	
P01UT055	16,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	21,12	
					482,47
Suma la partida.....					482,47
Costes indirectos .....					5,00%
					24,12
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>506,59</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>U06VAV403</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDRÁUL.RED.PRES.FUNDIC.D=4"</b> Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OB170	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	9,98	
O01OB180	0,500 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	9,09	
P26VH403	1,000 u	Válv.hidr.red.pres.fund.D=4"	465,11	465,11	
P26UUL220	1,000 u	Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm	28,85	28,85	
P26UUB050	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm	61,52	61,52	
P26UUG100	2,000 u	Goma plana D=100 mm	1,76	3,52	
P01UT055	16,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	21,12	
					599,19
Suma la partida.....					599,19
Costes indirectos .....					5,00%
					29,96
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>629,15</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>U06VAV410</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.REG.PRES.MET.C/MAN.D=3/4"</b> Válvula reguladora de presión, de metal, con manómetro incorporado, de 3/4" de diámetro, completamente instalada.			
O01OB170	0,350 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	6,98	
O01OB180	0,350 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	6,36	
P26VR410	1,000 u	Válv.reg.pres.met.c/man D=3/4"	109,02	109,02	
P26UPM020	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=25-3/4"mm	1,15	2,30	
					124,66
Suma la partida.....					124,66
Costes indirectos .....					5,00%
					6,23
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>130,89</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VAV411</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.REG.PRES.MET.C/MAN.D=1"</b> Válvula reguladora de presión, de metal, con manómetro incorporado, de 1" de diámetro, completamente instalada.			
O01OB170	0,350 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	6,98	
O01OB180	0,350 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	6,36	
P26VR411	1,000 u	Válv.reg.pres.met.c/man D=1"	120,96	120,96	
P26UPM030	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm	1,82	3,64	
					137,94
		Suma la partida.....			137,94
		Costes indirectos .....		5,00%	6,90
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>144,84</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U06VAV412</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.REG.PRES.MET.C/MAN.D=1 1/2"</b> Válvula reguladora de presión, de metal, con manómetro incorporado, de 1 1/2 " de diámetro, completamente instalada.			
O01OB170	0,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	7,98	
O01OB180	0,400 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	7,27	
P26VR412	1,000 u	Válv.reg.pres.met.c/man D=1 1/2"	344,96	344,96	
P26UPM050	2,000 u	Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm	3,53	7,06	
					367,27
		Suma la partida.....			367,27
		Costes indirectos .....		5,00%	18,36
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>385,63</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U06VEM010</b>	<b>u</b>	<b>CODO FUNDICIÓN 90° I/JUNTAS DN=80mm</b> Te de fundición 90° con junta elástica de 315 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
O01OB180	0,100 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	1,82	
P26PMC020	1,000 u	Codo FD u enchufe 90° D=80mm	76,01	76,01	
P02CVW010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,04	
					79,87
		Suma la partida.....			79,87
		Costes indirectos .....		5,00%	3,99
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>83,86</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U06VEM011</b>	<b>u</b>	<b>CODO FUNDICIÓN 90° I/JUNTAS DN=125mm</b> Codo de fundición con dos enchufes de 125 mm de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P26PMC040	1,000 u	Codo FD u enchufe 90° D=125mm	113,03	113,03	
P02CVW010	0,008 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,08	
					120,73
		Suma la partida.....			120,73
		Costes indirectos .....		5,00%	6,04
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>126,77</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VEM012</b>	<b>u</b>	<b>CODO FUNDICIÓN 90° I/JUNTAS DN=150mm</b> Codo de fundición con dos enchufes de 150 mm de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P26PMC050	1,000 u	Codo FD u enchufe 90° D=150mm	131,57	131,57	
P02CVW010	0,020 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,19	
					143,20
		Suma la partida.....			143,20
		Costes indirectos .....		5,00%	7,16
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>150,36</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U06VEM013</b>	<b>u</b>	<b>CODO FUNDICIÓN 90° I/JUNTAS DN=200mm</b> Codo de fundición con dos enchufes de 200 mm de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	7,98	
O01OB180	0,400 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	7,27	
P26PMC060	1,000 u	Codo FD u enchufe 90° D=200mm	175,69	175,69	
P02CVW010	0,030 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,29	
					191,23
		Suma la partida.....			191,23
		Costes indirectos .....		5,00%	9,56
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>200,79</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U06VEM014</b>	<b>u</b>	<b>CODO FUNDICIÓN 90° I/JUNTAS DN=300mm</b> Codo de fundición con dos enchufes de 300 mm de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	9,98	
O01OB180	0,500 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	9,09	
P26PMC080	0,500 u	Codo FD u enchufe 90° D=300mm	445,35	222,68	
P02CVW010	0,050 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,48	
					242,23
		Suma la partida.....			242,23
		Costes indirectos .....		5,00%	12,11
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>254,34</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U06VEM015</b>	<b>u</b>	<b>CODO FUNDICIÓN 90° I/JUNTAS DN=400mm</b> Codo de fundición con dos enchufes de 400 mm de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,600 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	11,97	
O01OB180	0,600 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	10,90	
P26PMC100	1,000 u	Codo FD u enchufe 90° D=400mm	982,24	982,24	
P02CVW010	0,080 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,76	
M05EN020	0,100 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	4,04	
					1.009,91
		Suma la partida.....			1.009,91
		Costes indirectos .....		5,00%	50,50
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.060,41</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VEM020</b>	<b>u</b>	<b>CODO FUND.EMBRIDADO 90° I/JUNTAS DN=80mm</b> Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 40 mm de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
O01OB180	0,100 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	1,82	
P26PMC540	1,000 u	Codo FD u.brida p/FD-PVC 90° D=80mm	54,34	54,34	
P26UUQ020	2,000 u	Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=80	38,34	76,68	
P01UT055	6,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	7,92	
					142,76
		Suma la partida.....			142,76
		Costes indirectos .....		5,00%	7,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>149,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
<b>U06VEM021</b>	<b>u</b>	<b>CODO FUND.EMBRIDADO 90° I/JUNTAS DN=100mm</b> Codo de fundición embreadado de 100 mm de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,99	
O01OB180	0,150 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	2,73	
P26PMC550	1,000 u	Codo FD u.brida p/FD-PVC 90° D=100mm	66,65	66,65	
P26UUQ030	2,000 u	Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=100	45,21	90,42	
P01UT055	8,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	10,56	
					173,35
		Suma la partida.....			173,35
		Costes indirectos .....		5,00%	8,67
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>182,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS					
<b>U06VEM022</b>	<b>u</b>	<b>CODO FUND.EMBRIDADO 90° I/JUNTAS DN=150mm</b> Codo de fundición embreadado de 150 mm de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P26PMC570	1,000 u	Codo FD u.brida p/FD-PVC 90° D=150mm	111,37	111,37	
P26UUB070	2,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm	89,76	179,52	
P26UUQ050	2,000 u	Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=150	72,14	144,28	
P01UT055	10,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	13,20	
					459,81
		Suma la partida.....			459,81
		Costes indirectos .....		5,00%	22,99
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>482,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>U06VEM030</b>	<b>u</b>	<b>TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=60mm</b> Te de fundición con dos enchufes de 60 y brida de 40 mm de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P26PMT010	1,000 u	Te FD j.elást. sal.embr. D=60/40-60mm	50,65	50,65	
P02CVW010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,04	
					58,31
		Suma la partida.....			58,31
		Costes indirectos .....		5,00%	2,92
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>61,23</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VEM031</b>	<b>u</b>	<b>TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=100mm</b> Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01OB170	0,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	7,98	
O01OB180	0,400 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	7,27	
P26PMT030	1,000 u	Te FD j.elást. sal.embr. D=100/40-100mm	81,07	81,07	
P02CVW010	0,008 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,08	
					96,40
		Suma la partida.....			96,40
		Costes indirectos .....		5,00%	4,82
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>101,22</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
<b>U06VEM032</b>	<b>u</b>	<b>TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200mm</b> Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01OB170	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	9,98	
O01OB180	0,500 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	9,09	
P26PMT060	1,000 u	Te FD j.elást. sal.embr. D=200/40-200mm	155,19	155,19	
P02CVW010	0,040 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,38	
					174,64
		Suma la partida.....			174,64
		Costes indirectos .....		5,00%	8,73
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>183,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U06VEM033</b>	<b>u</b>	<b>TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=150mm</b> Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01OB170	0,600 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	11,97	
O01OB180	0,600 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	10,90	
P26PMT050	1,000 u	Te FD j.elást. sal.embr. D=150/40-150mm	114,85	114,85	
P02CVW010	0,060 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,57	
M05EN020	0,100 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	4,04	
					142,33
		Suma la partida.....			142,33
		Costes indirectos .....		5,00%	7,12
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>149,45</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U06VEM034</b>	<b>u</b>	<b>TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=400mm</b> Te de fundición con dos enchufes de 400 y brida de 100 mm de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,700 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	13,97	
O01OB180	0,700 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	12,72	
P26PMT100	1,000 u	Te FD j.elást. sal.embr. D=400/100-400mm	660,60	660,60	
P26UUQ030	1,000 u	Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=100	45,21	45,21	
P26UUG100	1,000 u	Goma plana D=100 mm	1,76	1,76	
P01UT055	10,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	13,20	
P02CVW010	0,100 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,96	
M05EN020	0,150 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	6,07	
					754,49
		Suma la partida.....			754,49
		Costes indirectos .....		5,00%	37,72
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>792,21</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VEM040</b>	<b>u</b>	<b>BRIDA CIEGA FUNDICIÓN DN=200mm</b> Brida ciega de fundición de 300 mm de diámetro, colocada en tubería de fundición para abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	1,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	23,94	
O01OB180	1,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	21,80	
P26PMP060	1,000 u	Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=200mm	37,65	37,65	
P26UUB080	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm	114,84	114,84	
P02CVW010	0,030 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,29	
P01UT055	8,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	10,56	
					209,08
Suma la partida.....					209,08
Costes indirectos .....					5,00% 10,45
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>219,53</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>U06VEM041</b>	<b>u</b>	<b>BRIDA CIEGA FUNDICIÓN DN=300mm</b> Brida ciega de fundición de 200 mm de diámetro, colocada en tubería de fundición para abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	1,600 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	31,92	
O01OB180	1,600 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	29,07	
P26PMP080	1,000 u	Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=300mm	81,01	81,01	
P26UUB100	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm	251,00	251,00	
P02CVW010	0,040 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,38	
P01UT055	12,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	15,84	
					409,22
Suma la partida.....					409,22
Costes indirectos .....					5,00% 20,46
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>429,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>U06VEM042</b>	<b>u</b>	<b>BRIDA CIEGA FUNDICIÓN DN=400mm</b> Brida ciega de fundición de 400 mm de diámetro, colocada en tubería de fundición para abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	2,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	43,89	
O01OB180	2,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	39,97	
P26PMP100	1,000 u	Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=400mm	173,23	173,23	
P26UUB120	1,000 u	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=400mm	337,96	337,96	
P02CVW010	0,080 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,76	
P01UT055	20,000 u	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,32	26,40	
					622,21
Suma la partida.....					622,21
Costes indirectos .....					5,00% 31,11
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>653,32</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>U06VEM100</b>	<b>u</b>	<b>REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=100/80</b> Reducción de fundición con dos enchufes de 100 mm y 80 mm de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P26PMR020	1,000 u	Red.FD j.elást i/junta D=100/60-80mm	59,40	59,40	
P02CVW010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,04	
					67,06
Suma la partida.....					67,06
Costes indirectos .....					5,00% 3,35
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>70,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VEM101</b>	<b>u</b>	<b>REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200/100</b> Reducción de fundición con dos enchufes de 200 mm y 100 mm de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
001OB170	0,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	7,98	
001OB180	0,400 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	7,27	
P26PMR050	1,000 u	Red.FD j.elást i/junta D=200/100-150mm	115,91	115,91	
P02CVW010	0,030 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,29	
					131,45
		Suma la partida.....			131,45
		Costes indirectos .....		5,00%	6,57
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>138,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS					
<b>U06VEM102</b>	<b>u</b>	<b>REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=300/150</b> Reducción de fundición con dos enchufes de 300 mm y 150 mm de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
001OB170	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	9,98	
001OB180	0,500 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	9,09	
P26PMR070	1,000 u	Red.FD j.elást i/junta D=300/150-250mm	244,07	244,07	
P02CVW010	0,040 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,38	
					263,52
		Suma la partida.....			263,52
		Costes indirectos .....		5,00%	13,18
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>276,70</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
<b>U06VEM103</b>	<b>u</b>	<b>REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=450/300</b> Reducción de fundición con dos enchufes de 450 mm y 300 mm de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
001OB170	0,600 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	11,97	
001OB180	0,600 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	10,90	
M05EN020	0,100 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	4,04	
P26PMR100	1,000 u	Red.FD j.elást i/junta D=450/300-400mm	475,69	475,69	
P02CVW010	0,080 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,76	
					503,36
		Suma la partida.....			503,36
		Costes indirectos .....		5,00%	25,17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>528,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U06VEP010</b>	<b>u</b>	<b>CODO POLIPROPILENO 90° DN=40mm</b> Codo de polipropileno 90° de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
001OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
P26PPC440	1,000 u	Codo polipropileno 90° D=40mm	3,94	3,94	
					5,94
		Suma la partida.....			5,94
		Costes indirectos .....		5,00%	0,30
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>6,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
<b>U06VEP011</b>	<b>u</b>	<b>CODO POLIPROPILENO 90° DN=50mm</b> Codo de polipropileno 90° de 50 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
001OB170	0,120 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,39	
P26PPC450	1,000 u	Codo polipropileno 90° D=50mm	5,95	5,95	
					8,34
		Suma la partida.....			8,34
		Costes indirectos .....		5,00%	0,42
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,76</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VEP012</b>	<b>u</b>	<b>CODO POLIPROPILENO 90° DN=63mm</b> Codo de polipropileno 90° de 63 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,99	
P26PPC460	1,000 u	Codo polipropileno 90° D=63mm	10,05	10,05	
					13,04
		Suma la partida.....			13,04
		Costes indirectos .....		5,00%	0,65
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>13,69</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U06VEP020</b>	<b>u</b>	<b>CODO ELECTROS. PE-AD 45° DN=125mm</b> Codo de 45° electrosoldado de polietileno alta densidad de 125 mm de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,99	
O01OB180	0,100 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	1,82	
M11PE010	0,100 h	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,87	1,89	
P26PPC120	1,000 u	Codo electros. PEAD 45° D=125mm	115,40	115,40	
					124,10
		Suma la partida.....			124,10
		Costes indirectos .....		5,00%	6,21
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>130,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U06VEP021</b>	<b>u</b>	<b>CODO ELECTROS. PE-AD 45° DN=160mm</b> Codo de 45° electrosoldado de polietileno alta densidad de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,350 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	6,98	
O01OB180	0,150 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	2,73	
M11PE010	0,150 h	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,87	2,83	
P26PPC130	1,000 u	Codo electros. PEAD 45° D=160mm	227,29	227,29	
					239,83
		Suma la partida.....			239,83
		Costes indirectos .....		5,00%	11,99
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>251,82</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U06VEP030</b>	<b>u</b>	<b>ENLACE REDUCIDO POLIPROPILENO DN=90/75mm</b> Enlace reducido polipropileno 90/75 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
P26PPR170	1,000 u	Enlace reducido polipropileno DN=90/75mm	25,87	25,87	
					29,86
		Suma la partida.....			29,86
		Costes indirectos .....		5,00%	1,49
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>31,35</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U06VEP031</b>	<b>u</b>	<b>ENLACE REDUCIDO POLIPROPILENO DN=75/63mm</b> Enlace reducido polipropileno 75/63 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,99	
P26PPR160	1,000 u	Enlace reducido polipropileno DN=75/63mm	18,68	18,68	
					21,67
		Suma la partida.....			21,67
		Costes indirectos .....		5,00%	1,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>22,75</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VEP032</b>	<b>u</b>	<b>ENLACE REDUCIDO POLIPROPILENO DN=63/50mm</b> Enlace reducido polipropileno 63/50 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,120 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,39	
P26PPR150	1,000 u	Enlace reducido polipropileno DN=63/50mm	9,43	9,43	
					11,82
		Suma la partida.....			11,82
		Costes indirectos .....		5,00%	0,59
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,41</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U06VEP033</b>	<b>u</b>	<b>ENLACE REDUCIDO POLIPROPILENO DN=50/40mm</b> Enlace reducido polipropileno 50/40 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
P26PPR140	1,000 u	Enlace reducido polipropileno DN=50/40mm	5,67	5,67	
					7,67
		Suma la partida.....			7,67
		Costes indirectos .....		5,00%	0,38
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,05</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>U06VEP034</b>	<b>u</b>	<b>ENLACE REDUCIDO POLIPROPILENO DN=40/32mm</b> Enlace reducido polipropileno 40/32 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
P26PPR130	1,000 u	Enlace reducido polipropileno DN=40/32mm	3,80	3,80	
					5,80
		Suma la partida.....			5,80
		Costes indirectos .....		5,00%	0,29
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>6,09</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U06VEP040</b>	<b>u</b>	<b>MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD DN=200/160mm</b> Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 200/160 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	7,98	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
M11PE010	0,150 h	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,87	2,83	
P26PPR060	1,000 u	Mang.reduc.electros. PEAD DN=200/160mm	198,97	198,97	
					213,41
		Suma la partida.....			213,41
		Costes indirectos .....		5,00%	10,67
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>224,08</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
<b>U06VEP041</b>	<b>u</b>	<b>MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD DN=160/125mm</b> Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 160/125 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,100 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	1,82	
M11PE010	0,120 h	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,87	2,26	
P26PPR050	1,000 u	Mang.reduc.electros. PEAD DN=160/125mm	122,60	122,60	
					132,67
		Suma la partida.....			132,67
		Costes indirectos .....		5,00%	6,63
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>139,30</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VEP042</b>	<b>u</b>	<b>MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD DN=125/110mm</b> Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 125/110 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,99	
O01OB180	0,120 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	2,18	
M11PE010	0,100 h	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,87	1,89	
P26PPR030	1,000 u	Mang.reduc.electros. PEAD DN=125/110mm	88,62	88,62	
					97,68
		Suma la partida.....			97,68
		Costes indirectos .....		5,00%	4,88
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>102,56</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U06VEP043</b>	<b>u</b>	<b>MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD DN=110/90mm</b> Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 110/90 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,100 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	1,82	
M11PE010	0,100 h	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,87	1,89	
P26PPR010	1,000 u	Mang.reduc.electros. PEAD DN=110/90mm	70,02	70,02	
					77,72
		Suma la partida.....			77,72
		Costes indirectos .....		5,00%	3,89
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>81,61</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U06VEP050</b>	<b>u</b>	<b>TAPÓN POLIPROPILENO DN=90mm</b> Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=125, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,99	
P26PPP480	1,000 u	Tapón polipropileno DN=90mm	15,24	15,24	
					18,23
		Suma la partida.....			18,23
		Costes indirectos .....		5,00%	0,91
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>19,14</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
<b>U06VEP051</b>	<b>u</b>	<b>TAPÓN POLIPROPILENO DN=75mm</b> Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=100, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,99	
P26PPP470	1,000 u	Tapón polipropileno DN=75mm	10,28	10,28	
					13,27
		Suma la partida.....			13,27
		Costes indirectos .....		5,00%	0,66
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>13,93</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U06VEP052</b>	<b>u</b>	<b>TAPÓN POLIPROPILENO DN=63mm</b> Tapón de polipropileno de 50 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
P26PPP460	1,000 u	Tapón polipropileno DN=63mm	5,62	5,62	
					7,62
		Suma la partida.....			7,62
		Costes indirectos .....		5,00%	0,38
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VEP053</b>	<b>u</b>	<b>TAPÓN POLIPROPILENO DN=50mm</b> Tapón de polipropileno de 63 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
P26PPP450	1,000 u	Tapón polipropileno DN=50mm	3,26	3,26	
					5,26
Suma la partida.....					5,26
Costes indirectos .....					0,26
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5,52</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U06VEP060</b>	<b>u</b>	<b>TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE-AD DN=110mm</b> Válvula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 400 mm. de diámetro interior, colocada mediante racor c/brida/platina, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,100 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	1,82	
M11PE010	0,100 h	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,87	1,89	
P26PPP110	1,000 u	Tapón electrosoldable PEAD DN=110mm	31,77	31,77	
					39,47
Suma la partida.....					39,47
Costes indirectos .....					1,97
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>41,44</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U06VEP062</b>	<b>u</b>	<b>TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE-AD DN=125mm</b> Válvula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 350 mm. de diámetro interior, colocada mediante racor c/brida/platina, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,99	
O01OB180	0,120 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	2,18	
M11PE010	0,100 h	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,87	1,89	
P26PPP120	1,000 u	Tapón electrosoldable PEAD DN=125mm	39,07	39,07	
					48,13
Suma la partida.....					48,13
Costes indirectos .....					2,41
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>50,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U06VEP063</b>	<b>u</b>	<b>TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE-AD DN=160mm</b> Codo de fundición junta elástica 45º de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,150 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	2,73	
M11PE010	0,100 h	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,87	1,89	
P26PPP130	1,000 u	Tapón electrosoldable PEAD DN=160mm	51,32	51,32	
					61,93
Suma la partida.....					61,93
Costes indirectos .....					3,10
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>65,03</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS					
<b>U06VEP070</b>	<b>u</b>	<b>TE REDUCIDA POLIPROPILENO 90º DN=90/75mm</b> Te reducida 90º de polipropileno de 90/75 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	9,98	
P26PPT660	1,000 u	Te reducida polipropileno 90º DN=90-75mm	39,79	39,79	
					49,77
Suma la partida.....					49,77
Costes indirectos .....					2,49
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>52,26</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VEP083</b>	<b>u</b>	<b>TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90° DN=160mm</b> Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	7,98	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
M11PE010	0,200 h	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,87	3,77	
P26PPT130	1,000 u	Te electrosoldable PEAD 90° DN=160mm	263,16	263,16	
					278,54
		Suma la partida.....			278,54
		Costes indirectos .....		5,00%	13,93
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>292,47</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U06VEP084</b>	<b>u</b>	<b>TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90° DN=125mm</b> Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 250 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,150 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	2,73	
M11PE010	0,150 h	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,87	2,83	
P26PPT120	1,000 u	Te electrosoldable PEAD 90° DN=125mm	104,49	104,49	
					116,04
		Suma la partida.....			116,04
		Costes indirectos .....		5,00%	5,80
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>121,84</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U06VEP085</b>	<b>u</b>	<b>TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90° DN=110mm</b> Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,150 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	2,73	
M11PE010	0,150 h	Equipo eléctrico soldadura polietileno	18,87	2,83	
P26PPT110	1,000 u	Te electrosoldable PEAD 90° DN=110mm	84,09	84,09	
					95,64
		Suma la partida.....			95,64
		Costes indirectos .....		5,00%	4,78
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>100,42</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEEN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U06VEV010</b>	<b>u</b>	<b>CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45° D=110mm</b> Codo acero 90° PN16 liso de 800 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
O01OB180	0,100 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	1,82	
P02CVW010	0,008 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,08	
P26PVC100	1,000 u	Codo fundición j.elást. 45° D=110mm	38,11	38,11	
					42,01
		Suma la partida.....			42,01
		Costes indirectos .....		5,00%	2,10
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>44,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VEV011</b>	<b>u</b>	<b>CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45° D=140mm</b> Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,99	
O01OB180	0,150 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	2,73	
P02CVW010	0,020 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,19	
P26PVC110	1,000 u	Codo fundición j.elást. 45° D=140mm	55,01	55,01	
					60,92
		Suma la partida.....			60,92
		Costes indirectos .....		5,00%	3,05
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>63,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U06VEV012</b>	<b>u</b>	<b>CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45° D=160mm</b> Codo de fundición junta elástica 45° de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P02CVW010	0,025 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,24	
P26PVC120	1,000 u	Codo fundición j.elást. 45° D=160mm	69,07	69,07	
					76,93
		Suma la partida.....			76,93
		Costes indirectos .....		5,00%	3,85
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>80,78</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U06VEV013</b>	<b>u</b>	<b>CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45° D=200mm</b> Codo de fundición junta elástica 45° de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P02CVW010	0,030 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,29	
P26PVC130	1,000 u	Codo fundición j.elást. 45° D=200mm	95,27	95,27	
					107,00
		Suma la partida.....			107,00
		Costes indirectos .....		5,00%	5,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>112,35</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U06VEV014</b>	<b>u</b>	<b>CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45° D=250mm</b> Codo de fundición junta elástica 45° de 250 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	7,98	
O01OB180	0,400 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	7,27	
P02CVW010	0,040 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,38	
P26PVC140	1,000 u	Codo fundición j.elást. 45° D=250mm	207,66	207,66	
					223,29
		Suma la partida.....			223,29
		Costes indirectos .....		5,00%	11,16
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>234,45</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VEV020</b>	<b>u</b>	<b>CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90° D=110mm</b> Codo de fundición junta elástica 90° de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
O01OB180	0,100 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	1,82	
P02CVW010	0,008 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,08	
P26PVC200	1,000 u	Codo fundición j.elást. 90° D=110mm	39,30	39,30	
					43,20
		Suma la partida.....			43,20
		Costes indirectos .....		5,00%	2,16
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>45,36</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U06VEV021</b>	<b>u</b>	<b>CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90° D=140mm</b> Codo de fundición junta elástica 90° de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,99	
O01OB180	0,150 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	2,73	
P02CVW010	0,020 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,19	
P26PVC210	1,000 u	Codo fundición j.elást. 90° D=140mm	61,93	61,93	
					67,84
		Suma la partida.....			67,84
		Costes indirectos .....		5,00%	3,39
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>71,23</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
<b>U06VEV022</b>	<b>u</b>	<b>CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90° D=160mm</b> Codo de fundición junta elástica 90° de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P02CVW010	0,025 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,24	
P26PVC220	1,000 u	Codo fundición j.elást. 90° D=160mm	83,37	83,37	
					91,23
		Suma la partida.....			91,23
		Costes indirectos .....		5,00%	4,56
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>95,79</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U06VEV023</b>	<b>u</b>	<b>CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90° D=200mm</b> Codo de fundición junta elástica 90° de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P02CVW010	0,030 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,29	
P26PVC230	1,000 u	Codo fundición j.elást. 90° D=200mm	125,05	125,05	
					136,78
		Suma la partida.....			136,78
		Costes indirectos .....		5,00%	6,84
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>143,62</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VEV024</b>	<b>u</b>	<b>CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90° D=250mm</b> Codo de fundición junta elástica 90° de 250 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	7,98	
O01OB180	0,400 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	7,27	
P02CVW010	0,040 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,38	
P26PVC240	1,000 u	Codo fundición j.elást. 90° D=250mm	234,46	234,46	
					250,09
		Suma la partida.....			250,09
		Costes indirectos .....		5,00%	12,50
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>262,59</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U06VEV030</b>	<b>u</b>	<b>CODO PVC J.PEGADA 45° PN16 H-H DN=20mm</b> Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45° PN16 de 90 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
P02CVW030	0,004 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,07	
P26PVC310	1,000 u	Codo PVC j.peg.45° PN16 H-H D=20mm	0,61	0,61	
					2,68
		Suma la partida.....			2,68
		Costes indirectos .....		5,00%	0,13
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U06VEV031</b>	<b>u</b>	<b>CODO PVC J.PEGADA 45° PN16 H-H DN=25mm</b> Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45° PN16 de 75 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
P02CVW030	0,004 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,07	
P26PVC320	1,000 u	Codo PVC j.peg.45° PN16 H-H D=25mm	0,93	0,93	
					3,00
		Suma la partida.....			3,00
		Costes indirectos .....		5,00%	0,15
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,15</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
<b>U06VEV032</b>	<b>u</b>	<b>CODO PVC J.PEGADA 45° PN16 H-H DN=32mm</b> Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45° PN16 de 63 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
P02CVW030	0,005 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,09	
P26PVC330	1,000 u	Codo PVC j.peg.45° PN16 H-H D=32mm	1,40	1,40	
					3,49
		Suma la partida.....			3,49
		Costes indirectos .....		5,00%	0,17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,66</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U06VEV033</b>	<b>u</b>	<b>CODO PVC J.PEGADA 45° PN16 H-H DN=40mm</b> Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45° PN16 de 50 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,99	
P02CVW030	0,008 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,14	
P26PVC340	1,000 u	Codo PVC j.peg.45° PN16 H-H D=40mm	2,08	2,08	
					5,21
		Suma la partida.....			5,21
		Costes indirectos .....		5,00%	0,26
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,47</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VEV034</b>	<b>u</b>	<b>CODO PVC J.PEGADA 45° PN16 H-H DN=50mm</b> Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45° PN16 de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,99	
P02CVW030	0,011 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,20	
P26PVC350	1,000 u	Codo PVC j.peg.45° PN16 H-H D=50mm	2,63	2,63	5,82
Suma la partida.....					5,82
Costes indirectos .....					0,29
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
<b>U06VEV035</b>	<b>u</b>	<b>CODO PVC J.PEGADA 45° PN16 H-H DN=63mm</b> Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45° PN16 de 32 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,180 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,59	
P02CVW030	0,017 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,30	
P26PVC360	1,000 u	Codo PVC j.peg.45° PN16 H-H D=63mm	4,01	4,01	7,90
Suma la partida.....					7,90
Costes indirectos .....					0,40
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>8,30</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
<b>U06VEV036</b>	<b>u</b>	<b>CODO PVC J.PEGADA 45° PN16 H-H DN=75mm</b> Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45° PN16 de 25 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
P02CVW030	0,025 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,45	
P26PVC370	1,000 u	Codo PVC j.peg.45° PN16 H-H D=75mm	7,13	7,13	11,57
Suma la partida.....					11,57
Costes indirectos .....					0,58
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>12,15</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
<b>U06VEV037</b>	<b>u</b>	<b>CODO PVC J.PEGADA 45° PN16 H-H DN=90mm</b> Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45° PN16 de 20 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
P02CVW030	0,040 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,71	
P26PVC380	1,000 u	Codo PVC j.peg.45° PN16 H-H D=90mm	10,16	10,16	16,86
Suma la partida.....					16,86
Costes indirectos .....					0,84
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>17,70</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
<b>U06VEV040</b>	<b>u</b>	<b>CONO REDUCC.FUND. J.ELÁST. D=140/110mm</b> Cono reducción de fundición con junta elástica de 140/110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
O01OB180	0,100 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	1,82	
P02CVW010	0,008 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,08	
P26PVR010	1,000 u	Cono reducc. fund. j.elást. D=140/110mm	61,35	61,35	65,25
Suma la partida.....					65,25
Costes indirectos .....					3,26
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>68,51</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VEV041</b>	<b>u</b>	<b>CONO REDUCC.FUND. J.ELÁST. D=160/140mm</b> Cono reducción de fundición con junta elástica de 160/140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,99	
O01OB180	0,150 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	2,73	
P02CVW010	0,020 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,19	
P26PVR030	1,000 u	Cono reducc. fund. j.elást. D=160/140mm	62,33	62,33	
					68,24
		Suma la partida.....			68,24
		Costes indirectos .....		5,00%	3,41
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>71,65</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U06VEV042</b>	<b>u</b>	<b>CONO REDUCC.FUND. J.ELÁST. D=200/160mm</b> Cono reducción de fundición con junta elástica de 200/160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,99	
O01OB180	0,250 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	4,54	
P02CVW010	0,025 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,24	
P26PVR040	1,000 u	Cono reducc. fund. j.elást. D=200/160mm	105,51	105,51	
					115,28
		Suma la partida.....			115,28
		Costes indirectos .....		5,00%	5,76
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>121,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U06VEV050</b>	<b>u</b>	<b>REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=25/16mm</b> Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 90/63 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
P02CVW030	0,004 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,07	
P26PVR390	1,000 u	Red.cónica PVC M-H j.peg D=25/16mm	0,64	0,64	
					2,71
		Suma la partida.....			2,71
		Costes indirectos .....		5,00%	0,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U06VEV051</b>	<b>u</b>	<b>REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=32/20mm</b> Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 75/50 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
P02CVW030	0,004 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,07	
P26PVR410	1,000 u	Red.cónica PVC M-H j.peg D=32/20mm	0,69	0,69	
					2,76
		Suma la partida.....			2,76
		Costes indirectos .....		5,00%	0,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
<b>U06VEV052</b>	<b>u</b>	<b>REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=40/25mm</b> Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 63/40 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
P02CVW030	0,005 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,09	
P26PVR420	1,000 u	Red.cónica PVC M-H j.peg D=40/25mm	0,98	0,98	
					3,07
		Suma la partida.....			3,07
		Costes indirectos .....		5,00%	0,15
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,22</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VEV053</b>	<b>u</b>	<b>REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=50/32mm</b> Reducción cónica de PVC machiembreada con junta pegada de 50/32 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,99	
P02CVW030	0,008 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,14	
P26PVR440	1,000 u	Red.cónica PVC M-H j.peg D=50/32mm	1,66	1,66	
					4,79
		Suma la partida.....			4,79
		Costes indirectos .....		5,00%	0,24
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,03</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS					
<b>U06VEV054</b>	<b>u</b>	<b>REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=63/40mm</b> Reducción cónica de PVC machiembreada con junta pegada de 40/25 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,99	
P02CVW030	0,011 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,20	
P26PVR470	1,000 u	Red.cónica PVC M-H j.peg D=63/40mm	3,82	3,82	
					7,01
		Suma la partida.....			7,01
		Costes indirectos .....		5,00%	0,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>7,36</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U06VEV055</b>	<b>u</b>	<b>REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=75/50mm</b> Reducción cónica de PVC machiembreada con junta pegada de 32/20 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.			
O01OB170	0,180 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,59	
P02CVW030	0,017 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,30	
P26PVR500	1,000 u	Red.cónica PVC M-H j.peg D=75/50mm	4,28	4,28	
					8,17
		Suma la partida.....			8,17
		Costes indirectos .....		5,00%	0,41
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,58</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U06VEV056</b>	<b>u</b>	<b>REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=90/63mm</b> Reducción cónica de PVC machiembreada con junta pegada de 25/16 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
P02CVW030	0,025 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,45	
P26PVR530	1,000 u	Red.cónica PVC M-H j.peg D=90/63mm	5,09	5,09	
					9,53
		Suma la partida.....			9,53
		Costes indirectos .....		5,00%	0,48
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>10,01</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMO					
<b>U06VEV057</b>	<b>u</b>	<b>REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=110/75mm</b> Reducción cónica de PVC machiembreada con junta pegada de 110/75 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
P02CVW030	0,040 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,71	
P26PVR560	1,000 u	Red.cónica PVC M-H j.peg D=110/75mm	10,65	10,65	
					15,35
		Suma la partida.....			15,35
		Costes indirectos .....		5,00%	0,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>16,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VEV060</b>	<b>u</b>	<b>TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=110mm</b> Te de fundición con dos enchufes de 150 y brida de 60 mm de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
O01OB180	0,100 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	1,82	
P02CVW010	0,013 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,12	
P26PVP010	1,000 u	Tapón fundición H-H j.elást. D=110mm	45,94	45,94	
					49,88
		Suma la partida.....			49,88
		Costes indirectos .....		5,00%	2,49
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>52,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U06VEV061</b>	<b>u</b>	<b>TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=140mm</b> Te de fundición con dos enchufes de 200 y brida de 60 mm de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
O01OB180	0,100 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	1,82	
P02CVW010	0,018 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,17	
P26PVP020	1,000 u	Tapón fundición H-H j.elást. D=140mm	49,01	49,01	
					53,00
		Suma la partida.....			53,00
		Costes indirectos .....		5,00%	2,65
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>55,65</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U06VEV062</b>	<b>u</b>	<b>TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=160mm</b> Te de fundición con dos enchufes de 100 y brida de 60 mm de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,99	
O01OB180	0,150 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	2,73	
P02CVW010	0,022 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,21	
P26PVP030	1,000 u	Tapón fundición H-H j.elást. D=160mm	57,55	57,55	
					63,48
		Suma la partida.....			63,48
		Costes indirectos .....		5,00%	3,17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>66,65</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U06VEV063</b>	<b>u</b>	<b>TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=200mm</b> Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P02CVW010	0,029 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,28	
P26PVP040	1,000 u	Tapón fundición H-H j.elást. D=200mm	74,04	74,04	
					81,94
		Suma la partida.....			81,94
		Costes indirectos .....		5,00%	4,10
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>86,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VEV064</b>	<b>u</b>	<b>TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=250mm</b> Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 250 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,99	
O01OB180	0,250 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	4,54	
P02CVW010	0,033 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,32	
P26PVP050	1,000 u	Tapón fundición H-H j.elást. D=250mm	116,19	116,19	
					126,04
		Suma la partida.....			126,04
		Costes indirectos .....		5,00%	6,30
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>132,34</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U06VEV065</b>	<b>u</b>	<b>TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=315mm</b> Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 315 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P02CVW010	0,040 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,38	
P26PVP060	1,000 u	Tapón fundición H-H j.elást. D=315mm	127,69	127,69	
					139,51
		Suma la partida.....			139,51
		Costes indirectos .....		5,00%	6,98
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>146,49</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U06VEV070</b>	<b>u</b>	<b>TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90° D=110mm</b> Te de fundición 90° con junta elástica de 250 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P02CVW010	0,039 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,37	
P26PVT010	1,000 u	Te fundición j.elástica 90° D=110mm	72,52	72,52	
					84,33
		Suma la partida.....			84,33
		Costes indirectos .....		5,00%	4,22
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>88,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U06VEV071</b>	<b>u</b>	<b>TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90° D=140mm</b> Te de fundición 90° con junta elástica de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P02CVW010	0,054 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,52	
P26PVT020	1,000 u	Te fundición j.elástica 90° D=140mm	102,39	102,39	
					114,35
		Suma la partida.....			114,35
		Costes indirectos .....		5,00%	5,72
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>120,07</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VEV072</b>	<b>u</b>	<b>TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90° D=160mm</b> Te de fundición 90° con junta elástica de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01OB170	0,450 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	8,98	
O01OB180	0,450 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	8,18	
P02CVW010	0,066 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,63	
P26PVT030	1,000 u	Te fundición j.elástica 90° D=160mm	131,38	131,38	
					149,17
		Suma la partida.....			149,17
		Costes indirectos .....		5,00%	7,46
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>156,63</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U06VEV073</b>	<b>u</b>	<b>TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90° D=200mm</b> Te de fundición 90° con junta elástica de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01OB170	0,600 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	11,97	
O01OB180	0,600 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	10,90	
P02CVW010	0,087 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,83	
P26PVT040	1,000 u	Te fundición j.elástica 90° D=200mm	233,72	233,72	
					257,42
		Suma la partida.....			257,42
		Costes indirectos .....		5,00%	12,87
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>270,29</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
<b>U06VEV080</b>	<b>u</b>	<b>TE PVC J.PEGADA 90° H-H DN=20mm</b> Te de PVC 90° con junta pegada hembra-hembra de 20 mm de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
P02CVW030	0,006 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,11	
P26PVT510	1,000 u	Te PVC j.pegada 90° H-H D=20mm	0,68	0,68	
					4,78
		Suma la partida.....			4,78
		Costes indirectos .....		5,00%	0,24
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS					
<b>U06VEV081</b>	<b>u</b>	<b>TE PVC J.PEGADA 90° H-H DN=25mm</b> Te de PVC 90° con junta pegada hembra-hembra de 75 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
P02CVW030	0,007 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,12	
P26PVT520	1,000 u	Te PVC j.pegada 90° H-H D=25mm	0,83	0,83	
					4,94
		Suma la partida.....			4,94
		Costes indirectos .....		5,00%	0,25
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,19</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
<b>U06VEV082</b>	<b>u</b>	<b>TE PVC J.PEGADA 90° H-H DN=32mm</b> Te de PVC 90° con junta pegada hembra-hembra de 63 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
P02CVW030	0,008 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,14	
P26PVT530	1,000 u	Te PVC j.pegada 90° H-H D=32mm	1,41	1,41	
					7,54
		Suma la partida.....			7,54
		Costes indirectos .....		5,00%	0,38
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>7,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06VEV083</b>	<b>u</b>	<b>TE PVC J.PEGADA 90° H-H DN=40mm</b> Te de PVC 90° con junta pegada hembra-hembra de 50 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,450 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	8,98	
P02CVW030	0,012 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,21	
P26PVT540	1,000 u	Te PVC j.pegada 90° H-H D=40mm	2,55	2,55	
					11,74
		Suma la partida.....			11,74
		Costes indirectos .....		5,00%	0,59
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,33</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U06VEV084</b>	<b>u</b>	<b>TE PVC J.PEGADA 90° H-H DN=50mm</b> Te de PVC 90° con junta pegada hembra-hembra de 40 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,600 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	11,97	
P02CVW030	0,017 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,30	
P26PVT550	1,000 u	Te PVC j.pegada 90° H-H D=50mm	3,53	3,53	
					15,80
		Suma la partida.....			15,80
		Costes indirectos .....		5,00%	0,79
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>16,59</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U06VEV085</b>	<b>u</b>	<b>TE PVC J.PEGADA 90° H-H DN=63mm</b> Te de PVC 90° con junta pegada hembra-hembra de 32 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,700 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	13,97	
P02CVW030	0,025 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,45	
P26PVT560	1,000 u	Te PVC j.pegada 90° H-H D=63mm	3,74	3,74	
					18,16
		Suma la partida.....			18,16
		Costes indirectos .....		5,00%	0,91
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>19,07</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
<b>U06VEV086</b>	<b>u</b>	<b>TE PVC J.PEGADA 90° H-H DN=75mm</b> Te de PVC 90° con junta pegada hembra-hembra de 25 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,800 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	15,96	
P02CVW030	0,038 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,68	
P26PVT570	1,000 u	Te PVC j.pegada 90° H-H D=75mm	6,93	6,93	
					23,57
		Suma la partida.....			23,57
		Costes indirectos .....		5,00%	1,18
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>24,75</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U06VEV087</b>	<b>u</b>	<b>TE PVC J.PEGADA 90° H-H DN=90mm</b> Te de PVC 90° con junta pegada hembra-hembra de 90 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OB170	0,900 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	17,96	
P02CVW030	0,060 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	1,07	
P26PVT580	1,000 u	Te PVC j.pegada 90° H-H D=90mm	11,15	11,15	
					30,18
		Suma la partida.....			30,18
		Costes indirectos .....		5,00%	1,51
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>31,69</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U06WH010</b>	<b>u</b>	<b>HIDRANTE COLUMNA 3 TOMAS D=4"</b> Suministro e instalación de hidrante seco para incendios, tipo Atlas de columna no articulada, equipado con una toma central D=4" y dos tomas laterales D=70 mm, sin cofre y con modulo de regulación, sin conexión a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm			
O01OA090	1,200 h	Cuadrilla A	45,75	54,90	
O01OB170	7,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	149,63	
O01OB180	7,500 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	136,28	
P26RH010	1,000 u	Hidrante seco colum.3 tomasD=4"	1.450,10	1.450,10	
P26PMC030	1,000 u	Codo FD u.enchufe 90° D=100mm	87,73	87,73	
P26VC024	1,000 u	Válv.comp.cierre elást. D=100mm	194,05	194,05	
P26TUE020	3,000 m	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm	26,69	80,07	
P01DW090	40,000 m	Pequeño material	1,35	54,00	
					2.206,76
Suma la partida.....					2.206,76
Costes indirectos .....					110,34
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2.317,10</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
<b>U06WH015</b>	<b>u</b>	<b>HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm</b> Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado con una toma D=100 mm, tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm			
O01OA090	1,200 h	Cuadrilla A	45,75	54,90	
O01OB170	7,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	149,63	
O01OB180	7,500 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	136,28	
P26RH015	1,000 u	Hidrante acera c/tapa D=100mm	486,33	486,33	
P26PMC030	1,000 u	Codo FD u.enchufe 90° D=100mm	87,73	87,73	
P26VC024	1,000 u	Válv.comp.cierre elást. D=100mm	194,05	194,05	
P26TUE020	3,000 m	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm	26,69	80,07	
P01DW090	60,000 m	Pequeño material	1,35	81,00	
					1.269,99
Suma la partida.....					1.269,99
Costes indirectos .....					63,50
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.333,49</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U07AHJ110</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA ABIERTA PREFABRICADA HM C/REJA HA 50x50x25cm</b> Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 50x50x25 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
M05EN020	0,100 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	4,04	
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	19,76	11,86	
O01OA060	1,200 h	Peón especializado	16,64	19,97	
P01HM020	0,036 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	2,51	
P02EAH027	1,000 u	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x25	19,08	19,08	
P02EAT140	1,000 u	Marco/reja cuadrada HA 50x50cm	24,88	24,88	
					82,34
Suma la partida.....					82,34
Costes indirectos .....					4,12
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>86,46</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07AHJ111	u	<b>ARQUETA ABIERTA PREFABRICADA HM C/REJA HA 50x50x50cm</b> Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 50x50x50 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
M05EN020	0,200 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	8,09	
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	19,76	11,86	
O01OA060	1,200 h	Peón especializado	16,64	19,97	
P01HM020	0,036 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	2,51	
P02EAH030	1,000 u	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50	37,64	37,64	
P02EAT140	1,000 u	Marco/reja cuadrada HA 50x50cm	24,88	24,88	
					104,95
Suma la partida.....					104,95
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>110,20</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U07AHJ115	u	<b>ARQUETA ABIERTA PREFABRICADA HM C/REJA HA 60x60x30cm</b> Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 60x60x30 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
M05EN020	0,200 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	8,09	
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	19,76	11,86	
O01OA060	1,200 h	Peón especializado	16,64	19,97	
P01HM020	0,056 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	3,91	
P02EAH035	1,000 u	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x30	24,68	24,68	
P02EAT150	1,000 u	Marco/reja cuadrada HA 60x60cm	23,36	23,36	
					91,87
Suma la partida.....					91,87
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>96,46</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07AHJ116	u	<b>ARQUETA ABIERTA PREFABRICADA HM C/REJA HA 60x60x60cm</b> Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 60x60x60 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
M05EN020	0,200 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	8,09	
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	19,76	11,86	
O01OA060	1,200 h	Peón especializado	16,64	19,97	
P01HM020	0,056 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	3,91	
P02EAH040	1,000 u	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60	50,14	50,14	
P02EAT150	1,000 u	Marco/reja cuadrada HA 60x60cm	23,36	23,36	
					117,33
Suma la partida.....					117,33
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>123,20</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07AHR040	u	<b>ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 40x40x20 cm</b> Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x20 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
M05EN020	0,100 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	4,04	
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	19,76	9,88	
O01OA060	1,000 h	Peón especializado	16,64	16,64	
P01HM020	0,025 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	1,75	
P02EAH017	1,000 u	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x20	13,96	13,96	
P02EAT090	1,000 u	Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm	18,00	18,00	
					64,27
Suma la partida.....					64,27
Costes indirectos .....					5,00% 3,21
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>67,48</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
U07AHR050	u	<b>ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 40x40x40 cm</b> Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
M05EN020	0,100 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	4,04	
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	19,76	9,88	
O01OA060	1,000 h	Peón especializado	16,64	16,64	
P01HM020	0,025 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	1,75	
P02EAH020	1,000 u	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40	22,79	22,79	
P02EAT090	1,000 u	Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm	18,00	18,00	
					73,10
Suma la partida.....					73,10
Costes indirectos .....					5,00% 3,66
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>76,76</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
U07AHR060	u	<b>ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 40x40x50 cm</b> Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
M05EN020	0,100 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	4,04	
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	19,76	9,88	
O01OA060	1,000 h	Peón especializado	16,64	16,64	
P01HM020	0,025 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	1,75	
P02EAH025	1,000 u	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50	25,87	25,87	
P02EAT090	1,000 u	Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm	18,00	18,00	
					76,18
Suma la partida.....					76,18
Costes indirectos .....					5,00% 3,81
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>79,99</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U07AHR070</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 50x50x25 cm</b> Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x25 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
M05EN020	0,100 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	4,04	
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	19,76	11,86	
O01OA060	1,200 h	Peón especializado	16,64	19,97	
P01HM020	0,036 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	2,51	
P02EAH027	1,000 u	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x25	19,08	19,08	
P02EAT100	1,000 u	Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm	23,00	23,00	
					80,46
Suma la partida.....					80,46
Costes indirectos .....					5,00%
					4,02
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>84,48</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U07AHR080</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 50x50x50 cm</b> Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
M05EN020	0,200 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	8,09	
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	19,76	11,86	
O01OA060	1,200 h	Peón especializado	16,64	19,97	
P01HM020	0,036 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	2,51	
P02EAH030	1,000 u	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50	37,64	37,64	
P02EAT100	1,000 u	Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm	23,00	23,00	
					103,07
Suma la partida.....					103,07
Costes indirectos .....					5,00%
					5,15
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>108,22</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
<b>U07AHS450</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA HM 40x40x40 cm</b> Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
M05EN020	0,100 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	4,04	
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	19,76	9,88	
O01OA060	1,000 h	Peón especializado	16,64	16,64	
P01HM020	0,025 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	1,75	
P02EAH020	1,000 u	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40	22,79	22,79	
P02EAT090	1,000 u	Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm	18,00	18,00	
P02EAT170	1,000 u	Tapa p/sifonar arqueta HA 40x40cm	5,14	5,14	
					78,24
Suma la partida.....					78,24
Costes indirectos .....					5,00%
					3,91
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>82,15</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U07AHS460</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA HM 50x50x50 cm</b> Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
M05EN020	0,200 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	8,09	
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	19,76	11,86	
O01OA060	1,200 h	Peón especializado	16,64	19,97	
P01HM020	0,036 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	2,51	
P02EAH030	1,000 u	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50	37,64	37,64	
P02EAT100	1,000 u	Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm	23,00	23,00	
P02EAT180	1,000 u	Tapa p/sifonar arqueta HA 50x50cm	6,73	6,73	
					109,80
Suma la partida.....					109,80
Costes indirectos .....					5,49
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>115,29</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
<b>U07AHS470</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA HM 60x60x60 cm</b> Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
M05EN020	0,200 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	8,09	
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	19,76	11,86	
O01OA060	1,200 h	Peón especializado	16,64	19,97	
P01HM020	0,049 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	3,42	
P02EAH040	1,000 u	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60	50,14	50,14	
P02EAT110	1,000 u	Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm	36,00	36,00	
P02EAT190	1,000 u	Tapa p/sifonar arqueta HA 60x60cm	7,56	7,56	
					137,04
Suma la partida.....					137,04
Costes indirectos .....					6,85
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>143,89</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U07ALP020</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA LADRILLO ENTERRADA DE PASO 51x51x65 cm</b> Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA030	2,500 h	Oficial primera	19,76	49,40	
O01OA060	1,500 h	Peón especializado	16,64	24,96	
P01HM020	0,058 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	4,05	
P01LT020	0,080 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	5,81	
P01MC040	0,035 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	2,23	
P04RR070	1,300 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,33	1,73	
P01LG141	2,000 u	Rasillón cerámico m-h 80x25x4	0,59	1,18	
P03AM070	0,570 m2	Malla 15x30x5 1,541 kg/m2	1,27	0,72	
P01HM010	0,058 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	4,02	
					94,10
Suma la partida.....					94,10
Costes indirectos .....					4,71
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>98,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07ALP030	u	<b>ARQUETA LADRILLO ENTERRADA DE PASO 63x63x80 cm</b> Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA030	3,500 h	Oficial primera	19,76	69,16	
O01OA060	2,000 h	Peón especializado	16,64	33,28	
P01HM020	0,077 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	5,38	
P01LT020	0,120 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	8,71	
P01MC040	0,055 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	3,51	
P04RR070	1,800 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,33	2,39	
P01LG141	3,000 u	Rasillón cerámico m-h 80x25x4	0,59	1,77	
P03AM070	0,650 m2	Malla 15x30x5 1,541 kg/m2	1,27	0,83	
P01HM010	0,077 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	5,34	
					130,37
Suma la partida.....					130,37
Costes indirectos ..... 5,00%					6,52
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>136,89</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07ALP050	u	<b>ARQUETA LADRILLO ENTERRADA DE PASO 77x77x65 cm</b> Arqueta enterrada no registrable, de 77x77x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA030	3,500 h	Oficial primera	19,76	69,16	
O01OA060	2,000 h	Peón especializado	16,64	33,28	
P01HM020	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	6,99	
P01LT020	0,112 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	8,13	
P01MC040	0,078 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	4,98	
P04RR070	2,100 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,33	2,79	
P01LG141	3,000 u	Rasillón cerámico m-h 80x25x4	0,59	1,77	
P03AM070	1,000 m2	Malla 15x30x5 1,541 kg/m2	1,27	1,27	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
					135,31
Suma la partida.....					135,31
Costes indirectos ..... 5,00%					6,77
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>142,08</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U07ALP060</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA LADRILLO ENTERRADA DE PASO 90x90x75 cm</b> Arqueta enterrada no registrable, de 90x90x75 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA030	4,000 h	Oficial primera	19,76	79,04	
O01OA060	2,500 h	Peón especializado	16,64	41,60	
P01HM020	0,125 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	8,73	
P01LT020	0,144 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	10,45	
P01MC040	0,101 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	6,45	
P04RR070	2,800 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,33	3,72	
P01LG160	4,000 u	Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm	0,68	2,72	
P03AM070	1,250 m2	Malla 15x30x5 1,541 kg/m2	1,27	1,59	
P01HM010	0,125 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	8,67	
					162,97
Suma la partida.....					162,97
Costes indirectos .....				5,00%	8,15
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>171,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>U07ALR050</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x51x70 cm</b> Arqueta de registro de 63x51x70 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA030	2,400 h	Oficial primera	19,76	47,42	
O01OA060	1,200 h	Peón especializado	16,64	19,97	
P01HM020	0,069 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	4,82	
P01LT020	0,090 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	6,53	
P01MC040	0,040 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	2,55	
P04RR070	1,550 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,33	2,06	
P03AM070	0,700 m2	Malla 15x30x5 1,541 kg/m2	1,27	0,89	
P02EAT040	1,000 u	Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm	23,38	23,38	
					107,62
Suma la partida.....					107,62
Costes indirectos .....				5,00%	5,38
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>113,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS

<b>U07ALR060</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm</b> Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA030	2,800 h	Oficial primera	19,76	55,33	
O01OA060	1,400 h	Peón especializado	16,64	23,30	
P01HM020	0,077 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	5,38	
P01LT020	0,120 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	8,71	
P01MC040	0,055 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	3,51	
P04RR070	1,800 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,33	2,39	
P03AM070	0,810 m2	Malla 15x30x5 1,541 kg/m2	1,27	1,03	
P02EAT040	1,000 u	Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm	23,38	23,38	
					123,03
Suma la partida.....					123,03
Costes indirectos .....				5,00%	6,15
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>129,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07ALR140	u	<b>ARQUETA LADRILLO REGISTRO 77x77x65 cm</b> Arqueta de registro de 77x77x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA030	3,000 h	Oficial primera	19,76	59,28	
O01OA060	1,500 h	Peón especializado	16,64	24,96	
P01HM020	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	6,99	
P01LT020	0,112 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	8,13	
P01MC040	0,078 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	4,98	
P04RR070	2,100 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,33	2,79	
P03AM070	1,000 m2	Malla 15x30x5 1,541 kg/m2	1,27	1,27	
P02EAT063	1,000 u	Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm	48,62	48,62	

157,02

Suma la partida..... 157,02  
Costes indirectos ..... 5,00% 7,85

**TOTAL PARTIDA..... 164,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07ALR150	u	<b>ARQUETA LADRILLO REGISTRO 90x90x75 cm</b> Arqueta de registro de 90x90x75 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA030	4,000 h	Oficial primera	19,76	79,04	
O01OA060	2,000 h	Peón especializado	16,64	33,28	
P01HM020	0,125 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	8,73	
P01LT020	0,144 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	10,45	
P01MC040	0,101 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	6,45	
P04RR070	2,800 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,33	3,72	
P03AM070	1,250 m2	Malla 15x30x5 1,541 kg/m2	1,27	1,59	
P02EAT069	1,000 u	Tapa cuadrada HA e=8cm 120x120cm	43,66	43,66	

186,92

Suma la partida..... 186,92  
Costes indirectos ..... 5,00% 9,35

**TOTAL PARTIDA..... 196,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U07ALR160	u	<b>ARQUETA LADRILLO REGISTRO 100x77x80 cm</b> Arqueta de registro de 100x77x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA030	4,000 h	Oficial primera	19,76	79,04	
O01OA060	2,000 h	Peón especializado	16,64	33,28	
P01HM020	0,187 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	13,06	
P01LT020	0,160 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	11,61	
P01MC040	0,112 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	7,15	
P04RR070	3,000 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,33	3,99	
P03AM070	1,250 m2	Malla 15x30x5 1,541 kg/m2	1,27	1,59	
P02EAT069	1,000 u	Tapa cuadrada HA e=8cm 120x120cm	43,66	43,66	

193,38

Suma la partida..... 193,38  
Costes indirectos ..... 5,00% 9,67

**TOTAL PARTIDA..... 203,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U07ALR170</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA LADRILLO REGISTRO 100x100x90 cm</b> Arqueta de registro de 100x100x90 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA030	2,400 h	Oficial primera	19,76	47,42	
O01OA060	1,440 h	Peón especializado	16,64	23,96	
P01HM020	0,234 m3	Hormigón HM-20/P/40/l central	69,86	16,35	
P01LT020	0,198 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	14,37	
P01MC040	0,139 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	8,87	
P04RR070	3,800 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,33	5,05	
P03AM070	1,560 m2	Malla 15x30x5 1,541 kg/m2	1,27	1,98	
P02EAT070	1,000 u	Tapa cuadrada HA e=8cm 125x125cm	46,01	46,01	
					164,01
Suma la partida.....					164,01
Costes indirectos .....					8,20
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>172,21</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
<b>U07ALS030</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 63x63x80 cm</b> Arqueta sifónica registrable de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, con sifón formado por un codo de 87,5° de PVC largo, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA030	3,500 h	Oficial primera	19,76	69,16	
O01OA060	2,000 h	Peón especializado	16,64	33,28	
P01HM020	0,077 m3	Hormigón HM-20/P/40/l central	69,86	5,38	
P01LT020	0,120 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	8,71	
P01MC040	0,055 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	3,51	
P04RR070	1,800 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,33	2,39	
P02CVC400	1,000 u	Codo 87,5° largo PVC san. DN 110mm	3,13	3,13	
P02EAT040	1,000 u	Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm	23,38	23,38	
					148,94
Suma la partida.....					148,94
Costes indirectos .....					7,45
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>156,39</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U07ALS220</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 77x77x65 cm</b> Arqueta sifónica registrable de 77x77x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, con sifón formado por un codo de 87,5° de PVC largo, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA030	3,500 h	Oficial primera	19,76	69,16	
O01OA060	2,000 h	Peón especializado	16,64	33,28	
P01HM020	0,085 m3	Hormigón HM-20/P/40/l central	69,86	5,94	
P01LT020	0,112 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	8,13	
P01MC040	0,078 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	4,98	
P04RR070	2,100 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,33	2,79	
P02CVC400	1,000 u	Codo 87,5° largo PVC san. DN 110mm	3,13	3,13	
P02EAT063	1,000 u	Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm	48,62	48,62	
					176,03
Suma la partida.....					176,03
Costes indirectos .....					8,80
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>184,83</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U07ALS230</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 90x90x75 cm</b> Arqueta sifónica registrable de 90x90x75 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, con sifón formado por un codo de 87,5° de PVC largo, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA030	4,000 h	Oficial primera	19,76	79,04	
O01OA060	2,500 h	Peón especializado	16,64	41,60	
P01HM020	0,125 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	8,73	
P01LT020	0,144 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	10,45	
P01MC040	0,101 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	6,45	
P04RR070	2,800 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,33	3,72	
P02CVC400	1,000 u	Codo 87,5° largo PVC san. DN 110mm	3,13	3,13	
P02EAT066	1,000 u	Tapa cuadrada HA e=8cm 110x110cm	41,02	41,02	194,14
Suma la partida.....					194,14
Costes indirectos .....					5,00% 9,71
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>203,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U07ALW270</b>	<b>u</b>	<b>INCREMENTO PROFUNDIDAD 10cm ARQUETA LADRILLO 63x63 cm</b> Incremento de 10 cm de profundidad para arquetas de 63x63 cm de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA030	0,450 h	Oficial primera	19,76	8,89	
O01OA070	0,220 h	Peón ordinario	16,80	3,70	
P01LT020	0,012 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	0,87	
P01MC040	0,011 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	0,70	
P04RR070	2,450 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,33	3,26	17,42
Suma la partida.....					17,42
Costes indirectos .....					5,00% 0,87
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>18,29</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
<b>U07ALW280</b>	<b>u</b>	<b>INCREMENTO PROFUNDIDAD 10cm ARQUETA LADRILLO 77x77 cm</b> Incremento de 10 cm de profundidad para arquetas de 77x77 cm de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	19,76	9,88	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	16,80	4,20	
P01LT020	0,014 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	1,02	
P01MC040	0,014 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	0,89	
P04RR070	3,000 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,33	3,99	19,98
Suma la partida.....					19,98
Costes indirectos .....					5,00% 1,00
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>20,98</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U07ALW290</b>	<b>u</b>	<b>INCREMENTO PROFUNDIDAD 10cm ARQUETA LADRILLO 90x90 cm</b> Incremento de 10 cm de profundidad para arquetas de 90x90 cm de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	19,76	11,86	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	16,80	5,04	
P01LT020	0,016 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	1,16	
P01MC040	0,016 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	1,02	
P04RR070	3,400 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,33	4,52	
					23,60
		Suma la partida.....			23,60
		Costes indirectos .....		5,00%	1,18
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>24,78</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U07ALW300</b>	<b>u</b>	<b>INCREMENTO PROFUNDIDAD 10cm ARQUETA LADRILLO 100x77cm</b> Incremento de 10 cm de profundidad para arquetas de 100x77 cm de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	19,76	11,86	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	16,80	5,04	
P01LT020	0,016 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	1,16	
P01MC040	0,018 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	1,15	
P04RR070	3,500 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,33	4,66	
					23,87
		Suma la partida.....			23,87
		Costes indirectos .....		5,00%	1,19
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>25,06</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
<b>U07ALW310</b>	<b>u</b>	<b>INCREMENTO PROFUNDIDAD 10cm ARQUETA LADRILLO 100x100cm</b> Incremento de 10 cm de profundidad para arquetas de 100x100 cm de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA030	0,700 h	Oficial primera	19,76	13,83	
O01OA070	0,350 h	Peón ordinario	16,80	5,88	
P01LT020	0,018 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	1,31	
P01MC040	0,020 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	1,28	
P04RR070	3,900 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,33	5,19	
					27,49
		Suma la partida.....			27,49
		Costes indirectos .....		5,00%	1,37
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>28,86</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U07AXJ650</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA ABIERTA PREFABRICADA PVC C/REJA PVC 30x30 cm</b> Arqueta prefabricada abierta de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, protegida con rejilla del mismo material; completa: con reja y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	19,76	9,88	
O01OA060	1,000 h	Peón especializado	16,64	16,64	
P01AA020	0,120 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	2,09	
P02EAP150	1,000 u	Rejilla cuadrada PVC 30x30cm	17,72	17,72	
P02EAV060	1,000 u	Arqueta cuadrada PVC 30x30cm D.max=200	16,67	16,67	
					63,00
		Suma la partida.....			63,00
		Costes indirectos .....		5,00%	3,15
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>66,15</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U07AXJ660</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA ABIERTA PREFABRICADA PVC C/REJA PVC 40x40 cm</b> Arqueta prefabricada abierta de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores, protegida con rejilla del mismo material; completa: con reja y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	19,76	9,88	
O01OA060	1,000 h	Peón especializado	16,64	16,64	
P01AA020	0,200 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	3,48	
P02EAP160	1,000 u	Rejilla cuadrada PVC 40x40cm	32,35	32,35	
P02EAV070	1,000 u	Arqueta cuadrada PVC 40x40cm D.max=200	26,58	26,58	
					88,93
Suma la partida.....					88,93
Costes indirectos .....					5,00%
					4,45
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>93,38</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U07AXR020</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA PREFABRICADA PVC CIRCULAR 315 mm D tubo=160 mm</b> Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 315 mm de diámetro y de diámetro de tuberías 160 mm, con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	19,76	9,88	
O01OA060	1,000 h	Peón especializado	16,64	16,64	
P01AA020	0,010 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,17	
P02EAP060	1,000 u	Tapa circular PVC D=315mm	38,92	38,92	
P02EAV020	1,000 u	Arqueta circular PVC D arq=315 D tub=160	62,44	62,44	
					128,05
Suma la partida.....					128,05
Costes indirectos .....					5,00%
					6,40
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>134,45</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U07AXR040</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA PREFABRICADA PVC CIRCULAR 400 mm D tubo=160 mm</b> Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 400 mm de diámetro y de diámetro de tuberías 160 mm, con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	19,76	9,88	
O01OA060	1,000 h	Peón especializado	16,64	16,64	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,35	
P02EAP070	1,000 u	Tapa circular PVC D=400mm	48,39	48,39	
P02EAV040	1,000 u	Arqueta circular PVC D arq=400 D tub=160	89,58	89,58	
					164,84
Suma la partida.....					164,84
Costes indirectos .....					5,00%
					8,24
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>173,08</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
<b>U07AXR050</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA PREFABRICADA PVC CIRCULAR 400 mm D tubo=200 mm</b> Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 400 mm de diámetro y de diámetro de tuberías 200 mm, con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	19,76	9,88	
O01OA060	1,000 h	Peón especializado	16,64	16,64	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,35	
P02EAP070	1,000 u	Tapa circular PVC D=400mm	48,39	48,39	
P02EAV050	1,000 u	Arqueta circular PVC D arq=400 D tub=200	93,33	93,33	
					168,59
Suma la partida.....					168,59
Costes indirectos .....					5,00%
					8,43
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>177,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U07AXR060</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA PREFABRICADA PVC 30x30 cm</b> Arqueta prefabricada registrable de PVC de 30x30 cm, con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	19,76	9,88	
O01OA060	1,000 h	Peón especializado	16,64	16,64	
P01AA020	0,120 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	2,09	
P02EAP010	1,000 u	Tapa cuadrada PVC 30x30cm	17,72	17,72	
P02EAV060	1,000 u	Arqueta cuadrada PVC 30x30cm D.max=200	16,67	16,67	
					63,00
		Suma la partida.....			63,00
		Costes indirectos .....		5,00%	3,15
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>66,15</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
<b>U07AXR070</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA PREFABRICADA PVC 40x40 cm</b> Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm, con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	19,76	9,88	
O01OA060	1,000 h	Peón especializado	16,64	16,64	
P01AA020	0,200 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	3,48	
P02EAP020	1,000 u	Tapa cuadrada PVC 40x40cm	32,29	32,29	
P02EAV070	1,000 u	Arqueta cuadrada PVC 40x40cm D.max=200	26,58	26,58	
					88,87
		Suma la partida.....			88,87
		Costes indirectos .....		5,00%	4,44
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>93,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U07AXS600</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA PVC 30x30 cm</b> Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, marco y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	19,76	9,88	
O01OA060	1,000 h	Peón especializado	16,64	16,64	
P01AA020	0,120 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	2,09	
P02EAP010	1,000 u	Tapa cuadrada PVC 30x30cm	17,72	17,72	
P02EAP200	1,000 u	Tapa p/sifonar arqueta PVC 30x30cm	7,86	7,86	
P02EAV060	1,000 u	Arqueta cuadrada PVC 30x30cm D.max=200	16,67	16,67	
					70,86
		Suma la partida.....			70,86
		Costes indirectos .....		5,00%	3,54
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>74,40</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
<b>U07AXS610</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA PVC 40x40 cm</b> Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, marco y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	19,76	9,88	
O01OA060	1,000 h	Peón especializado	16,64	16,64	
P01AA020	0,200 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	3,48	
P02EAP020	1,000 u	Tapa cuadrada PVC 40x40cm	32,29	32,29	
P02EAP210	1,000 u	Tapa p/sifonar arqueta PVC 40x40cm	12,74	12,74	
P02EAV070	1,000 u	Arqueta cuadrada PVC 40x40cm D.max=200	26,58	26,58	
					101,61
		Suma la partida.....			101,61
		Costes indirectos .....		5,00%	5,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>106,69</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07C010	u	<b>ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM D=300</b> Acometida domiciliar de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, clase N de 90 KN/m2 según UNE EN 1916:2008, con junta de goma de 30 cm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA040	2,500 h	Oficial segunda	18,23	45,58	
O01OA060	2,500 h	Peón especializado	16,64	41,60	
M06CP010	1,000 h	Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar	20,38	20,38	
M06MI010	1,000 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,69	2,69	
M11HC050	16,000 m	Corte c/sierra disco hormig.viejo	7,07	113,12	
E02ES050	7,200 m3	EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA	22,32	160,70	
P02THE020	8,000 m	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm	10,55	84,40	
P02CH020	3,000 u	Junta goma para HM/HA D=300mm	3,05	9,15	
E02SZ070	5,280 m3	RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE	25,51	134,69	
P01HM020	0,720 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	50,30	
P01MC040	0,004 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	0,26	
					662,87
Suma la partida.....					662,87
Costes indirectos .....					5,00% 33,14
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>696,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

U07C011	u	<b>ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM D=200</b> Acometida domiciliar de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de hormigón machihembrado de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA040	2,500 h	Oficial segunda	18,23	45,58	
O01OA060	2,500 h	Peón especializado	16,64	41,60	
M06CP010	1,000 h	Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar	20,38	20,38	
M06MI010	1,000 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,69	2,69	
M11HC050	16,000 m	Corte c/sierra disco hormig.viejo	7,07	113,12	
E02ES050	7,200 m3	EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA	22,32	160,70	
P02THM010	8,000 m	Tubo HM j.machihembrada D=200mm	3,98	31,84	
E02SZ070	5,280 m3	RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE	25,51	134,69	
P01HM020	0,720 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	50,30	
P01MC040	0,004 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	0,26	
					601,16
Suma la partida.....					601,16
Costes indirectos .....					5,00% 30,06
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>631,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07C013	u	<b>ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200</b> Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA040	2,000 h	Oficial segunda	18,23	36,46	
O01OA060	2,000 h	Peón especializado	16,64	33,28	
M06CP010	1,000 h	Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar	20,38	20,38	
M06MI010	1,000 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,69	2,69	
M11HC050	16,000 m	Corte c/sierra disco hormig.viejo	7,07	113,12	
E02ES050	7,200 m3	EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA	22,32	160,70	
P02TVC020	8,000 m	Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 200mm	15,63	125,04	
E02SZ070	5,280 m3	RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE	25,51	134,69	
P01HM020	0,720 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	50,30	
P01MC040	0,004 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	0,26	
					676,92
Suma la partida.....					676,92
Costes indirectos .....				5,00%	33,85
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>710,77</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07C014	u	<b>ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250</b> Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 25 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA040	2,000 h	Oficial segunda	18,23	36,46	
O01OA060	2,000 h	Peón especializado	16,64	33,28	
M06CP010	1,000 h	Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar	20,38	20,38	
M06MI010	1,000 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,69	2,69	
M11HC050	16,000 m	Corte c/sierra disco hormig.viejo	7,07	113,12	
E02ES050	7,200 m3	EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA	22,32	160,70	
P02TVC025	8,000 m	Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 250mm	25,41	203,28	
E02SZ070	5,280 m3	RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE	25,51	134,69	
P01HM020	0,720 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	50,30	
P01MC040	0,004 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	0,26	
					755,16
Suma la partida.....					755,16
Costes indirectos .....				5,00%	37,76
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>792,92</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U07C015</b>	<b>u</b>	<b>ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315</b> Acometida domiciliar de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA040	2,000 h	Oficial segunda	18,23	36,46	
O01OA060	2,000 h	Peón especializado	16,64	33,28	
M06CP010	1,000 h	Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar	20,38	20,38	
M06MI010	1,000 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,69	2,69	
M11HC050	16,000 m	Corte c/sierra disco hormig.viejo	7,07	113,12	
E02ES050	7,200 m3	EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA	22,32	160,70	
P02TVC030	8,000 m	Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 315mm	33,01	264,08	
E02SZ070	5,280 m3	RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE	25,51	134,69	
P01HM020	0,720 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	50,30	
P01MC040	0,004 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	0,26	
					815,96
Suma la partida.....					815,96
Costes indirectos .....					5,00% 40,80
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>856,76</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>U07EII010</b>	<b>u</b>	<b>IMBORNAL HM IN SITU</b> Imbornal de hormigón en masa HM-20 de 60x35x60 cm de medidas interiores con solera y paredes de 10 cm de espesor, encofrado interiormente y con codo de PVC de 160 mm de diámetro para formación de sifón.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA060	1,200 h	Peón especializado	16,64	19,97	
P01HM020	0,183 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	12,78	
P02CVC100	1,000 u	Codo M-H PVC junta elást. 87,5° DN 160mm	13,54	13,54	
M13EF410	0,050 u	Encofrado met. imbornal 60x35x60	316,46	15,82	
P02ECF120	1,000 u	Rejilla plana fundición 50x50x3,5	68,00	68,00	
					169,63
Suma la partida.....					169,63
Costes indirectos .....					5,00% 8,48
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>178,11</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>U07EIO010</b>	<b>u</b>	<b>IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA</b> Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2 y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA060	1,000 h	Peón especializado	16,64	16,64	
P01HM020	0,105 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	7,34	
P01LT020	0,080 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	5,81	
P01LG110	2,000 u	Rasillón cerámico h.doble 50x20x7 cm	0,32	0,64	
P01MC040	0,045 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	2,87	
P04RR070	1,300 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,33	1,73	
P02ECF120	1,000 u	Rejilla plana fundición 50x50x3,5	68,00	68,00	
					142,55
Suma la partida.....					142,55
Costes indirectos .....					5,00% 7,13
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>149,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U07EIP010</b>	<b>u</b>	<b>IMBORNAL SIFÓNICO PREFABRICADO HGÓN.60x30x75</b> Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas plu- viales, de 60x30x75 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	19,76	19,76	
O01OA060	1,200 h	Peón especializado	16,64	19,97	
M05EN020	0,200 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	8,09	
P01HM020	0,045 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	3,14	
P02EI032	1,000 u	Imbornal prefab.horm.60x30x75 cm	24,80	24,80	
P02ECF100	1,000 u	Rejilla plana fundición 30x30x3,5	27,00	27,00	
					102,76
Suma la partida.....					102,76
Costes indirectos ..... 5,00%					5,14
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>107,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
<b>U07EIP020</b>	<b>u</b>	<b>IMBORNAL SIFÓNICO PREFABRICADO HGÓN.50x30x97</b> Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas plu- viales, de 50x30x97 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA060	1,000 h	Peón especializado	16,64	16,64	
M05EN020	0,200 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	8,09	
P01HM020	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	2,79	
P02EI020	1,000 u	Imbornal prefab.horm.50x30x97 cm	27,32	27,32	
P02EI200	1,000 u	Rejilla fund.abatible 500x300x43	54,13	54,13	
					148,49
Suma la partida.....					148,49
Costes indirectos ..... 5,00%					7,42
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>155,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U07EIP050</b>	<b>u</b>	<b>IMBORNAL REJILLA ABATIBLE ANTIRROBO 30x30</b> Imbornal de hormigón prefabricado de 30x30 cm., y 30 cm. de profundidad, realiza- do sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espe- sor y rejilla de fundición abatible y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.			
O01OA030	0,800 h	Oficial primera	19,76	15,81	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	16,80	6,72	
A03H050	0,024 m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	72,10	1,73	
P02EAH010	1,000 u	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x30	16,55	16,55	
P02ECF100	1,000 u	Rejilla plana fundición 30x30x3,5	27,00	27,00	
					67,81
Suma la partida.....					67,81
Costes indirectos ..... 5,00%					3,39
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>71,20</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U07EIP055</b>	<b>u</b>	<b>IMBORNAL REJILLA ABATIBLE ANTIRROBO 40x40</b> Imbornal de hormigón prefabricado de 40x40 cm., y 40 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm <sup>2</sup> Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundición abatible y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	19,76	19,76	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	16,80	8,40	
M05EN020	0,200 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	8,09	
A03H050	0,037 m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	72,10	2,67	
P02EAH020	1,000 u	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40	22,79	22,79	
P02ECF110	1,000 u	Rejilla plana fundición 40x40x3,5	45,00	45,00	
					106,71
Suma la partida.....					106,71
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>112,05</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>U07EIP060</b>	<b>u</b>	<b>IMBORNAL REJILLA ABATIBLE ANTIRROBO 50x50</b> Imbornal de hormigón prefabricado de 50x50 cm., y 50 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm <sup>2</sup> Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundición abatible y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.			
O01OA030	1,500 h	Oficial primera	19,76	29,64	
O01OA070	0,750 h	Peón ordinario	16,80	12,60	
M05EN020	0,200 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	8,09	
A03H050	0,054 m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	72,10	3,89	
P02EAH030	1,000 u	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50	37,64	37,64	
P02ECF100	1,000 u	Rejilla plana fundición 30x30x3,5	27,00	27,00	
					118,86
Suma la partida.....					118,86
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>124,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>U07EIP065</b>	<b>u</b>	<b>IMBORNAL REJILLA ABATIBLE ANTIRROBO 60x60</b> Imbornal de hormigón prefabricado de 60x60 cm., y 60 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm <sup>2</sup> Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundición abatible y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA070	1,000 h	Peón ordinario	16,80	16,80	
M05EN020	0,250 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	10,11	
A03H050	0,074 m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	72,10	5,34	
P02EAH040	1,000 u	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60	50,14	50,14	
P02ECF100	1,000 u	Rejilla plana fundición 30x30x3,5	27,00	27,00	
					148,91
Suma la partida.....					148,91
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>156,36</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U07EIP070</b>	<b>u</b>	<b>IMBORNAL REJILLA ABATIBLE ANTIRROBO 50x30x67</b> Imbornal de hormigón prefabricado de 50x30 cm., y 67 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm <sup>2</sup> Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundición abatible y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.			
O01OA030	1,500 h	Oficial primera	19,76	29,64	
O01OA070	0,750 h	Peón ordinario	16,80	12,60	
A03H050	0,052 m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	72,10	3,75	
P02EI010	1,000 u	Imbornal prefab.horm.50x30x67 cm	22,29	22,29	
P02EI200	1,000 u	Rejilla fund.abatible 500x300x43	54,13	54,13	
					122,41
Suma la partida.....					122,41
Costes indirectos .....					6,12
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>128,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U07EIP075</b>	<b>u</b>	<b>IMBORNAL REJILLA ABATIBLE ANTIRROBO 50x30x97</b> Imbornal de hormigón prefabricado de 50x30 cm., y 97 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm <sup>2</sup> Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundición abatible y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA070	1,000 h	Peón ordinario	16,80	16,80	
A03H050	0,052 m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	72,10	3,75	
P02EI020	1,000 u	Imbornal prefab.horm.50x30x97 cm	27,32	27,32	
P02EI200	1,000 u	Rejilla fund.abatible 500x300x43	54,13	54,13	
					141,52
Suma la partida.....					141,52
Costes indirectos .....					7,08
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>148,60</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
<b>U07ENH010</b>	<b>m</b>	<b>CANALETA HGÓN. POLÍMERO 1000x130x150 C/REJILLA F. DÚCTIL</b> Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 1000x130x150 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	19,76	5,93	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	17,59	5,28	
P01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,70	
P02ECH010	1,000 u	Canaleta hgón.polím.1000x130x150 s/rej.	31,95	31,95	
P02ECF010	2,000 u	Rejilla fundición 500x130x15	17,28	34,56	
					78,42
Suma la partida.....					78,42
Costes indirectos .....					3,92
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>82,34</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U07ENH020</b>	<b>m</b>	<b>CANALETA HGÓN. POLÍMERO 1000X130X200 C/REJILLA F. DÚCTIL</b> Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	19,76	5,93	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	17,59	5,28	
P01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,04	
P02ECH030	1,330 u	Canaleta hgón.polím.1000x130x200 s/rej.	33,50	44,56	
P02ECF010	1,330 u	Rejilla fundición 500x130x15	17,28	22,98	
					79,79
Suma la partida.....					79,79
Costes indirectos .....					3,99
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>83,78</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U07ENH030</b>	<b>m</b>	<b>CANALETA HGÓN. POLÍMERO 1000X335X300 C/REJILLA F. DÚCTIL</b> Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 1000x335x300 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x323x22 mm, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	19,76	6,92	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	17,59	6,16	
P01AA020	0,070 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,22	
P02ECH040	1,330 u	Canaleta hgón.polím.1000x335x300 s/rej.	104,95	139,58	
P02ECH060	1,330 u	Rejilla fundición 500x323x22	63,50	84,46	
					238,34
Suma la partida.....					238,34
Costes indirectos .....					5,00% 11,92
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>250,26</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
<b>U07ENH040</b>	<b>m</b>	<b>CANALETA HGÓN. POLÍMERO 1000X450X480 C/REJILLA F. DÚCTIL</b> Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 1000x450x480 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x440 mm, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	17,59	7,04	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,74	
P02ECH020	1,000 u	Canaleta hgón.polím.1000x450x480 s/rej.	236,95	236,95	
P02ECF065	1,330 u	Rejilla fundición 500x440	155,55	206,88	
					460,51
Suma la partida.....					460,51
Costes indirectos .....					5,00% 23,03
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>483,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U07ENP010</b>	<b>m</b>	<b>CANALETA PVC C/REJILLA PEATONAL GRIS 500x130x127 mm</b> Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x130x127 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	19,76	5,93	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	17,59	5,28	
P01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,70	
P02ECV100	2,000 u	Can.c/rej.peatonal PVC gris 500x130x127	44,78	89,56	
					101,47
Suma la partida.....					101,47
Costes indirectos .....					5,00% 5,07
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>106,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U07ENP020</b>	<b>m</b>	<b>CANALETA PVC C/REJILLA PEATONAL BLANCO 500x130x127 mm</b> Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x130x127 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC blanco, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	19,76	5,93	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	17,59	5,28	
P01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,70	
P02ECV110	2,000 u	Can.c/rej.peatonal PVC blanco 500x130x127	48,92	97,84	
					109,75
Suma la partida.....					109,75
Costes indirectos .....					5,00% 5,49
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>115,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07ENP030	m	<b>CANALETA PVC C/REJILLA PEATONAL BLANCO 500x200x130 mm</b> Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x200x130 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC blanco, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	17,59	7,04	
P01AA020	0,050 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,87	
P02ECV127	2,000 u	Can.c/rej.peatonal PVC blanco 500x200x130	63,74	127,48	
					143,29
Suma la partida.....					143,29
Costes indirectos .....					5,00%
					7,16
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>150,45</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07ES010	m	<b>CANAL CIRCULAR DESAGÜE HGÓN. PREFABRICADO D=30 cm</b> Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabricadas de hormigón en masa con junta machihembrada, de 30 cm de diámetro interior, colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40 cm, incluso con p.p. de sellado de las uniones entre piezas con mortero de cemento, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior de las zanjas para su ubicación.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA060	0,300 h	Peón especializado	16,64	4,99	
P01HM010	0,090 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,24	
A02A010	0,002 m3	MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO	106,95	0,21	
P02EU010	1,000 m	Canal semicircular HM L=1m D=30cm	9,35	9,35	
					24,74
Suma la partida.....					24,74
Costes indirectos .....					5,00%
					1,24
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>25,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07ES020	m	<b>CANAL CIRCULAR DESAGÜE HGÓN. PREFABRICADO D=40 cm</b> Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabricadas de hormigón en masa con junta machihembrada, de 40 cm. de diámetro interior, colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 50 cm., incluso con p.p. de sellado de las uniones entre piezas con mortero de cemento, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior de las zanjas para su ubicación.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	19,76	4,94	
O01OA060	0,375 h	Peón especializado	16,64	6,24	
P01HM010	0,117 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	8,11	
A02A010	0,003 m3	MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO	106,95	0,32	
P02EU020	1,000 m	Canal semicircular HM L=1m D=40cm	13,18	13,18	
					32,79
Suma la partida.....					32,79
Costes indirectos .....					5,00%
					1,64
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>34,43</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U07ES030</b>	<b>m</b>	<b>CANAL CIRCULAR DESAGÜE HGÓN. PREFABRICADO D=50 cm</b> Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabricadas de hormigón en masa con junta machihembrada, de 50 cm. de diámetro interior, colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60 cm., incluso con p.p. de sellado de las uniones entre piezas con mortero de cemento, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior de las zanjas para su ubicación.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	19,76	5,93	
O01OA060	0,450 h	Peón especializado	16,64	7,49	
M05EN020	0,100 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	4,04	
P01HM010	0,147 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	10,19	
A02A010	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO	106,95	0,43	
P02EU030	1,000 m	Canal semicircular HM L=1m D=50cm	14,54	14,54	
					42,62
Suma la partida.....					42,62
Costes indirectos .....					2,13
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>44,75</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U07ES040</b>	<b>m</b>	<b>CANAL CIRCULAR DESAGÜE HGÓN. PREFABRICADO D=60 cm</b> Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabricadas de hormigón en masa con junta machihembrada, de 60 cm. de diámetro interior, colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 70 cm., incluso con p.p. de sellado de las uniones entre piezas con mortero de cemento, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior de las zanjas para su ubicación.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA060	0,600 h	Peón especializado	16,64	9,98	
M05EN020	0,120 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	4,85	
P01HM010	0,178 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	12,34	
A02A010	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO	106,95	0,53	
P02EU040	1,000 m	Canal semicircular HM L=1m D=60cm	18,19	18,19	
					53,79
Suma la partida.....					53,79
Costes indirectos .....					2,69
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>56,48</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U07ES050</b>	<b>m</b>	<b>CANAL TRAPEZOIDAL DESAGÜE HGÓN. PREFABRICADO 25/30x24</b> Canal de desagüe, formado por piezas trapezoidales prefabricadas de hormigón en masa de 25/30 cm. de base/boca y 24 cm. de altura, colocadas directamente sobre firme compactado, i/p.p. de junta de sellado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior de las zanjas para su ubicación.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA060	0,300 h	Peón especializado	16,64	4,99	
A02A010	0,002 m3	MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO	106,95	0,21	
P02EU070	1,000 m	Canal trapez.HM L=3/4m h=24 D=250x300	21,96	21,96	
P02EU100	0,300 m	Junta sellado canal trapezoidal	0,96	0,29	
					31,40
Suma la partida.....					31,40
Costes indirectos .....					1,57
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>32,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U07EU001</b>	<b>u</b>	<b>SUMIDERO CALZADA FUND.30x40x30cm</b> Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 30x40 cm y 30 cm de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 30x40x3 cm, con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA070	1,000 h	Peón ordinario	16,80	16,80	
A03H050	0,036 m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	72,10	2,60	
P01LT020	0,038 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	2,76	
A02A080	0,027 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	2,05	
P04RR070	0,700 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,33	0,93	
P02EDW070	1,000 u	Rejilla/Marco FD D=300x400x30	46,53	46,53	
					111,19
Suma la partida.....					111,19
Costes indirectos .....					5,00%
					5,56
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>116,75</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U07EU005</b>	<b>u</b>	<b>SUMIDERO CALZADA FUND.50x20x30cm</b> Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x20 cm y 30 cm de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x20x3 cm, con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA030	2,200 h	Oficial primera	19,76	43,47	
O01OA070	1,100 h	Peón ordinario	16,80	18,48	
A03H050	0,034 m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	72,10	2,45	
P01LT020	0,045 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	3,27	
A02A080	0,042 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	3,20	
P04RR070	0,900 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,33	1,20	
P02EDW080	1,000 u	Rejilla/Marco FD D=500x200x30	24,43	24,43	
					96,50
Suma la partida.....					96,50
Costes indirectos .....					5,00%
					4,83
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>101,33</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U07EU010</b>	<b>u</b>	<b>SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x50cm</b> Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 50 cm de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA030	2,200 h	Oficial primera	19,76	43,47	
O01OA070	2,500 h	Peón ordinario	16,80	42,00	
A03H050	1,250 m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	72,10	90,13	
P01LT020	0,060 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	4,35	
A02A080	0,055 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	4,18	
P04RR070	1,200 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,33	1,60	
P02EDW090	1,000 u	Rejilla/Marco FD D=500x400x50	69,30	69,30	
					255,03
Suma la partida.....					255,03
Costes indirectos .....					5,00%
					12,75
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>267,78</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U07EU025</b>	<b>m</b>	<b>SUMIDERO LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=25cm</b> Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 25 cm de ancho y 40 cm de profundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-250 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA030	2,500 h	Oficial primera	19,76	49,40	
O01OA070	1,250 h	Peón ordinario	16,80	21,00	
A03H050	0,053 m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	72,10	3,82	
P01LT020	0,040 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	2,90	
A02A080	0,036 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	2,74	
P04RR070	1,050 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,33	1,40	
P02ECF030	1,330 u	Rej.trans. fund.dúctil s/cerco L=750x250	34,00	45,22	
					126,48
		Suma la partida.....			126,48
		Costes indirectos .....		5,00%	6,32
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>132,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>U07EU030</b>	<b>m</b>	<b>SUMIDERO LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=30cm</b> Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 30 cm de ancho y 40 cm de profundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-250 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA030	2,800 h	Oficial primera	19,76	55,33	
O01OA070	1,400 h	Peón ordinario	16,80	23,52	
A03H050	0,050 m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	72,10	3,61	
P01LT020	0,040 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	2,90	
A02A080	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	3,04	
P04RR070	1,050 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,33	1,40	
P02ECF040	1,330 u	Rej.trans. fund.dúctil s/cerco L=750x300	46,00	61,18	
					150,98
		Suma la partida.....			150,98
		Costes indirectos .....		5,00%	7,55
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>158,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U07EU035</b>	<b>m</b>	<b>SUMIDERO LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=35cm</b> Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 35 cm de ancho y 40 cm de profundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-250 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA030	2,900 h	Oficial primera	19,76	57,30	
O01OA070	1,540 h	Peón ordinario	16,80	25,87	
A03H050	0,055 m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	72,10	3,97	
P01LT020	0,040 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	2,90	
A02A080	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	3,04	
P04RR070	1,050 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,33	1,40	
P02ECF050	1,330 u	Rej.trans. fund.dúctil s/cerco L=750x350	54,00	71,82	
					166,30
		Suma la partida.....			166,30
		Costes indirectos .....		5,00%	8,32
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>174,62</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07EU040	m	<b>SUMIDERO LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=40cm</b> Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 40 cm de ancho y 40 cm de profundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-2500 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA030	3,000 h	Oficial primera	19,76	59,28	
O01OA070	1,500 h	Peón ordinario	16,80	25,20	
A03H050	0,065 m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	72,10	4,69	
P01LT020	0,040 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	2,90	
A02A080	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	3,04	
P04RR070	1,050 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,33	1,40	
P02ECF060	1,330 u	Rej.trans. fund.dúctil s/cerco L=750x400	60,00	79,80	
					176,31
Suma la partida.....					176,31
Costes indirectos .....					5,00% 8,82
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>185,13</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
U07ODC010	m	<b>TUB.DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE CIRCULAR SN2 50 mm</b> Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 50 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava.			
O01OA030	0,170 h	Oficial primera	19,76	3,36	
O01OA060	0,350 h	Peón especializado	16,64	5,82	
P01AA020	0,070 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,22	
P01AG130	0,210 m3	Grava machaqueo 40/80 mm	22,07	4,63	
P02RVC010	1,000 m	Tub.drenaje PVC corr.simple SN2 DN50mm	1,02	1,02	
P06BG320	2,200 m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,95	2,09	
					18,14
Suma la partida.....					18,14
Costes indirectos .....					5,00% 0,91
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,05</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
U07ODC020	m	<b>TUB.DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE CIRCULAR SN2 65 mm</b> Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 65 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava.			
O01OA030	0,170 h	Oficial primera	19,76	3,36	
O01OA060	0,350 h	Peón especializado	16,64	5,82	
P01AA020	0,070 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,22	
P01AG130	0,210 m3	Grava machaqueo 40/80 mm	22,07	4,63	
P02RVC020	1,000 m	Tub.drenaje PVC corr.simple SN2 DN65mm	1,42	1,42	
P06BG320	2,200 m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,95	2,09	
					18,54
Suma la partida.....					18,54
Costes indirectos .....					5,00% 0,93
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,47</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U07ODC030</b>	<b>m</b>	<b>TUB.DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE CIRCULAR SN2 80 mm</b> Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 80 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava.			
O01OA030	0,170 h	Oficial primera	19,76	3,36	
O01OA060	0,350 h	Peón especializado	16,64	5,82	
P01AA020	0,070 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,22	
P01AG130	0,210 m3	Grava machaqueo 40/80 mm	22,07	4,63	
P02RVC030	1,000 m	Tub.drenaje PVC corr.simple SN2 DN80mm	1,71	1,71	
P06BG320	2,200 m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,95	2,09	
					18,83
Suma la partida.....					18,83
Costes indirectos .....					5,00% 0,94
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,77</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U07ODC040</b>	<b>m</b>	<b>TUB.DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE CIRCULAR SN2 100 mm</b> Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 100 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava.			
O01OA030	0,170 h	Oficial primera	19,76	3,36	
O01OA060	0,350 h	Peón especializado	16,64	5,82	
P01AA020	0,070 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,22	
P01AG130	0,210 m3	Grava machaqueo 40/80 mm	22,07	4,63	
P02RVC040	1,000 m	Tub.drenaje PVC corr.simple SN2 DN100mm	2,43	2,43	
P06BG320	2,200 m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,95	2,09	
					19,55
Suma la partida.....					19,55
Costes indirectos .....					5,00% 0,98
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>20,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U07ODC050</b>	<b>m</b>	<b>TUB.DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE CIRCULAR SN2 125 mm</b> Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 125 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA060	0,400 h	Peón especializado	16,64	6,66	
P01AA020	0,070 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,22	
P01AG130	0,265 m3	Grava machaqueo 40/80 mm	22,07	5,85	
P02RVC050	1,000 m	Tub.drenaje PVC corr.simple SN2 DN125mm	3,99	3,99	
P06BG320	2,330 m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,95	2,21	
					23,88
Suma la partida.....					23,88
Costes indirectos .....					5,00% 1,19
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>25,07</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07ODC060	m	<b>TUB.DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE CIRCULAR SN2 160 mm</b> Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 160 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA060	0,400 h	Peón especializado	16,64	6,66	
P01AA020	0,070 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	1,22	
P01AG130	0,287 m3	Grava machaqueo 40/80 mm	22,07	6,33	
P02RVC060	1,000 m	Tub.drenaje PVC corr.simple SN2 DN160mm	5,94	5,94	
P06BG320	2,420 m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,95	2,30	
					26,40
Suma la partida.....					26,40
Costes indirectos .....					5,00% 1,32
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>27,72</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
U07ODH020	m	<b>TUB.DRENAJE HORMIGÓN POROSO 150mm</b> Tubería enterrada de drenaje de hormigón poroso, de 150 mm de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	19,76	6,92	
O01OA060	0,700 h	Peón especializado	16,64	11,65	
P01AG130	0,232 m3	Grava machaqueo 40/80 mm	22,07	5,12	
P01HM020	0,070 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	4,89	
P02RHP010	1,000 m	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=150 mm	4,70	4,70	
P06BG320	2,500 m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,95	2,38	
					35,66
Suma la partida.....					35,66
Costes indirectos .....					5,00% 1,78
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>37,44</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
U07ODH030	m	<b>TUB.DRENAJE HORMIGÓN POROSO 200mm</b> Tubería enterrada de drenaje de hormigón poroso, de 200 mm de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	19,76	6,92	
O01OA060	0,700 h	Peón especializado	16,64	11,65	
P01AG130	0,249 m3	Grava machaqueo 40/80 mm	22,07	5,50	
P01HM020	0,070 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	4,89	
P02RHP020	1,000 m	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=200 mm	6,00	6,00	
P06BG320	2,720 m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,95	2,58	
					37,54
Suma la partida.....					37,54
Costes indirectos .....					5,00% 1,88
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>39,42</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U07ODH035</b>	<b>m</b>	<b>TUB.DRENAJE HORMIGÓN POROSO 250mm</b> Tubería enterrada de drenaje de hormigón poroso, de 250 mm de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA060	0,800 h	Peón especializado	16,64	13,31	
M05EN020	0,100 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	4,04	
P01AG130	0,295 m3	Grava machaqueo 40/80 mm	22,07	6,51	
P01HM020	0,075 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	5,24	
P02RHP030	1,000 m	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=250 mm	7,16	7,16	
P06BG320	2,952 m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,95	2,80	
					46,96
Suma la partida.....					46,96
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>49,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U07ODH040</b>	<b>m</b>	<b>TUB.DRENAJE HORMIGÓN POROSO 300mm</b> Tubería enterrada de drenaje de hormigón poroso, de 300 mm de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA060	0,800 h	Peón especializado	16,64	13,31	
M05EN020	0,120 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	4,85	
P01AG130	0,329 m3	Grava machaqueo 40/80 mm	22,07	7,26	
P01HM020	0,080 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	5,59	
P02RHP040	1,000 m	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=300 mm	7,59	7,59	
P06BG320	3,202 m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,95	3,04	
					49,54
Suma la partida.....					49,54
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>52,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS					
<b>U07OEB010</b>	<b>m</b>	<b>TUB.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=160</b> Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	19,76	1,98	
O01OA060	0,100 h	Peón especializado	16,64	1,66	
P01AA020	0,232 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	4,03	
P02TP200	1,000 m	Tubo HDPE corrugado SN8 D=160mm	6,58	6,58	
P02CVW010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,04	
					14,29
Suma la partida.....					14,29
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>15,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U070EB020</b>	<b>m</b>	<b>TUB.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=200</b> Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	19,76	2,96	
O01OA060	0,150 h	Peón especializado	16,64	2,50	
P01AA020	0,249 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	4,33	
P02TP210	1,000 m	Tubo HDPE corrugado SN8 D=200mm	9,97	9,97	
P02CVW010	0,005 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,05	
					19,81
		Suma la partida.....			19,81
		Costes indirectos .....		5,00%	0,99
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>20,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>U070EB030</b>	<b>m</b>	<b>TUB.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=250</b> Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 250 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA060	0,200 h	Peón especializado	16,64	3,33	
P01AA020	0,288 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	5,01	
P02TP220	1,000 m	Tubo HDPE corrugado SN8 D=250mm	16,38	16,38	
P02CVW010	0,006 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,06	
					28,73
		Suma la partida.....			28,73
		Costes indirectos .....		5,00%	1,44
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>30,17</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
<b>U070EB040</b>	<b>m</b>	<b>TUB.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=315</b> Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 315 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	19,76	4,94	
O01OA060	0,250 h	Peón especializado	16,64	4,16	
P01AA020	0,329 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	5,72	
P02TP230	1,000 m	Tubo HDPE corrugado SN8 D=315mm	23,10	23,10	
P02CVW010	0,007 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,07	
					37,99
		Suma la partida.....			37,99
		Costes indirectos .....		5,00%	1,90
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>39,89</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U070EB050</b>	<b>m</b>	<b>TUB.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=400</b> Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 400 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	19,76	5,93	
O01OA060	0,300 h	Peón especializado	16,64	4,99	
M05EN020	0,166 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	6,71	
P01AA020	0,474 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	8,24	
P02TP240	1,000 m	Tubo HDPE corrugado SN8 D=400mm	35,76	35,76	
P02CVW010	0,010 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,10	
					61,73
		Suma la partida.....			61,73
		Costes indirectos .....		5,00%	3,09
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>64,82</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U070ED010</b>	<b>m</b>	<b>T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=160</b> Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	19,76	1,98	
O01OA060	0,100 h	Peón especializado	16,64	1,66	
P01AA020	0,232 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	4,03	
P02TO010	1,000 m	T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=160	8,94	8,94	
P02CVW010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,04	
					16,65
		Suma la partida.....			16,65
		Costes indirectos .....		5,00%	0,83
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>17,48</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U070ED020</b>	<b>m</b>	<b>T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200</b> Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	19,76	2,96	
O01OA060	0,150 h	Peón especializado	16,64	2,50	
P01AA020	0,249 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	4,33	
P02TO020	1,000 m	T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=200	12,84	12,84	
P02CVW010	0,005 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,05	
					22,68
		Suma la partida.....			22,68
		Costes indirectos .....		5,00%	1,13
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>23,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U07OED030</b>	<b>m</b>	<b>T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=250</b> Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m <sup>2</sup> , con un diámetro de 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA060	0,200 h	Peón especializado	16,64	3,33	
P01AA020	0,288 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	5,01	
P02TO030	1,000 m	T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=250	18,92	18,92	
P02CVW010	0,006 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,06	
					31,27
Suma la partida.....					31,27
Costes indirectos .....					5,00%
					1,56
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>32,83</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U07OEE100</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA HM CIRCULAR 90kN/m2 E-C 300 mm</b> Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m <sup>2</sup> y diámetro 300 mm, con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
M05EN020	0,166 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	6,71	
O01OA030	0,470 h	Oficial primera	19,76	9,29	
O01OA060	0,470 h	Peón especializado	16,64	7,82	
P01AA020	0,329 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	5,72	
P02THE020	1,000 m	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm	10,55	10,55	
P02CH020	0,500 u	Junta goma para HM/HA D=300mm	3,05	1,53	
P02CH200	0,050 kg	Lubricante para tubos hormigón	3,90	0,20	
					41,82
Suma la partida.....					41,82
Costes indirectos .....					5,00%
					2,09
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>43,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U07OEE110</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA HM CIRCULAR 90kN/m2 E-C 400 mm</b> Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m <sup>2</sup> y diámetro 400 mm, con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
M05EN020	0,166 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	6,71	
O01OA030	0,470 h	Oficial primera	19,76	9,29	
O01OA060	0,470 h	Peón especializado	16,64	7,82	
P01AA020	0,474 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	8,24	
P02THE030	1,000 m	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=400mm	14,44	14,44	
P02CH030	0,500 u	Junta goma para HM/HA D=400mm	3,99	2,00	
P02CH200	0,060 kg	Lubricante para tubos hormigón	3,90	0,23	
					48,73
Suma la partida.....					48,73
Costes indirectos .....					5,00%
					2,44
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>51,17</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U070EE120	m	<b>TUBERÍA ENTERRADA HM CIRCULAR 90kN/m2 E-C 500 mm</b> Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 500 mm, con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
M05EN030	0,166 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	8,48	
O01OA030	0,470 h	Oficial primera	19,76	9,29	
O01OA060	0,470 h	Peón especializado	16,64	7,82	
P01AA020	0,574 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	9,98	
P02THE040	1,000 m	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=500mm	18,07	18,07	
P02CH040	0,500 u	Junta goma para HM/HA D=500mm	5,61	2,81	
P02CH200	0,100 kg	Lubricante para tubos hormigón	3,90	0,39	
					56,84
Suma la partida.....					56,84
Costes indirectos .....					5,00% 2,84
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>59,68</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
U070EE130	m	<b>TUBERÍA ENTERRADA HM CIRCULAR 90kN/m2 E-C 600 mm</b> Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 600 mm, con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
M05EN030	0,250 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	12,77	
O01OA030	0,470 h	Oficial primera	19,76	9,29	
O01OA060	0,470 h	Peón especializado	16,64	7,82	
P01AA020	0,677 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	11,77	
P02THE050	1,000 m	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=600mm	28,24	28,24	
P02CH050	0,500 u	Junta goma para HM/HA D=600mm	6,45	3,23	
P02CH200	0,125 kg	Lubricante para tubos hormigón	3,90	0,49	
					73,61
Suma la partida.....					73,61
Costes indirectos .....					5,00% 3,68
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>77,29</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
U070EE300	m	<b>TUBERÍA ENTERRADA HM CIRCULAR 135kN/m2 E-C 300 mm</b> Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 300 mm, con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
M05EN020	0,166 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	6,71	
O01OA030	0,470 h	Oficial primera	19,76	9,29	
O01OA060	0,470 h	Peón especializado	16,64	7,82	
P01AA020	0,329 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	5,72	
P02THE100	1,000 m	Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=300mm	10,49	10,49	
P02CH020	0,500 u	Junta goma para HM/HA D=300mm	3,05	1,53	
P02CH200	0,050 kg	Lubricante para tubos hormigón	3,90	0,20	
					41,76
Suma la partida.....					41,76
Costes indirectos .....					5,00% 2,09
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>43,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U070EE310	m	<b>TUBERÍA ENTERRADA HM CIRCULAR 135kN/m2 E-C 400 mm</b> Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 400 mm, con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
M05EN020	0,166 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	6,71	
O01OA030	0,470 h	Oficial primera	19,76	9,29	
O01OA060	0,470 h	Peón especializado	16,64	7,82	
P01AA020	0,474 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	8,24	
P02THE110	1,000 m	Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=400mm	14,68	14,68	
P02CH030	0,500 u	Junta goma para HM/HA D=400mm	3,99	2,00	
P02CH200	0,060 kg	Lubricante para tubos hormigón	3,90	0,23	
					48,97
		Suma la partida.....			48,97
		Costes indirectos .....		5,00%	2,45
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>51,42</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
U070EE320	m	<b>TUBERÍA ENTERRADA HM CIRCULAR 135kN/m2 E-C 500 mm</b> Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 500 mm, con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
M05EN030	0,166 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	8,48	
O01OA030	0,470 h	Oficial primera	19,76	9,29	
O01OA060	0,470 h	Peón especializado	16,64	7,82	
P01AA020	0,574 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	9,98	
P02THE120	1,000 m	Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=500mm	27,83	27,83	
P02CH040	0,500 u	Junta goma para HM/HA D=500mm	5,61	2,81	
P02CH200	0,100 kg	Lubricante para tubos hormigón	3,90	0,39	
					66,60
		Suma la partida.....			66,60
		Costes indirectos .....		5,00%	3,33
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>69,93</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
U070EH060	m	<b>TUBERÍA ENTERRADA HM CIRCULAR M-H 600 mm</b> Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 600 mm, con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA060	0,400 h	Peón especializado	16,64	6,66	
M05EN030	0,250 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	12,77	
P01AA020	0,677 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	11,77	
P01LT020	0,011 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	0,80	
P01MC040	0,014 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	0,89	
P02THM050	1,000 m	Tubo HM j.machihembrada D=600mm	11,59	11,59	
					52,38
		Suma la partida.....			52,38
		Costes indirectos .....		5,00%	2,62
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>55,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U070EH070</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA HM CIRCULAR M-H 800 mm</b> Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 800 mm, con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA060	0,400 h	Peón especializado	16,64	6,66	
M05EN030	0,260 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	13,28	
P01AA020	1,097 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	19,08	
P01LT020	0,016 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	1,16	
P01MC040	0,019 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	1,21	
P02THM060	1,000 m	Tubo HM j.machihembrada D=800mm	22,32	22,32	
					71,61
Suma la partida.....					71,61
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>75,19</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
<b>U070EH080</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA HM CIRCULAR M-H 1000 mm</b> Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 1000 mm, con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA060	0,400 h	Peón especializado	16,64	6,66	
M05EN030	0,280 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	14,30	
P01AA020	1,375 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	23,91	
P01LT020	0,021 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	1,52	
P01MC040	0,023 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	1,47	
P02THM070	1,000 m	Tubo HM j.machihembrada D=1000mm	32,87	32,87	
					88,63
Suma la partida.....					88,63
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>93,06</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
<b>U070EH090</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA HM CIRCULAR M-H 1200 mm</b> Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 1200 mm, con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA060	0,400 h	Peón especializado	16,64	6,66	
M05EN040	0,330 h	Excav.hidráulica neumáticos 144 CV	54,75	18,07	
P01AA020	1,670 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	29,04	
P01LT020	0,021 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	1,52	
P01MC040	0,030 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	1,91	
P02THM080	1,000 m	Tubo HM j.machihembrada D=1200mm	48,81	48,81	
					113,91
Suma la partida.....					113,91
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>119,61</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U070EH100</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA HM SR CIRCULAR M-H 150 mm</b> Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 150 mm, elaborado con cemento sulforresistente, con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA060	0,400 h	Peón especializado	16,64	6,66	
P01AA020	0,232 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	4,03	
P01LT020	0,004 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	0,29	
P01MC040	0,003 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	0,19	
P02THM087	1,000 m	Tubo HM SR j.machihembrada D=150mm	3,88	3,88	
					22,95
Suma la partida.....					22,95
Costes indirectos ..... 5,00%					1,15
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>24,10</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
<b>U070EH110</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA HM SR CIRCULAR M-H 200 mm</b> Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 200 mm, elaborado con cemento sulforresistente, con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA060	0,400 h	Peón especializado	16,64	6,66	
P01AA020	0,249 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	4,33	
P01LT020	0,004 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	0,29	
P01MC040	0,004 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	0,26	
P02THM090	1,000 m	Tubo HM SR j.machihembrada D=200mm	4,58	4,58	
					24,02
Suma la partida.....					24,02
Costes indirectos ..... 5,00%					1,20
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>25,22</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
<b>U070EH120</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA HM SR CIRCULAR M-H 300 mm</b> Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 300 mm, elaborado con cemento sulforresistente, con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA060	0,400 h	Peón especializado	16,64	6,66	
M05EN020	0,166 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	6,71	
P01AA020	0,329 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	5,72	
P01LT020	0,006 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	0,44	
P01MC040	0,007 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	0,45	
P02THM100	1,000 m	Tubo HM SR j.machihembrada D=300mm	5,09	5,09	
					32,97
Suma la partida.....					32,97
Costes indirectos ..... 5,00%					1,65
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>34,62</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U070EH130</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA HM SR CIRCULAR M-H 400 mm</b> Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 400 mm, elaborado con cemento sulforresistente, con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA060	0,400 h	Peón especializado	16,64	6,66	
M05EN020	0,166 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	6,71	
P01AA020	0,474 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	8,24	
P01LT020	0,008 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	0,58	
P01MC040	0,009 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	0,57	
P02THM110	1,000 m	Tubo HM SR j.machihembrada D=400mm	6,59	6,59	
					37,25
Suma la partida.....					37,25
Costes indirectos .....					1,86
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>39,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
<b>U070EH140</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA HM SR CIRCULAR M-H 500 mm</b> Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 500 mm, elaborado con cemento sulforresistente, con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA060	0,400 h	Peón especializado	16,64	6,66	
M05EN020	0,166 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	6,71	
P01AA020	0,574 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	9,98	
P01LT020	0,010 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	0,73	
P01MC040	0,011 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	0,70	
P02THM120	1,000 m	Tubo HM SR j.machihembrada D=500mm	9,52	9,52	
					42,20
Suma la partida.....					42,20
Costes indirectos .....					2,11
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>44,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U070EH150</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA HM SR CIRCULAR M-H 600 mm</b> Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 600 mm, elaborado con cemento sulforresistente, con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA060	0,400 h	Peón especializado	16,64	6,66	
M05EN030	0,250 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	12,77	
P01AA020	0,677 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	11,77	
P01LT020	0,011 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	72,57	0,80	
P01MC040	0,014 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	0,89	
P02THM130	1,000 m	Tubo HM SR j.machihembrada D=600mm	13,34	13,34	
					54,13
Suma la partida.....					54,13
Costes indirectos .....					2,71
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>56,84</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U07OEM010</b>	<b>m</b>	<b>COLECTOR ENTERRADO FUND.DÚCTIL 200mm</b> Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 200 mm., reforzado interiormente cemento aluminoso y para una presión de 2 kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA060	0,200 h	Peón especializado	16,64	3,33	
M05EN020	0,100 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	4,04	
P01AA020	0,200 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	3,48	
P02TUU010	1,000 m	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=200mm	65,00	65,00	
P02CVW010	0,003 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,03	
					79,83
		Suma la partida.....			79,83
		Costes indirectos .....		5,00%	3,99
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>83,82</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U07OEM020</b>	<b>m</b>	<b>COLECTOR ENTERRADO FUND.DÚCTIL 250mm</b> Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 250 mm., reforzado interiormente cemento aluminoso y para una presión de 2 kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	19,76	4,94	
O01OA060	0,250 h	Peón especializado	16,64	4,16	
M05EN020	0,120 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	4,85	
P01AA020	0,288 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	5,01	
P02TUU020	1,000 m	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=250mm	82,83	82,83	
P02CVW010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,04	
					101,83
		Suma la partida.....			101,83
		Costes indirectos .....		5,00%	5,09
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>106,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U07OEP010</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN2 C.TEJA 160mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	19,76	1,98	
O01OA060	0,100 h	Peón especializado	16,64	1,66	
P01AA020	0,232 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	4,03	
P02CVW010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,04	
P02TV0010	1,000 m	Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=160mm	3,37	3,37	
					11,08
		Suma la partida.....			11,08
		Costes indirectos .....		5,00%	0,55
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11,63</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U070EP020</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN2 C.TEJA 200mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	19,76	2,96	
O01OA060	0,150 h	Peón especializado	16,64	2,50	
P01AA020	0,249 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	4,33	
P02CVW010	0,005 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,05	
P02TVO020	1,000 m	Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=200mm	5,08	5,08	
					14,92
		Suma la partida.....			14,92
		Costes indirectos .....		5,00%	0,75
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>15,67</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U070EP030</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN2 C.TEJA 250mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA060	0,200 h	Peón especializado	16,64	3,33	
P01AA020	0,288 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	5,01	
P02CVW010	0,006 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,06	
P02TVO030	1,000 m	Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=250mm	7,98	7,98	
					20,33
		Suma la partida.....			20,33
		Costes indirectos .....		5,00%	1,02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>21,35</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U070EP040</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN2 C.TEJA 315mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	19,76	4,94	
O01OA060	0,250 h	Peón especializado	16,64	4,16	
P01AA020	0,329 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	5,72	
P02CVW010	0,007 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,07	
P02TVO040	1,000 m	Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=315mm	12,42	12,42	
					27,31
		Suma la partida.....			27,31
		Costes indirectos .....		5,00%	1,37
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>28,68</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U070EP050</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN2 C.TEJA 400mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	19,76	5,93	
O01OA060	0,300 h	Peón especializado	16,64	4,99	
M05EN020	0,166 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	6,71	
P01AA020	0,474 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	8,24	
P02CVW010	0,010 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,10	
P02TVO050	1,000 m	Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=400mm	20,57	20,57	
					46,54
Suma la partida.....					46,54
Costes indirectos .....					2,33
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>48,87</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U070EP060</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN2 C.TEJA 500mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	19,76	6,92	
O01OA060	0,350 h	Peón especializado	16,64	5,82	
M05EN020	0,166 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	6,71	
P01AA020	0,574 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	9,98	
P02CVW010	0,012 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,11	
P02TVO060	1,000 m	Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=500mm	31,91	31,91	
					61,45
Suma la partida.....					61,45
Costes indirectos .....					3,07
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>64,52</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U070EP130</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 160mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	19,76	1,98	
O01OA060	0,100 h	Peón especializado	16,64	1,66	
P01AA020	0,232 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	4,03	
P02CVW010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,04	
P02TVO100	1,000 m	Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=160mm	3,93	3,93	
					11,64
Suma la partida.....					11,64
Costes indirectos .....					0,58
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>12,22</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U070EP140</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 200mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	19,76	2,96	
O01OA060	0,150 h	Peón especializado	16,64	2,50	
P01AA020	0,249 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	4,33	
P02CVW010	0,005 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,05	
P02TVO110	1,000 m	Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=200mm	6,02	6,02	
					15,86
		Suma la partida.....			15,86
		Costes indirectos .....		5,00%	0,79
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>16,65</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U070EP150</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 250mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA060	0,200 h	Peón especializado	16,64	3,33	
P01AA020	0,288 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	5,01	
P02CVW010	0,006 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,06	
P02TVO120	1,000 m	Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=250mm	9,57	9,57	
					21,92
		Suma la partida.....			21,92
		Costes indirectos .....		5,00%	1,10
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>23,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS					
<b>U070EP160</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 315mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	19,76	4,94	
O01OA060	0,250 h	Peón especializado	16,64	4,16	
P01AA020	0,329 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	5,72	
P02CVW010	0,007 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,07	
P02TVO130	1,000 m	Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=315mm	13,90	13,90	
					28,79
		Suma la partida.....			28,79
		Costes indirectos .....		5,00%	1,44
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>30,23</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U070EP170</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 400mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	19,76	5,93	
O01OA060	0,300 h	Peón especializado	16,64	4,99	
M05EN020	0,166 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	6,71	
P01AA020	0,474 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	8,24	
P02CVW010	0,010 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,10	
P02TVO140	1,000 m	Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=400mm	24,10	24,10	
					50,07
		Suma la partida.....			50,07
		Costes indirectos .....		5,00%	2,50
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>52,57</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U070EP180</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 500mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	19,76	6,92	
O01OA060	0,350 h	Peón especializado	16,64	5,82	
M05EN020	0,166 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	6,71	
P01AA020	0,574 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	9,98	
P02CVW010	0,012 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,11	
P02TVO150	1,000 m	Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=500mm	36,86	36,86	
					66,40
		Suma la partida.....			66,40
		Costes indirectos .....		5,00%	3,32
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>69,72</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U070EP190</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 630mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 630 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA060	0,400 h	Peón especializado	16,64	6,66	
M05EN020	0,200 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	8,09	
P01AA020	0,677 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	11,77	
P02CVW010	0,016 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,15	
P02TVO160	1,000 m	Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=630mm	59,45	59,45	
					94,02
		Suma la partida.....			94,02
		Costes indirectos .....		5,00%	4,70
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>98,72</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U070EP300</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 160mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	19,76	1,98	
O01OA060	0,100 h	Peón especializado	16,64	1,66	
P01AA020	0,232 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	4,03	
P02CVW010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,04	
P02TVE010	1,000 m	Tubo PVC estruct. j. elást. SN4 D=160mm	3,37	3,37	
					11,08
		Suma la partida.....			11,08
		Costes indirectos .....		5,00%	0,55
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11,63</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U070EP310</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 200mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	19,76	2,96	
O01OA060	0,150 h	Peón especializado	16,64	2,50	
P01AA020	0,249 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	4,33	
P02CVW010	0,005 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,05	
P02TVE015	1,000 m	Tubo PVC estruct. j. elást. SN4 D=200mm	4,88	4,88	
					14,72
		Suma la partida.....			14,72
		Costes indirectos .....		5,00%	0,74
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>15,46</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U070EP320</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 250mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA060	0,200 h	Peón especializado	16,64	3,33	
P01AA020	0,288 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	5,01	
P02CVW010	0,006 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,06	
P02TVE020	1,000 m	Tubo PVC estruct. j. elást. SN4 D=250mm	7,81	7,81	
					20,16
		Suma la partida.....			20,16
		Costes indirectos .....		5,00%	1,01
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>21,17</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U070EP330</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 315mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	19,76	4,94	
O01OA060	0,250 h	Peón especializado	16,64	4,16	
P01AA020	0,329 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	5,72	
P02CVW010	0,007 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,07	
P02TVE025	1,000 m	Tubo PVC estruct. j. elást. SN4 D=315mm	11,84	11,84	
					26,73
		Suma la partida.....			26,73
		Costes indirectos .....		5,00%	1,34
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>28,07</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
<b>U070EP340</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 400mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	19,76	5,93	
O01OA060	0,300 h	Peón especializado	16,64	4,99	
M05EN020	0,166 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	6,71	
P01AA020	0,474 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	8,24	
P02CVW010	0,010 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,10	
P02TVE030	1,000 m	Tubo PVC estruct. j. elást. SN4 D=400mm	18,91	18,91	
					44,88
		Suma la partida.....			44,88
		Costes indirectos .....		5,00%	2,24
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>47,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>U070EP400</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN4 C.GRIS 160mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	19,76	1,98	
O01OA060	0,100 h	Peón especializado	16,64	1,66	
P01AA020	0,232 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	4,03	
P02CVW010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,04	
P02TV001	1,000 m	Tub.PVC corr.doble j.elást.SN4 DN 160mm	9,15	9,15	
					16,86
		Suma la partida.....			16,86
		Costes indirectos .....		5,00%	0,84
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>17,70</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U070EP410</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN4 C.GRIS 200mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	19,76	2,96	
O01OA060	0,150 h	Peón especializado	16,64	2,50	
P01AA020	0,249 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	4,33	
P02CVW010	0,005 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,05	
P02TVC003	1,000 m	Tub.PVC corr.doble j.elást.SN4 DN 200mm	13,61	13,61	
					23,45
		Suma la partida.....			23,45
		Costes indirectos .....		5,00%	1,17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>24,62</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U070EP420</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN4 C.GRIS 250mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA060	0,200 h	Peón especializado	16,64	3,33	
P01AA020	0,288 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	5,01	
P02CVW010	0,006 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,06	
P02TVC005	1,000 m	Tub.PVC corr.doble j.elást.SN4 DN 250mm	21,85	21,85	
					34,20
		Suma la partida.....			34,20
		Costes indirectos .....		5,00%	1,71
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>35,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U070EP430</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN4 C.GRIS 315mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	19,76	4,94	
O01OA060	0,250 h	Peón especializado	16,64	4,16	
P01AA020	0,329 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	5,72	
P02CVW010	0,007 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,07	
P02TVC007	1,000 m	Tub.PVC corr.doble j.elást.SN4 DN 315mm	30,31	30,31	
					45,20
		Suma la partida.....			45,20
		Costes indirectos .....		5,00%	2,26
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>47,46</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U070EP440</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN4 C.GRIS 400mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	19,76	5,93	
O01OA060	0,300 h	Peón especializado	16,64	4,99	
M05EN020	0,166 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	6,71	
P01AA020	0,474 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	8,24	
P02CVW010	0,010 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,10	
P02TVC009	1,000 m	Tub.PVC corr.doble j.elást.SN4 DN 400mm	51,28	51,28	
					77,25
Suma la partida.....					77,25
Costes indirectos ..... 5,00%					3,86
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>81,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
<b>U070EP470</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 200mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	19,76	2,96	
O01OA060	0,150 h	Peón especializado	16,64	2,50	
P01AA020	0,249 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	4,33	
P02CVW010	0,005 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,05	
P02TVC020	1,000 m	Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 200mm	15,63	15,63	
					25,47
Suma la partida.....					25,47
Costes indirectos ..... 5,00%					1,27
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>26,74</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U070EP480</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 250mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA060	0,200 h	Peón especializado	16,64	3,33	
P01AA020	0,288 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	5,01	
P02CVW010	0,006 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,06	
P02TVC025	1,000 m	Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 250mm	25,41	25,41	
					37,76
Suma la partida.....					37,76
Costes indirectos ..... 5,00%					1,89
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>39,65</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U070EP490</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 315mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	19,76	4,94	
O01OA060	0,250 h	Peón especializado	16,64	4,16	
P01AA020	0,329 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	5,72	
P02CVW010	0,007 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,07	
P02TVC030	1,000 m	Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 315mm	33,01	33,01	47,90
Suma la partida.....					47,90
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>50,30</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
<b>U070EP500</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 400mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	19,76	5,93	
O01OA060	0,300 h	Peón especializado	16,64	4,99	
M05EN020	0,166 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	6,71	
P01AA020	0,474 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	8,24	
P02CVW010	0,010 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,10	
P02TVC035	1,000 m	Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 400mm	53,99	53,99	79,96
Suma la partida.....					79,96
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>83,96</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U070EP510</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 500mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 500 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	19,76	6,92	
O01OA060	0,350 h	Peón especializado	16,64	5,82	
M05EN020	0,166 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	6,71	
P01AA020	0,574 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	9,98	
P02CVW010	0,012 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,11	
P02TVC040	1,000 m	Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 500mm	94,09	94,09	123,63
Suma la partida.....					123,63
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>129,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U070EP520	m	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 630mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m <sup>2</sup> ; con un diámetro 630 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA060	0,400 h	Peón especializado	16,64	6,66	
M05EN020	0,200 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	8,09	
P01AA020	0,677 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	11,77	
P02CVW010	0,016 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,15	
P02TVC050	1,000 m	Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 630mm	106,02	106,02	

140,59

Suma la partida..... 140,59  
Costes indirectos ..... 5,00% 7,03

**TOTAL PARTIDA..... 147,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U070EP530	m	<b>TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 800mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m <sup>2</sup> ; con un diámetro 800 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
O01OA030	0,450 h	Oficial primera	19,76	8,89	
O01OA060	0,450 h	Peón especializado	16,64	7,49	
M05EN020	0,250 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	10,11	
P01AA020	1,097 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	19,08	
P02CVW010	0,013 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,12	
P02TVC055	1,000 m	Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 800mm	173,63	173,63	

219,32

Suma la partida..... 219,32  
Costes indirectos ..... 5,00% 10,97

**TOTAL PARTIDA..... 230,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U070ER030	m	<b>TUBERÍA ENTERRADA POLIÉSTER PN1 SN5 DN 400</b> Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 400 mm de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m <sup>2</sup> , colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	19,76	5,53	
O01OA070	0,330 h	Peón ordinario	16,80	5,54	
M05EN020	0,090 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	3,64	
P01AA020	0,295 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	5,13	
P02TR010	1,000 m	Tubo poliéster PN1 SN5 DN 400mm	82,09	82,09	
P02CVW010	0,007 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,07	

102,00

Suma la partida..... 102,00  
Costes indirectos ..... 5,00% 5,10

**TOTAL PARTIDA..... 107,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07OER040	m	<b>TUBERÍA ENTERRADA POLIÉSTER PN1 SN5 DN 500</b> Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 500 mm de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,320 h	Oficial primera	19,76	6,32	
O01OA070	0,370 h	Peón ordinario	16,80	6,22	
M05EN030	0,100 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	5,11	
P01AA020	0,574 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	9,98	
P02TR015	1,000 m	Tubo poliéster PN1 SN5 DN 500mm	100,68	100,68	
P02CVW010	0,010 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,10	

128,41

Suma la partida..... 128,41  
Costes indirectos ..... 5,00% 6,42

**TOTAL PARTIDA..... 134,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07OER050	m	<b>TUBERÍA ENTERRADA POLIÉSTER PN1 SN5 DN 600</b> Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 600 mm de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	19,76	6,92	
O01OA070	0,410 h	Peón ordinario	16,80	6,89	
M05EN030	0,120 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	6,13	
P01AA020	0,677 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	11,77	
P02TR020	1,000 m	Tubo poliéster PN1 SN5 DN 600mm	119,90	119,90	
P02CVW010	0,012 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,11	

151,72

Suma la partida..... 151,72  
Costes indirectos ..... 5,00% 7,59

**TOTAL PARTIDA..... 159,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U07OER060	m	<b>TUBERÍA ENTERRADA POLIÉSTER PN1 SN5 DN 700</b> Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 700 mm de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,380 h	Oficial primera	19,76	7,51	
O01OA070	0,470 h	Peón ordinario	16,80	7,90	
M05EN030	0,130 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	6,64	
P01AA020	0,785 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	13,65	
P02TR025	1,000 m	Tubo poliéster PN1 SN5 DN 700mm	159,19	159,19	
P02CVW010	0,014 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,13	

195,02

Suma la partida..... 195,02  
Costes indirectos ..... 5,00% 9,75

**TOTAL PARTIDA..... 204,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U07OER070</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ENTERRADA POLIÉSTER PN1 SN5 DN 800</b> Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 800 mm de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,430 h	Oficial primera	19,76	8,50	
O01OA070	0,530 h	Peón ordinario	16,80	8,90	
M05EN030	0,140 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	7,15	
P01AA020	1,097 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	19,08	
P02TR030	1,000 m	Tubo poliéster PN1 SN5 DN 800mm	198,32	198,32	
P02CVW010	0,015 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,14	
					242,09
		Suma la partida.....			242,09
		Costes indirectos .....		5,00%	12,10
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>254,19</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
<b>U07ZHB020</b>	<b>u</b>	<b>BASE POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,15m.</b> Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de forma prismática, de 100 cm. de diámetro interior y 115 cm. de altura útil cerrada por la parte inferior con una losa que hace de cimienta, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y firme compactado, con pates de polipropileno montados en fábrica, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a conducciones de saneamiento existentes y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,650 h	Oficial primera	19,76	12,84	
O01OA060	0,650 h	Peón especializado	16,64	10,82	
M02GE020	0,300 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t	66,41	19,92	
P01AG130	0,173 m3	Grava machaqueo 40/80 mm	22,07	3,82	
P02EPA130	1,000 u	B.pozo ench-camp.circ.HA h=1,15m D=1000	594,38	594,38	
P02EPW100	1,000 u	Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000	12,02	12,02	
					653,80
		Suma la partida.....			653,80
		Costes indirectos .....		5,00%	32,69
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>686,49</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U07ZHB030</b>	<b>u</b>	<b>BASE POZO PREF.HA E-C D=150cm. h=2,00m.</b> Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de forma prismática abierta, de 150cm. de diámetro interior y 200 cm. de altura útil, y una pieza de base de 150 cm. de diámetro y 28,5 cm. de altura, de hormigón armado, para recibir la anterior, por intermedio de junta de goma, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y firme compactado, con pates de polipropileno montados en fábrica, i/conexión a conducciones de saneamiento existentes y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	1,100 h	Oficial primera	19,76	21,74	
O01OA060	1,100 h	Peón especializado	16,64	18,30	
M02GE030	0,400 h	Grúa telescópica autoprop. 40 t	84,50	33,80	
P01AG130	0,389 m3	Grava machaqueo 40/80 mm	22,07	8,59	
P02EPA210	1,000 u	Losa base pozo ench-camp. HA D=1500	337,03	337,03	
P02EPA140	1,000 u	B.pozo ench-camp.circ.HA h=2,00m D=1500	1.203,98	1.203,98	
P02EPW110	1,000 u	Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1500	14,41	14,41	
					1.637,85
		Suma la partida.....			1.637,85
		Costes indirectos .....		5,00%	81,89
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.719,74</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07ZHB110	u	<b>BASE POZO CHIM.HA 150/80-240</b> Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de hormigón armado, tubo de 150 cm. de diámetro interior y 240 cm. de longitud, para su acoplamiento en línea a colector existente, con salida vertical, de 80 cm. de diámetro interior, provista de pates de polipropileno montados en fábrica y con resaltes en el borde superior para recibir anillos de conducto central de pozo de registro, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo, i/sellado de juntas del tubo base, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,800 h	Oficial primera	19,76	15,81	
O01OA060	0,800 h	Peón especializado	16,64	13,31	
M02GE040	0,400 h	Grúa telescópica autoprop. 50 t	108,00	43,20	
P01AG140	0,300 t	Grava machaqueo 40/80 mm	16,09	4,83	
P02EPA145	1,000 u	Base pozo chim.E-C HA D=1500/800 L=2,4m	1.357,65	1.357,65	
P02EPW120	1,000 u	Jta.goma base pozo chimenea ench.-camp	12,02	12,02	
					1.446,82
Suma la partida.....					1.446,82
Costes indirectos .....					5,00% 72,34
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.519,16</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
U07ZHB115	u	<b>BASE POZO CHIM.HA 180/80-240</b> Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de hormigón armado, tubo de 180 cm. de diámetro interior y 240 cm. de longitud, para su acoplamiento en línea a colector existente, con salida vertical, de 80 cm. de diámetro interior, provista de pates de polipropileno montados en fábrica y con resaltes en el borde superior para recibir anillos de conducto central de pozo de registro, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo, i/sellado de juntas del tubo base, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	19,76	19,76	
O01OA060	1,000 h	Peón especializado	16,64	16,64	
M02GE040	0,500 h	Grúa telescópica autoprop. 50 t	108,00	54,00	
P01AG140	0,400 t	Grava machaqueo 40/80 mm	16,09	6,44	
P02EPA144	1,000 u	Base pozo chim.E-C HA D=1800/800 L=2,4m	1.438,85	1.438,85	
P02EPW120	1,000 u	Jta.goma base pozo chimenea ench.-camp	12,02	12,02	
					1.547,71
Suma la partida.....					1.547,71
Costes indirectos .....					5,00% 77,39
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.625,10</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
U07ZHC030	m	<b>POZO CAPTACIÓN AGUA D=100 h=4 m.</b> Pozo de captación de agua de 100 cm. de diámetro interior y de 4 m. de profundidad, construido con anillos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado y perforados para permitir el paso del agua, apoyados en una solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior para formación de brocal de pozo y cierre con cerco y tapa de fundición, terminado y sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	3,500 h	Oficial primera	19,76	69,16	
O01OA060	3,500 h	Peón especializado	16,64	58,24	
M05RN020	1,750 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	52,59	
P01HM010	0,300 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	20,81	
A02A010	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO	106,95	3,21	
P02RHF010	3,000 m	T.HM perf. pozo captación 2 talad.D=100	59,77	179,31	
P02EPA260	1,000 u	L.remate pozo ench-camp.HA D=1000/600	122,28	122,28	
P02EPT020	1,000 u	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	115,36	115,36	
					620,96
Suma la partida.....					620,96
Costes indirectos .....					5,00% 31,05
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>652,01</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07ZHC040	m	<b>POZO CAPTACIÓN AGUA D=100 h=5 m.</b> Pozo de captación de agua de 100 cm. de diámetro interior y de 5 m. de profundidad, construido con anillos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado y perforados para permitir el paso del agua, apoyados en una solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior para formación de brocal de pozo y cierre con cerco y tapa de fundición, terminado y sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	5,500 h	Oficial primera	19,76	108,68	
O01OA060	5,500 h	Peón especializado	16,64	91,52	
M05RN020	2,000 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	60,10	
P01HM010	0,300 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	20,81	
A02A010	0,050 m3	MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO	106,95	5,35	
P02RHF020	4,000 m	T.HM perf. pozo captación 15 talad.D=100	62,63	250,52	
P02EPA260	1,000 u	L.remate pozo ench-camp.HA D=1000/600	122,28	122,28	
P02EPT020	1,000 u	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	115,36	115,36	
					774,62
		Suma la partida.....			774,62
		Costes indirectos .....		5,00%	38,73
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>813,35</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
U07ZHD150	m	<b>DESARR.POZO PREF.HA E-C D=80cm. h=0,33m.</b> Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 80 cm. de diámetro interior y 33 cm. de altura útil, con pates de polipropileno montados en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre bases.			
O01OA030	0,700 h	Oficial primera	19,76	13,83	
O01OA060	0,700 h	Peón especializado	16,64	11,65	
M07CG010	0,250 h	Camión con grúa 6 t	43,54	10,89	
P02EPA150	3,000 u	Anill.p.ench-camp.circ. HA h=0,33m D=800	57,28	171,84	
P02EPW130	3,000 u	Jta.goma anillo pozo ench.-camp. D=800	8,81	26,43	
					234,64
		Suma la partida.....			234,64
		Costes indirectos .....		5,00%	11,73
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>246,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
U07ZHD155	m	<b>DESARR.POZO PREF.HA E-C D=80cm. h=1,00m.</b> Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 80 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil, con pates de polipropileno montados en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre bases.			
O01OA030	0,550 h	Oficial primera	19,76	10,87	
O01OA060	0,550 h	Peón especializado	16,64	9,15	
M07CG010	0,250 h	Camión con grúa 6 t	43,54	10,89	
P02EPA170	1,000 u	Anillo pozo ench-camp.circ.HA h=1m D=800	170,86	170,86	
P02EPW130	1,000 u	Jta.goma anillo pozo ench.-camp. D=800	8,81	8,81	
					210,58
		Suma la partida.....			210,58
		Costes indirectos .....		5,00%	10,53
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>221,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U07ZHD160</b>	<b>m</b>	<b>DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=0,33m</b> Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 100 cm. de diámetro interior y 33 cm. de altura útil, con pates de polipropileno montados en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre bases.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	19,76	6,92	
O01OA060	0,350 h	Peón especializado	16,64	5,82	
M07CG010	0,250 h	Camión con grúa 6 t	43,54	10,89	
P02EPA160	3,000 u	Ani.po.ench-camp.circ. HA h=0,33m D=1000	68,25	204,75	
P02EPW100	3,000 u	Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000	12,02	36,06	
					264,44
		Suma la partida.....			264,44
		Costes indirectos .....		5,00%	13,22
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>277,66</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U07ZHD165</b>	<b>m</b>	<b>DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,00m</b> Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 100 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil, con pates de polipropileno montados en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre bases.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA060	0,400 h	Peón especializado	16,64	6,66	
M07CG010	0,250 h	Camión con grúa 6 t	43,54	10,89	
P02EPA180	1,000 u	Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000	204,35	204,35	
P02EPW100	1,000 u	Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000	12,02	12,02	
					241,82
		Suma la partida.....			241,82
		Costes indirectos .....		5,00%	12,09
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>253,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U07ZHR200</b>	<b>u</b>	<b>LOSA REDUCC. PREF. HA E-C D=100/80cm.</b> Losa de reducción de diámetro de conducto central de acceso a base de pozo de registro, constituido por una losa prefabricada de hormigón armado, con una abertura excéntrica, provista de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 100/80 cm. de diámetros, con un pate de polipropileno montado en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	19,76	5,93	
O01OA060	0,300 h	Peón especializado	16,64	4,99	
M07CG010	0,200 h	Camión con grúa 6 t	43,54	8,71	
P02EPA220	1,000 u	Losa red.pozo ench-camp. HA D=1000/800	140,80	140,80	
P02EPW124	1,000 u	Jta.go.lo.redu.pozo ench-camp D=1000/800	8,81	8,81	
					169,24
		Suma la partida.....			169,24
		Costes indirectos .....		5,00%	8,46
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>177,70</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07ZHR210	u	<b>LOSA REDUCC. PREF. HA E-C D=150/80cm.</b> Losa de reducción de diámetro de conducto central de acceso a base de pozo de registro, constituido por una losa prefabricada de hormigón armado, con una abertura excéntrica, provista de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 150/80 cm. de diámetros, con un pate de polipropileno montado en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	19,76	6,92	
O01OA060	0,350 h	Peón especializado	16,64	5,82	
M07CG010	0,200 h	Camión con grúa 6 t	43,54	8,71	
P02EPA230	1,000 u	Losa red.pozo ench-camp. HA D=1500/800	319,68	319,68	
P02EPW126	1,000 u	Jta.go.lo.redu.pozo ench-camp D=1500/800	8,81	8,81	
					349,94
Suma la partida.....					349,94
Costes indirectos .....					5,00% 17,50
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>367,44</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
U07ZHR220	u	<b>LOSA REDUCC. PREF. HA E-C D=150/100cm</b> Losa de reducción de diámetro de conducto central de acceso a base de pozo de registro, constituido por una losa prefabricada de hormigón armado, con una abertura excéntrica, provista de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 150/100 cm de diámetros, con un pate de polipropileno montado en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,450 h	Oficial primera	19,76	8,89	
O01OA060	0,450 h	Peón especializado	16,64	7,49	
M07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t	43,54	13,06	
P02EPA240	1,000 u	Losa red.pozo ench-camp.HA D=1500/1000	338,45	338,45	
P02EPW128	1,000 u	Jta.go.lo.redu.pozo ench-cam.D=1500/1000	12,02	12,02	
					379,91
Suma la partida.....					379,91
Costes indirectos .....					5,00% 19,00
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>398,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
U07ZHT250	u	<b>LOSA REMATE PREF. HA E-C D=80/60cm.</b> Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón armado, provista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y sobre éste, dispositivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición, todo ello para colocar directamente sobre la base del pozo o el anillo superior, de 80 cm. de diámetro, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	19,76	6,92	
O01OA060	0,350 h	Peón especializado	16,64	5,82	
M07CG010	0,200 h	Camión con grúa 6 t	43,54	8,71	
P01MC010	0,025 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	73,97	1,85	
P02EPA250	1,000 u	L.remate pozo ench-camp. HA D=800/600	81,07	81,07	
P02EPW130	1,000 u	Jta.goma anillo pozo ench.-camp. D=800	8,81	8,81	
P02EPW030	1,000 u	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=50 D=600	12,14	12,14	
P02EPT020	1,000 u	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	115,36	115,36	
					240,68
Suma la partida.....					240,68
Costes indirectos .....					5,00% 12,03
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>252,71</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U07ZHT260</b>	<b>u</b>	<b>LOSA REMATE PREF. HA E-C D=100/60cm.</b> Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón armado, provista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y sobre éste, dispositivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición, todo ello para colocar directamente sobre la base del pozo o el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA060	0,400 h	Peón especializado	16,64	6,66	
M07CG010	0,200 h	Camión con grúa 6 t	43,54	8,71	
P01MC010	0,025 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	73,97	1,85	
P02EPA260	1,000 u	L.remate pozo ench-camp.HA D=1000/600	122,28	122,28	
P02EPW140	1,000 u	Jta.goma anillo pozo ench.-camp.D=1000	12,12	12,12	
P02EPW030	1,000 u	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=50 D=600	12,14	12,14	
P02EPT020	1,000 u	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	115,36	115,36	
					287,02
Suma la partida.....					287,02
Costes indirectos .....					5,00% 14,35
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>301,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U07ZHT270</b>	<b>u</b>	<b>LOSA REMATE PREF. HA E-C D=150/60cm.</b> Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón armado, provista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y sobre éste, dispositivo de cierre, compuesto de cerco y de fundición, todo ello para colocar directamente sobre la base del pozo o el anillo superior, de 150 cm. de diámetro, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	19,76	11,86	
O01OA060	0,600 h	Peón especializado	16,64	9,98	
M07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t	43,54	13,06	
P01MC010	0,025 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	73,97	1,85	
P02EPA270	1,000 u	L.remate pozo ench-camp.HA D=1500/600	288,87	288,87	
P02EPW122	1,000 u	Jta.gom.losa bas.pozo ench.-camp. D=1500	14,41	14,41	
P02EPW030	1,000 u	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=50 D=600	12,14	12,14	
P02EPT020	1,000 u	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	115,36	115,36	
					467,53
Suma la partida.....					467,53
Costes indirectos .....					5,00% 23,38
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>490,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U07ZHT300</b>	<b>u</b>	<b>LOSA REMATE C/CONO PREF.HA E-C D=80/60cm</b> Cierre superior de pozo de registro formado por un cono asimétrico prefabricado de hormigón armado, de altura útil 100 cm., provisto de pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para alojamiento de junta de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la anterior, recibido con mortero de cemento, y sobre éste dispositivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición tipo calzada, todo ello para colocar directamente sobre el anillo superior, de 80 cm. de diámetro, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	19,76	6,92	
O01OA060	0,350 h	Peón especializado	16,64	5,82	
M07CG010	0,200 h	Camión con grúa 6 t	43,54	8,71	
P01MC010	0,025 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	73,97	1,85	
P02EPA190	1,000 u	Cono ench-camp.circ.HA h=1m D=600/800	185,88	185,88	
P02EPW130	1,000 u	Jta.goma anillo pozo ench.-camp. D=800	8,81	8,81	
P02EPW030	1,000 u	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=50 D=600	12,14	12,14	
P02EPT020	1,000 u	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	115,36	115,36	
					345,49
Suma la partida.....					345,49
Costes indirectos .....					5,00% 17,27
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>362,76</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07ZHT310	u	<b>LOSA REMA.C/CONO PREF.HA E-C D=100/60cm.</b> Cierre superior de pozo de registro formado por un cono asimétrico prefabricado de hormigón armado, de altura útil 100 cm., provisto de pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para alojamiento de junta de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la anterior, recibido con mortero de cemento, y sobre éste dispositivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición tipo calzada, todo ello para colocar directamente sobre el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	19,76	7,90	
O01OA060	0,400 h	Peón especializado	16,64	6,66	
M07CG010	0,200 h	Camión con grúa 6 t	43,54	8,71	
P01MC010	0,025 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	73,97	1,85	
P02EPA200	1,000 u	Cono ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000	204,91	204,91	
P02EPW140	1,000 u	Jta.goma anillo pozo ench.-camp.D=1000	12,12	12,12	
P02EPW030	1,000 u	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=50 D=600	12,14	12,14	
P02EPT020	1,000 u	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	115,36	115,36	
					369,65
Suma la partida.....					369,65
Costes indirectos .....					5,00% 18,48
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>388,13</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U07ZMI010	u	<b>POZO HM M-H IN SITU D=100cm. h=2,00m.</b> Pozo de registro completo de 100 cm. de diámetro interior y 2 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, cuerpo del pozo de hormigón en masa HM-20/P/40/I encofrado a una cara y 20 cm. de espesor con encofrado metálico mediante molde de cuerpo y otro para formación de cono asimétrico de 40 cm. de altura como brocal para 20 posturas, con cierre de marco y tapa de fundición, recibido de pates, con medios auxiliares, sin medir la excavación y con relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del pozo.			
O01OA030	6,000 h	Oficial primera	19,76	118,56	
O01OA060	3,000 h	Peón especializado	16,64	49,92	
M05EN020	2,000 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	80,88	
P01HA020	0,385 m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	72,67	27,98	
P03AM070	1,539 m2	Malla 15x30x5 1,541 kg/m2	1,27	1,95	
P01HM020	1,508 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	105,35	
M13EF250	0,080 m	Encof. met. anillo pozo D=100 cm	879,01	70,32	
M13EF200	0,050 u	Enco. met. cono pozo (100/60-40)	348,29	17,41	
P02EPW010	6,000 u	Pates PP 30x25	6,54	39,24	
P02EPT020	1,000 u	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	115,36	115,36	
					626,97
Suma la partida.....					626,97
Costes indirectos .....					5,00% 31,35
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>658,32</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U07ZMI020	m	<b>INCR. PROF.POZO HM M-H D=100cm.</b> Incremento de profundidad de pozo de 100 cm. de diámetro, construido con hormigón en masa HM-20/P/40/I encofrado a una cara con molde metálico y con p.p. de medios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la excavación y con el relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del pozo.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA060	1,000 h	Peón especializado	16,64	16,64	
M05EN020	0,800 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	32,35	
P01HM020	0,754 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	52,67	
M13EF250	0,050 m	Encof. met. anillo pozo D=100 cm	879,01	43,95	
P02EPW010	3,000 u	Pates PP 30x25	6,54	19,62	
P02EPT020	1,000 u	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	115,36	115,36	
					320,11
Suma la partida.....					320,11
Costes indirectos .....					5,00% 16,01
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>336,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07ZMP010	u	<b>POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=2,00 m.</b> Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
O01OA030	3,000 h	Oficial primera	19,76	59,28	
O01OA060	1,500 h	Peón especializado	16,64	24,96	
M07CG010	0,600 h	Camión con grúa 6 t	43,54	26,12	
P01HA020	0,265 m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	72,67	19,26	
P03AM070	0,780 m2	Malla 15x30x5 1,541 kg/m2	1,27	0,99	
A02A050	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-15	87,86	0,09	
P02EPH070	1,000 u	Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800	41,82	41,82	
P02EPH100	1,000 u	Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800	28,43	28,43	
P02EPW010	7,000 u	Pates PP 30x25	6,54	45,78	
P02EPT020	1,000 u	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	115,36	115,36	
					362,09
Suma la partida.....					362,09
Costes indirectos .....					5,00% 18,10
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>380,19</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U07ZMP020	u	<b>POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=2,50m.</b> Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
O01OA030	3,500 h	Oficial primera	19,76	69,16	
O01OA060	1,700 h	Peón especializado	16,64	28,29	
M07CG010	0,700 h	Camión con grúa 6 t	43,54	30,48	
P01HA020	0,265 m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	72,67	19,26	
P03AM070	0,780 m2	Malla 15x30x5 1,541 kg/m2	1,27	0,99	
A02A050	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-15	87,86	0,09	
P02EPH010	1,000 u	Anillo pozo mach.circ.HM h=0,50m D=800	22,10	22,10	
P02EPH070	1,000 u	Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800	41,82	41,82	
P02EPH100	1,000 u	Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800	28,43	28,43	
P02EPW010	8,000 u	Pates PP 30x25	6,54	52,32	
P02EPT020	1,000 u	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	115,36	115,36	
					408,30
Suma la partida.....					408,30
Costes indirectos .....					5,00% 20,42
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>428,72</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07ZMP030	u	<b>POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=3,20m.</b> Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 3,2 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
O01OA030	3,500 h	Oficial primera	19,76	69,16	
O01OA060	1,700 h	Peón especializado	16,64	28,29	
M07CG010	0,700 h	Camión con grúa 6 t	43,54	30,48	
P01HA020	0,265 m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	72,67	19,26	
P03AM070	0,780 m2	Malla 15x30x5 1,541 kg/m2	1,27	0,99	
A02A050	0,002 m3	MORTERO CEMENTO M-15	87,86	0,18	
P02EPH070	2,000 u	Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800	41,82	83,64	
P02EPH100	1,000 u	Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800	28,43	28,43	
P02EPW010	11,000 u	Pates PP 30x25	6,54	71,94	
P02EPT020	1,000 u	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	115,36	115,36	
					447,73
Suma la partida.....					447,73
Costes indirectos .....					5,00% 22,39
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>470,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U07ZMP040	u	<b>POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=3,70m.</b> Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 3,7 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
O01OA030	3,700 h	Oficial primera	19,76	73,11	
O01OA060	1,800 h	Peón especializado	16,64	29,95	
M07CG010	0,800 h	Camión con grúa 6 t	43,54	34,83	
P01HA020	0,265 m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	72,67	19,26	
P03AM070	0,780 m2	Malla 15x30x5 1,541 kg/m2	1,27	0,99	
A02A050	0,002 m3	MORTERO CEMENTO M-15	87,86	0,18	
P02EPH010	1,000 u	Anillo pozo mach.circ.HM h=0,50m D=800	22,10	22,10	
P02EPH070	2,000 u	Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800	41,82	83,64	
P02EPH100	1,000 u	Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800	28,43	28,43	
P02EPW010	12,000 u	Pates PP 30x25	6,54	78,48	
P02EPT020	1,000 u	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	115,36	115,36	
					486,33
Suma la partida.....					486,33
Costes indirectos .....					5,00% 24,32
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>510,65</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07ZMP050	u	<b>POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.</b> Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/l de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
O01OA030	3,000 h	Oficial primera	19,76	59,28	
O01OA060	1,500 h	Peón especializado	16,64	24,96	
M07CG010	0,600 h	Camión con grúa 6 t	43,54	26,12	
P01HA020	0,353 m3	Hormigón HA-25/P/40/l central	72,67	25,65	
P03AM070	1,131 m2	Malla 15x30x5 1,541 kg/m2	1,27	1,44	
A02A050	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-15	87,86	0,09	
P02EPH080	1,000 u	Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000	64,52	64,52	
P02EPH110	1,000 u	Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000	63,55	63,55	
P02EPW010	7,000 u	Pates PP 30x25	6,54	45,78	
P02EPT020	1,000 u	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	115,36	115,36	
					426,75
Suma la partida.....					426,75
Costes indirectos .....					5,00% 21,34
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>448,09</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U07ZMP060	u	<b>POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,50m.</b> Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/l de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
O01OA030	3,500 h	Oficial primera	19,76	69,16	
O01OA060	1,700 h	Peón especializado	16,64	28,29	
M07CG010	0,700 h	Camión con grúa 6 t	43,54	30,48	
P01HA020	0,353 m3	Hormigón HA-25/P/40/l central	72,67	25,65	
P03AM070	1,131 m2	Malla 15x30x5 1,541 kg/m2	1,27	1,44	
A02A050	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-15	87,86	0,09	
P02EPH020	1,000 u	Ani.pozo mach.circ. HM h=0,50m D=1000	34,02	34,02	
P02EPH080	1,000 u	Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000	64,52	64,52	
P02EPH110	1,000 u	Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000	63,55	63,55	
P02EPW010	8,000 u	Pates PP 30x25	6,54	52,32	
P02EPT020	1,000 u	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	115,36	115,36	
					484,88
Suma la partida.....					484,88
Costes indirectos .....					5,00% 24,24
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>509,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07ZMP070	u	<b>POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,20m.</b> Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 3,2 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/l de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
O01OA030	3,500 h	Oficial primera	19,76	69,16	
O01OA060	1,700 h	Peón especializado	16,64	28,29	
M07CG010	0,800 h	Camión con grúa 6 t	43,54	34,83	
P01HA020	0,353 m3	Hormigón HA-25/P/40/l central	72,67	25,65	
P03AM070	1,131 m2	Malla 15x30x5 1,541 kg/m2	1,27	1,44	
A02A050	0,002 m3	MORTERO CEMENTO M-15	87,86	0,18	
P02EPH080	2,000 u	Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000	64,52	129,04	
P02EPH110	1,000 u	Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000	63,55	63,55	
P02EPW010	11,000 u	Pates PP 30x25	6,54	71,94	
P02EPT020	1,000 u	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	115,36	115,36	
					539,44
Suma la partida.....					539,44
Costes indirectos .....					5,00% 26,97
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>566,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U07ZMP080	u	<b>POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,70m.</b> Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 3,7 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/l de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
O01OA030	3,700 h	Oficial primera	19,76	73,11	
O01OA060	1,800 h	Peón especializado	16,64	29,95	
M07CG010	1,000 h	Camión con grúa 6 t	43,54	43,54	
P01HA020	0,353 m3	Hormigón HA-25/P/40/l central	72,67	25,65	
P03AM070	1,131 m2	Malla 15x30x5 1,541 kg/m2	1,27	1,44	
A02A050	0,002 m3	MORTERO CEMENTO M-15	87,86	0,18	
P02EPH020	1,000 u	Ani.pozo mach.circ. HM h=0,50m D=1000	34,02	34,02	
P02EPH080	2,000 u	Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000	64,52	129,04	
P02EPH110	1,000 u	Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000	63,55	63,55	
P02EPW010	12,000 u	Pates PP 30x25	6,54	78,48	
P02EPT020	1,000 u	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	115,36	115,36	
					594,32
Suma la partida.....					594,32
Costes indirectos .....					5,00% 29,72
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>624,04</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U08AA010</b>	<b>u</b>	<b>ACOMETIDA GAS AC. DIN 2440 D=1".</b> Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", para redes de distribución hasta 1,5 m de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario de regulación, i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., terminada.			
O01OA130	1,500 h	Cuadrilla E	36,56	54,84	
E02CM040	0,375 m3	EXCAVACIÓN VACIADO TERRENO DURO C/MARTILLO ROMPEDOR	21,87	8,20	
P01AA020	0,225 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	3,91	
P01HM030	0,150 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	10,86	
P19TPW010	1,000 u	Transición PE/AC DN-32x1" 200 mm	30,52	30,52	
P19TPW140	1,000 u	Tubo guarda con tapón	22,48	22,48	
P19TPW160	1,000 u	Soporte para válvula acometida	18,38	18,38	
P19TAW130	1,000 u	Válv. acometida DN-25x32 ext. AC	62,49	62,49	
P19TPW170	1,000 u	Arqueta polipropileno válv. acomet.	15,60	15,60	
P19Y010	1,000 u	Certif. de acometida interior	144,80	144,80	
P19Z010	0,250 u	Pruebas de presión	171,97	42,99	
U08TA020	1,500 m	TUBERÍA ACERO D=1" S/SOLD.	27,83	41,75	
					456,82
Suma la partida.....					456,82
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>479,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>U08AA020</b>	<b>u</b>	<b>ACOMETIDA GAS AC. DIN 2440 D=2".</b> Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario de regulación, i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., terminada.			
O01OA130	1,500 h	Cuadrilla E	36,56	54,84	
E02CM020	0,375 m3	EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS	4,06	1,52	
P01AA020	0,225 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	3,91	
P01HM030	0,150 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	10,86	
P19TPW020	1,000 u	Transición PE/AC DN-63x2" 300 mm	50,70	50,70	
P19TPW140	1,000 u	Tubo guarda con tapón	22,48	22,48	
P19TPW160	1,000 u	Soporte para válvula acometida	18,38	18,38	
P19TAW140	1,000 u	Válv. acometida DN-50x63 ext. AC	135,39	135,39	
P19TPW170	1,000 u	Arqueta polipropileno válv. acomet.	15,60	15,60	
P19Y010	1,000 u	Certif. de acometida interior	144,80	144,80	
P19Z010	0,251 u	Pruebas de presión	171,97	43,16	
U08TA040	1,500 m	TUBERÍA ACERO D=2" S/SOLD.	40,74	61,11	
					562,75
Suma la partida.....					562,75
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>590,99</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>U08AA030</b>	<b>u</b>	<b>ACOMETIDA GAS AC.DIN 2440 D=3".</b> Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3", para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario de regulación, i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., terminada.			
O01OA130	1,500 h	Cuadrilla E	36,56	54,84	
E02CM020	0,375 m3	EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS	4,06	1,52	
P01AA020	0,225 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	3,91	
P01HM030	0,150 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	10,86	
P19TPW008	1,000 u	Válv. acometida DN-80x90 ext. PE	540,99	540,99	
P19TPW050	1,000 u	Transición PE/Cu DN-63x54 260 mm	61,97	61,97	
P19TPW140	1,000 u	Tubo guarda con tapón	22,48	22,48	
P19TPW160	1,000 u	Soporte para válvula acometida	18,38	18,38	
P19WR020	1,000 u	Buzón D=250 mm., 11,80 kg	40,39	40,39	
P19Y010	1,000 u	Certif. de acometida interior	144,80	144,80	
P19Z010	0,250 u	Pruebas de presión	171,97	42,99	
U08TA060	1,500 m	TUBERIA ACERO D=3" S/SOLD.	85,76	128,64	
					1.071,77
Suma la partida.....					1.071,77
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.125,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U08AA040</b>	<b>u</b>	<b>ACOMETIDA GAS AC.DIN 2440 D=4".</b> Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=4", para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario de regulación, i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., terminada.			
0010A130	1,500 h	Cuadrilla E	36,56	54,84	
E02CM020	0,375 m3	EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS	4,06	1,52	
P01AA020	0,225 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	3,91	
P01HM030	1,150 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	83,28	
P19TPW140	1,000 u	Tubo guarda con tapón	22,48	22,48	
P19TPW160	1,000 u	Soporte para válvula acometida	18,38	18,38	
P19WW100	2,000 u	Brida D=100 mm	60,38	120,76	
P19WR020	1,000 u	Buzón D=250 mm., 11,80 kg	40,39	40,39	
P19WVA250	1,000 u	Válv. bola wafer PN40 DN=150	409,62	409,62	
P19Y010	1,000 u	Certif. de acometida interior	144,80	144,80	
P19Z010	0,250 u	Pruebas de presión	171,97	42,99	
U08TA080	1,500 m	TUBERIA ACERO D=4" S/SOLD.	108,98	163,47	
					1.106,44
Suma la partida.....					1.106,44
Costes indirectos .....					5,00% 55,32
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.161,76</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>U08AP010</b>	<b>u</b>	<b>ACOMET. GAS POLIETILENO D=32 mm</b> Acometida para gas en polietileno de D=32 mm, SDR 11, para redes de distribución hasta 1,5 m de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario, i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., terminada.			
0010A130	0,600 h	Cuadrilla E	36,56	21,94	
E02CM020	0,375 m3	EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS	4,06	1,52	
P01AA020	0,225 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	3,91	
P01HM030	0,150 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	10,86	
P19TPW002	1,000 u	Válv. acometida DN-25x32 ext. PE	71,94	71,94	
P19TPW140	1,000 u	Tubo guarda con tapón	22,48	22,48	
P19TPW160	1,000 u	Soporte para válvula acometida	18,38	18,38	
P19TPW170	1,000 u	Arqueta polipropileno válv. acomet.	15,60	15,60	
P19Y010	1,000 u	Certif. de acometida interior	144,80	144,80	
P19Z010	0,250 u	Pruebas de presión	171,97	42,99	
U08TP020	1,500 m	TUBERÍA GAS PE D=32 mm.SDR 11	32,19	48,29	
					402,71
Suma la partida.....					402,71
Costes indirectos .....					5,00% 20,14
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>422,85</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>U08AP020</b>	<b>u</b>	<b>ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm.</b> Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 11, para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario, i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., terminada.			
0010A130	0,600 h	Cuadrilla E	36,56	21,94	
E02CM020	0,375 m3	EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS	4,06	1,52	
P01AA020	0,225 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	3,91	
P01HM030	0,150 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	10,86	
P19TPW006	1,000 u	Válv. acometida DN-50x63 ext. PE	201,83	201,83	
P19TPW140	1,000 u	Tubo guarda con tapón	22,48	22,48	
P19TPW160	1,000 u	Soporte para válvula acometida	18,38	18,38	
P19TPW170	1,000 u	Arqueta polipropileno válv. acomet.	15,60	15,60	
P19Y010	1,000 u	Certif. de acometida interior	144,80	144,80	
P19Z010	0,250 u	Pruebas de presión	171,97	42,99	
U08TP040	1,500 m	TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11	36,95	55,43	
					539,74
Suma la partida.....					539,74
Costes indirectos .....					5,00% 26,99
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>566,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U08AP030</b>	<b>u</b>	<b>ACOMET. GAS POLIETILENO D=90 mm.</b> Acometida para gas en polietileno de D=90 mm, SDR 11, para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario, i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., terminada.			
O01OA130	0,600 h	Cuadrilla E	36,56	21,94	
E02CM020	0,375 m3	EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS	4,06	1,52	
P01AA020	0,225 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	3,91	
P01HM030	0,150 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	10,86	
P19TPW008	1,000 u	Válv. acometida DN-80x90 ext. PE	540,99	540,99	
P19TPW140	1,000 u	Tubo guarda con tapón	22,48	22,48	
P19TPW160	1,000 u	Soporte para válvula acometida	18,38	18,38	
P19WR020	1,000 u	Buzón D=250 mm., 11,80 kg	40,39	40,39	
P19Y010	1,000 u	Certif. de acometida interior	144,80	144,80	
P19Z010	0,250 u	Pruebas de presión	171,97	42,99	
U08TP050	1,500 m	TUBERÍA GAS PE D=90 mm.SDR 11	43,49	65,24	

913,50

Suma la partida..... 913,50

Costes indirectos ..... 5,00% 45,68

**TOTAL PARTIDA..... 959,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>U08TA010</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ACERO D=3/4" S/SOLD.</b> Tubería para gas en acero de calidad ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=3/4", para redes de distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01OB800	0,011 h	Oficial 1ª soldador	18,80	0,21	
O01OB810	0,011 h	Ayudante soldador	17,92	0,20	
O01OA130	0,100 h	Cuadrilla E	36,56	3,66	
P19TEA010	1,000 m	Tubería de acero D=3/4" s/sold.	9,95	9,95	
P19TAW070	0,020 l	Imprimación anticorrosiva 1 l	27,06	0,54	
P19TAW040	0,050 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m	47,41	2,37	
P19TAW060	0,050 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m	56,36	2,82	
P19TAW100	0,012 u	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	104,10	1,25	
P01AA020	0,015 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,26	
P01HM010	0,012 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	0,83	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	22,10	2,21	

24,30

Suma la partida..... 24,30

Costes indirectos ..... 5,00% 1,22

**TOTAL PARTIDA..... 25,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>U08TA020</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ACERO D=1" S/SOLD.</b> Tubería para gas en acero de calidad ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=1", para redes de distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01OB800	0,011 h	Oficial 1ª soldador	18,80	0,21	
O01OB810	0,011 h	Ayudante soldador	17,92	0,20	
O01OA130	0,100 h	Cuadrilla E	36,56	3,66	
P19TEA020	1,000 m	Tubería de acero D=1" s/sold.	13,16	13,16	
P19TAW070	0,020 l	Imprimación anticorrosiva 1 l	27,06	0,54	
P19TAW040	0,050 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m	47,41	2,37	
P19TAW060	0,050 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m	56,36	2,82	
P19TAW100	0,012 u	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	104,10	1,25	
P01AA020	0,015 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,26	
P01HM010	0,012 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	0,83	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	25,30	2,53	

27,83

Suma la partida..... 27,83

Costes indirectos ..... 5,00% 1,39

**TOTAL PARTIDA..... 29,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U08TA030</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ACERO D=1 1/2" S/SOLD.</b> Tubería para gas en acero de calidad ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=1 1/2", para redes de distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01OB800	0,011 h	Oficial 1ª soldador	18,80	0,21	
O01OB810	0,011 h	Ayudante soldador	17,92	0,20	
O01OA130	0,100 h	Cuadrilla E	36,56	3,66	
P19TEA030	1,000 m	Tubería de acero D=1 1/2" s/sold.	18,67	18,67	
P19TAW070	0,020 l	Imprimación anticorrosiva 1 l	27,06	0,54	
P19TAW040	0,050 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m	47,41	2,37	
P19TAW060	0,050 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m	56,36	2,82	
P19TAW100	0,012 u	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	104,10	1,25	
P01AA020	0,015 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,26	
P01HM010	0,012 m3	Hormigón HM-20/P/20/l central	69,35	0,83	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	30,80	3,08	

33,89

Suma la partida..... 33,89  
Costes indirectos ..... 5,00% 1,69

**TOTAL PARTIDA..... 35,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>U08TA040</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ACERO D=2" S/SOLD.</b> Tubería para gas en acero de calidad ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=2", para redes de distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01OB800	0,011 h	Oficial 1ª soldador	18,80	0,21	
O01OB810	0,011 h	Ayudante soldador	17,92	0,20	
O01OA130	0,100 h	Cuadrilla E	36,56	3,66	
P19TEA040	1,000 m	Tubería de acero D=2" s/sold.	24,90	24,90	
P19TAW070	0,020 l	Imprimación anticorrosiva 1 l	27,06	0,54	
P19TAW040	0,050 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m	47,41	2,37	
P19TAW060	0,050 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m	56,36	2,82	
P19TAW100	0,012 u	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	104,10	1,25	
P01AA020	0,015 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,26	
P01HM010	0,012 m3	Hormigón HM-20/P/20/l central	69,35	0,83	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	37,00	3,70	

40,74

Suma la partida..... 40,74  
Costes indirectos ..... 5,00% 2,04

**TOTAL PARTIDA..... 42,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>U08TA050</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA ACERO D=2 1/2" S/SOLD.</b> Tubería para gas en acero de calidad ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=2 1/2", para redes de distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01OB800	0,011 h	Oficial 1ª soldador	18,80	0,21	
O01OB810	0,011 h	Ayudante soldador	17,92	0,20	
O01OA130	0,010 h	Cuadrilla E	36,56	0,37	
P19TEA050	1,000 m	Tubería de acero D=2 1/2" s/sold.	38,49	38,49	
P19TAW070	0,020 l	Imprimación anticorrosiva 1 l	27,06	0,54	
P19TAW040	0,050 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m	47,41	2,37	
P19TAW060	0,050 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m	56,36	2,82	
P19TAW100	0,012 u	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	104,10	1,25	
P01AA020	0,015 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,26	
P01HM010	0,012 m3	Hormigón HM-20/P/20/l central	69,35	0,83	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	47,30	4,73	

52,07

Suma la partida..... 52,07  
Costes indirectos ..... 5,00% 2,60

**TOTAL PARTIDA..... 54,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U08TA060</b>	<b>m</b>	<b>TUBERIA ACERO D=3" S/SOLD.</b> Tubería para gas en acero de calidad ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=3", para redes de distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01OB800	0,100 h	Oficial 1ª soldador	18,80	1,88	
O01OB810	0,100 h	Ayudante soldador	17,92	1,79	
O01OA130	0,300 h	Cuadrilla E	36,56	10,97	
P19TEA060	1,000 m	Tubería de acero D=3" s/sold.	49,88	49,88	
P19TAW070	0,030 l	Imprimación anticorrosiva 1 l	27,06	0,81	
P19TAW040	0,075 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m	47,41	3,56	
P19TAW060	0,075 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m	56,36	4,23	
P19TAW100	0,024 u	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	104,10	2,50	
P01AA020	0,035 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,61	
P01HM010	0,025 m3	Hormigón HM-20/P/20/l central	69,35	1,73	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	78,00	7,80	

85,76

Suma la partida..... 85,76  
Costes indirectos ..... 5,00% 4,29

**TOTAL PARTIDA..... 90,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>U08TA070</b>	<b>m</b>	<b>TUBERIA ACERO D=3 1/2" S/SOLD.</b> Tubería para gas en acero de calidad ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=3 1/2", para redes de distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01OB800	0,100 h	Oficial 1ª soldador	18,80	1,88	
O01OB810	0,100 h	Ayudante soldador	17,92	1,79	
O01OA130	0,300 h	Cuadrilla E	36,56	10,97	
P19TEA070	1,000 m	Tubería de acero D=3 1/2" s/sold.	64,19	64,19	
P19TAW070	0,030 l	Imprimación anticorrosiva 1 l	27,06	0,81	
P19TAW040	0,075 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m	47,41	3,56	
P19TAW060	0,075 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m	56,36	4,23	
P19TAW100	0,024 u	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	104,10	2,50	
P01AA020	0,025 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,43	
P01HM010	0,035 m3	Hormigón HM-20/P/20/l central	69,35	2,43	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	92,80	9,28	

102,07

Suma la partida..... 102,07  
Costes indirectos ..... 5,00% 5,10

**TOTAL PARTIDA..... 107,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>U08TA080</b>	<b>m</b>	<b>TUBERIA ACERO D=4" S/SOLD.</b> Tubería para gas en acero de calidad ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=4", para redes de distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01OB800	0,100 h	Oficial 1ª soldador	18,80	1,88	
O01OB810	0,100 h	Ayudante soldador	17,92	1,79	
O01OA130	0,300 h	Cuadrilla E	36,56	10,97	
P19TEA080	1,000 m	Tubería de acero D=4" s/sold.	70,99	70,99	
P19TAW070	0,030 l	Imprimación anticorrosiva 1 l	27,06	0,81	
P19TAW040	0,075 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m	47,41	3,56	
P19TAW060	0,075 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m	56,36	4,23	
P19TAW100	0,024 u	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	104,10	2,50	
P01AA020	0,035 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,61	
P01HM010	0,025 m3	Hormigón HM-20/P/20/l central	69,35	1,73	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	99,10	9,91	

108,98

Suma la partida..... 108,98  
Costes indirectos ..... 5,00% 5,45

**TOTAL PARTIDA..... 114,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U08TA090</b>	<b>m</b>	<b>TUBERIA ACERO D=5" S/SOLD.</b> Tubería para gas en acero de calidad ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=5", para redes de distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01OB800	0,100 h	Oficial 1ª soldador	18,80	1,88	
O01OB810	0,100 h	Ayudante soldador	17,92	1,79	
O01OA130	0,300 h	Cuadrilla E	36,56	10,97	
P19TEA090	1,000 m	Tubería de acero D=5" s/sold.	96,86	96,86	
P19TAW070	0,030 l	Imprimación anticorrosiva 1 l	27,06	0,81	
P19TAW040	0,075 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m	47,41	3,56	
P19TAW060	0,075 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m	56,36	4,23	
P19TAW100	0,024 u	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	104,10	2,50	
P01AA020	0,035 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,61	
P01HM010	0,025 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	1,73	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	124,90	12,49	
					137,43

Suma la partida..... 137,43  
Costes indirectos ..... 5,00% 6,87

**TOTAL PARTIDA..... 144,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>U08TA100</b>	<b>m</b>	<b>TUBERIA ACERO D=6" S/SOLD.</b> Tubería para gas en acero de calidad ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=6", para redes de distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01OB800	0,150 h	Oficial 1ª soldador	18,80	2,82	
O01OB810	0,150 h	Ayudante soldador	17,92	2,69	
O01OA130	0,400 h	Cuadrilla E	36,56	14,62	
P19TEA100	1,000 m	Tubería de acero D=6" s/sold.	124,80	124,80	
P19TAW070	0,035 l	Imprimación anticorrosiva 1 l	27,06	0,95	
P19TAW040	0,081 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m	47,41	3,84	
P19TAW060	0,081 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m	56,36	4,57	
P19TAW100	0,027 u	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	104,10	2,81	
P01AA020	0,210 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	3,65	
P01HM010	0,180 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	12,48	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	173,20	17,32	
					190,55

Suma la partida..... 190,55  
Costes indirectos ..... 5,00% 9,53

**TOTAL PARTIDA..... 200,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>U08TC010</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA GAS COBRE D=12/15 mm.</b> Tubería para gas en cobre de 1,5 mm. de espesor de D=12/15 mm, para redes de distribución, incluso p.p. de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01OA130	0,080 h	Cuadrilla E	36,56	2,92	
P19TCA120	1,000 m	Tubería de cobre D=12/15 mm e=1,5mm	9,67	9,67	
M05EN010	0,083 h	Excav.hidráulica neumáticos 67 CV	34,84	2,89	
P15GC040	1,000 m	Tubo PVC corrug.reforzado M 32/gp7 negro	1,13	1,13	
P01AA020	0,015 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,26	
P01HM010	0,012 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	0,83	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	17,70	1,77	
					19,47

Suma la partida..... 19,47  
Costes indirectos ..... 5,00% 0,97

**TOTAL PARTIDA..... 20,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U08TC020</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA GAS COBRE D=15/18 mm.</b> Tubería para gas en cobre de 1,5 mm. de espesor de D=15/18 mm, para redes de distribución, incluso p.p. de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01OA130	0,080 h	Cuadrilla E	36,56	2,92	
P19TCA130	1,000 m	Tubería de cobre D=15/18 mm e=1,5mm	11,75	11,75	
M05EN010	0,083 h	Excav.hidráulica neumáticos 67 CV	34,84	2,89	
P15GC040	1,000 m	Tubo PVC corrug.reforzado M 32/gp7 negro	1,13	1,13	
P01AA020	0,015 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,26	
P01HM010	0,012 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	0,83	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	19,80	1,98	
					21,76
Suma la partida.....					21,76
Costes indirectos .....					5,00% 1,09
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>22,85</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>U08TC030</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA GAS COBRE D=19/22 mm.</b> Tubería para gas en cobre de 1,5 mm. de espesor de D=19/22 mm, para redes de distribución, incluso p.p. de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01OA130	0,080 h	Cuadrilla E	36,56	2,92	
P19TCA140	1,000 m	Tubería de cobre D=19/22 mm e=1,5mm	14,77	14,77	
M05EN010	0,083 h	Excav.hidráulica neumáticos 67 CV	34,84	2,89	
P15GC050	1,000 m	Tubo PVC corrug.reforzado M 40/gp7 negro	1,18	1,18	
P01AA020	0,015 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,26	
P01HM010	0,012 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	0,83	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	22,90	2,29	
					25,14
Suma la partida.....					25,14
Costes indirectos .....					5,00% 1,26
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>26,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>U08TC040</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA GAS COBRE D=25/28 mm.</b> Tubería para gas en cobre de 1,5 mm. de espesor de D=25/28 mm, para redes de distribución, incluso p.p. de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01OA130	0,080 h	Cuadrilla E	36,56	2,92	
P19TCA150	1,000 m	Tubería de cobre D=25/28 mm e=1,5mm	17,76	17,76	
M05EN010	0,083 h	Excav.hidráulica neumáticos 67 CV	34,84	2,89	
P15GC060	1,000 m	Tubo PVC corrug.reforzado M 50/gp7 negro	2,37	2,37	
P01AA020	0,015 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,26	
P01HM010	0,012 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	0,83	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	27,00	2,70	
					29,73
Suma la partida.....					29,73
Costes indirectos .....					5,00% 1,49
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>31,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>U08TC050</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA GAS COBRE D=32/35 mm.</b> Tubería para gas en cobre de 1,5 mm. de espesor de D=32/35 mm, para redes de distribución, incluso p.p. de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01OA130	0,080 h	Cuadrilla E	36,56	2,92	
P19TCA160	1,000 m	Tubería de cobre D=32/35 mm e=1,5mm	22,78	22,78	
M05EN010	0,083 h	Excav.hidráulica neumáticos 67 CV	34,84	2,89	
P15GC070	1,000 m	Tubo PVC corrug.reforzado M 63/gp7 negro	3,87	3,87	
P01AA020	0,015 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,26	
P01HM010	0,012 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	0,83	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	33,60	3,36	
					36,91
Suma la partida.....					36,91
Costes indirectos .....					5,00% 1,85
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>38,76</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U08TC060</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA GAS COBRE D=39/42 mm.</b> Tubería para gas en cobre de 1,5 mm. de espesor de D=39/42 mm, para redes de distribución, incluso p.p. de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01OA130	0,080 h	Cuadrilla E	36,56	2,92	
P19TCA170	1,000 m	Tubería de cobre D=39/42 mm e=1,5mm	26,52	26,52	
M05EN010	0,083 h	Excav.hidráulica neumáticos 67 CV	34,84	2,89	
P15GC070	1,000 m	Tubo PVC corrug.reforzado M 63/gp7 negro	3,87	3,87	
P01AA020	0,015 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,26	
P01HM010	0,012 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	0,83	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	37,30	3,73	
					41,02
Suma la partida.....					41,02
Costes indirectos .....					5,00%
					2,05
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>43,07</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>U08TC070</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA GAS COBRE D=51/54 mm.</b> Tubería para gas en cobre de 1,5 mm. de espesor de D=51/54 mm, para redes de distribución, incluso p.p. de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
O01OA130	0,080 h	Cuadrilla E	36,56	2,92	
P19TCA180	1,000 m	Tubería de cobre D=51/54 mm e=1,5mm	40,30	40,30	
M05EN010	0,083 h	Excav.hidráulica neumáticos 67 CV	34,84	2,89	
P15GC070	2,000 m	Tubo PVC corrug.reforzado M 63/gp7 negro	3,87	7,74	
P01AA020	0,015 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,26	
P01HM010	0,012 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	0,83	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	54,90	5,49	
					60,43
Suma la partida.....					60,43
Costes indirectos .....					5,00%
					3,02
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>63,45</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>U08TP010</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA GAS PE D=20 mm.SDR 11</b> Tubería enterrada, en polietileno de D=20 mm SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, té, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.			
O01OA130	0,650 h	Cuadrilla E	36,56	23,76	
M05EN010	0,083 h	Excav.hidráulica neumáticos 67 CV	34,84	2,89	
P19TPA010	1,000 m	Tubería PE 80 SDR-11 D=20 mm	0,99	0,99	
P01AA020	0,015 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,26	
P01HM010	0,012 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	0,83	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	28,70	2,87	
					31,60
Suma la partida.....					31,60
Costes indirectos .....					5,00%
					1,58
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>33,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>U08TP020</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA GAS PE D=32 mm.SDR 11</b> Tubería enterrada, en polietileno de D=32 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, té, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.			
O01OA130	0,650 h	Cuadrilla E	36,56	23,76	
M05EN010	0,083 h	Excav.hidráulica neumáticos 67 CV	34,84	2,89	
P19TPA020	1,000 m	Tubería PE 80 SDR-11 D=32 mm	1,52	1,52	
P01AA020	0,015 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,26	
P01HM010	0,012 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	0,83	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	29,30	2,93	
					32,19
Suma la partida.....					32,19
Costes indirectos .....					5,00%
					1,61
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>33,80</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U08TP030</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA GAS PE D=40 mm.SDR 11</b> Tubería enterrada, en polietileno de D=40 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, té, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.			
O01OA130	0,650 h	Cuadrilla E	36,56	23,76	
M05EN010	0,083 h	Excav.hidráulica neumáticos 67 CV	34,84	2,89	
P19TPA030	1,000 m	Tubería PE 80 SDR-11 D=40 mm	2,37	2,37	
P01AA020	0,015 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,26	
P01HM010	0,012 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	0,83	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	30,10	3,01	
					33,12
		Suma la partida.....			33,12
		Costes indirectos .....		5,00%	1,66
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>34,78</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U08TP040</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11</b> Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, té, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.			
O01OA130	0,650 h	Cuadrilla E	36,56	23,76	
M05EN010	0,083 h	Excav.hidráulica neumáticos 67 CV	34,84	2,89	
P19TPA040	1,000 m	Tubería PE 80 SDR-11 D=63 mm	5,85	5,85	
P01AA020	0,015 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,26	
P01HM010	0,012 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	0,83	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	33,60	3,36	
					36,95
		Suma la partida.....			36,95
		Costes indirectos .....		5,00%	1,85
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>38,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>U08TP050</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA GAS PE D=90 mm.SDR 11</b> Tubería enterrada, en polietileno de D=90 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, té, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.			
O01OA130	0,650 h	Cuadrilla E	36,56	23,76	
M05EN010	0,083 h	Excav.hidráulica neumáticos 67 CV	34,84	2,89	
P19TPA050	1,000 m	Tubería PE 80 SDR-11 D=90 mm	11,80	11,80	
P01AA020	0,015 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,26	
P01HM010	0,012 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	0,83	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	39,50	3,95	
					43,49
		Suma la partida.....			43,49
		Costes indirectos .....		5,00%	2,17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>45,66</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U08TP060</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA GAS PE D=110 mm.SDR 11</b> Tubería enterrada, en polietileno de D=110 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, té, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.			
O01OA130	0,650 h	Cuadrilla E	36,56	23,76	
M05EN010	0,083 h	Excav.hidráulica neumáticos 67 CV	34,84	2,89	
P19TPA060	1,000 m	Tubería PE 80 SDR-11 D=110 mm	17,39	17,39	
P01AA020	0,015 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,26	
P01HM010	0,012 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	0,83	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	45,10	4,51	
					49,64
		Suma la partida.....			49,64
		Costes indirectos .....		5,00%	2,48
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>52,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U08TP070</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA GAS PE D=110 mm.SDR 17,6</b> Tubería enterrada, en polietileno de D=110 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, té, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.			
O01OA130	0,650 h	Cuadrilla E	36,56	23,76	
M05EN010	0,083 h	Excav.hidráulica neumáticos 67 CV	34,84	2,89	
P19TPA080	1,000 m	Tubería PE 80 SDR-17,6 D=110 mm	11,54	11,54	
P01AA020	0,015 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,26	
P01HM010	0,012 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	0,83	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	39,30	3,93	
					43,21
Suma la partida.....					43,21
Costes indirectos .....					5,00% 2,16
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>45,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U08TP080</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA GAS PE D=160 mm.SDR 11</b> Tubería enterrada, en polietileno de D=160 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, té, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.			
O01OA130	0,650 h	Cuadrilla E	36,56	23,76	
M05EN010	0,083 h	Excav.hidráulica neumáticos 67 CV	34,84	2,89	
P19TPA070	1,000 m	Tubería PE 80 SDR-11 D=160 mm	37,16	37,16	
P01AA020	0,015 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,26	
P01HM010	0,012 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	0,83	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	64,90	6,49	
					71,39
Suma la partida.....					71,39
Costes indirectos .....					5,00% 3,57
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>74,96</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U08TP090</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA GAS PE D=160 mm.SDR 17,6</b> Tubería enterrada, en polietileno de D=160 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, té, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.			
O01OA130	0,650 h	Cuadrilla E	36,56	23,76	
M05EN010	0,083 h	Excav.hidráulica neumáticos 67 CV	34,84	2,89	
P19TPA110	1,000 m	Tubería PE 80 SDR-17,6 D=160 mm	24,09	24,09	
P01AA020	0,015 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,26	
P01HM010	0,012 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	0,83	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	51,80	5,18	
					57,01
Suma la partida.....					57,01
Costes indirectos .....					5,00% 2,85
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>59,86</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U08TP100</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA GAS PE D=200 mm.SDR 11</b> Tubería enterrada, en polietileno de D=200 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, té, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.			
O01OA130	0,650 h	Cuadrilla E	36,56	23,76	
M05EN010	0,083 h	Excav.hidráulica neumáticos 67 CV	34,84	2,89	
P19TPA090	1,000 m	Tubería PE 80 SDR-11 D=200 mm	57,39	57,39	
P01AA020	0,015 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,26	
P01HM010	0,012 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	0,83	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	85,10	8,51	
					93,64
Suma la partida.....					93,64
Costes indirectos .....					5,00% 4,68
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>98,32</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U08TP110</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA GAS PE D=200 mm.SDR 17,6</b> Tubería enterrada, en polietileno de D=200 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, té, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.			
O01OA130	0,650 h	Cuadrilla E	36,56	23,76	
M05EN010	0,083 h	Excav.hidráulica neumáticos 67 CV	34,84	2,89	
P19TPA120	1,000 m	Tubería PE 80 SDR-17,6 D=200 mm	37,50	37,50	
P01AA020	0,015 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,26	
P01HM010	0,012 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	0,83	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	65,20	6,52	
					71,76
Suma la partida.....					71,76
Costes indirectos .....					3,59
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>75,35</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U08VA010</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA DE LÍNEA D=2" 1/VENTEO</b> Instalación de válvula de línea de D=2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.			
O01OA130	4,000 h	Cuadrilla E	36,56	146,24	
P02EAH015	1,000 u	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50	19,46	19,46	
P19TAB010	2,000 u	Brida PN-10-DN=50-2", plana	14,31	28,62	
P19TAW040	0,050 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m	47,41	2,37	
P19TAW060	0,050 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m	56,36	2,82	
P19TAW070	0,050 l	Imprimación anticorrosiva 1 l	27,06	1,35	
P19WR020	1,000 u	Buzón D=250 mm.,11,80 kg	40,39	40,39	
P19WVA200	1,000 u	Válv. bola wafer PN16 DN=50	178,26	178,26	
%AP3500	35,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	419,50	146,83	
					566,34
Suma la partida.....					566,34
Costes indirectos .....					28,32
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>594,66</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U08VA020</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA DE LÍNEA D=3" 2/VENTEOS</b> Instalación de válvula de línea de D=3" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.			
O01OA130	4,000 h	Cuadrilla E	36,56	146,24	
P02EAH015	1,000 u	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50	19,46	19,46	
P19TAB020	2,000 u	Brida PN-10-DN=80-3", plana	20,22	40,44	
P19TAW040	0,050 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m	47,41	2,37	
P19TAW060	0,050 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m	56,36	2,82	
P19TAW070	0,050 l	Imprimación anticorrosiva 1 l	27,06	1,35	
P19WR020	1,000 u	Buzón D=250 mm.,11,80 kg	40,39	40,39	
P19WVA215	1,000 u	Válv. bola wafer PN16 DN=80	409,69	409,69	
%AP3500	35,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	662,80	231,98	
					894,74
Suma la partida.....					894,74
Costes indirectos .....					44,74
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>939,48</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U08VA030</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA DE LÍNEA D=4" 2/VENTEOS</b> Instalación de válvula de línea de D=4" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.			
O01OA130	4,000 h	Cuadrilla E	36,56	146,24	
P02EAH025	1,000 u	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50	25,87	25,87	
P19TAB030	2,000 u	Brida PN-10-DN=100-4", plana	22,56	45,12	
P19TAW040	1,100 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m	47,41	52,15	
P19TAW060	0,100 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m	56,36	5,64	
P19TAW070	0,100 l	Imprimación anticorrosiva 1 l	27,06	2,71	
P19WR030	1,000 u	Buzón D=400 mm., 18,00 kg	66,85	66,85	
P19WVA217	1,000 u	Válv. bola wafer PN16 DN=100	653,96	653,96	
%AP3800	38,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	998,50	379,43	

1.377,97

Suma la partida..... 1.377,97  
Costes indirectos ..... 5,00% 68,90

**TOTAL PARTIDA..... 1.446,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>U08VP200</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA DE LÍNEA D=2" 1/VENTEO</b> Instalación de válvula de línea de D=2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.			
O01OA130	4,000 h	Cuadrilla E	36,56	146,24	
P02EAH015	1,000 u	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50	19,46	19,46	
P19TAB010	2,000 u	Brida PN-10-DN=50-2", plana	14,31	28,62	
P19TAW040	0,050 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m	47,41	2,37	
P19TAW060	0,050 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m	56,36	2,82	
P19TAW070	0,050 l	Imprimación anticorrosiva 1 l	27,06	1,35	
P19WR020	1,000 u	Buzón D=250 mm., 11,80 kg	40,39	40,39	
P19WVA200	1,000 u	Válv. bola wafer PN16 DN=50	178,26	178,26	
%AP3500	35,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	419,50	146,83	

566,34

Suma la partida..... 566,34  
Costes indirectos ..... 5,00% 28,32

**TOTAL PARTIDA..... 594,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>U08VP210</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA DE LÍNEA D=2" 2/VENTEOS</b> Instalación de válvula de línea de D=2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.			
O01OA130	4,000 h	Cuadrilla E	36,56	146,24	
P02EAH015	1,000 u	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50	19,46	19,46	
P19WVP020	1,000 u	Válv. D=50/63 mm 2/venteos, PN5	726,41	726,41	
P19WR020	1,000 u	Buzón D=250 mm., 11,80 kg	40,39	40,39	
%AP0250	2,500 %	Accesorios, pruebas, etc.	932,50	23,31	

955,81

Suma la partida..... 955,81  
Costes indirectos ..... 5,00% 47,79

**TOTAL PARTIDA..... 1.003,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>U08VP220</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA DE LÍNEA D=3" 1/VENTEO</b> Instalación de válvula de línea de D=3" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.			
O01OA130	4,000 h	Cuadrilla E	36,56	146,24	
P02EAH015	1,000 u	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50	19,46	19,46	
P19WVP030	1,000 u	Válv. D=80/90 mm 1/venteo, PN5	773,79	773,79	
P19WR020	1,000 u	Buzón D=250 mm., 11,80 kg	40,39	40,39	
%AP0250	2,500 %	Accesorios, pruebas, etc.	979,90	24,50	

1.004,38

Suma la partida..... 1.004,38  
Costes indirectos ..... 5,00% 50,22

**TOTAL PARTIDA..... 1.054,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U08VP230</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA DE LÍNEA D=3" 2/VENTEOS</b> Instalación de válvula de línea de D=3" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.			
O01OA130	4,000 h	Cuadrilla E	36,56	146,24	
P02EAH015	1,000 u	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50	19,46	19,46	
P19TAB020	2,000 u	Brida PN-10-DN=80-3", plana	20,22	40,44	
P19TAW040	0,050 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m	47,41	2,37	
P19TAW060	0,050 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m	56,36	2,82	
P19TAW070	0,050 l	Imprimación anticorrosiva 1 l	27,06	1,35	
P19WR020	1,000 u	Buzón D=250 mm., 11,80 kg	40,39	40,39	
P19WVA215	1,000 u	Válv. bola wafer PN16 DN=80	409,69	409,69	
%AP3500	35,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	662,80	231,98	
					894,74
Suma la partida.....					894,74
Costes indirectos .....					5,00% 44,74
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>939,48</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>U08VP240</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA DE LÍNEA D=4" S/VENTEOS</b> Instalación de válvula de línea de D=4" sin venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.			
O01OA130	4,000 h	Cuadrilla E	36,56	146,24	
P02EAH025	1,000 u	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50	25,87	25,87	
P19WVP050	1,000 u	Válv. D=100/110 mm s/vente, PN5	1.154,15	1.154,15	
P19WR030	1,000 u	Buzón D=400 mm., 18,00 kg	66,85	66,85	
%AP0350	3,500 %	Accesorios, pruebas, etc.	1.393,10	48,76	
					1.441,87
Suma la partida.....					1.441,87
Costes indirectos .....					5,00% 72,09
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.513,96</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>U08VP250</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA DE LÍNEA D=4" 2/VENTEOS</b> Instalación de válvula de línea de D=4" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.			
O01OA130	4,000 h	Cuadrilla E	36,56	146,24	
P02EAH025	1,000 u	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50	25,87	25,87	
P19TAB030	2,000 u	Brida PN-10-DN=100-4", plana	22,56	45,12	
P19TAW040	1,100 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m	47,41	52,15	
P19TAW060	0,100 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m	56,36	5,64	
P19TAW070	0,100 l	Imprimación anticorrosiva 1 l	27,06	2,71	
P19WR030	1,000 u	Buzón D=400 mm., 18,00 kg	66,85	66,85	
P19WVA217	1,000 u	Válv. bola wafer PN16 DN=100	653,96	653,96	
%AP3800	38,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	998,50	379,43	
					1.377,97
Suma la partida.....					1.377,97
Costes indirectos .....					5,00% 68,90
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.446,87</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U09TM010	u	<b>MÓDULO LÍNEA EN SF6</b> Módulo de línea, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 370 mm. de ancho, 1800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexiados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres captosres capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.			
O01OB200	2,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	38,30	
O01OB210	2,000 h	Oficial 2ª electricista	17,92	35,84	
P15BB010	1,000 u	Celda línea E/S con SPT	2.503,89	2.503,89	
P01DW090	14,000 m	Pequeño material	1,35	18,90	
					2.596,93
Suma la partida.....					2.596,93
Costes indirectos .....					129,85
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2.726,78</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
U09TM020	u	<b>MÓDULO LÍNEA EN SF6, MOTOR.</b> Módulo de línea motorizado, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 370 mm. de ancho, 1800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexiados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres captosres captativos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.			
O01OB200	2,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	38,30	
O01OB210	2,000 h	Oficial 2ª electricista	17,92	35,84	
P15BB020	1,000 u	Celda línea E/S con SPT mot.	4.162,18	4.162,18	
P01DW090	14,000 m	Pequeño material	1,35	18,90	
					4.255,22
Suma la partida.....					4.255,22
Costes indirectos .....					212,76
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4.467,98</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
U09TM030	u	<b>MÓDULO ENLACE BARRAS SF6</b> Módulo de enlace de barras, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 420 mm. de ancho, 1865 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexiados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento, (conectado, desconectado), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.			
O01OB200	2,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	38,30	
O01OB210	2,000 h	Oficial 2ª electricista	17,92	35,84	
P15BB030	1,000 u	Celda sec. y remon. SPT	1.258,65	1.258,65	
P01DW090	14,000 m	Pequeño material	1,35	18,90	
					1.351,69
Suma la partida.....					1.351,69
Costes indirectos .....					67,58
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.419,27</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U09TM050	u	<b>MÓDULO PROT.CON I. AUTOMÁT.</b> Módulo de protección con interruptor automático, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 480 mm. de ancho, 1950 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexiados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor automático III en SF6, de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, y 12,5 kA. de intensidad de cortocircuito, mando manual con bobina de disparo asociada al relé de protección, y contactos auxiliares; un seccionador III con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. de apertura y cierre rápido, y mando manual; un relé de protección de 3F+N autoalimentado; tres transformadores de intensidad toroidales para protección de fases y homopolar; tres captosres captativos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.			
O01OB200	2,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	38,30	
O01OB210	2,000 h	Oficial 2ª electricista	17,92	35,84	
P15BB060	1,000 u	Celda protección interruptor automático SPT	13.046,09	13.046,09	
P01DW090	14,000 m	Pequeño material	1,35	18,90	
					13.139,13
Suma la partida.....					13.139,13
Costes indirectos .....					5,00% 656,96
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>13.796,09</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U09TM060	u	<b>MÓDULO PROT.CON I. AUTOMÁT.MOTOR</b> Módulo de protección con interruptor automático motorizado, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 480 mm. de ancho, 1950 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexiados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor automático III en SF6, de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, y 12,5 kA. de intensidad de cortocircuito, mando motor tipo RAM, con una bobina de cierre y dos de disparo, estando una de estas asociada al relé de protección, y contactos auxiliares; un seccionador III con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. de apertura y cierre rápido, y mando manual; un relé de protección de 3F+N autoalimentado; tres transformadores de intensidad toroidales para protección de fases y homopolar; tres captosres captativos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.			
O01OB200	2,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	38,30	
O01OB210	2,000 h	Oficial 2ª electricista	17,92	35,84	
P15BB070	1,000 u	Celda protección interruptor automático SPT mot.	14.303,60	14.303,60	
P01DW090	14,000 m	Pequeño material	1,35	18,90	
					14.396,64
Suma la partida.....					14.396,64
Costes indirectos .....					5,00% 719,83
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>15.116,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U09TM070</b>	<b>u</b>	<b>MÓDULO MEDIDA 2 TRANSF.</b> Módulo de medida para dos transformadores de tensión e intensidad, de 800 mm. de ancho, 1865 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexonados los siguientes aparatos y materiales: dos transformadores de tensión relación x/110 V., de 50 VA., en clase 0,5.; dos transformadores de intensidad relación x/5A de 15 VA., en clase 0,5; interconexión de potencia con módulos contiguos; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.			
O01OB200	2,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	38,30	
O01OB210	2,000 h	Oficial 2ª electricista	17,92	35,84	
P15BB090	1,000 u	Celda medida 2T	4.727,53	4.727,53	
P01DW090	14,000 m	Pequeño material	1,35	18,90	
					4.820,57
Suma la partida.....					4.820,57
Costes indirectos .....					241,03
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5.061,60</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
<b>U09TM080</b>	<b>u</b>	<b>MÓDULO MEDIDA 3 TRANSF.</b> Módulo de medida para tres transformadores de tensión e intensidad, de 800 mm. de ancho, 1865 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexonados los siguientes aparatos y materiales: tres transformadores de tensión relación x/110 V., de 50 VA., en clase 0,5.; tres transformadores de intensidad relación x/5A de 15 VA., en clase 0,5; interconexión de potencia con módulos contiguos; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.			
O01OB200	2,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	38,30	
O01OB210	2,000 h	Oficial 2ª electricista	17,92	35,84	
P15BB080	1,000 u	Celda medida 3TI+ 3TT	5.525,53	5.525,53	
P01DW090	14,000 m	Pequeño material	1,35	18,90	
					5.618,57
Suma la partida.....					5.618,57
Costes indirectos .....					280,93
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5.899,50</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
<b>U09TM090</b>	<b>u</b>	<b>MÓDULO PROT.TRANSF. SF6</b> Módulo de protección de transformadores, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 480 mm. de ancho, 1800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexonados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres portafusibles para cartuchos de 24 kV. según DIN-43625; tres cartuchos fusibles de 24 kV. según DIN-43625; un seccionador de puesta a tierra sobre los contactos inferiores de los fusibles, de 24 kV. de tensión nominal; tres captosres captativos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.			
O01OB200	2,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	38,30	
O01OB210	2,000 h	Oficial 2ª electricista	17,92	35,84	
P15BB040	1,000 u	Celda protección f. combinado SPT	3.394,43	3.394,43	
P01DW090	14,000 m	Pequeño material	1,35	18,90	
					3.487,47
Suma la partida.....					3.487,47
Costes indirectos .....					174,37
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3.661,84</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U09TM100	u	<b>MÓDULO PROT.TRANSF. SF6 RELÉ PROT.</b> Módulo de protección de transformadores, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 480 mm. de ancho, 1800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexiona- dos, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor III, con posiciones Cone- xión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tie- rra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cie- rre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo BR con bobina de disparo, contactos auxiliares y sistema de disparo por fusión de fusibles; tres portafusibles para cartuchos de 24 kV. según DIN-43625; tres cartuchos fusibles de 24 kV., según DIN-43625; un seccionador de puesta a tierra sobre los contactos inferiores de los fusibles, de 24 kV. de ten- sión nominal; tres captadores captativos de presencia de tensión de 24 kV.; un relé III de protección de transformador 3F+N autoalimentado, con entrada de disparo exte- rior; tres captadores de intensidad toroidales para protección de fase; un captador de intensidad toroidal para protección homopolar; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y peque- ño material. Instalado.			
O01OB200	2,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	38,30	
O01OB210	2,000 h	Oficial 2ª electricista	17,92	35,84	
P15BB050	1,000 u	Celda protec. f. con rele	4.905,49	4.905,49	
P01DW090	14,000 m	Pequeño material	1,35	18,90	
					4.998,53
		Suma la partida.....			4.998,53
		Costes indirectos .....		5,00%	249,93
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5.248,46</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
U09TM110	u	<b>MÓDULO DE REMONTE DE CABLES</b> Módulo de remonte de cables de dimensiones 370 mm. de ancho, 1800 mm. de al- to y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior, debidamente montados y cone- xionados, los siguientes aparatos y materiales: tres bornes atornillables tipo K400TB; tres conos difusores tipo 36MSC; cable seco de aluminio de 1x95 mm2 para 12/20 kV.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Pequeño material. Instalado.			
O01OB200	2,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	38,30	
O01OB210	2,000 h	Oficial 2ª electricista	17,92	35,84	
P15BB030	1,000 u	Celda sec. y remon. SPT	1.258,65	1.258,65	
P01DW090	14,000 m	Pequeño material	1,35	18,90	
					1.351,69
		Suma la partida.....			1.351,69
		Costes indirectos .....		5,00%	67,58
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.419,27</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
U09TM120	u	<b>ARMARIO MEDIDA A.T.</b> Armario para medida en alta tensión, en instalación interior o intemperie, formada por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzada con fibra de vidrio, con panel de poliéster troquelado para montaje de equipos de medida, dispositivo de comprobación según normas de Cía Suministradora, placa transparente precin- table de policarbonato con mirilla practicable de acceso a máximo metro.			
O01OB200	2,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	38,30	
O01OB210	2,000 h	Oficial 2ª electricista	17,92	35,84	
P15BB100	1,000 u	Armario para módulo de medida	682,83	682,83	
P15DC070	1,000 u	Cont.trif.d.tarif. acti.x/5A max	861,97	861,97	
P15DC080	1,000 u	Reloj conmutador d.tarifa	498,09	498,09	
P15DC120	1,000 u	Conta. reactiva trifásico x/5A	424,46	424,46	
P15FB080	1,000 u	Cableado de módulos	18,36	18,36	
P01DW090	14,000 m	Pequeño material	1,35	18,90	
					2.578,75
		Suma la partida.....			2.578,75
		Costes indirectos .....		5,00%	128,94
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2.707,69</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U09TM130</b>	<b>u</b>	<b>CONEXIÓN ARM.MEDIDA-MÓD.CONTAD.</b> Conexión entre los transformadores de intensidad y tensión del módulo de medida en media tensión y el armario de contadores, con conductores y secciones normalizados por la Cía Suministradora.			
O01OB200	1,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	19,15	
O01OB210	1,000 h	Oficial 2ª electricista	17,92	17,92	
P15GB040	10,000 m	Tubo PVC corrugado M 32/gp5	1,82	18,20	
P15GA020	120,000 m	Cond. H07V-K 750V 1x2,5 mm2 Cu	1,35	162,00	
P01DW090	14,000 m	Pequeño material	1,35	18,90	
					236,17
		Suma la partida.....			236,17
		Costes indirectos .....		5,00%	11,81
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>247,98</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U09TM140</b>	<b>u</b>	<b>CUADRO B.T. EN C.T.</b> Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para protección con cuatro salidas en baja tensión, con fusibles de A.P.R. dispuestos en bases trifásicas maniobrables fase a fase, con posibilidad de apertura y cierre en carga; incluso barraje de distribución, y conexiones necesarias.			
O01OB200	2,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	38,30	
O01OB210	2,000 h	Oficial 2ª electricista	17,92	35,84	
P15CBB030	1,000 u	Bastidor BTVC-4/BTVC 250A	1.174,00	1.174,00	
P01DW090	14,000 m	Pequeño material	1,35	18,90	
					1.267,04
		Suma la partida.....			1.267,04
		Costes indirectos .....		5,00%	63,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.330,39</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U09TT010</b>	<b>u</b>	<b>TRANSF. ACEITE MT/BT 25 KVA</b> Transformador de media a baja tensión de 25 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE 20138, UNESA 5201D. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de B.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al., terminales encausables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01OB200	26,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	497,90	
O01OB210	26,000 h	Oficial 2ª electricista	17,92	465,92	
P15BC020	1,000 u	Transf.baño aceite 25 KVA-20kV Unesa	3.845,79	3.845,79	
P15BC260	1,000 u	Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV	954,00	954,00	
P15BC280	6,000 u	Terminales enchufables	185,06	1.110,36	
P15BC290	1,000 u	Rejilla de protección	246,42	246,42	
P01DW090	14,000 m	Pequeño material	1,35	18,90	
					7.139,29
		Suma la partida.....			7.139,29
		Costes indirectos .....		5,00%	356,96
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>7.496,25</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U09TT020</b>	<b>u</b>	<b>TRANSF. ACEITE MT/BT 50 KVA</b> Transformador de media a baja tensión de 50 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 25 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE 20138, UNESA 5201D. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de B.T. 20/25 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al., terminales encausables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01OB200	26,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	497,90	
O01OB210	26,000 h	Oficial 2ª electricista	17,92	465,92	
P15BC060	1,000 u	Transf.baño aceite 50 KVA-25kV Unesa	4.757,70	4.757,70	
P15BC270	1,000 u	Puent.conex.1x50 mm2 Al 20/25kV	998,32	998,32	
P15BC280	6,000 u	Terminales enchufables	185,06	1.110,36	
P15BC290	1,000 u	Rejilla de protección	246,42	246,42	
P01DW090	14,000 m	Pequeño material	1,35	18,90	
					8.095,52
Suma la partida.....					8.095,52
Costes indirectos .....					5,00% 404,78
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>8.500,30</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
<b>U09TT030</b>	<b>u</b>	<b>TRANSF. ACEITE MT/BT 160 KVA</b> Transformador de media a baja tensión de 160 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 25 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE 20138, UNESA 5201D. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de B.T. 20/25 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al., terminales encausables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01OB200	26,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	497,90	
O01OB210	26,000 h	Oficial 2ª electricista	17,92	465,92	
P15BC120	1,000 u	Transf.baño aceite 160 KVA-25kV Unesa	7.518,37	7.518,37	
P15BC270	1,000 u	Puent.conex.1x50 mm2 Al 20/25kV	998,32	998,32	
P15BC280	6,000 u	Terminales enchufables	185,06	1.110,36	
P15BC290	1,000 u	Rejilla de protección	246,42	246,42	
P01DW090	14,000 m	Pequeño material	1,35	18,90	
					10.856,19
Suma la partida.....					10.856,19
Costes indirectos .....					5,00% 542,81
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11.399,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS					
<b>U09TT040</b>	<b>u</b>	<b>TRANSF. ACEITE MT/BT 250 KVA</b> Transformador de media a baja tensión de 250 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE 20138, UNESA 5201D. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de B.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al., terminales encausables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01OB200	26,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	497,90	
O01OB210	26,000 h	Oficial 2ª electricista	17,92	465,92	
P15BC140	1,000 u	Transf.baño aceite 250 KVA-20kV Unesa	6.135,77	6.135,77	
P15BC260	1,000 u	Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV	954,00	954,00	
P15BC280	6,000 u	Terminales enchufables	185,06	1.110,36	
P15BC290	1,000 u	Rejilla de protección	246,42	246,42	
P01DW090	14,000 m	Pequeño material	1,35	18,90	
					9.429,27
Suma la partida.....					9.429,27
Costes indirectos .....					5,00% 471,46
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>9.900,73</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U09TT050	u	<b>TRANSF. ACEITE MT/BT 400 KVA</b> Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE 20138, UNESA 5201D. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de B.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al., terminales encausables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01OB200	26,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	497,90	
O01OB210	26,000 h	Oficial 2ª electricista	17,92	465,92	
P15BC170	1,000 u	Transf.baño aceite 400 KVA	9.652,00	9.652,00	
P15BC260	1,000 u	Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV	954,00	954,00	
P15BC280	6,000 u	Terminales enchufables	185,06	1.110,36	
P15BC290	1,000 u	Rejilla de protección	246,42	246,42	
P01DW090	14,000 m	Pequeño material	1,35	18,90	
					12.945,50
Suma la partida.....					12.945,50
Costes indirectos .....					5,00% 647,28
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>13.592,78</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U09TT060	u	<b>TRANSF. ACEITE MT/BT 630 KVA</b> Transformador de media a baja tensión de 630 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE 20138, UNESA 5201D. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de B.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al., terminales encausables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01OB200	26,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	497,90	
O01OB210	26,000 h	Oficial 2ª electricista	17,92	465,92	
P15BC190	1,000 u	Transf.baño aceite 630 KVA	12.547,19	12.547,19	
P15BC260	1,000 u	Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV	954,00	954,00	
P15BC280	6,000 u	Terminales enchufables	185,06	1.110,36	
P15BC290	1,000 u	Rejilla de protección	246,42	246,42	
P01DW090	14,000 m	Pequeño material	1,35	18,90	
					15.840,69
Suma la partida.....					15.840,69
Costes indirectos .....					5,00% 792,03
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>16.632,72</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U09TT070	u	<b>TRANSF. ACEITE MT/BT 800 KVA</b> Transformador de media a baja tensión de 800 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE 20138, UNESA 5201D. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de B.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al., terminales encausables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01OB200	26,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	497,90	
O01OB210	26,000 h	Oficial 2ª electricista	17,92	465,92	
P15BC200	1,000 u	Transf.baño aceite 800 KVA	15.487,89	15.487,89	
P15BC260	1,000 u	Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV	954,00	954,00	
P15BC280	6,000 u	Terminales enchufables	185,06	1.110,36	
P15BC290	1,000 u	Rejilla de protección	246,42	246,42	
P01DW090	14,000 m	Pequeño material	1,35	18,90	
					18.781,39
Suma la partida.....					18.781,39
Costes indirectos .....					5,00% 939,07
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19.720,46</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U09TT080</b>	<b>u</b>	<b>TRANSF. ACEITE MT/BT 1000 KVA</b> Transformador de media a baja tensión de 1000 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE 20138, UNESA 5201D. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de B.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al., terminales encausables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01OB200	26,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	497,90	
O01OB210	26,000 h	Oficial 2ª electricista	17,92	465,92	
P15BC210	1,000 u	Transf.baño aceite 1000 KVA	16.497,80	16.497,80	
P15BC260	1,000 u	Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV	954,00	954,00	
P15BC280	6,000 u	Terminales enchufables	185,06	1.110,36	
P15BC290	1,000 u	Rejilla de protección	246,42	246,42	
P01DW090	14,000 m	Pequeño material	1,35	18,90	
					19.791,30
Suma la partida.....					19.791,30
Costes indirectos .....					5,00% 989,57
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>20.780,87</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U09TT090</b>	<b>u</b>	<b>TRANSF. ACEITE/SIL. MT/BT 400 KVA</b> Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, en baño de aceite de silicona, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de cortocircuito 4%. Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE 20138, UNESA 5201D. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de B.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al., terminales encausables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01OB200	26,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	497,90	
O01OB210	26,000 h	Oficial 2ª electricista	17,92	465,92	
P15BC220	1,000 u	Transf.baño silicona 400 KVA	14.364,18	14.364,18	
P15BC260	1,000 u	Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV	954,00	954,00	
P15BC280	6,000 u	Terminales enchufables	185,06	1.110,36	
P15BC290	1,000 u	Rejilla de protección	246,42	246,42	
P01DW090	14,000 m	Pequeño material	1,35	18,90	
					17.657,68
Suma la partida.....					17.657,68
Costes indirectos .....					5,00% 882,88
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>18.540,56</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U09TT100</b>	<b>u</b>	<b>TRANSF. ACEITE/SIL. MT/BT 630 KVA</b> Transformador de media a baja tensión de 630 KVA. de potencia, en baño de aceite de silicona, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de cortocircuito 4%. Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE 20138, UNESA 5201D. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de B.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al., terminales encausables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01OB200	26,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	497,90	
O01OB210	26,000 h	Oficial 2ª electricista	17,92	465,92	
P15BC230	1,000 u	Transf.baño silicona 630 KVA	17.393,89	17.393,89	
P15BC260	1,000 u	Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV	954,00	954,00	
P15BC280	6,000 u	Terminales enchufables	185,06	1.110,36	
P15BC290	1,000 u	Rejilla de protección	246,42	246,42	
P01DW090	14,000 m	Pequeño material	1,35	18,90	
					20.687,39
Suma la partida.....					20.687,39
Costes indirectos .....					5,00% 1.034,37
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>21.721,76</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U09TT110</b>	<b>u</b>	<b>TRANSF. ACEITE/SIL. MT/BT 800 KVA</b> Transformador de media a baja tensión de 800 KVA. de potencia, en baño de aceite de silicona, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de cortocircuito 4%. Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE 20138, UNESA 5201D. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de B.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al., terminales encausables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01OB200	26,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	497,90	
O01OB210	26,000 h	Oficial 2ª electricista	17,92	465,92	
P15BC240	1,000 u	Transf.baño silicona 800 KVA	18.111,99	18.111,99	
P15BC260	1,000 u	Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV	954,00	954,00	
P15BC280	6,000 u	Terminales enchufables	185,06	1.110,36	
P15BC290	1,000 u	Rejilla de protección	246,42	246,42	
P01DW090	14,000 m	Pequeño material	1,35	18,90	
					21.405,49
Suma la partida.....					21.405,49
Costes indirectos .....					5,00% 1.070,27
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>22.475,76</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U09TT120</b>	<b>u</b>	<b>TRANSF. ACEITE/SIL.MT/BT 1000 KVA</b> Transformador de media a baja tensión de 1000 KVA. de potencia, en baño de aceite de silicona, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de cortocircuito 4%. Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE 20138, UNESA 5201D. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de B.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al., terminales encausables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01OB200	26,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	497,90	
O01OB210	26,000 h	Oficial 2ª electricista	17,92	465,92	
P15BC250	1,000 u	Transf.baño silicona 1000 KVA	27.553,93	27.553,93	
P15BC260	1,000 u	Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV	954,00	954,00	
P15BC280	6,000 u	Terminales enchufables	185,06	1.110,36	
P15BC290	1,000 u	Rejilla de protección	246,42	246,42	
P01DW090	14,000 m	Pequeño material	1,35	18,90	
					30.847,43
Suma la partida.....					30.847,43
Costes indirectos .....					5,00% 1.542,37
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>32.389,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>U09TT130</b>	<b>u</b>	<b>TRANSF. SECO MT/BT 400 KVA</b> Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, aislamiento en seco, con bobinados encapsulados y moldeados en vacío en resina epoxi, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de cortocircuito 6%. Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC HD538-1-S1, UNE 20178, IEC 726. Equipado con dispositivo de protección térmica formado por 6 sondas PTC y convertidor electrónico de dos contactos (alarma y disparo), puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de B.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al., terminales encausables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01OB200	26,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	497,90	
O01OB210	26,000 h	Oficial 2ª electricista	17,92	465,92	
P15BD050	1,000 u	Transf.encapsulado 400 KVA	19.212,16	19.212,16	
P15BC260	1,000 u	Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV	954,00	954,00	
P15BC280	6,000 u	Terminales enchufables	185,06	1.110,36	
P15BC290	1,000 u	Rejilla de protección	246,42	246,42	
P01DW090	14,000 m	Pequeño material	1,35	18,90	
					22.505,66
Suma la partida.....					22.505,66
Costes indirectos .....					5,00% 1.125,28
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>23.630,94</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U09TT140	u	<b>TRANSF. SECO MT/BT 630 KVA</b> Transformador de media a baja tensión de 630 KVA. de potencia, aislamiento en seco, con bobinados encapsulados y moldeados en vacío en resina epoxi, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de cortocircuito 6%. Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC HD538-1-S1, UNE 20178, IEC 726. Equipado con dispositivo de protección térmica formado por 6 sondas PTC y convertidor electrónico de dos contactos (alarma y disparo), puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de B.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al., terminales encausables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01OB200	26,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	497,90	
O01OB210	26,000 h	Oficial 2ª electricista	17,92	465,92	
P15BD070	1,000 u	Transf.encapsulado 630 KVA	24.951,10	24.951,10	
P15BC260	1,000 u	Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV	954,00	954,00	
P15BC280	6,000 u	Terminales enchufables	185,06	1.110,36	
P15BC290	1,000 u	Rejilla de protección	246,42	246,42	
P01DW090	14,000 m	Pequeño material	1,35	18,90	
					28.244,60
Suma la partida.....					28.244,60
Costes indirectos .....					5,00% 1.412,23
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>29.656,83</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U09TT150	u	<b>TRANSF. SECO MT/BT 800 KVA</b> Transformador de media a baja tensión de 800 KVA. de potencia, aislamiento en seco, con bobinados encapsulados y moldeados en vacío en resina epoxi, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de cortocircuito 6%. Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC HD538-1-S1, UNE 20178, IEC 726. Equipado con dispositivo de protección térmica formado por 6 sondas PTC y convertidor electrónico de dos contactos (alarma y disparo), puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de B.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al., terminales encausables en ambos extremos y rejilla de protección.			
O01OB200	26,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	497,90	
O01OB210	26,000 h	Oficial 2ª electricista	17,92	465,92	
P15BD080	1,000 u	Transf.encapsulado 800 KVA	32.037,60	32.037,60	
P15BC260	1,000 u	Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV	954,00	954,00	
P15BC280	6,000 u	Terminales enchufables	185,06	1.110,36	
P15BC290	1,000 u	Rejilla de protección	246,42	246,42	
P01DW090	14,000 m	Pequeño material	1,35	18,90	
					35.331,10
Suma la partida.....					35.331,10
Costes indirectos .....					5,00% 1.766,56
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>37.097,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U12A101	u	<b>COLLARÍN TOMA POLIPROP. D=32 mm.</b> Collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro colocado en red de riego, i/juntas, completamente instalado.			
O01OB180	0,090 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	1,64	
O01OB195	0,090 h	Ayudante fontanero	17,92	1,61	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
					5,28
Suma la partida.....					5,28
Costes indirectos .....					5,00% 0,26
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12A102</b>	<b>u</b>	<b>COLLARÍN TOMA POLIPROP. D=40 mm.</b> Collarín de toma de polipropileno de 40 mm. de diámetro colocado, en red de riego i/juntas, completamente instalado.			
O01OB180	0,100 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	1,82	
O01OB195	0,100 h	Ayudante fontanero	17,92	1,79	
P26PPL030	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=40mm 1/2"	2,22	2,22	
					5,83
		Suma la partida.....			5,83
		Costes indirectos .....		5,00%	0,29
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>6,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>U12A103</b>	<b>u</b>	<b>COLLARÍN TOMA POLIPROP. D=50 mm.</b> Collarín de toma de polipropileno de 50 mm. de diámetro colocado, en red de riego i/juntas, completamente instalado.			
O01OB180	0,100 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	1,82	
O01OB195	0,100 h	Ayudante fontanero	17,92	1,79	
P26PPL060	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=50mm 1/2"	2,70	2,70	
					6,31
		Suma la partida.....			6,31
		Costes indirectos .....		5,00%	0,32
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>6,63</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U12A104</b>	<b>u</b>	<b>COLLARÍN TOMA POLIPROP. D=63 mm.</b> Collarín de toma de polipropileno de 63 mm. de diámetro colocado, en red de riego i/juntas, completamente instalado.			
O01OB180	0,125 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	2,27	
O01OB195	0,125 h	Ayudante fontanero	17,92	2,24	
P26PPL090	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=63mm 1/2"	3,77	3,77	
					8,28
		Suma la partida.....			8,28
		Costes indirectos .....		5,00%	0,41
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,69</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U12A105</b>	<b>u</b>	<b>COLLARÍN TOMA POLIPROP. D=75 mm.</b> Collarín de toma de polipropileno de 75 mm. de diámetro colocado, en red de riego i/juntas, completamente instalado.			
O01OB180	0,125 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	2,27	
O01OB195	0,125 h	Ayudante fontanero	17,92	2,24	
P26PPL120	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=75mm 1/2"	4,59	4,59	
					9,10
		Suma la partida.....			9,10
		Costes indirectos .....		5,00%	0,46
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,56</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U12EB010</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA CENTR.MULTI.HORIZ.450 W-1"</b> Electrobomba centrífuga multicelular de eje vertical con bridas, cuerpo de fundición e impulsor de acero inoxidable, de 450 W de potencia, salida a 1", i/válvula de retención y p.p. de tuberías de conexión, así como cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, instalada.			
O01OB170	2,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	39,90	
O01OB195	2,000 h	Ayudante fontanero	17,92	35,84	
O01OB200	0,500 h	Oficial 1ª electricista	19,15	9,58	
P26EBS010	1,000 u	Bomba centr.mult.horiz.450 W-1"	315,17	315,17	
P26VT000	1,000 u	Válv.de pie/retención D=1"	11,80	11,80	
P26EM010	1,000 u	Cuadro mando electrobomba 0,5 CV	464,69	464,69	
					876,98
		Suma la partida.....			876,98
		Costes indirectos .....		5,00%	43,85
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>920,83</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U12EB015	u	<b>BOMBA CENTR.MULTI.HORIZ.820 W-1"</b> Electrobomba centrífuga multicelular de eje vertical con bridas, cuerpo de fundición e impulsor de acero inoxidable, de 820 W de potencia, salida a 1", i/válvula de retención y p.p. de tuberías de conexión, así como cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, instalada.			
O01OB170	2,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	39,90	
O01OB195	2,500 h	Ayudante fontanero	17,92	44,80	
O01OB200	0,500 h	Oficial 1ª electricista	19,15	9,58	
P26EBS015	1,000 u	Bomba centr.mult.horiz.820 W-1"	341,05	341,05	
P26VT001	1,000 u	Válv.de pie/retención D=1 1/2"	19,75	19,75	
P26EM020	1,000 u	Cuadro mando electrobomba 1 CV	504,87	504,87	

959,95

Suma la partida..... 959,95  
Costes indirectos ..... 5,00% 48,00

**TOTAL PARTIDA..... 1.007,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U12EB020	u	<b>BOMBA CENTR.MULT.HO.1080 W-1 1/4"</b> Electrobomba centrífuga multicélula de eje vertical con bridas, cuerpo de fundición e impulsor de acero inoxidable, de 1080 W de potencia, salida a 1 1/4", i/válvula de retención y p.p. de tuberías de conexión, así como cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, instalada.			
O01OB170	2,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	39,90	
O01OB195	2,700 h	Ayudante fontanero	17,92	48,38	
O01OB200	0,500 h	Oficial 1ª electricista	19,15	9,58	
P26EBS020	1,100 u	Bomb.cent.mult.hor.1080 W-1 1/4"	421,55	463,71	
P26VT001	1,000 u	Válv.de pie/retención D=1 1/2"	19,75	19,75	
P26EM025	1,000 u	Cuadro mando electrobomba 1,5 CV	511,09	511,09	

1.092,41

Suma la partida..... 1.092,41  
Costes indirectos ..... 5,00% 54,62

**TOTAL PARTIDA..... 1.147,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

U12EB025	u	<b>BOMBA CENTR.MULT.HO.1630 W-1 1/4"</b> Electrobomba centrífuga multicélula de eje vertical con bridas, cuerpo de fundición e impulsor de acero inoxidable, de 1630 W de potencia, salida a 1 1/4", i/válvula de retención y p.p. de tuberías de conexión, así como cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, instalada.			
O01OB170	2,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	39,90	
O01OB195	2,900 h	Ayudante fontanero	17,92	51,97	
O01OB200	0,500 h	Oficial 1ª electricista	19,15	9,58	
P26EBS025	1,000 u	Bomb.cent.mult.hor.1630 W-1 1/4"	494,71	494,71	
P26VT001	1,000 u	Válv.de pie/retención D=1 1/2"	19,75	19,75	
P26EM030	1,000 u	Cuadro mando electrobomba 2 CV	676,59	676,59	

1.292,50

Suma la partida..... 1.292,50  
Costes indirectos ..... 5,00% 64,63

**TOTAL PARTIDA..... 1.357,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12EB030</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA CENTR.MULT.HOR.1120 W-1,5"</b> Electrobomba centrífuga multicelular de eje vertical con bridas, cuerpo de fundición e impulsor de acero inoxidable, de 1120 W de potencia, salida a 1,5", i/válvula de retención y p.p. de tuberías de conexión, así como cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, instalada.			
O01OB170	2,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	39,90	
O01OB195	3,100 h	Ayudante fontanero	17,92	55,55	
O01OB200	0,500 h	Oficial 1ª electricista	19,15	9,58	
P26EBS030	1,000 u	Bomb.cent.r.mult.hor.1120 W-1,5"	535,88	535,88	
P26VT002	1,000 u	Válv.de pie/retención D=2"	26,01	26,01	
P26EM025	1,000 u	Cuadro mando electrobomba 1,5 CV	511,09	511,09	
					1.178,01
Suma la partida.....					1.178,01
Costes indirectos .....					58,90
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.236,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U12EB035</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA CENTR.MULT.HOR.1730 W-1,5"</b> Electrobomba centrífuga multicelular de eje vertical con bridas, cuerpo de fundición e impulsor de acero inoxidable, de 1730 W de potencia, salida a 1,5", i/válvula de retención y p.p. de tuberías de conexión, así como cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, instalada.			
O01OB170	2,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	49,88	
O01OB195	3,300 h	Ayudante fontanero	17,92	59,14	
O01OB200	0,500 h	Oficial 1ª electricista	19,15	9,58	
P26EBS035	1,000 u	Bomb.cent.r.mult.hor.1730 W-1,5"	578,69	578,69	
P26VT002	1,000 u	Válv.de pie/retención D=2"	26,01	26,01	
P26EM025	1,000 u	Cuadro mando electrobomba 1,5 CV	511,09	511,09	
					1.234,39
Suma la partida.....					1.234,39
Costes indirectos .....					61,72
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.296,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
<b>U12EB040</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA CENTR.MULT.HOR.2300 W-1,5"</b> Electrobomba centrífuga multicélula de eje vertical con bridas, cuerpo de fundición e impulsor de acero inoxidable, de 2300 W de potencia, salida a 1,5", i/válvula de retención y p.p. de tuberías de conexión, así como cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, instalada.			
O01OB170	2,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	49,88	
O01OB195	3,500 h	Ayudante fontanero	17,92	62,72	
O01OB200	0,500 h	Oficial 1ª electricista	19,15	9,58	
P26EBS040	1,000 u	Bomb.cent.r.mult.hor.2300 W-1,5"	905,34	905,34	
P26VT002	1,000 u	Válv.de pie/retención D=2"	26,01	26,01	
P26EM025	1,000 u	Cuadro mando electrobomba 1,5 CV	511,09	511,09	
					1.564,62
Suma la partida.....					1.564,62
Costes indirectos .....					78,23
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.642,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12EB100</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA.CENTR.MULT.VER.0,5 CV-1"</b> Electrobomba centrífuga multicelular de eje vertical con bridas, cuerpo de fundición e impulsor de acero inoxidable, de 0,5 CV de potencia, salida a 1", i/válvula de retención y p.p. de tuberías de conexión, así como cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, instalada.			
O01OB170	2,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	39,90	
O01OB195	2,000 h	Ayudante fontanero	17,92	35,84	
O01OB200	0,500 h	Oficial 1ª electricista	19,15	9,58	
P26EBS100	1,000 u	Bomba.cent.mult.ver.0,5 CV-1"	955,58	955,58	
P26VT001	1,000 u	Válv.de pie/retención D=1 1/2"	19,75	19,75	
P26EM010	1,000 u	Cuadro mando electrobomba 0,5 CV	464,69	464,69	
					1.525,34
Suma la partida.....					1.525,34
Costes indirectos .....					76,27
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.601,61</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U12EB105</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA.CENTR.MULT.VER.0,75 CV-1"</b> Electrobomba centrífuga multicelular de eje vertical con bridas, cuerpo de fundición e impulsor de acero inoxidable, de 0,75 CV de potencia, salida a 1", i/válvula de retención y p.p. de tuberías de conexión, así como cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, instalada.			
O01OB170	2,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	39,90	
O01OB195	2,200 h	Ayudante fontanero	17,92	39,42	
O01OB200	0,500 h	Oficial 1ª electricista	19,15	9,58	
P26EBS105	1,000 u	Bomba.cent.mult.ver.0,75 CV-1"	956,02	956,02	
P26VT001	1,000 u	Válv.de pie/retención D=1 1/2"	19,75	19,75	
P26EM015	1,000 u	Cuadro mando electrobomba 0,75CV	464,69	464,69	
					1.529,36
Suma la partida.....					1.529,36
Costes indirectos .....					76,47
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.605,83</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U12ED010</b>	<b>u</b>	<b>ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 0,5 CV-1 1/4"</b> Suministro y conexionado de electrobomba sumergible multicelular de eje vertical con impulsor de acero inoxidable, de 0,5 CV de potencia, salida 1 1/4", i/válvula de retención y cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, sin incluir tubería de impulsión, su instalación, ni cable hasta cuadro de mando, ni tampoco los medios mecánicos para descenso al pozo.			
O01OB170	1,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	19,95	
O01OB195	1,000 h	Ayudante fontanero	17,92	17,92	
O01OB200	0,500 h	Oficial 1ª electricista	19,15	9,58	
P26EBD010	1,000 u	Bomba sumergible 0,5 CV - 1 1/4"	809,07	809,07	
P26EM010	1,000 u	Cuadro mando electrobomba 0,5 CV	464,69	464,69	
					1.321,21
Suma la partida.....					1.321,21
Costes indirectos .....					66,06
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.387,27</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12ED015</b>	<b>u</b>	<b>ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 0,75 CV-1 1/4"</b> Suministro y conexionado de electrobomba sumergible multicelular de eje vertical con bridas, impulsor de acero inoxidable, de 0,75 CV de potencia, salida 1 1/4", i/válvula de retención y cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, sin incluir tubería de impulsión, su instalación, ni cable hasta cuadro de mando, ni tampoco los medios mecánicos para descenso al pozo.			
O01OB170	1,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	21,95	
O01OB195	1,100 h	Ayudante fontanero	17,92	19,71	
O01OB200	0,500 h	Oficial 1ª electricista	19,15	9,58	
P26EBD015	1,000 u	Bomba sumergible 0,75 CV - 1 1/4"	852,74	852,74	
P26EM015	1,000 u	Cuadro mando electrobomba 0,75CV	464,69	464,69	
					1.368,67
		Suma la partida.....			1.368,67
		Costes indirectos .....		5,00%	68,43
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.437,10</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
<b>U12ED020</b>	<b>u</b>	<b>ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 1 CV-1 1/4"</b> Suministro y conexionado de electrobomba sumergible multicelular de eje vertical con bridas, impulsor de acero inoxidable, de 1 CV de potencia, salida 1 1/4", i/válvula de retención y cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, sin incluir tubería de impulsión, su instalación, ni cable hasta cuadro de mando, ni tampoco los medios mecánicos para descenso al pozo.			
O01OB170	1,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	24,94	
O01OB195	1,250 h	Ayudante fontanero	17,92	22,40	
O01OB200	0,600 h	Oficial 1ª electricista	19,15	11,49	
P26EBD020	1,000 u	Bomba sumergible 1 CV - 1 1/4"	981,58	981,58	
P26EM020	1,000 u	Cuadro mando electrobomba 1 CV	504,87	504,87	
					1.545,28
		Suma la partida.....			1.545,28
		Costes indirectos .....		5,00%	77,26
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.622,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U12ED025</b>	<b>u</b>	<b>ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 1,5 CV-1 1/4"</b> Suministro y conexionado de electrobomba sumergible multicelular de eje vertical con bridas, impulsor de acero inoxidable, de 1,5 CV de potencia, salida 1 1/4", i/válvula de retención y cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, sin incluir tubería de impulsión, su instalación, ni cable hasta cuadro de mando, ni tampoco los medios mecánicos para descenso al pozo.			
O01OB170	1,402 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	27,97	
O01OB195	1,400 h	Ayudante fontanero	17,92	25,09	
O01OB200	0,700 h	Oficial 1ª electricista	19,15	13,41	
P26EBD025	1,000 u	Bomba sumergible 1,5 CV - 1 1/4"	1.456,55	1.456,55	
P26EM025	1,000 u	Cuadro mando electrobomba 1,5 CV	511,09	511,09	
					2.034,11
		Suma la partida.....			2.034,11
		Costes indirectos .....		5,00%	101,71
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2.135,82</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12ED030</b>	<b>u</b>	<b>ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 2 CV-1 1/4"</b> Suministro y conexionado de electrobomba sumergible multicelular de eje vertical con bridas, impulsor de acero inoxidable, de 2 CV de potencia, salida 1 1/4", i/válvula de retención y cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, sin incluir tubería de impulsión, su instalación, ni cable hasta cuadro de mando, ni tampoco los medios mecánicos para descenso al pozo.			
O01OB170	1,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	29,93	
O01OB195	1,500 h	Ayudante fontanero	17,92	26,88	
O01OB200	0,800 h	Oficial 1ª electricista	19,15	15,32	
P26EBD030	1,000 u	Bomba sumergible 2 CV - 1 1/4"	1.481,66	1.481,66	
P26EM030	1,000 u	Cuadro mando electrobomba 2 CV	676,59	676,59	
					2.230,38
Suma la partida.....					2.230,38
Costes indirectos .....					111,52
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2.341,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
<b>U12ED100</b>	<b>u</b>	<b>ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ACHIQUE 0,7 CV</b> Suministro y conexionado de electrobomba sumergible de eje vertical de aspiración por fondo para achique de aguas limpias con cuerpos en suspensión y suciedades de hasta 10 mm. de diámetro, con impulsor de acero inoxidable, de 0,7 CV de potencia, salida roscada a 1,25", dotada de interruptor de nivel para funcionamiento automático, y de enchufe directo a la red eléctrica monofásica, instalada con 5 m. de manguera corrugada.			
O01OB170	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	9,98	
O01OB200	0,200 h	Oficial 1ª electricista	19,15	3,83	
P26EBD100	1,000 u	Bomba sumergible de achique 0,7 CV	681,00	681,00	
					694,81
Suma la partida.....					694,81
Costes indirectos .....					34,74
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>729,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U12ED105</b>	<b>u</b>	<b>ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ACHIQUE 1 CV</b> Suministro y conexionado de electrobomba sumergible de eje vertical de aspiración por fondo para achique de aguas limpias con cuerpos en suspensión y suciedades de hasta 10 mm. de diámetro, con impulsor de acero inoxidable, de 1 CV de potencia, salida roscada a 1,25", dotada de interruptor de nivel para funcionamiento automático, y de enchufe directo a la red eléctrica monofásica, instalada con 5 m. de manguera corrugada.			
O01OB170	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	9,98	
O01OB200	0,200 h	Oficial 1ª electricista	19,15	3,83	
P26EBD105	1,000 u	Bomba sumergible de achique 1 CV	826,00	826,00	
					839,81
Suma la partida.....					839,81
Costes indirectos .....					41,99
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>881,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>U12ED110</b>	<b>u</b>	<b>ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ACHIQUE 1,5 CV</b> Suministro y conexionado de electrobomba sumergible de eje vertical de aspiración por fondo para achique de aguas limpias con cuerpos en suspensión y suciedades de hasta 10 mm. de diámetro, con impulsor de acero inoxidable, de 1,5 CV de potencia, salida roscada a 1,5", dotada de interruptor de nivel para funcionamiento automático, y de enchufe directo a la red eléctrica monofásica, instalada con 5 m. de manguera corrugada.			
O01OB170	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	9,98	
O01OB200	0,200 h	Oficial 1ª electricista	19,15	3,83	
P26EBD110	1,000 u	Bomba sumergible de achique 1,5 CV	928,00	928,00	
					941,81
Suma la partida.....					941,81
Costes indirectos .....					47,09
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>988,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12EG010</b>	<b>u</b>	<b>GRUPO DE PRESIÓN 25 l. 0,5 CV</b> Suministro e instalación de grupo de presión compuesto por electrobomba centrífuga de 1/2 CV y depósito de expansión de membrana de 25 l. de capacidad, montaje monobloc, i/cuadro de maniobra compuesto por armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios, según R.E.B.T., i/recibido, instalado.			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	19,76	19,76	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	16,80	8,40	
O01OB170	1,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	19,95	
O01OB195	1,000 h	Ayudante fontanero	17,92	17,92	
O01OB200	0,700 h	Oficial 1ª electricista	19,15	13,41	
P26EG010	1,000 u	Grupo presión compl.0,5 CV-25 l	967,84	967,84	
P26EM010	1,000 u	Cuadro mando electrobomba 0,5 CV	464,69	464,69	
					1.511,97
		Suma la partida.....			1.511,97
		Costes indirectos .....		5,00%	75,60
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.587,57</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U12EG015</b>	<b>u</b>	<b>GRUPO DE PRESIÓN 50 l. 0,75 CV</b> Suministro e instalación de grupo de presión compuesto por electrobomba centrífuga de 0,75 CV y depósito de expansión de membrana de 50 l. de capacidad, montaje monobloc, i/cuadro de maniobra compuesto por armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios, según R.E.B.T., i/recibido, instalado.			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	19,76	19,76	
O01OA070	0,800 h	Peón ordinario	16,80	13,44	
O01OB170	1,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	21,95	
O01OB195	1,100 h	Ayudante fontanero	17,92	19,71	
O01OB200	0,700 h	Oficial 1ª electricista	19,15	13,41	
P26EG015	1,000 u	Grupo presión compl.0,75 CV-50 l	988,89	988,89	
P26EM015	1,000 u	Cuadro mando electrobomba 0,75CV	464,69	464,69	
					1.541,85
		Suma la partida.....			1.541,85
		Costes indirectos .....		5,00%	77,09
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.618,94</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U12EW010</b>	<b>u</b>	<b>INTERP.HORARIO DIGITAL BIPO.16 A.</b> Suministro e instalación de interruptor horario digital bipolar en armario de maniobra existente, instalado.			
O01OB200	0,700 h	Oficial 1ª electricista	19,15	13,41	
O01OB220	0,700 h	Ayudante electricista	17,92	12,54	
P26EM110	1,000 u	Interrup.horario digit.bipol.16 A.	130,25	130,25	
					156,20
		Suma la partida.....			156,20
		Costes indirectos .....		5,00%	7,81
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>164,01</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS					
<b>U12EW015</b>	<b>u</b>	<b>SONDAS ELECTRÓNICAS DE NIVEL</b> Suministro e instalación de juego completo de sondas electrónicas de nivel, en pozo o depósito, i/líneas de conexión hasta armario de maniobra existente, instaladas.			
O01OB200	0,700 h	Oficial 1ª electricista	19,15	13,41	
O01OB220	0,700 h	Ayudante electricista	17,92	12,54	
P26EM210	1,000 u	Juego sondas de nivel	125,24	125,24	
					151,19
		Suma la partida.....			151,19
		Costes indirectos .....		5,00%	7,56
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>158,75</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12F010</b>	<b>u</b>	<b>FUENTE FUNDIC.C/PILETA 1 GRIFO</b> Suministro, colocación e instalación (sin incluir solera) de fuente de fundición de 1ª calidad con pileta de recogida, de 1 m. de altura aproximadamente, 1 grifo, incluso acometida y desagüe, instalada.			
O01OA090	1,500 h	Cuadrilla A	45,75	68,63	
O01OB170	1,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	19,95	
O01OB195	1,000 h	Ayudante fontanero	17,92	17,92	
P26FF010	1,000 u	Fuente fundic.c/pileta 1 grifo	884,26	884,26	
P26FA015	1,000 u	Acometida y desagüe fuente/bebed	255,74	255,74	
P01DW090	25,000 m	Pequeño material	1,35	33,75	
					1.280,25
Suma la partida.....					1.280,25
Costes indirectos .....					5,00% 64,01
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.344,26</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>U12F015</b>	<b>u</b>	<b>FUENTE FUNDIC.C/PILETA 2 GRIFOS</b> Suministro, colocación e instalación (sin incluir solera) de fuente de fundición de 1ª calidad con pileta de recogida, de 1 m. de altura aproximadamente, 2 grifos, incluso acometida y desagüe, instalada.			
O01OA090	2,000 h	Cuadrilla A	45,75	91,50	
O01OB170	2,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	39,90	
O01OB195	2,000 h	Ayudante fontanero	17,92	35,84	
P26FF020	1,000 u	Fuente fundic.c/pileta 2 grifos	919,07	919,07	
P26FA015	1,000 u	Acometida y desagüe fuente/bebed	255,74	255,74	
P01DW090	25,000 m	Pequeño material	1,35	33,75	
					1.375,80
Suma la partida.....					1.375,80
Costes indirectos .....					5,00% 68,79
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.444,59</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>U12F025</b>	<b>u</b>	<b>FUENTE GRANITO C/PILETA 1 GRIFO</b> Suministro y colocación (sin incluir solera) de fuente con pileta, ambas de granito labrado, provista de 1 grifo de latón, i/acometida de agua y desagüe a red de saneamiento existente, terminada.			
O01OA030	1,500 h	Oficial primera	19,76	29,64	
O01OA070	2,000 h	Peón ordinario	16,80	33,60	
O01OB170	0,800 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	15,96	
O01OB195	0,800 h	Ayudante fontanero	17,92	14,34	
P01HM020	0,050 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	3,49	
P01MC010	0,020 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	73,97	1,48	
P26FF040	1,000 u	Fuente granito c/pileta 1 grifo	1.266,16	1.266,16	
P26FA015	1,000 u	Acometida y desagüe fuente/bebed	255,74	255,74	
P01DW090	60,000 m	Pequeño material	1,35	81,00	
					1.701,41
Suma la partida.....					1.701,41
Costes indirectos .....					5,00% 85,07
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.786,48</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>U12L015</b>	<b>u</b>	<b>FILTRO INCL. MALLA DE ACERO D=3"</b> Suministro e instalación de filtro de latón de malla de acero D=3", posición de trabajo inclinada con purga, i/elementos de fijación, instalado.			
O01OB170	0,600 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	11,97	
O01OB195	0,600 h	Ayudante fontanero	17,92	10,75	
P26L005	1,000 u	Filtro incl.malla de acero D=3"	371,62	371,62	
					394,34
Suma la partida.....					394,34
Costes indirectos .....					5,00% 19,72
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>414,06</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12L050</b>	<b>u</b>	<b>FILTRO DE PLÁSTICO ANILLAS 1"</b> Suministro e instalación de filtro de anillas de plástico para riego por goteo, carcasa de PVC, D=1", i/piezas y accesorios, instalado.			
O01OB180	0,400 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	7,27	
O01OB195	0,400 h	Ayudante fontanero	17,92	7,17	
P26L015	1,000 u	Filtro de plástico anillas 1"	7,06	7,06	
					21,50
		Suma la partida.....			21,50
		Costes indirectos .....		5,00%	1,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>22,58</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U12L055</b>	<b>u</b>	<b>FILTRO DE PLÁSTICO ANILLAS 1 1/2"</b> Suministro e instalación de filtro de anillas de plástico para riego por goteo, carcasa de PVC, D=1 1/2", i/piezas y accesorios, instalado.			
O01OB180	0,500 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	9,09	
O01OB195	0,500 h	Ayudante fontanero	17,92	8,96	
P26L020	1,000 u	Filtro de plástico anillas 1 1/2"	15,16	15,16	
					33,21
		Suma la partida.....			33,21
		Costes indirectos .....		5,00%	1,66
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>34,87</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U12L060</b>	<b>u</b>	<b>FILTRO DE PLÁSTICO ANILLAS 2"</b> Suministro e instalación de filtro de anillas de plástico para riego por goteo, carcasa de PVC, D=2", i/piezas y accesorios, instalado.			
O01OB180	0,600 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	10,90	
O01OB195	0,600 h	Ayudante fontanero	17,92	10,75	
P26L025	1,000 u	Filtro de plástico anillas 2"	183,98	183,98	
					205,63
		Suma la partida.....			205,63
		Costes indirectos .....		5,00%	10,28
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>215,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U12L065</b>	<b>u</b>	<b>FILTRO DE PLÁSTICO ANILLAS 2 1/2"</b> Suministro e instalación de filtro de anillas de plástico para riego por goteo, carcasa de PVC, D=2 1/2", i/piezas y accesorios, instalado.			
O01OB180	0,800 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	14,54	
O01OB195	0,800 h	Ayudante fontanero	17,92	14,34	
P26L030	1,000 u	Filtro de plástico anillas 2 1/2"	204,32	204,32	
					233,20
		Suma la partida.....			233,20
		Costes indirectos .....		5,00%	11,66
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>244,86</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U12L110</b>	<b>u</b>	<b>FILTRO ARENA TANQ.FIB.VIDR.20"</b> Suministro e instalación de filtro de arena, tanque de poliéster y fibra de vidrio, de tipo agrícola, para instalación de riego por goteo/microaspersión, con válvula selector de 6 vías, toma a D=1 1/2", i/piezas y accesorios, instalado.			
O01OB170	2,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	49,88	
O01OB195	2,500 h	Ayudante fontanero	17,92	44,80	
P26L035	1,000 u	Filtro arena tanq.fib.vidrio 20"	645,05	645,05	
P26VW010	1,000 u	Válvula selector de 6 vías D=1 1/2"	93,55	93,55	
					833,28
		Suma la partida.....			833,28
		Costes indirectos .....		5,00%	41,66
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>874,94</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12L210</b>	<b>u</b>	<b>TANQUE ABONADO RED RIEGO 60 l.</b> Suministro e instalación de tanque de abonado, de poliéster y fibra de vidrio, para abonos líquidos a distribuir por medio de las redes de riego, de 60 litros de capacidad, i/piezas y accesorios, instalado.			
O01OB170	2,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	19,95	49,88	
O01OB195	2,500 h	Ayudante fontanero	17,92	44,80	
M13W200	1,000 u	Tanque abonado red riego 60 l.	494,70	494,70	
					589,38
		Suma la partida.....			589,38
		Costes indirectos .....		5,00%	29,47
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>618,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U12Q010</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA</b> Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.			
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P26QA010	1,000 u	Arqueta rect.plást. 1 válv.c/tapa	12,02	12,02	
					15,38
		Suma la partida.....			15,38
		Costes indirectos .....		5,00%	0,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>16,15</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
<b>U12Q020</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA</b> Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3 electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.			
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	16,80	6,72	
P26QA030	1,000 u	Arqueta rect.plást. c/tapa (estandar)	43,60	43,60	
					50,32
		Suma la partida.....			50,32
		Costes indirectos .....		5,00%	2,52
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>52,84</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U12Q030</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA PLÁST.4-5 ELECTRO.C/TAPA</b> Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 4-5 electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.			
O01OA070	0,600 h	Peón ordinario	16,80	10,08	
P26QA040	1,000 u	Arqueta rect.plást. c/tapa (jumbo)	64,45	64,45	
					74,53
		Suma la partida.....			74,53
		Costes indirectos .....		5,00%	3,73
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>78,26</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
<b>U12Q040</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA PLÁST.7-8 ELECTRO.C/TAPA</b> Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 7-8 electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.			
O01OA070	0,800 h	Peón ordinario	16,80	13,44	
P26QA050	1,000 u	Arqueta rect.plást. "superjumbo"	243,27	243,27	
					256,71
		Suma la partida.....			256,71
		Costes indirectos .....		5,00%	12,84
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>269,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12Q050</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA PLÁST.9-10 ELECTRO.C/TAPA</b>			
		Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 9-10 electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.			
O01OA070	0,800 h	Peón ordinario	16,80	13,44	
P26QA060	1,000 u	Arqueta rect.plást. "maxijumbo"	437,98	437,98	
					451,42
		Suma la partida.....			451,42
		Costes indirectos .....		5,00%	22,57
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>473,99</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U12RAA020</b>	<b>u</b>	<b>ASPERSOR AÉREO METÁLICO IMPACTO 1/2"</b>			
		Aspersor aéreo metálico con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables, i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre pincho metálica, totalmente instalado.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	19,95	2,99	
O01OB195	0,150 h	Ayudante fontanero	17,92	2,69	
P26PPL020	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 3/4"	2,03	2,03	
P26RAA020	1,000 u	Asper.aéreo bronce impacto 1/2"	51,12	51,12	
P26RAW020	1,000 u	Pincho portaspersor latón	10,52	10,52	
					69,35
		Suma la partida.....			69,35
		Costes indirectos .....		5,00%	3,47
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>72,82</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U12RAA030</b>	<b>u</b>	<b>ASPERSOR AÉREO METÁLICO IMPACTO 3/4"</b>			
		Aspersor aéreo metálico con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables, i/conexión a 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre pincho metálica, totalmente instalado.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	19,95	2,99	
O01OB195	0,150 h	Ayudante fontanero	17,92	2,69	
P26PPL020	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 3/4"	2,03	2,03	
P26RAA025	1,000 u	Asper.aéreo bronce impacto 3/4"	107,34	107,34	
P26RAW020	1,000 u	Pincho portaspersor latón	10,52	10,52	
					125,57
		Suma la partida.....			125,57
		Costes indirectos .....		5,00%	6,28
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>131,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U12RAA040</b>	<b>u</b>	<b>ASPERSOR AÉREO TURBINA 3/4"</b>			
		Aspersor aéreo de turbina con sector y alcance regulables, i/conexión a 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4, totalmente instalado.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	19,95	2,99	
O01OB195	0,150 h	Ayudante fontanero	17,92	2,69	
P26PPL020	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 3/4"	2,03	2,03	
P26RAA040	1,000 u	Asper.aéreo turbina 3/4" L=8m	20,29	20,29	
P26RW030	1,000 u	Bobinas recortables 3/4"	0,30	0,30	
					28,30
		Suma la partida.....			28,30
		Costes indirectos .....		5,00%	1,42
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>29,72</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12RAA080</b>	<b>u</b>	<b>ASPERSOR AÉREO ROTATOR R-2000 8,8/11 m.</b> Aspersor aéreo Rotator R-2000 de alcance entre 8,8 a 11 m., de rotación constante, sin vibraciones en el elevador, con ángulo de salida de 24º pudiendo ser ésta sectorial o estándar, con baja pluviometría, conectado a manguera sobre vástago elevador de diámetro de 3/4", sin incluir éste último, totalmente instalado.			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,99	
O01OB195	0,250 h	Ayudante fontanero	17,92	4,48	
P26RAA080	1,000 u	Asper.Rotator R-2000 de 8,8/11 m.	7,84	7,84	
					17,31
		Suma la partida.....			17,31
		Costes indirectos .....		5,00%	0,87
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>18,18</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
<b>U12RAA090</b>	<b>u</b>	<b>ASPERSOR AÉREO ROTATOR R-2000 10,7/11,6 m.</b> Aspersor aéreo Rotator R-2000 de alcance entre 12,5 a 13,1 m., de rotación constante, sin vibraciones en el elevador, con ángulo de salida de 24º pudiendo ser ésta sectorial o estándar, con baja pluviometría, conectado a manguera sobre vástago elevador de diámetro de 3/4", sin incluir éste último, totalmente instalado.			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,99	
O01OB195	0,250 h	Ayudante fontanero	17,92	4,48	
P26RAA090	1,000 u	Asper.Rotator R-2000 de 10,7/11,6 m.	7,84	7,84	
					17,31
		Suma la partida.....			17,31
		Costes indirectos .....		5,00%	0,87
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>18,18</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
<b>U12RAA100</b>	<b>u</b>	<b>ASP. AÉREO ROTATOR R-2000 10,7/11,6 m.AUTOCOMP.</b> Aspersor aéreo Rotator R-2000 de alcance entre 10,7 a 11,6 m., de rotación constante, sin vibraciones en el elevador, autocompensante, con ángulo de salida de 24º pudiendo ser ésta sectorial o estándar, con baja pluviometría, conectado a manguera sobre vástago elevador de diámetro de 3/4", sin incluir éste último, totalmente instalado.			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,99	
O01OB195	0,250 h	Ayudante fontanero	17,92	4,48	
P26RAA100	1,000 u	Asper.Rotator R-2000 de 10,7/11,6 m.autocomp.	9,62	9,62	
					19,09
		Suma la partida.....			19,09
		Costes indirectos .....		5,00%	0,95
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>20,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U12RAA110</b>	<b>u</b>	<b>ASPERSOR AÉREO ROTATOR R-2000 12,2/12,8 m.</b> Aspersor aéreo Rotator R-2000 de alcance entre 12,2 a 12,8 m., de rotación constante, sin vibraciones en el elevador, con ángulo de salida de 24º pudiendo ser ésta sectorial o estándar, con baja pluviometría, conectado a manguera sobre vástago elevador de diámetro de 3/4", sin incluir éste último, totalmente instalado.			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,99	
O01OB195	0,250 h	Ayudante fontanero	17,92	4,48	
P26RAA110	1,000 u	Asper.Rotator R-2000 de 12,2/12,8 m.	8,54	8,54	
					18,01
		Suma la partida.....			18,01
		Costes indirectos .....		5,00%	0,90
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>18,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12RAA120</b>	<b>u</b>	<b>ASPERSOR AÉREO ROTATOR R-2000 12,5/13,1 m.</b> Aspersor aéreo Rotator R-2000 de alcance entre 10,7 a 11,6 m., de rotación constante, sin vibraciones en el elevador, con ángulo de salida de 24º pudiendo ser ésta sectorial o estándar, con baja pluviometría, conectado a manguera sobre vástago elevador de diámetro de 3/4", sin incluir éste último, totalmente instalado.			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,99	
O01OB195	0,250 h	Ayudante fontanero	17,92	4,48	
P26RAA120	1,000 u	Asper.Rotator R-2000 de 12,5/13,1 m.	8,54	8,54	
					18,01
		Suma la partida.....			18,01
		Costes indirectos .....		5,00%	0,90
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>18,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U12RAE010</b>	<b>u</b>	<b>ASPERSOR EMERGENTE IMPACTO A=12m 1/2"</b> Aspersor emergente con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables con un alcance máximo de 12 m., i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable, totalmente instalado.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,99	
O01OB195	0,150 h	Ayudante fontanero	17,92	2,69	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RAE010	1,000 u	Aspersor impacto 1/2" 12 m.	27,57	27,57	
P26RW010	1,000 u	Bobinas recortables 1/2"	0,25	0,25	
					35,53
		Suma la partida.....			35,53
		Costes indirectos .....		5,00%	1,78
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>37,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U12RAE020</b>	<b>u</b>	<b>ASP.EMER.IMPACTO ANTIDRENAJE A=12m 1/2"</b> Aspersor emergente antidrenaje con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables con un alcance máximo de 12 m., i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable, totalmente instalado.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,99	
O01OB195	0,150 h	Ayudante fontanero	17,92	2,69	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RAE020	1,000 u	Aspersor impacto 1/2" antidrenaje 12 m.	31,32	31,32	
P26RW010	1,000 u	Bobinas recortables 1/2"	0,25	0,25	
					39,28
		Suma la partida.....			39,28
		Costes indirectos .....		5,00%	1,96
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>41,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
<b>U12RAE050</b>	<b>u</b>	<b>ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=8m 3/4"</b> Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 8 m., i/conexión a 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4", totalmente instalado.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,99	
O01OB195	0,150 h	Ayudante fontanero	17,92	2,69	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RAE050	1,000 u	Aspersor turbina 3/4" L=8m	20,28	20,28	
P26RW030	1,000 u	Bobinas recortables 3/4"	0,30	0,30	
					28,29
		Suma la partida.....			28,29
		Costes indirectos .....		5,00%	1,41
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>29,70</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12RAE051</b>	<b>u</b>	<b>ASP. EMERG. TURBINA A=8m 3/4" AGUA NO POTABLE</b> Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 8 m., adaptado para aguas no potables, i/conexión a 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4", totalmente instalado.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,99	
O01OB195	0,150 h	Ayudante fontanero	17,92	2,69	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RAE051	1,000 u	Aspersor turbina 3/4" agua no potable L=8m	27,08	27,08	
P26RW030	1,000 u	Bobinas recortables 3/4"	0,30	0,30	
					35,09
Suma la partida.....					35,09
Costes indirectos .....					5,00% 1,75
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>36,84</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U12RAE060</b>	<b>u</b>	<b>ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=12m 3/4"</b> Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 12 m., i/conexión a 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4", totalmente instalado.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,99	
O01OB195	0,150 h	Ayudante fontanero	17,92	2,69	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RAE060	1,000 u	Aspersor turbina 3/4" L=12m	17,53	17,53	
P26RW030	1,000 u	Bobinas recortables 3/4"	0,30	0,30	
					25,54
Suma la partida.....					25,54
Costes indirectos .....					5,00% 1,28
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>26,82</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U12RAE066</b>	<b>u</b>	<b>ASP. EMERG. TURBINA A=12m 3/4" AGUA NO POTABLE</b> Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 12 m., adaptado para aguas no potables, i/conexión a 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4", totalmente instalado.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,99	
O01OB195	0,150 h	Ayudante fontanero	17,92	2,69	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RAE066	1,000 u	Asp.turbina 3/4" agua no potable L=12m.	25,55	25,55	
P26RW030	1,000 u	Bobinas recortables 3/4"	0,30	0,30	
					33,56
Suma la partida.....					33,56
Costes indirectos .....					5,00% 1,68
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>35,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
<b>U12RAE070</b>	<b>u</b>	<b>ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=16m 3/4"</b> Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 16 m., i/conexión a 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4", totalmente instalado.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,99	
O01OB195	0,150 h	Ayudante fontanero	17,92	2,69	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RAE070	1,000 u	Aspersor turbina 3/4" L=16m	32,51	32,51	
P26RW030	1,000 u	Bobinas recortables 3/4"	0,30	0,30	
					40,52
Suma la partida.....					40,52
Costes indirectos .....					5,00% 2,03
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>42,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12RAE076</b>	<b>u</b>	<b>ASP. EMERG. TURBINA A=16m 3/4" AGUA NO POTABLE</b> Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 16 m., adaptado para aguas no potables, i/conexión a 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4", totalmente instalado.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,99	
O01OB195	0,150 h	Ayudante fontanero	17,92	2,69	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RAE076	1,000 u	Asp.turbina 3/4" agua no potable L=16m.	47,44	47,44	
P26RW030	1,000 u	Bobinas recortables 3/4"	0,30	0,30	
					55,45
		Suma la partida.....			55,45
		Costes indirectos .....		5,00%	2,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>58,22</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
<b>U12RAE080</b>	<b>u</b>	<b>ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=18m 1"</b> Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 18 m., i/conexión a 1" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre machón 1", totalmente instalado.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,99	
O01OB195	0,150 h	Ayudante fontanero	17,92	2,69	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RAE080	1,000 u	Aspersor turbina 1" L=18m	56,42	56,42	
P20SBA150	1,000 u	Machón 1"	2,39	2,39	
					66,52
		Suma la partida.....			66,52
		Costes indirectos .....		5,00%	3,33
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>69,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U12RAE086</b>	<b>u</b>	<b>ASP. EMERG. TURBINA A=18m 1" AGUA RECICLADA</b> Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 18 m., adaptado para aguas recicladas, i/conexión a 1" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre machón 1", totalmente instalado.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,99	
O01OB195	0,150 h	Ayudante fontanero	17,92	2,69	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RAE086	1,000 u	Asp.turbina 1" agua reciclada L=18m.	111,78	111,78	
P20SBA150	1,000 u	Machón 1"	2,39	2,39	
					121,88
		Suma la partida.....			121,88
		Costes indirectos .....		5,00%	6,09
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>127,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U12RAE090</b>	<b>u</b>	<b>ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=20m 1"</b> Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 20 m., i/conexión a 1" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre machón 1", totalmente instalado.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,99	
O01OB195	0,150 h	Ayudante fontanero	17,92	2,69	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RAE090	1,000 u	Aspersor turbina 1" L=20m	70,03	70,03	
P20SBA150	1,000 u	Machón 1"	2,39	2,39	
					80,13
		Suma la partida.....			80,13
		Costes indirectos .....		5,00%	4,01
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>84,14</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12RAE095</b>	<b>u</b>	<b>ASP. EMERG. TURBINA A=20m 1" AGUA RECICLADA</b> Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 20 m., adaptado para aguas recicladas, i/conexión a 1" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre machón 1", totalmente instalado.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,99	
O01OB195	0,150 h	Ayudante fontanero	17,92	2,69	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RAE100	1,000 u	Asp.turbina 1" agua reciclada L=20m.	111,78	111,78	
P20SBA150	1,000 u	Machón 1"	2,39	2,39	
					121,88
		Suma la partida.....			121,88
		Costes indirectos .....		5,00%	6,09
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>127,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U12RAE100</b>	<b>u</b>	<b>ASPERSOR EMERGENTE ROTATOR A=3/10m 1/2"</b> Aspersor emergente alternante uniforme mediante chorro rotativo de múltiples trayectorias con sector y alcance regulables con un alcance mínimo de 3 m. y máximo de 10 m., i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable, totalmente instalado.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,99	
O01OB195	0,150 h	Ayudante fontanero	17,92	2,69	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RAE042	1,000 u	Aspersor MP rotator con cuerpo difusor	16,18	16,18	
P26RW010	1,000 u	Bobinas recortables 1/2"	0,25	0,25	
					24,14
		Suma la partida.....			24,14
		Costes indirectos .....		5,00%	1,21
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>25,35</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U12RDA010</b>	<b>u</b>	<b>DIFUSOR AÉREO METÁLICO SECTOR FIJO</b> Difusor aéreo con tobera intercambiable de latón de sector fijo, i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina metálica, totalmente instalado.			
O01OB170	0,040 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,80	
O01OB195	0,040 h	Ayudante fontanero	17,92	0,72	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RDA010	1,000 u	Adaptador metálico p/tobera	3,62	3,62	
P26RDT010	1,000 u	Tobera hembra metal sector fijo	7,42	7,42	
					14,59
		Suma la partida.....			14,59
		Costes indirectos .....		5,00%	0,73
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>15,32</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U12RDA015</b>	<b>u</b>	<b>DIFUSOR AÉREO PLÁSTICO SECTOR FIJO</b> Difusor aéreo con tobera intercambiable de plástico de sector fijo, i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina metálica, totalmente instalado.			
O01OB170	0,040 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,80	
O01OB195	0,040 h	Ayudante fontanero	17,92	0,72	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RDA020	1,000 u	Adaptador plástico p/tobera macho	1,05	1,05	
P26RDT030	1,000 u	Tobera hembra plástico sector fijo	1,90	1,90	
					6,50
		Suma la partida.....			6,50
		Costes indirectos .....		5,00%	0,33
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>6,83</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12RDA020</b>	<b>u</b>	<b>DIFUSOR AÉREO PLÁSTICO SECTOR REGULABLE</b> Difusor aéreo con tobera intercambiable de plástico de sector regulable, i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina metálica, totalmente instalado.			
O01OB170	0,040 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,80	
O01OB195	0,040 h	Ayudante fontanero	17,92	0,72	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RDA030	1,000 u	Adaptador plástico p/tobera hembra	1,05	1,05	
P26RDT040	1,000 u	Tobera hembra plástico sector regulable	2,13	2,13	
					6,73
Suma la partida.....					6,73
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7,07</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
<b>U12RDA040</b>	<b>u</b>	<b>DIF.INUNDADOR AÉREO PLÁSTICO SECTOR REGU</b> Difusor aéreo con tobera de inundación intercambiable de plástico de sector regulable para parterres de flores, setos y zonas verdes estrechas, i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina metálica, totalmente instalado.			
O01OB170	0,040 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,80	
O01OB195	0,040 h	Ayudante fontanero	17,92	0,72	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RDA020	1,000 u	Adaptador plástico p/tobera macho	1,05	1,05	
P26RDT060	1,000 u	Tobera inundación sector regulable	1,70	1,70	
					6,30
Suma la partida.....					6,30
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6,62</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U12RDE010</b>	<b>u</b>	<b>DIFUSOR EMERGENTE SECTOR FIJO h=6cm</b> Difusor emergente con cuerpo de plástico de altura 6 cm., tobera intercambiable de plástico de sector fijo, i/conexión flexible a 1/2" mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de plástico, totalmente instalado.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
O01OB195	0,100 h	Ayudante fontanero	17,92	1,79	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RDE010	1,000 u	Cuerpo difusor emergente h=6cm	3,23	3,23	
P26RDT030	1,000 u	Tobera hembra plástico sector fijo	1,90	1,90	
P26RW010	1,000 u	Bobinas recortables 1/2"	0,25	0,25	
					11,20
Suma la partida.....					11,20
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11,76</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U12RDE020</b>	<b>u</b>	<b>DIFUSOR EMERGENTE SECTOR FIJO h=10cm</b> Difusor emergente con cuerpo de plástico de altura 10 cm., tobera intercambiable de plástico de sector fijo, i/conexión flexible a 1/2" mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de plástico, totalmente instalado.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
O01OB195	0,100 h	Ayudante fontanero	17,92	1,79	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RDE020	1,000 u	Cuerpo difusor emergente h=10cm	3,52	3,52	
P26RDT030	1,000 u	Tobera hembra plástico sector fijo	1,90	1,90	
P26RW010	1,000 u	Bobinas recortables 1/2"	0,25	0,25	
					11,49
Suma la partida.....					11,49
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>12,06</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12RDE030</b>	<b>u</b>	<b>DIFUSOR EMERGENTE SECTOR FIJO h=15cm</b> Difusor emergente con cuerpo de plástico de altura 15 cm., tobera intercambiable de plástico de sector fijo, i/conexión flexible a 1/2" mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de plástico, totalmente instalado.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
O01OB195	0,100 h	Ayudante fontanero	17,92	1,79	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RDE025	1,000 u	Cuerpo difusor emergente h=15cm	6,21	6,21	
P26RDT030	1,000 u	Tobera hembra plástico sector fijo	1,90	1,90	
P26RW010	1,000 u	Bobinas recortables 1/2"	0,25	0,25	
					14,18
		Suma la partida.....			14,18
		Costes indirectos .....		5,00%	0,71
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>14,89</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U12RDE040</b>	<b>u</b>	<b>DIFUSOR EMERGENTE SECTOR FIJO h=30cm</b> Difusor emergente con cuerpo de plástico de altura 30 cm., tobera intercambiable de plástico de sector fijo, i/conexión flexible a 1/2" mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de plástico, totalmente instalado.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
O01OB195	0,100 h	Ayudante fontanero	17,92	1,79	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RDE030	1,000 u	Cuerpo difusor emergente h=30cm	8,92	8,92	
P26RDT030	1,000 u	Tobera hembra plástico sector fijo	1,90	1,90	
P26RW010	1,000 u	Bobinas recortables 1/2"	0,25	0,25	
					16,89
		Suma la partida.....			16,89
		Costes indirectos .....		5,00%	0,84
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>17,73</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U12RDE050</b>	<b>u</b>	<b>DIFUS.EMERGENTE SECTOR REGULABLE h=6cm</b> Difusor emergente con cuerpo de plástico de altura 6 cm., tobera intercambiable de plástico de sector regulable, i/conexión flexible a 1/2" mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de plástico, totalmente instalado.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
O01OB195	0,100 h	Ayudante fontanero	17,92	1,79	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RDE010	1,000 u	Cuerpo difusor emergente h=6cm	3,23	3,23	
P26RDT040	1,000 u	Tobera hembra plástico sector regulable	2,13	2,13	
P26RW010	1,000 u	Bobinas recortables 1/2"	0,25	0,25	
					11,43
		Suma la partida.....			11,43
		Costes indirectos .....		5,00%	0,57
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS					
<b>U12RDE060</b>	<b>u</b>	<b>DIFUS.EMERGENTE SECTOR REGULABLE h=10cm</b> Difusor emergente con cuerpo de plástico de altura 10 cm., tobera intercambiable de plástico de sector regulable, i/conexión flexible a 1/2" mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de plástico, totalmente instalado.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
O01OB195	0,100 h	Ayudante fontanero	17,92	1,79	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RDE020	1,000 u	Cuerpo difusor emergente h=10cm	3,52	3,52	
P26RDT040	1,000 u	Tobera hembra plástico sector regulable	2,13	2,13	
P26RW010	1,000 u	Bobinas recortables 1/2"	0,25	0,25	
					11,72
		Suma la partida.....			11,72
		Costes indirectos .....		5,00%	0,59
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12RDE070</b>	<b>u</b>	<b>DIFUS.EMERGENTE SECTOR REGULABLE h=15cm</b> Difusor emergente con cuerpo de plástico de altura 15 cm., tobera intercambiable de plástico de sector regulable, i/conexión flexible a 1/2" mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de plástico, totalmente instalado.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
O01OB195	0,100 h	Ayudante fontanero	17,92	1,79	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RDE025	1,000 u	Cuerpo difusor emergente h=15cm	6,21	6,21	
P26RDT040	1,000 u	Tobera hembra plástico sector regulable	2,13	2,13	
P26RW010	1,000 u	Bobinas recortables 1/2"	0,25	0,25	
					14,41
		Suma la partida.....			14,41
		Costes indirectos .....		5,00%	0,72
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>15,13</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
<b>U12RDE080</b>	<b>u</b>	<b>DIFUS.EMERGENTE SECTOR REGULABLE h=30cm</b> Difusor emergente con cuerpo de plástico de altura 30 cm., tobera intercambiable de plástico de sector regulable, i/conexión flexible a 1/2" mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de plástico, totalmente instalado.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
O01OB195	0,100 h	Ayudante fontanero	17,92	1,79	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RDE030	1,000 u	Cuerpo difusor emergente h=30cm	8,92	8,92	
P26RDT040	1,000 u	Tobera hembra plástico sector regulable	2,13	2,13	
P26RW010	1,000 u	Bobinas recortables 1/2"	0,25	0,25	
					17,12
		Suma la partida.....			17,12
		Costes indirectos .....		5,00%	0,86
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>17,98</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U12RDE090</b>	<b>u</b>	<b>DIFUS.EMER.ANTIDRENAJE SECTOR FIJO h=6cm</b> Difusor emergente con cuerpo de plástico antidrenaje de altura 6 cm., tobera intercambiable de plástico de sector fijo, i/conexión flexible a 1/2" mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de plástico, totalmente instalado.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
O01OB195	0,100 h	Ayudante fontanero	17,92	1,79	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RDE035	1,000 u	Cuerpo difusor emergente h=6cm antidren.	3,52	3,52	
P26RDT030	1,000 u	Tobera hembra plástico sector fijo	1,90	1,90	
P26RW010	1,000 u	Bobinas recortables 1/2"	0,25	0,25	
					11,49
		Suma la partida.....			11,49
		Costes indirectos .....		5,00%	0,57
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,06</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
<b>U12RDE100</b>	<b>u</b>	<b>DIF.EMER.ANTIDRENAJE SECTOR FIJO h=10cm</b> Difusor emergente con cuerpo de plástico antidrenaje de altura 10 cm., tobera intercambiable de plástico de sector fijo, i/conexión flexible a 1/2" mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de plástico, totalmente instalado.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
O01OB195	0,100 h	Ayudante fontanero	17,92	1,79	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RDE040	1,000 u	Cuerpo difusor emergente h=10cm antidren	4,86	4,86	
P26RDT030	1,000 u	Tobera hembra plástico sector fijo	1,90	1,90	
P26RW010	1,000 u	Bobinas recortables 1/2"	0,25	0,25	
					12,83
		Suma la partida.....			12,83
		Costes indirectos .....		5,00%	0,64
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>13,47</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U12RDE110	u	<b>DIF.EMER.ANTIDRENAJE SECTOR FIJO h=15cm</b> Difusor emergente con cuerpo de plástico antidrenaje de altura 15 cm., tobera intercambiable de plástico de sector fijo, i/conexión flexible a 1/2" mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de plástico, totalmente instalado.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
O01OB195	0,100 h	Ayudante fontanero	17,92	1,79	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RDE045	1,000 u	Cuerpo difusor emergente h=15cm antidren	6,76	6,76	
P26RDT030	1,000 u	Tobera hembra plástico sector fijo	1,90	1,90	
P26RW010	1,000 u	Bobinas recortables 1/2"	0,25	0,25	
					14,73
Suma la partida.....					14,73
Costes indirectos .....					5,00% 0,74
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>15,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U12RDE120	u	<b>DIF.EMER.ANTIDRENAJE SECTOR FIJO h=30cm</b> Difusor emergente con cuerpo de plástico antidrenaje de altura 30 cm., tobera intercambiable de plástico de sector fijo, i/conexión flexible a 1/2" mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de plástico, totalmente instalado.			
O01OB170	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,00	
O01OB195	0,100 h	Ayudante fontanero	17,92	1,79	
P26PPL010	1,000 u	Collarín PP para PE-PVC D=32mm 1/2"	2,03	2,03	
P26RDE050	1,000 u	Cuerpo difusor emergente h=30cm antidren	10,32	10,32	
P26RDT030	1,000 u	Tobera hembra plástico sector fijo	1,90	1,90	
P26RW010	1,000 u	Bobinas recortables 1/2"	0,25	0,25	
					18,29
Suma la partida.....					18,29
Costes indirectos .....					5,00% 0,91
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,20</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U12SC010	u	<b>UNIDAD CONTROL 1 ESTAC. HUNTER WVC-100-E</b> Unidad de control de 1 estación Hunter WVC-100-E. Para instalación dentro de arqueta. Compartimento de pila doble con dos juntas estancas, IP-68. Dimensiones: Diámetro 8,25x12,7 alt. Comunicación vía radio. Funcionamiento con solenoides latch DC de 9 voltios.			
O01OB200	1,500 h	Oficial 1ª electricista	19,15	28,73	
O01OB220	1,500 h	Ayudante electricista	17,92	26,88	
P26SC010	1,000 u	Unidad control 1 estac. Hunter WVC-100-E	257,69	257,69	
					313,30
Suma la partida.....					313,30
Costes indirectos .....					5,00% 15,67
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>328,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U12SC020	u	<b>UNIDAD CONTROL 2 ESTAC. HUNTER WVC-200-E</b> Unidad de control de 2 estaciones Hunter WVC-200-E. Para instalación dentro de arqueta. Compartimento de pila doble con dos juntas estancas, IP-68. Dimensiones: Diámetro 8,25x12,7 alt. Comunicación vía radio. Funcionamiento con solenoides latch DC de 9 voltios.			
O01OB200	1,500 h	Oficial 1ª electricista	19,15	28,73	
O01OB220	1,500 h	Ayudante electricista	17,92	26,88	
P26SC020	1,000 u	Unidad control 2 estac. Hunter WVC-200-E	300,46	300,46	
					356,07
Suma la partida.....					356,07
Costes indirectos .....					5,00% 17,80
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>373,87</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12SC030</b>	<b>u</b>	<b>UNIDAD CONTROL 4 ESTAC. HUNTER WVC-400-E</b> Unidad de control de 4 estaciones Hunter WVC-400-E. Para instalación dentro de arqueta. Compartimento de pila doble con dos juntas estancas, IP-68. Dimensiones: Diámetro 8,25x12,7 alt. Comunicación vía radio. Funcionamiento con solenoides latch DC de 9 voltios.			
O01OB200	1,500 h	Oficial 1ª electricista	19,15	28,73	
O01OB220	1,500 h	Ayudante electricista	17,92	26,88	
P26SC030	1,000 u	Unidad control 4 estac. Hunter WVC-400-E	345,42	345,42	
					401,03
Suma la partida.....					401,03
Costes indirectos ..... 5,00%					20,05
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>421,08</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
<b>U12SL230</b>	<b>m</b>	<b>LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x1,5mm2</b> Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada.			
O01OB200	0,030 h	Oficial 1ª electricista	19,15	0,57	
O01OB220	0,060 h	Ayudante electricista	17,92	1,08	
P26SL020	1,000 m	Línea eléctrica p/electrovál. 2x1,5mm2	1,01	1,01	
					2,66
Suma la partida.....					2,66
Costes indirectos ..... 5,00%					0,13
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,79</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U12SL235</b>	<b>m</b>	<b>LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x2,5mm2</b> Línea eléctrica de cobre de 2x2,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada.			
O01OB200	0,030 h	Oficial 1ª electricista	19,15	0,57	
O01OB220	0,060 h	Ayudante electricista	17,92	1,08	
P26SL030	1,000 m	Línea eléctrica p/electrovál. 2x2,5mm2	2,47	2,47	
					4,12
Suma la partida.....					4,12
Costes indirectos ..... 5,00%					0,21
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,33</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U12SL240</b>	<b>m</b>	<b>LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 3x1,5mm2</b> Línea eléctrica de cobre de 3x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada.			
O01OB200	0,030 h	Oficial 1ª electricista	19,15	0,57	
O01OB220	0,060 h	Ayudante electricista	17,92	1,08	
P26SL050	1,000 m	Línea eléctrica p/electrovál. 3x1,5mm2	1,01	1,01	
P26SL060	3,000 u	Conector 3 cables 1,5 mm2	1,42	4,26	
					6,92
Suma la partida.....					6,92
Costes indirectos ..... 5,00%					0,35
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7,27</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
<b>U12SL250</b>	<b>m</b>	<b>LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 5x1,5mm2</b> Línea eléctrica de cobre de 5x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada.			
O01OB200	0,040 h	Oficial 1ª electricista	19,15	0,77	
O01OB220	0,065 h	Ayudante electricista	17,92	1,16	
P26SL061	1,000 m	Línea eléctrica p/electrovál. 5x1,5mm2	1,48	1,48	
P26SL060	8,000 u	Conector 3 cables 1,5 mm2	1,42	11,36	
					14,77
Suma la partida.....					14,77
Costes indirectos ..... 5,00%					0,74
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>15,51</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12SL260</b>	<b>m</b>	<b>LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 7x1,5mm2</b> Línea eléctrica de cobre de 7x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada.			
O01OB200	0,045 h	Oficial 1ª electricista	19,15	0,86	
O01OB220	0,065 h	Ayudante electricista	17,92	1,16	
P26SL062	1,000 m	Línea eléctrica p/electrovál. 7x1,5mm2	1,98	1,98	
P26SL060	11,000 u	Conector 3 cables 1,5 mm2	1,42	15,62	
					19,62
		Suma la partida.....			19,62
		Costes indirectos .....		5,00%	0,98
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>20,60</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
<b>U12SL270</b>	<b>m</b>	<b>LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 9x1,5mm2</b> Línea eléctrica de cobre de 9x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada.			
O01OB200	0,050 h	Oficial 1ª electricista	19,15	0,96	
O01OB220	0,070 h	Ayudante electricista	17,92	1,25	
P26SL063	1,000 m	Línea eléctrica p/electrovál. 9x1,5mm2	2,54	2,54	
P26SL060	14,000 u	Conector 3 cables 1,5 mm2	1,42	19,88	
					24,63
		Suma la partida.....			24,63
		Costes indirectos .....		5,00%	1,23
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>25,86</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U12SL280</b>	<b>m</b>	<b>LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 13x1,5mm2</b> Línea eléctrica de cobre de 13x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada.			
O01OB200	0,070 h	Oficial 1ª electricista	19,15	1,34	
O01OB220	0,075 h	Ayudante electricista	17,92	1,34	
P26SL065	1,000 m	Línea eléctrica p/electrovál. 13x1,5mm2	3,31	3,31	
P26SL060	20,000 u	Conector 3 cables 1,5 mm2	1,42	28,40	
					34,39
		Suma la partida.....			34,39
		Costes indirectos .....		5,00%	1,72
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>36,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
<b>U12SP100</b>	<b>u</b>	<b>PROGRAM.ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES</b> Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.			
O01OB200	1,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	19,15	
O01OB220	1,000 h	Ayudante electricista	17,92	17,92	
P26SP070	1,000 u	Program.electrónico 4 estaciones	79,48	79,48	
					116,55
		Suma la partida.....			116,55
		Costes indirectos .....		5,00%	5,83
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>122,38</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12SP105</b>	<b>u</b>	<b>PROGRAM.ELECTRÓNICO 6 ESTACIONES</b> Programador electrónico de 6 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.			
O01OB200	1,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	19,15	
O01OB220	1,000 h	Ayudante electricista	17,92	17,92	
P26SP075	1,000 u	Program.electrónico 6 estaciones	87,49	87,49	
					124,56
		Suma la partida.....			124,56
		Costes indirectos .....		5,00%	6,23
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>130,79</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U12SP107</b>	<b>u</b>	<b>PROGRAM.ELECTRÓNICO 9 ESTACIONES</b> Programador electrónico de 9 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riego por programa, transformador exterior de 220/24V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.			
O01OB200	1,500 h	Oficial 1ª electricista	19,15	28,73	
O01OB220	1,500 h	Ayudante electricista	17,92	26,88	
P26SP076	1,000 u	Program.electrónico 9 estaciones	95,70	95,70	
					151,31
		Suma la partida.....			151,31
		Costes indirectos .....		5,00%	7,57
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>158,88</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U12SP110</b>	<b>u</b>	<b>PROG.ELECT.INTEMPERIE 4 ESTACIONES</b> Programador electrónico de intemperie, de 4 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.			
O01OB200	1,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	19,15	
O01OB220	1,000 h	Ayudante electricista	17,92	17,92	
P26SP080	1,000 u	Prog.elect.intemperie c/transf. 4estac.	142,17	142,17	
					179,24
		Suma la partida.....			179,24
		Costes indirectos .....		5,00%	8,96
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>188,20</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
<b>U12SP130</b>	<b>u</b>	<b>PROG.ELECT.INTEMPERIE 6 ESTACIONES</b> Programador electrónico de intemperie, de 6 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.			
O01OB200	1,000 h	Oficial 1ª electricista	19,15	19,15	
O01OB220	1,000 h	Ayudante electricista	17,92	17,92	
P26SP085	1,000 u	Prog.elect.intemperie c/transf. 6estac.	150,99	150,99	
					188,06
		Suma la partida.....			188,06
		Costes indirectos .....		5,00%	9,40
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>197,46</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12SP135</b>	<b>u</b>	<b>PROG.ELECT.INTEMPERIE 8 ESTACIONES</b> Programador electrónico de intemperie, de 8 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.			
O01OB200	1,500 h	Oficial 1ª electricista	19,15	28,73	
O01OB220	1,500 h	Ayudante electricista	17,92	26,88	
P26SP090	1,000 u	Prog.elect.intemperie c/transf. 8estac.	316,30	316,30	
					371,91
		Suma la partida.....			371,91
		Costes indirectos .....		5,00%	18,60
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>390,51</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U12SP137</b>	<b>u</b>	<b>PROG.ELECT.INTEMPERIE 9 ESTACIONES</b> Programador electrónico de intemperie, de 9 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.			
O01OB200	1,500 h	Oficial 1ª electricista	19,15	28,73	
O01OB220	1,500 h	Ayudante electricista	17,92	26,88	
P26SP092	1,000 u	Program.elect. intemperie c/transf. 9 estac.	274,42	274,42	
					330,03
		Suma la partida.....			330,03
		Costes indirectos .....		5,00%	16,50
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>346,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U12SP140</b>	<b>u</b>	<b>PROG.ELECT.INTEMPERIE 12 ESTACIONES</b> Programador electrónico de intemperie, de 12 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.			
O01OB200	1,500 h	Oficial 1ª electricista	19,15	28,73	
O01OB220	1,500 h	Ayudante electricista	17,92	26,88	
P26SP095	1,000 u	Prog.elect.intemperie c/transf. 12estac.	360,39	360,39	
					416,00
		Suma la partida.....			416,00
		Costes indirectos .....		5,00%	20,80
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>436,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>U12SP150</b>	<b>u</b>	<b>PROG.ELEC.INTEMPERIE EXPANS. 20 ESTAC.</b> Programador electrónico de intemperie expansible hasta 20 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 4 programas de riego y 4 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.			
O01OB200	1,500 h	Oficial 1ª electricista	19,15	28,73	
O01OB220	1,500 h	Ayudante electricista	17,92	26,88	
P26SP100	1,000 u	Prog.elect.intemp.c/transf.expans.20stac	555,46	555,46	
					611,07
		Suma la partida.....			611,07
		Costes indirectos .....		5,00%	30,55
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>641,62</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12SV010</b>	<b>u</b>	<b>ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"</b> Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y conexión de 3/4" completamente instalada sin i/pequeño material.			
O01OB170	0,125 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,49	
O01OB200	0,020 h	Oficial 1ª electricista	19,15	0,38	
O01OB195	0,125 h	Ayudante fontanero	17,92	2,24	
P26SV005	1,000 u	Electrov. 24 V apertura manual 3/4"	26,16	26,16	31,27
Suma la partida.....					31,27
Costes indirectos .....					5,00% 1,56
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>32,83</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U12SV020</b>	<b>u</b>	<b>ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 1"</b> Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y conexión de 1" completamente instalada sin i/pequeño material.			
O01OB170	0,125 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,49	
O01OB200	0,020 h	Oficial 1ª electricista	19,15	0,38	
O01OB195	0,125 h	Ayudante fontanero	17,92	2,24	
P26SV010	1,000 u	Electrov. 24 V apertura manual 1"	28,75	28,75	33,86
Suma la partida.....					33,86
Costes indirectos .....					5,00% 1,69
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>35,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U12SV030</b>	<b>u</b>	<b>ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1"</b> Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal, con conexión de 1", completamente instalada sin i/pequeño material.			
O01OB170	0,125 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,49	
O01OB200	0,020 h	Oficial 1ª electricista	19,15	0,38	
O01OB195	0,125 h	Ayudante fontanero	17,92	2,24	
P26SV040	1,000 u	Electrov. 24 V reguladora caudal 1"	31,73	31,73	36,84
Suma la partida.....					36,84
Costes indirectos .....					5,00% 1,84
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>38,68</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U12SV040</b>	<b>u</b>	<b>ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1 1/2"</b> Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal, con conexión de 1 1/2", completamente instalada sin i/pequeño material.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,99	
O01OB200	0,020 h	Oficial 1ª electricista	19,15	0,38	
O01OB195	0,150 h	Ayudante fontanero	17,92	2,69	
P26SV045	1,000 u	Electrov. 24 V reguladora caudal 1 1/2"	99,19	99,19	105,25
Suma la partida.....					105,25
Costes indirectos .....					5,00% 5,26
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>110,51</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U12SV050</b>	<b>u</b>	<b>ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 2"</b> Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal, con conexión de 2", completamente instalada sin i/pequeño material.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB200	0,020 h	Oficial 1ª electricista	19,15	0,38	
O01OB195	0,200 h	Ayudante fontanero	17,92	3,58	
P26SV050	1,000 u	Electrov. 24 V reguladora caudal 2"	102,89	102,89	110,84
Suma la partida.....					110,84
Costes indirectos .....					5,00% 5,54
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>116,38</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12SV060</b>	<b>u</b>	<b>ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 1"</b> Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, regulador de caudal y de presión, con conexión de 1", completamente instalada sin i/pequeño material.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB200	0,020 h	Oficial 1ª electricista	19,15	0,38	
O01OB195	0,200 h	Ayudante fontanero	17,92	3,58	
P26SV070	1,000 u	Electrov. 24 V regulador presión 1"	117,97	117,97	
					125,92
		Suma la partida.....			125,92
		Costes indirectos .....		5,00%	6,30
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>132,22</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
<b>U12SV070</b>	<b>u</b>	<b>ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 1 1/2"</b> Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, regulador de caudal y de presión, con conexión de 1 1/2", completamente instalada sin i/pequeño material.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB200	0,020 h	Oficial 1ª electricista	19,15	0,38	
O01OB195	0,200 h	Ayudante fontanero	17,92	3,58	
P26SV075	1,000 u	Electrov. 24 V regulador presión 1 1/2"	155,26	155,26	
					163,21
		Suma la partida.....			163,21
		Costes indirectos .....		5,00%	8,16
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>171,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U12SV080</b>	<b>u</b>	<b>ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 2"</b> Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, regulador de caudal y de presión, con conexión de 2", completamente instalada sin i/pequeño material.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB200	0,020 h	Oficial 1ª electricista	19,15	0,38	
O01OB195	0,200 h	Ayudante fontanero	17,92	3,58	
P26SV080	1,000 u	Electrov. 24 V regulador presión 2"	217,67	217,67	
					225,62
		Suma la partida.....			225,62
		Costes indirectos .....		5,00%	11,28
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>236,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
<b>U12SV111</b>	<b>u</b>	<b>ELECTROV. PVC 24V APERTURA MANUAL 1"</b> Electroválvula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y conexión de 1" completamente instalada, sin i/ pequeño material.			
O01OB170	0,125 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,49	
O01OB200	0,020 h	Oficial 1ª electricista	19,15	0,38	
O01OB195	0,125 h	Ayudante fontanero	17,92	2,24	
P26SV082	1,000 u	Electrov. PVC apertura manual 1"	22,38	22,38	
					27,49
		Suma la partida.....			27,49
		Costes indirectos .....		5,00%	1,37
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>28,86</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U12SV112</b>	<b>u</b>	<b>ELECTROV. PVC 24V REGULADORA CAUDAL 1"</b> Electroválvula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulación de caudal, con conexión de 1", completamente instalada sin i/ pequeño material.			
O01OB170	0,125 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,49	
O01OB200	0,020 h	Oficial 1ª electricista	19,15	0,38	
O01OB195	0,125 h	Ayudante fontanero	17,92	2,24	
P26SV083	1,000 u	Electrov. PVC reguladora caudal 1"	23,43	23,43	
					28,54
		Suma la partida.....			28,54
		Costes indirectos .....		5,00%	1,43
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>29,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12SV113</b>	<b>u</b>	<b>ELECTROV. PVC 24V REGULADORA CAUDAL 1 1/2"</b> Electroválvula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulación de caudal, con conexión de 1 1/2", completamente instalada sin i/ pequeño material.			
O01OB170	0,125 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,49	
O01OB200	0,020 h	Oficial 1ª electricista	19,15	0,38	
O01OB195	0,125 h	Ayudante fontanero	17,92	2,24	
P26SV084	1,000 u	Electrov. PVC reguladora caudal 1 1/2"	63,27	63,27	
					68,38
Suma la partida.....					68,38
Costes indirectos ..... 5,00%					3,42
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>71,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>U12SV114</b>	<b>u</b>	<b>ELECTROV. PVC 24V REGULADORA CAUDAL 2"</b> Electroválvula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulación de caudal, con conexión de 2", completamente instalada sin i/ pequeño material.			
O01OB170	0,125 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,49	
O01OB200	0,020 h	Oficial 1ª electricista	19,15	0,38	
O01OB195	0,125 h	Ayudante fontanero	17,92	2,24	
P26SV085	1,000 u	Electrov. PVC reguladora caudal 2"	68,05	68,05	
					73,16
Suma la partida.....					73,16
Costes indirectos ..... 5,00%					3,66
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>76,82</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U12SV120</b>	<b>u</b>	<b>ELECTROV. 9V APERTURA MANUAL 1"</b> Electroválvula de plástico para una tensión de 9 V. con apertura manual y conexión de 1" completamente instalada sin i/pequeño material.			
O01OB170	0,125 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,49	
O01OB200	0,020 h	Oficial 1ª electricista	19,15	0,38	
O01OB195	0,125 h	Ayudante fontanero	17,92	2,24	
P26SV090	1,000 u	Electrov. 9 V apertura manual 1"	65,92	65,92	
					71,03
Suma la partida.....					71,03
Costes indirectos ..... 5,00%					3,55
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>74,58</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U12SV125</b>	<b>u</b>	<b>ELECTROV. 9V APERTURA MANUAL 1 1/2"</b> Electroválvula de plástico para una tensión de 9 V. con apertura manual y conexión de 1 1/2" completamente instalada sin i/pequeño material.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,99	
O01OB200	0,020 h	Oficial 1ª electricista	19,15	0,38	
O01OB195	0,150 h	Ayudante fontanero	17,92	2,69	
P26SV092	1,000 u	Electrov. 9 V apertura manual 1 1/2"	81,99	81,99	
					88,05
Suma la partida.....					88,05
Costes indirectos ..... 5,00%					4,40
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>92,45</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U12SV130</b>	<b>u</b>	<b>ELECTROV. 9V APERTURA MANUAL 2"</b> Electroválvula de plástico para una tensión de 9 V. con apertura manual y conexión de 2" completamente instalada sin i/pequeño material.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB200	0,020 h	Oficial 1ª electricista	19,15	0,38	
O01OB195	0,200 h	Ayudante fontanero	17,92	3,58	
P26SV094	1,000 u	Electrov. 9 V apertura manual 2"	110,79	110,79	
					118,74
Suma la partida.....					118,74
Costes indirectos ..... 5,00%					5,94
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>124,68</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U12TGE010	m	<b>TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. c/35cm D=16</b> Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 cm, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm de 16 mm de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.			
O01OB170	0,010 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,20	
O01OA070	0,070 h	Peón ordinario	16,80	1,18	
P26TPI010	1,000 m	Tub.PEBD c/goteo integr. c/35cm. D=16mm	0,52	0,52	
					1,90
		Suma la partida.....			1,90
		Costes indirectos .....		5,00%	0,10
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS					
U12TGE020	m	<b>TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. c/50cm D=16</b> Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 cm, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 50 cm de 16 mm de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.			
O01OB170	0,010 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,20	
O01OA070	0,070 h	Peón ordinario	16,80	1,18	
P26TPI020	1,000 m	Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm. D=16mm	0,43	0,43	
					1,81
		Suma la partida.....			1,81
		Costes indirectos .....		5,00%	0,09
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
U12TGS010	m	<b>TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/35cm. D=16</b> Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm de 16 mm de diámetro, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.			
O01OB170	0,010 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,20	
P26TPI010	1,000 m	Tub.PEBD c/goteo integr. c/35cm. D=16mm	0,52	0,52	
					0,72
		Suma la partida.....			0,72
		Costes indirectos .....		5,00%	0,04
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,76</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
U12TGS020	m	<b>TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=16</b> Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 50 cm de 16 mm de diámetro, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.			
O01OB170	0,010 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,20	
P26TPI020	1,000 m	Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm. D=16mm	0,43	0,43	
					0,63
		Suma la partida.....			0,63
		Costes indirectos .....		5,00%	0,03
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,66</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12TPB005</b>	<b>m</b>	<b>TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=12 mm</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg/cm2, de 12 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
O01OB180	0,030 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,55	
O01OB195	0,030 h	Ayudante fontanero	17,92	0,54	
P26TPB004	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=12mm	0,13	0,13	1,22
Suma la partida.....					1,22
Costes indirectos ..... 5,00%					0,06
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,28</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
<b>U12TPB010</b>	<b>m</b>	<b>TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=16 mm</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg/cm2, de 16 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
O01OB180	0,030 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,55	
O01OB195	0,030 h	Ayudante fontanero	17,92	0,54	
P26TPB006	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=16mm	0,20	0,20	1,29
Suma la partida.....					1,29
Costes indirectos ..... 5,00%					0,06
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,35</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U12TPB030</b>	<b>m</b>	<b>TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=20 mm</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg/cm2, de 20 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
O01OB180	0,030 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,55	
O01OB195	0,030 h	Ayudante fontanero	17,92	0,54	
P26TPB010	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=20mm	0,30	0,30	1,39
Suma la partida.....					1,39
Costes indirectos ..... 5,00%					0,07
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,46</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U12TPB040</b>	<b>m</b>	<b>TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=25 mm</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg/cm2, de 25 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
O01OB180	0,030 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,55	
O01OB195	0,030 h	Ayudante fontanero	17,92	0,54	
P26TPB020	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=25mm	0,50	0,50	1,59
Suma la partida.....					1,59
Costes indirectos ..... 5,00%					0,08
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,67</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12TPB050</b>	<b>m</b>	<b>TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=32 mm</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg/cm2, de 32 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
O01OB180	0,030 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,55	
O01OB195	0,030 h	Ayudante fontanero	17,92	0,54	
P26TPB030	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=32mm	0,65	0,65	1,74
Suma la partida.....					1,74
Costes indirectos ..... 5,00%					0,09
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,83</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U12TPB060</b>	<b>m</b>	<b>TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=40 mm</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg/cm2, de 40 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
O01OB180	0,030 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,55	
O01OB195	0,030 h	Ayudante fontanero	17,92	0,54	
P26TPB040	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=40mm	0,98	0,98	2,07
Suma la partida.....					2,07
Costes indirectos ..... 5,00%					0,10
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,17</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
<b>U12TPB070</b>	<b>m</b>	<b>TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=50 mm</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg/cm2, de 50 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
O01OB180	0,035 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,64	
O01OB195	0,035 h	Ayudante fontanero	17,92	0,63	
P26TPB050	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=50mm	1,56	1,56	2,83
Suma la partida.....					2,83
Costes indirectos ..... 5,00%					0,14
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U12TPB080</b>	<b>m</b>	<b>TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=63 mm</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg/cm2, de 63 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
O01OB180	0,035 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,64	
O01OB195	0,035 h	Ayudante fontanero	17,92	0,63	
M05RN020	0,005 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	0,15	
P26TPB060	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=63mm	2,47	2,47	3,89
Suma la partida.....					3,89
Costes indirectos ..... 5,00%					0,19
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,08</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12TPB090</b>	<b>m</b>	<b>TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=75 mm</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg/cm2, de 75 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
O01OB180	0,040 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,73	
O01OB195	0,040 h	Ayudante fontanero	17,92	0,72	
M05RN020	0,005 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	0,15	
P26TPB070	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=75mm	3,63	3,63	
					5,23
Suma la partida.....					5,23
Costes indirectos ..... 5,00%					0,26
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5,49</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U12TPB100</b>	<b>m</b>	<b>TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=90 mm</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg/cm2, de 90 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
O01OB180	0,040 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,73	
O01OB195	0,040 h	Ayudante fontanero	17,92	0,72	
M05RN020	0,005 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	0,15	
P26TPB080	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=90mm	5,33	5,33	
					6,93
Suma la partida.....					6,93
Costes indirectos ..... 5,00%					0,35
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7,28</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
<b>U12TPS010</b>	<b>m</b>	<b>TUB.PEBD SFCIAL PE40 PN4 D=4 mm</b> Riego superficial para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad de 4 mm de diámetro, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.			
O01OB170	0,010 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,20	
P26TPB002	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=4mm	0,11	0,11	
					0,31
Suma la partida.....					0,31
Costes indirectos ..... 5,00%					0,02
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,33</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U12TPS020</b>	<b>m</b>	<b>TUB.PEBD SFCIAL PE40 PN4 D=12 mm</b> Riego superficial para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad de 12 mm de diámetro, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.			
O01OB170	0,010 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,20	
P26TPB004	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=12mm	0,13	0,13	
					0,33
Suma la partida.....					0,33
Costes indirectos ..... 5,00%					0,02
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,35</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U12TPS030</b>	<b>m</b>	<b>TUB.PEBD SFCIAL PE40 PN4 D=16 mm</b> Riego superficial para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad de 16 mm de diámetro, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.			
O01OB170	0,010 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,20	
P26TPB006	1,000 m	Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=16mm	0,20	0,20	
					0,40
Suma la partida.....					0,40
Costes indirectos ..... 5,00%					0,02
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,42</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12TV125</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PVC PN6 D=63 mm</b> Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión nominal de 6 kg/cm2, de 63 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
O01OB180	0,045 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,82	
O01OB195	0,045 h	Ayudante fontanero	17,92	0,81	
P26TVP125	1,000 m	Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=63mm	2,47	2,47	
P02CVW020	0,006 l	Limpiador tubos PVC	13,46	0,08	
P02CVW030	0,012 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,21	
					4,39
		Suma la partida.....			4,39
		Costes indirectos .....		5,00%	0,22
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4,61</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U12TV130</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PVC PN6 D=75 mm</b> Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión nominal de 6 kg/cm2, de 75 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
O01OB180	0,050 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,91	
O01OB195	0,050 h	Ayudante fontanero	17,92	0,90	
P26TVP130	1,000 m	Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=75mm	3,44	3,44	
P02CVW020	0,009 l	Limpiador tubos PVC	13,46	0,12	
P02CVW030	0,018 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,32	
					5,69
		Suma la partida.....			5,69
		Costes indirectos .....		5,00%	0,28
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U12TV135</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PVC PN6 D=90 mm</b> Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión nominal de 6 kg/cm2, de 90 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
O01OB180	0,060 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	1,09	
O01OB195	0,060 h	Ayudante fontanero	17,92	1,08	
P26TVP135	1,000 m	Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=90mm	4,87	4,87	
P02CVW020	0,013 l	Limpiador tubos PVC	13,46	0,17	
P02CVW030	0,025 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,45	
					7,66
		Suma la partida.....			7,66
		Costes indirectos .....		5,00%	0,38
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U12TV140</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PVC PN6 D=110 mm</b> Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión nominal de 6 kg/cm2, de 110 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
O01OB180	0,065 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	1,18	
O01OB195	0,065 h	Ayudante fontanero	17,92	1,16	
P26TVP140	1,000 m	Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=110mm	5,43	5,43	
P02CVW020	0,019 l	Limpiador tubos PVC	13,46	0,26	
P02CVW030	0,038 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,68	
					8,71
		Suma la partida.....			8,71
		Costes indirectos .....		5,00%	0,44
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,15</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12TV215</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PVC PN10 D=40 mm</b> Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión nominal de 10 kg/cm2, de 40 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
O01OB180	0,040 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,73	
O01OB195	0,040 h	Ayudante fontanero	17,92	0,72	
P26TVP215	1,000 m	Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=40mm	1,69	1,69	
P02CVW020	0,003 l	Limpiador tubos PVC	13,46	0,04	
P02CVW030	0,005 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,09	
					3,27
		Suma la partida.....			3,27
		Costes indirectos .....		5,00%	0,16
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,43</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U12TV220</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PVC PN10 D=50 mm</b> Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión nominal de 10 kg/cm2, de 50 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
O01OB180	0,042 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,76	
O01OB195	0,042 h	Ayudante fontanero	17,92	0,75	
P26TVP220	1,000 m	Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=50mm	2,40	2,40	
P02CVW020	0,004 l	Limpiador tubos PVC	13,46	0,05	
P02CVW030	0,008 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,14	
					4,10
		Suma la partida.....			4,10
		Costes indirectos .....		5,00%	0,21
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U12TV225</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PVC PN10 D=63 mm</b> Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión nominal de 10 kg/cm2, de 63 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
O01OB180	0,045 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	0,82	
O01OB195	0,045 h	Ayudante fontanero	17,92	0,81	
P26TVP225	1,000 m	Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=63mm	3,64	3,64	
P02CVW020	0,006 l	Limpiador tubos PVC	13,46	0,08	
P02CVW030	0,012 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,21	
					5,56
		Suma la partida.....			5,56
		Costes indirectos .....		5,00%	0,28
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,84</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U12VD020</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA AUTOMÁTICA DRENAJE 1/2"</b> Válvula de drenaje automático de la red de riego, de 1/2" de diámetro, i/conexión a la red y desagüe, instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB195	0,200 h	Ayudante fontanero	17,92	3,58	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	16,80	5,04	
P26VW020	1,000 u	Válvula autom.drenaje red riego	24,71	24,71	
					37,32
		Suma la partida.....			37,32
		Costes indirectos .....		5,00%	1,87
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>39,19</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12VE100</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA LATÓN D=1/2"</b> Válvula de corte de esfera, de latón, de 1/2" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,160 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,19	
O01OB180	0,160 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	2,91	
P26VE100	1,000 u	Válvula esfera metal D=1/2"	5,50	5,50	
					11,60
		Suma la partida.....			11,60
		Costes indirectos .....		5,00%	0,58
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,18</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
<b>U12VE101</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA LATÓN D=3/4"</b> Válvula de corte de esfera, de latón, de 3/4" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,160 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,19	
O01OB180	0,160 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	2,91	
P26VE101	1,000 u	Válvula esfera metal D=3/4"	8,76	8,76	
					14,86
		Suma la partida.....			14,86
		Costes indirectos .....		5,00%	0,74
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>15,60</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
<b>U12VE102</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA LATÓN D=1"</b> Válvula de corte de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P26VE102	1,000 u	Válvula esfera metal D=1"	12,65	12,65	
					20,27
		Suma la partida.....			20,27
		Costes indirectos .....		5,00%	1,01
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>21,28</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
<b>U12VE103</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA LATÓN D=1 1/4"</b> Válvula de corte de esfera, de latón, de 1 1/4" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P26VE103	1,000 u	Válvula esfera metal D=1 1/4"	20,92	20,92	
					28,54
		Suma la partida.....			28,54
		Costes indirectos .....		5,00%	1,43
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>29,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U12VE104</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA LATÓN D=1 1/2"</b> Válvula de corte de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P26VE104	1,000 u	Válvula esfera metal D=1 1/2"	31,14	31,14	
					38,76
		Suma la partida.....			38,76
		Costes indirectos .....		5,00%	1,94
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>40,70</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12VE105</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA LATÓN D=2"</b> Válvula de corte de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,240 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,79	
O01OB180	0,240 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	4,36	
P26VE105	1,000 u	Válvula esfera metal D=2"	44,77	44,77	
					53,92
Suma la partida.....					53,92
Costes indirectos .....					2,70
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>56,62</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U12VE111</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA PVC D=25 mm.</b> Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 25 mm. de diámetro, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P26VE111	1,000 u	Válvula esfera PVC encol.D=25	9,37	9,37	
P02CVW030	0,002 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,04	
					17,03
Suma la partida.....					17,03
Costes indirectos .....					0,85
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>17,88</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U12VE112</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA PVC D=32 mm.</b> Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 32 mm. de diámetro, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P26VE112	1,000 u	Válvula esfera PVC encol.D=32	12,05	12,05	
P02CVW030	0,003 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,05	
					19,72
Suma la partida.....					19,72
Costes indirectos .....					0,99
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>20,71</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U12VE113</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA PVC D=40 mm.</b> Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 40 mm. de diámetro, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,99	
O01OB180	0,250 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	4,54	
P26VE113	1,000 u	Válvula esfera PVC encol.D=40	14,15	14,15	
P02CVW030	0,005 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,09	
					23,77
Suma la partida.....					23,77
Costes indirectos .....					1,19
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>24,96</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U12VE114</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA PVC D=50 mm.</b> Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 50 mm. de diámetro, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,99	
O01OB180	0,250 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	4,54	
P26VE114	1,000 u	Válvula esfera PVC encol.D=50	18,88	18,88	
P02CVW030	0,008 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,14	
					28,55
Suma la partida.....					28,55
Costes indirectos .....					1,43
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>29,98</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12VE115</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA PVC D=63 mm.</b> Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 63 mm. de diámetro, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P26VE115	1,000 u	Válvula esfera PVC encol.D=63	26,55	26,55	
P02CVW030	0,012 kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	17,83	0,21	
					38,20
		Suma la partida.....			38,20
		Costes indirectos .....		5,00%	1,91
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>40,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
<b>U12VE330</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA LATÓN ROSCA D=1/2"</b> Válvula de corte de esfera, de latón, roscada, de 1/2 " de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,160 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,19	
O01OB180	0,160 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	2,91	
P26VC330	1,000 u	Válv.comp.latón rosca D=1/2"	5,95	5,95	
					12,05
		Suma la partida.....			12,05
		Costes indirectos .....		5,00%	0,60
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,65</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U12VE331</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA LATÓN ROSCA D=3/4"</b> Válvula de corte de esfera, de latón, roscada, de 3/4" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,160 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,19	
O01OB180	0,160 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	2,91	
P26VC331	1,000 u	Válv.comp.latón rosca D=3/4"	7,66	7,66	
					13,76
		Suma la partida.....			13,76
		Costes indirectos .....		5,00%	0,69
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>14,45</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U12VE332</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA LATÓN ROSCA D=1"</b> Válvula de corte de esfera, de latón, roscada, de 1" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P26VC332	1,000 u	Válv.comp.latón rosca D=1"	11,82	11,82	
					19,44
		Suma la partida.....			19,44
		Costes indirectos .....		5,00%	0,97
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>20,41</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U12VE333</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA LATÓN ROSCA D=1 1/4"</b> Válvula de corte de esfera, de latón, roscada, de 1 1/4" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P26VC333	1,000 u	Válv.comp.latón rosca D=1 1/4"	19,64	19,64	
					27,26
		Suma la partida.....			27,26
		Costes indirectos .....		5,00%	1,36
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>28,62</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12VE334</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA LATÓN ROSCA D=1 1/2"</b> Válvula de corte de esfera, de latón, roscada, de 1 1/2 " de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P26VC334	1,000 u	Válv.comp.latón rosca D=1 1/2"	26,81	26,81	
					34,43
		Suma la partida.....			34,43
		Costes indirectos .....		5,00%	1,72
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>36,15</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
<b>U12VE335</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA LATÓN ROSCA D=2"</b> Válvula de corte de esfera, de latón, roscada, de 2 " de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,240 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,79	
O01OB180	0,240 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	4,36	
P26VC335	1,000 u	Válv.comp.latón rosca D=2"	40,13	40,13	
					49,28
		Suma la partida.....			49,28
		Costes indirectos .....		5,00%	2,46
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>51,74</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U12VE336</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA LATÓN ROSCA D=2 1/2"</b> Válvula de corte de esfera, de latón, roscada, de 2 1/2 " de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,280 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,59	
O01OB180	0,280 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,09	
P26VC336	1,000 u	Válv.comp.latón rosca D=2 1/2"	78,26	78,26	
					88,94
		Suma la partida.....			88,94
		Costes indirectos .....		5,00%	4,45
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>93,39</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U12VE350</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA PVC ROSCA D=1/2"</b> Válvula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 1/2 " de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,160 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,19	
O01OB180	0,160 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	2,91	
P26VE350	1,000 u	Válvula esfera PVC rosca.D=1/2"	8,23	8,23	
					14,33
		Suma la partida.....			14,33
		Costes indirectos .....		5,00%	0,72
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>15,05</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>U12VE351</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA PVC ROSCA D=3/4"</b> Válvula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 3/4" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,160 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,19	
O01OB180	0,160 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	2,91	
P26VE351	1,000 u	Válvula esfera PVC rosca.D=3/4"	9,37	9,37	
					15,47
		Suma la partida.....			15,47
		Costes indirectos .....		5,00%	0,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>16,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12VE352</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA PVC ROSCA D=1"</b> Válvula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 1" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P26VE352	1,000 u	Válvula esfera PVC rosca.D=1"	12,65	12,65	
					20,27
		Suma la partida.....			20,27
		Costes indirectos .....		5,00%	1,01
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>21,28</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
<b>U12VE353</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA PVC ROSCA D=1 1/4"</b> Válvula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 1 1/4" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P26VE353	1,000 u	Válvula esfera PVC rosca.D=1 1/4"	14,90	14,90	
					22,52
		Suma la partida.....			22,52
		Costes indirectos .....		5,00%	1,13
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>23,65</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U12VE354</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA PVC ROSCA D=1 1/2"</b> Válvula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 1 1/2 " de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P26VE354	1,000 u	Válvula esfera PVC rosca.D=1 1/2"	20,06	20,06	
					27,68
		Suma la partida.....			27,68
		Costes indirectos .....		5,00%	1,38
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>29,06</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
<b>U12VE355</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA ESFERA PVC ROSCA D=2"</b> Válvula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 2 " de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,240 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,79	
O01OB180	0,240 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	4,36	
P26VE355	1,000 u	Válvula esfera PVC rosca.D=2"	27,38	27,38	
					36,53
		Suma la partida.....			36,53
		Costes indirectos .....		5,00%	1,83
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>38,36</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U12VH320</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDR.SOST.PRES.PLÁST.D=1 1/2"</b> Válvula hidráulica, sostenedora de presión, de plástico, de 1 1/2 " de diámetro, colocada en red de riego, completamente instalada.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P26VH190	1,000 u	Válv.hidr.sost.pres.plást.D=1 1/2"	202,74	202,74	
					214,18
		Suma la partida.....			214,18
		Costes indirectos .....		5,00%	10,71
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>224,89</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12VH321</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDR.SOST.PRES.PLÁST.D=2"</b> Válvula hidráulica, sostenedora de presión, de plástico, de 2" de diámetro, colocada en red de riego, completamente instalada.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P26VH191	1,000 u	Válv.hidr.sost.pres.plást.D=2"	200,85	200,85	
					212,29
		Suma la partida.....			212,29
		Costes indirectos .....		5,00%	10,61
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>222,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
<b>U12VH324</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDR.RED.PRES.PLÁS. D=1 1/2"</b> Válvula hidráulica, reductora de presión, de plástico, de 1 1/2" de diámetro, colocada en redes de riego, completamente instalada.			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,99	
O01OB180	0,250 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	4,54	
P26VH320	1,000 u	Válv.hidr.reduc.pres.plás.D=1 1/2"	130,55	130,55	
					140,08
		Suma la partida.....			140,08
		Costes indirectos .....		5,00%	7,00
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>147,08</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
<b>U12VH325</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDR.RED.PRES.PLÁST. D=2"</b> Válvula hidráulica, reductora de presión, de plástico, de 2" de diámetro, colocada en redes de riego, completamente instalada.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
O01OB180	0,300 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	5,45	
P26VH321	1,000 u	Válv.hidr.reduc.pres.plást.D=2"	150,84	150,84	
					162,28
		Suma la partida.....			162,28
		Costes indirectos .....		5,00%	8,11
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>170,39</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U12VH370</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDR.PLÁST.D=3/4"</b> Válvula hidráulica de plástico, de 3/4" de diámetro interior, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,096 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	1,92	
O01OB180	0,096 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	1,74	
P26VH370	1,000 u	Válvula hidrául.plást.D=3/4"	16,09	16,09	
					19,75
		Suma la partida.....			19,75
		Costes indirectos .....		5,00%	0,99
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>20,74</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U12VH371</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDR.PLÁST.D=1"</b> Válvula hidráulica de plástico, de 1" de diámetro interior, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,144 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	2,87	
O01OB180	0,144 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	2,62	
P26VH371	1,000 u	Válvula hidrául.plást.D=1"	16,09	16,09	
					21,58
		Suma la partida.....			21,58
		Costes indirectos .....		5,00%	1,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>22,66</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12VH372</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDR.PLÁST.D=1 1/2"</b> Válvula hidráulica de plástico, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,019 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	0,38	
O01OB180	0,192 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,49	
P26VH372	1,000 u	Válvula hidrául.plást.D=1 1/2"	43,15	43,15	47,02
Suma la partida.....					47,02
Costes indirectos .....					2,35
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>49,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U12VH373</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDR.PLÁST.D=2"</b> Válvula hidráulica de plástico, de 2" de diámetro interior, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,240 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,79	
O01OB180	0,240 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	4,36	
P26VH373	1,000 u	Válvula hidrául.plást.D=2"	50,47	50,47	59,62
Suma la partida.....					59,62
Costes indirectos .....					2,98
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>62,60</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
<b>U12VH374</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDR.METAL.D=1 1/2"</b> Válvula hidráulica de metal, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,192 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,83	
O01OB180	0,192 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,49	
P26VH374	1,000 u	Válvula hidrául.metal D=1 1/2"	102,38	102,38	109,70
Suma la partida.....					109,70
Costes indirectos .....					5,49
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>115,19</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
<b>U12VH375</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.HIDR.METAL.D=2"</b> Válvula hidráulica de metal, de 2" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,240 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	4,79	
O01OB180	0,240 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	4,36	
P26VH375	1,000 u	Válvula hidrául.metal D=2"	180,92	180,92	190,07
Suma la partida.....					190,07
Costes indirectos .....					9,50
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>199,57</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U12VR130</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.REG.PRES.METAL C/MAN.D=3/4"</b> Válvula metálica reguladora de presión, con manómetro incorporado, de 3/4", colocada en redes de riego, completamente instalada.			
O01OB170	0,350 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	6,98	
O01OB180	0,350 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	6,36	
P26VR130	1,000 u	Válv.regul pres.c/manóm. D=3/4"	111,14	111,14	124,48
Suma la partida.....					124,48
Costes indirectos .....					6,22
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>130,70</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12VR131</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.REG.PRES.METAL C/MAN.D=1"</b> Válvula metálica reguladora de presión, con manómetro incorporado, de 1", colocada en redes de riego, completamente instalada.			
O01OB170	0,350 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	6,98	
O01OB180	0,350 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	6,36	
P26VR131	1,000 u	Válv.regul pres.c/manóm. D=1"	123,35	123,35	
					136,69
		Suma la partida.....			136,69
		Costes indirectos .....		5,00%	6,83
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>143,52</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U12VR132</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.REG.PRES.MET.C/MAN.D=1 1/2"</b> Válvula metálica reguladora de presión, con manómetro incorporado, de 1 1/2", colocada en redes de riego, completamente instalada.			
O01OB170	0,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	7,98	
O01OB180	0,400 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	7,27	
P26VR132	1,000 u	Válv.regul pres.c/manóm. D=1 1/2"	351,72	351,72	
					366,97
		Suma la partida.....			366,97
		Costes indirectos .....		5,00%	18,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>385,32</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U12VR140</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.LIMITADORA PRES A 1,4 atm.</b> Válvula limitadora de presión a 1,4 atm.. especial para instalaciones de riego, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P26VR140	1,000 u	Válv.limita.pres.riego a 1,4 atm	25,76	25,76	
					33,38
		Suma la partida.....			33,38
		Costes indirectos .....		5,00%	1,67
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>35,05</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>U12VR141</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.LIMITADORA PRES.A 1,75 atm.</b> Válvula limitadora de presión a 1,75 atm.. especial para instalaciones de riego, completamente instalada.			
O01OB170	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	3,99	
O01OB180	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	3,63	
P26VR141	1,000 u	Válv.limit.pres.riego a 1,75 atm	25,76	25,76	
					33,38
		Suma la partida.....			33,38
		Costes indirectos .....		5,00%	1,67
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>35,05</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>U12VR313</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.REG.PRES.PLÁ.ACC.DIR.D=3/4"</b> Válvula reguladora de presión, de plástico, de acción directa, de 3/4" de diámetro, en red de riego, completamente instalada.			
O01OB170	0,350 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	6,98	
O01OB180	0,350 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	6,36	
P26VR180	1,000 u	Válv.reg.pres.plá.acc.dir.D=3/4"	10,65	10,65	
					23,99
		Suma la partida.....			23,99
		Costes indirectos .....		5,00%	1,20
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>25,19</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12VR314</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.REG.PRES.PLÁ.ACC.DIR.D=1"</b> Válvula reguladora de presión, de plástico, de acción directa, de 1" de diámetro, en red de riego, completamente instalada.			
O01OB170	0,350 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	6,98	
O01OB180	0,350 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	6,36	
P26VR181	1,000 u	Válv.reg.pres.plá.acc.dir.D=1"	34,07	34,07	
					47,41
		Suma la partida.....			47,41
		Costes indirectos .....		5,00%	2,37
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>49,78</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U12VR315</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.REG.PRES.PLÁ.ACC.DIR.D=1 1/2"</b> Válvula reguladora de presión, de plástico, de acción directa, de 1 1/2" de diámetro, en red de riego, completamente instalada.			
O01OB170	0,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	7,98	
O01OB180	0,400 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	7,27	
P26VR182	1,000 u	Válv.reg.pres.plá.acc.dir.D=1 1/2"	83,04	83,04	
					98,29
		Suma la partida.....			98,29
		Costes indirectos .....		5,00%	4,91
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>103,20</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
<b>U12VR316</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.REG.PRES.MET.ACC.DIR.D=3/4"</b> Válvula reguladora de presión, 25 atm., de metal, de acción directa, de 3/4" de diámetro, en red de riego, completamente instalada.			
O01OB170	0,350 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	6,98	
O01OB180	0,350 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	6,36	
P26VR183	1,000 u	Válv.reg.pres.met.acc.dir.D=3/4"	106,88	106,88	
					120,22
		Suma la partida.....			120,22
		Costes indirectos .....		5,00%	6,01
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>126,23</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
<b>U12VR317</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.REG.PRES.MET.ACC.DIR.D=1"</b> Válvula reguladora de presión, 25 atm., de plástico, de acción directa, de 1" de diámetro, en red de riego, completamente instalada.			
O01OB170	0,350 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	6,98	
O01OB180	0,350 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	6,36	
P26VR184	1,000 u	Válv.reg.pres.met.acc.dir.D=1"	118,58	118,58	
					131,92
		Suma la partida.....			131,92
		Costes indirectos .....		5,00%	6,60
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>138,52</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U12VR318</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.REG.PRES.MET.ACC.DIR.D=1 1/2"</b> Válvula reguladora de presión, 25 atm., de plástico, de acción directa, de 1 1/2" de diámetro, en red de riego, completamente instalada.			
O01OB170	0,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	7,98	
O01OB180	0,400 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	7,27	
P26VR185	1,000 u	Válv.reg.pres.met.acc.dir.D=1 1/2"	338,19	338,19	
					353,44
		Suma la partida.....			353,44
		Costes indirectos .....		5,00%	17,67
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>371,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U12VT010</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.DE PIE/RETENCIÓN D=1"</b> Válvula de pie o de retención, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,336 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	6,70	
O01OB180	0,336 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	6,11	
P26VT000	1,000 u	Válv.de pie/retención D=1"	11,80	11,80	
					24,61
		Suma la partida.....			24,61
		Costes indirectos .....		5,00%	1,23
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>25,84</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U12VT020</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.DE PIE/RETENCIÓN D=1 1/2"</b> Válvula de pie o de retención, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,336 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	6,70	
O01OB180	0,336 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	6,11	
P26VT001	1,000 u	Válv.de pie/retención D=1 1/2"	19,75	19,75	
					32,56
		Suma la partida.....			32,56
		Costes indirectos .....		5,00%	1,63
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>34,19</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
<b>U12VT030</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.DE PIE/RETENCIÓN D=2"</b> Válvula de pie o de retención, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,336 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	6,70	
O01OB180	0,336 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	6,11	
P26VT002	1,000 u	Válv.de pie/retención D=2"	26,01	26,01	
					38,82
		Suma la partida.....			38,82
		Costes indirectos .....		5,00%	1,94
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>40,76</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U12VT040</b>	<b>u</b>	<b>VÁLV.DE PIE/RETENCIÓN D=2 1/2"</b> Válvula de pie o de retención, de latón, de 2 1/2" de diámetro interior, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.			
O01OB170	0,336 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	6,70	
O01OB180	0,336 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,17	6,11	
P26VT003	1,000 u	Válv.de pie/retención D=2 1/2"	50,22	50,22	
					63,03
		Suma la partida.....			63,03
		Costes indirectos .....		5,00%	3,15
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>66,18</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
<b>U13AF010</b>	<b>m2</b>	<b>DESBROCE MANUAL DEL TERRENO</b> Desbroce y limpieza del terreno a mano, i/carga de residuos sin transporte.			
O01OB280	0,220 h	Peón jardinería	16,53	3,64	
					3,64
		Suma la partida.....			3,64
		Costes indirectos .....		5,00%	0,18
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,82</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U13AF020</b>	<b>m2</b>	<b>DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO</b> Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, i/carga de residuos sin transporte.			
O01OA060	0,050 h	Peón especializado	16,64	0,83	
M10AD010	0,025 h	Desbrozadora 2 tiempos	3,86	0,10	
					0,93
		Suma la partida.....			0,93
		Costes indirectos .....		5,00%	0,05
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,98</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U13AF030</b>	<b>m2</b>	<b>ROZA MANUAL DEL TERRENO</b>			
		Roza del terreno con herramientas manuales, i/carga de residuos sin transporte.			
001OB280	0,100 h	Peón jardinería	16,53	1,65	1,65
		Suma la partida.....			1,65
		Costes indirectos .....		5,00%	0,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,73</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U13AF040</b>	<b>m2</b>	<b>DESPEDREGADO MANUAL DEL TERRENO</b>			
		Despedregado manual del terreno, i/recogida y carga de piedras sin transporte.			
001OB280	0,050 h	Peón jardinería	16,53	0,83	0,83
		Suma la partida.....			0,83
		Costes indirectos .....		5,00%	0,04
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,87</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U13AF050</b>	<b>m2</b>	<b>ENTERRADO MECÁNICO DE PIEDRAS</b>			
		Enterrado de piedras de pequeño tamaño con apero especial arrastrado por tractor i/remates a mano.			
001OA060	0,010 h	Peón especializado	16,64	0,17	
M10PT020	0,010 h	Tractor agr. apero enterr. piedras	28,10	0,28	0,45
		Suma la partida.....			0,45
		Costes indirectos .....		5,00%	0,02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,47</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U13AF060</b>	<b>m2</b>	<b>CAVA A MANO DEL TERRENO A 25 cm.</b>			
		Cava a mano de terreno de consistencia media a 25 cm. de profundidad, con pico y azada, i/desterronado y limpieza.			
001OB280	0,400 h	Peón jardinería	16,53	6,61	6,61
		Suma la partida.....			6,61
		Costes indirectos .....		5,00%	0,33
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>6,94</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U13AF070</b>	<b>m2</b>	<b>LABOREO MECÁN. DEL TERRENO 30 cm.</b>			
		Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subsolador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/remate manual de bordes y zonas especiales.			
001OA060	0,030 h	Peón especializado	16,64	0,50	
M10PT010	0,030 h	Tractor agrícola. 60 CV arado/vert.	28,10	0,84	1,34
		Suma la partida.....			1,34
		Costes indirectos .....		5,00%	0,07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,41</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U13AM010</b>	<b>m3</b>	<b>SUMIN. Y EXT. MANU. T. VEGETAL CRIBA</b>			
		Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios manuales, suministrada a granel.			
001OB280	1,600 h	Peón jardinería	16,53	26,45	
P28DA020	1,000 m3	Tierra vegetal cribada	17,48	17,48	43,93
		Suma la partida.....			43,93
		Costes indirectos .....		5,00%	2,20
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>46,13</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U13AM020</b>	<b>m3</b>	<b>SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGET.FÉRTIL.</b>			
		Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.			
O01OB280	1,600 h	Peón jardinería	16,53	26,45	
P28DA030	1,000 m3	Tierra vegetal cribada fertiliz.	28,30	28,30	
					54,75
		Suma la partida.....			54,75
		Costes indirectos .....		5,00%	2,74
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>57,49</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U13AM030</b>	<b>m3</b>	<b>COLOCA.T.VEGET.FERTIL.JARDINERAS</b>			
		Suministro y colocación en jardineras de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.			
O01OB280	1,500 h	Peón jardinería	16,53	24,80	
P28DA030	1,000 m3	Tierra vegetal cribada fertiliz.	28,30	28,30	
					53,10
		Suma la partida.....			53,10
		Costes indirectos .....		5,00%	2,66
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>55,76</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U13AM040</b>	<b>m2</b>	<b>SUMIN.Y EXT.MECAN.TIERRA VEGETAL</b>			
		Suministro y aplicación de arenas de río en el perfil del suelo, a razón de 0,1 m3, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecánicos, suministrada a granel.			
O01OB280	0,100 h	Peón jardinería	16,53	1,65	
M05PN010	0,040 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	1,62	
P28DA020	0,100 m3	Tierra vegetal cribada	17,48	1,75	
					5,02
		Suma la partida.....			5,02
		Costes indirectos .....		5,00%	0,25
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,27</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
<b>U13AM050</b>	<b>m3</b>	<b>SUMIN.Y EXT.MECA.T.VEGET.FERTIL</b>			
		Suministro y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecánicos, suministrada a granel y perfilada a mano.			
O01OB280	0,100 h	Peón jardinería	16,53	1,65	
M05PN010	0,040 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,44	1,62	
P28DA030	1,000 m3	Tierra vegetal cribada fertiliz.	28,30	28,30	
					31,57
		Suma la partida.....			31,57
		Costes indirectos .....		5,00%	1,58
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>33,15</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
<b>U13AM060</b>	<b>m2</b>	<b>ESTERCOLADO DE FONDO A MANO</b>			
		Estercolado de fondo a mano en terreno suelto, con aportación y extendido de 6 kg/m2. de estiércol tratado, y enterrado a una profundidad de 10/20 cm. con azada.			
O01OB280	0,200 h	Peón jardinería	16,53	3,31	
P28DA040	6,000 kg	Estiércol tratado	1,21	7,26	
					10,57
		Suma la partida.....			10,57
		Costes indirectos .....		5,00%	0,53
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11,10</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U13AM070</b>	<b>m2</b>	<b>ESTERCOLADO DE FONDO C/MOTOCULT.</b> Estercolado de fondo en terreno suelto, con aportación de 6 kg/m2. de estiércol tratado, extendido con medios mecánicos y enterrado a una profundidad de 10/20 cm. con motocultor.			
O01OB280	0,030 h	Peón jardinería	16,53	0,50	
O01OA060	0,030 h	Peón especializado	16,64	0,50	
M10PN010	0,010 h	Motoazada normal	4,52	0,05	
M07AC010	0,010 h	Dumper convencional 1.500 kg	3,67	0,04	
P28DA040	6,000 kg	Estiércol tratado	1,21	7,26	
					8,35
		Suma la partida.....			8,35
		Costes indirectos .....		5,00%	0,42
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,77</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U13AM080</b>	<b>m2</b>	<b>ABONADO QUÍMICO DE FONDO A MANO</b> Abonado químico de fondo a mano en terreno suelto, con aportación y extendido de 6 g/m2. de abono complejo NPK-15 repartido en el perfil del suelo hasta una profundidad de 20 cm. con azada.			
O01OA060	0,100 h	Peón especializado	16,64	1,66	
O01OB280	0,100 h	Peón jardinería	16,53	1,65	
P28DF010	0,060 kg	Abono mineral NPK 15-15-15	1,45	0,09	
					3,40
		Suma la partida.....			3,40
		Costes indirectos .....		5,00%	0,17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,57</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U13AM090</b>	<b>m2</b>	<b>ABONADO QUÍMICO DE FONDO C/MOTOCU.</b> Abonado químico de fondo en terreno suelto, con la aportación y extendido a mano de 6 g/m2. de abono complejo NPK-15 repartido en el perfil del suelo hasta una profundidad de 20 cm. con motocultor.			
O01OA060	0,040 h	Peón especializado	16,64	0,67	
M10PN010	0,010 h	Motoazada normal	4,52	0,05	
P28DF010	0,060 kg	Abono mineral NPK 15-15-15	1,45	0,09	
					0,81
		Suma la partida.....			0,81
		Costes indirectos .....		5,00%	0,04
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U13EA039</b>	<b>u</b>	<b>ABIES MASJOANNI (X)1,75-2 m. CONTENEDOR</b> Abies masjoanni (Abeto del Montseny) de 1,75-2 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,500 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	9,40	
O01OB280	0,500 h	Peón jardinería	16,53	8,27	
M05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,02	
P28EA039	1,000 u	Abies masjoanni 1,75-2 m.con	101,10	101,10	
P28SD005	2,000 m	Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm	2,51	5,02	
P28DA130	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	1,37	
P01DW050	0,050 m3	Agua	1,27	0,06	
					127,24
		Suma la partida.....			127,24
		Costes indirectos .....		5,00%	6,36
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>133,60</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U13EA070</b>	<b>u</b>	<b>ABIES NORDMANNIANA 3-3,5 m.CEPELLÓN</b> Abies nordmanniana (Abeto del Cáucaso) de 3 a 3,50 m. de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, drenaje, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,600 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	11,28	
O01OB280	0,600 h	Peón jardinería	16,53	9,92	
M05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,43	
M07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t	43,54	13,06	
P28EA070	1,000 u	Abies nordmanniana 3-3,5 m.cep	278,03	278,03	
P28SD005	3,000 m	Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm	2,51	7,53	
P28DA130	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	1,82	
P01DW050	0,075 m3	Agua	1,27	0,10	
					324,17
Suma la partida.....					324,17
Costes indirectos ..... 5,00%					16,21
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>340,38</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>U13EA071</b>	<b>u</b>	<b>ABIES PINSAPO 2-2,5 m. CEPELLÓN</b> Abies pinsapo (Pinsapo) de 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en cepellón 0,6x0,6x0,6 en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,500 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	9,40	
O01OB280	0,500 h	Peón jardinería	16,53	8,27	
M05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,02	
P28EA071	1,000 u	Abies pinsapo 2-2,5 m. cep.	166,82	166,82	
P28SD005	2,000 m	Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm	2,51	5,02	
P28DA130	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	1,37	
P01DW050	0,050 m3	Agua	1,27	0,06	
					192,96
Suma la partida.....					192,96
Costes indirectos ..... 5,00%					9,65
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>202,61</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>U13EA076</b>	<b>u</b>	<b>ARAUCARIA IMBRICATA 0,6-0,8 m.</b> Araucaria imbricata (Cola de macaco) de 0,6-0,80 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	7,52	
O01OB280	0,400 h	Peón jardinería	16,53	6,61	
M05PN110	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	32,34	1,29	
P28EA076	1,000 u	Araucaria imbricata 0,6-0,8 m.	25,28	25,28	
P28DA130	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	0,91	
P01DW050	0,030 m3	Agua	1,27	0,04	
					41,65
Suma la partida.....					41,65
Costes indirectos ..... 5,00%					2,08
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>43,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>U13EA077</b>	<b>u</b>	<b>ARAUCARIA IMBRICATA 0,8-1 m.</b> Araucaria imbricata (Cola de macaco) de 0,8-1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	7,52	
O01OB280	0,400 h	Peón jardinería	16,53	6,61	
M05PN110	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	32,34	1,29	
P28EA077	1,000 u	Araucaria imbricata 0,8-1 m.	96,05	96,05	
P28DA130	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	0,91	
P01DW050	0,030 m3	Agua	1,27	0,04	
					112,42
Suma la partida.....					112,42
Costes indirectos ..... 5,00%					5,62
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>118,04</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U13EA120</b>	<b>u</b>	<b>CEDRUS DEODARA 2,5-3 m. CEPELLÓN</b> Cedrus deodara (Cedro del Himalaya) de 2,50 a 3 m. de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,600 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	11,28	
O01OB280	0,600 h	Peón jardinería	16,53	9,92	
M05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,43	
M07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t	43,54	13,06	
P28EA120	1,000 u	Cedrus deodara 2,5-3 m. cep.	55,61	55,61	
P28SD005	3,000 m	Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm	2,51	7,53	
P28DA130	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	1,82	
P01DW050	0,075 m3	Agua	1,27	0,10	
					101,75
Suma la partida.....					101,75
Costes indirectos ..... 5,00%					5,09
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>106,84</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>U13EA220</b>	<b>u</b>	<b>CUPRESSUS SEMPERV.STRICTA 3,5-4 m.</b> Cupressus sempervirens stricta (Ciprés piramidal) de 3,5 a 4 m. de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,600 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	11,28	
O01OB280	0,600 h	Peón jardinería	16,53	9,92	
M05EN020	0,070 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,83	
M07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t	43,54	13,06	
P28EA220	1,000 u	Cupressus semperv.stricta 3,5-4	146,60	146,60	
P28SD005	3,000 m	Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm	2,51	7,53	
P28DA130	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	1,82	
P01DW050	0,075 m3	Agua	1,27	0,10	
					193,14
Suma la partida.....					193,14
Costes indirectos ..... 5,00%					9,66
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>202,80</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>U13EA230</b>	<b>u</b>	<b>CUPRESSUS SEMPERV.STRICTA 4-4,5 m.</b> Cupressus sempervirens stricta (Ciprés piramidal) de 4 a 4,5 m. de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,800 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	15,04	
O01OB280	0,800 h	Peón jardinería	16,53	13,22	
M05EN020	0,070 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,83	
M07CG010	0,400 h	Camión con grúa 6 t	43,54	17,42	
P28EA230	1,000 u	Cupressus semperv.stricta 4-4,5	187,04	187,04	
P28SD005	3,000 m	Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm	2,51	7,53	
P28DA130	2,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	2,28	
P01DW050	0,100 m3	Agua	1,27	0,13	
					245,49
Suma la partida.....					245,49
Costes indirectos ..... 5,00%					12,27
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>257,76</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U13EA240</b>	<b>u</b>	<b>CUPRESSUS SEMPERV.STRICTA 4,5-5 m.</b> Cupressus sempervirens stricta (Ciprés piramidal) de 4,5 a 5 m. de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,800 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	15,04	
O01OB280	0,800 h	Peón jardinería	16,53	13,22	
M05EN020	0,070 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,83	
M07CG010	0,400 h	Camión con grúa 6 t	43,54	17,42	
P28EA240	1,000 u	Cupressus semperv.stricta 4,5-5	227,48	227,48	
P28SD005	3,000 m	Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm	2,51	7,53	
P28DA130	2,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	2,28	
P01DW050	0,100 m3	Agua	1,27	0,13	
					285,93
Suma la partida.....					285,93
Costes indirectos .....					5,00% 14,30
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>300,23</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
<b>U13EA350</b>	<b>u</b>	<b>PINUS PINEA 3,5-4 m. CEPELLÓN</b> Pinus pinea (Pino piñonero) de 3,50 a 4 m. de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1 m. con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,800 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	15,04	
O01OB280	0,800 h	Peón jardinería	16,53	13,22	
M05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,43	
M07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t	43,54	13,06	
P28EA350	1,000 u	Pinus pinea 3,5-4 m. cep.	197,15	197,15	
P28SD005	3,000 m	Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm	2,51	7,53	
P28DA130	2,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	2,28	
P01DW050	0,100 m3	Agua	1,27	0,13	
					250,84
Suma la partida.....					250,84
Costes indirectos .....					5,00% 12,54
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>263,38</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U13EA351</b>	<b>u</b>	<b>PINUS RADIATA 1,5-2 m CONTENEDOR</b> Pinus radiata (Pino de Monterrey) de 1,50 a 2,00 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,500 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	9,40	
O01OB280	0,500 h	Peón jardinería	16,53	8,27	
M05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,02	
P28EA351	1,000 u	Pinus radiata 1,5-2 m. con	70,77	70,77	
P28SD005	2,000 m	Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm	2,51	5,02	
P28DA130	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	1,37	
P01DW050	0,050 m3	Agua	1,27	0,06	
					96,91
Suma la partida.....					96,91
Costes indirectos .....					5,00% 4,85
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>101,76</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U13EA360</b>	<b>u</b>	<b>PINUS SYLVESTRIS FASTIG.1,5-2 m.</b> Pinus sylvestris (Pino silvestre) de 1,50 a 2 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m. con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,500 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	9,40	
O01OB280	0,500 h	Peón jardinería	16,53	8,27	
M05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,02	
P28EA360	1,000 u	Pinus sylvestris fastig.1,5-2 m.	101,10	101,10	
P28SD005	2,000 m	Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm	2,51	5,02	
P28DA130	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	1,37	
P01DW050	0,050 m3	Agua	1,27	0,06	
					127,24
Suma la partida.....					127,24
Costes indirectos .....					5,00% 6,36
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>133,60</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U13EA500</b>	<b>u</b>	<b>CONÍFERA ENANA ROCALLA 0,2-0,4 m</b> Conífera enana de rocalla de 0,2 a 0,40 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,300 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	5,64	
O01OB280	0,300 h	Peón jardinería	16,53	4,96	
M05PN110	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	32,34	0,65	
P28EA500	1,000 u	Conífera enana rocalla 0,2-0,4 m	4,45	4,45	
P28DA130	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	0,46	
P01DW050	0,030 m3	Agua	1,27	0,04	
					16,20
Suma la partida.....					16,20
Costes indirectos .....					5,00% 0,81
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>17,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>U13EC005</b>	<b>u</b>	<b>ACACIA FARNESIANA 200/250 CT</b> Acacia farnesiana (Acacia) de 200/250 cm. de altura, suministrada en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	7,52	
O01OB280	0,400 h	Peón jardinería	16,53	6,61	
M05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,02	
P28EC005	1,000 u	Acacia farnesiana 200/250 cm. ct.	181,98	181,98	
P28DA130	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	1,82	
P01DW050	0,100 m3	Agua	1,27	0,13	
					200,08
Suma la partida.....					200,08
Costes indirectos .....					5,00% 10,00
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>210,08</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>U13EC010</b>	<b>u</b>	<b>ACER CAMPESTRE 12-14 cm. R.D.</b> Acer campestre (Arce campestre) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	7,52	
O01OB280	0,400 h	Peón jardinería	16,53	6,61	
M05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,02	
P28EC010	1,000 u	Acer campestre 12-14 cm. r.d.	32,35	32,35	
P28DA130	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	1,82	
P01DW050	0,100 m3	Agua	1,27	0,13	
					50,45
Suma la partida.....					50,45
Costes indirectos .....					5,00% 2,52
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>52,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>U13EC011</b>	<b>u</b>	<b>ACER MONSPESSULANUM 12-14 cm.</b> Acer monspessulanum (Arce) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	7,52	
O01OB280	0,400 h	Peón jardinería	16,53	6,61	
M05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,02	
P28EC011	1,000 u	Acer monspessulanum 12-14 cm. ci	58,64	58,64	
P28DA130	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	1,82	
P01DW050	0,100 m3	Agua	1,27	0,13	
					76,74
Suma la partida.....					76,74
Costes indirectos .....					5,00% 3,84
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>80,58</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U13EC020</b>	<b>u</b>	<b>ACER NEGUNDO 14-16 cm. R.D.</b> Acer negundo (Arce negundo) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	7,52	
O01OB280	0,400 h	Peón jardinería	16,53	6,61	
M05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,02	
P28EC020	1,000 u	Acer negundo 14-16 cm. r.d.	24,77	24,77	
P28DA130	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	1,82	
P01DW050	0,100 m3	Agua	1,27	0,13	
					42,87
Suma la partida.....					42,87
Costes indirectos .....					5,00% 2,14
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>45,01</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS					
<b>U13EC021</b>	<b>u</b>	<b>ACER NEGUNDO 16-18 cm. R.D.</b> Acer negundo (Arce negundo) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	7,52	
O01OB280	0,400 h	Peón jardinería	16,53	6,61	
M05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,02	
P28EC021	1,000 u	Acer negundo 16-18 cm. r.d.	33,37	33,37	
P28DA130	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	1,82	
P01DW050	0,100 m3	Agua	1,27	0,13	
					51,47
Suma la partida.....					51,47
Costes indirectos .....					5,00% 2,57
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>54,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U13EC022</b>	<b>u</b>	<b>ACER NEGUNDO 18-20 cm. R.D.</b> Acer negundo (Arce negundo) de 18 a 20 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	7,52	
O01OB280	0,400 h	Peón jardinería	16,53	6,61	
M05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,02	
P28EC022	1,000 u	Acer negundo 18-20 r.d.	45,50	45,50	
P28DA130	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	1,82	
P01DW050	0,100 m3	Agua	1,27	0,13	
					63,60
Suma la partida.....					63,60
Costes indirectos .....					5,00% 3,18
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>66,78</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U13EC030</b>	<b>u</b>	<b>A. NEGUNDO VARIEGATUM 12-14 RD.</b> Acer negundo variegatum (Arce negundo variegata) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,500 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	9,40	
O01OB280	0,500 h	Peón jardinería	16,53	8,27	
M05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,02	
P28EC030	1,000 u	A. negundo variegatum 12-14 rd.	39,43	39,43	
P28DA130	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	1,82	
P01DW050	0,090 m3	Agua	1,27	0,11	
					61,05
Suma la partida.....					61,05
Costes indirectos .....					5,00% 3,05
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>64,10</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U13EC031	u	<b>A. NEGUNDO VARIEGATUM 14-16 RD.</b> Acer negundo variegatum (Arce negundo variegata) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,500 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	9,40	
O01OB280	0,500 h	Peón jardinería	16,53	8,27	
M05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,02	
P28EC031	1,000 u	A.negundo variegatum 14-16 cm.rd	49,54	49,54	
P28DA130	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	1,82	
P01DW050	0,090 m3	Agua	1,27	0,11	
					71,16
Suma la partida.....					71,16
Costes indirectos .....					5,00%
					3,56
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>74,72</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U13EC032	u	<b>A. NEGUNDO VARIEGATUM 16-18 RD.</b> Acer negundo variegatum (Arce negundo variegata) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,500 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	9,40	
O01OB280	0,500 h	Peón jardinería	16,53	8,27	
M05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,02	
P28EC032	1,000 u	A.negundo variegatum 16-18 cm.rd	66,71	66,71	
P28DA130	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	1,82	
P01DW050	0,090 m3	Agua	1,27	0,11	
					88,33
Suma la partida.....					88,33
Costes indirectos .....					5,00%
					4,42
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>92,75</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U13EC040	u	<b>ACER PLATANOIDES 14-16 cm. CEP.</b> Acer platanoides (Arce aplatanado) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,500 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	9,40	
O01OB280	0,500 h	Peón jardinería	16,53	8,27	
M05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,02	
P28EC040	1,000 u	Acer platanoides 14-16 cm. cep.	33,36	33,36	
P28DA130	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	1,82	
P01DW050	0,090 m3	Agua	1,27	0,11	
					54,98
Suma la partida.....					54,98
Costes indirectos .....					5,00%
					2,75
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>57,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U13EC041	u	<b>A.PLATANOIDES DRUMONDII 14-16 cm.</b> Acer platanoides Drumondii (Arce matizado) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,500 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	9,40	
O01OB280	0,500 h	Peón jardinería	16,53	8,27	
M05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,02	
P28EC041	1,000 u	A.platanoides drummondii 14-16 c	151,62	151,62	
P28DA130	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	1,82	
P01DW050	0,090 m3	Agua	1,27	0,11	
					173,24
Suma la partida.....					173,24
Costes indirectos .....					5,00%
					8,66
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>181,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U13EC042	u	<b>A.PLATANOIDES GLOBOSUM 14-16 cm.</b> Acer platanoides Globosum (Arce aplatanado) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,500 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	9,40	
O01OB280	0,500 h	Peón jardinería	16,53	8,27	
M05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,02	
P28EC042	1,000 u	A.platanoides globosum 14-16 cm.	156,68	156,68	
P28DA130	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	1,82	
P01DW050	0,090 m3	Agua	1,27	0,11	
					178,30
Suma la partida.....					178,30
Costes indirectos .....					5,00% 8,92
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>187,22</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
U13EC050	u	<b>ACER PSEUDOPLATANUS 14-16 cm.RD.</b> Acer pseudoplatanus (Arce falso plátano) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,500 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	9,40	
O01OB280	0,500 h	Peón jardinería	16,53	8,27	
M05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,02	
P28EC050	1,000 u	Acer pseudoplatanus 14-16 cm.rd.	33,36	33,36	
P28DA130	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	1,82	
P01DW050	0,090 m3	Agua	1,27	0,11	
					54,98
Suma la partida.....					54,98
Costes indirectos .....					5,00% 2,75
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>57,73</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
U13ED001	u	<b>AGAVE AMERICANA VAR. 0,4-0,6 CONT</b> Agave americana (Pita variegata) de 0,40 a 0,60 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,300 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	5,64	
O01OB280	0,300 h	Peón jardinería	16,53	4,96	
M05PN110	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	32,34	0,65	
P28ED001	1,000 u	Agave america var. 0,4-0,6 cont.	15,68	15,68	
P28DA130	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	0,46	
P01DW050	0,030 m3	Agua	1,27	0,04	
					27,43
Suma la partida.....					27,43
Costes indirectos .....					5,00% 1,37
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>28,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
U13ED002	u	<b>ARCHONTHOPH.ALEXANDRAE 0,8-1 m.</b> Archonthonphoenix alexandrae de 0,80 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,300 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	5,64	
O01OB280	0,300 h	Peón jardinería	16,53	4,96	
M05PN110	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	32,34	0,65	
P28ED002	1,000 u	Archonthonph.alexandrae 0,8-1m.	35,90	35,90	
P28DA130	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	0,46	
P01DW050	0,030 m3	Agua	1,27	0,04	
					47,65
Suma la partida.....					47,65
Costes indirectos .....					5,00% 2,38
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>50,03</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U13ED003</b>	<b>u</b>	<b>ARECAST.ROMANZOFFIANUM 2-2,5 m.</b> Arecastrum romanzoffianum de 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,300 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	5,64	
O01OB280	0,300 h	Peón jardinería	16,53	4,96	
M05PN110	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	32,34	0,65	
P28ED003	1,000 u	Arecastrum romanzoffianum 2-2,5 m.	113,77	113,77	
P28DA130	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	0,46	
P01DW050	0,030 m3	Agua	1,27	0,04	
					125,52
Suma la partida.....					125,52
Costes indirectos .....					5,00% 6,28
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>131,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>U13ED004</b>	<b>u</b>	<b>CHAMAEDOREA ELEGANS 1-1,25 m.</b> Chamaedorea elegans (Chamaedorea) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,300 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	5,64	
O01OB280	0,300 h	Peón jardinería	16,53	4,96	
M05PN110	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	32,34	0,65	
P28ED004	1,000 u	Chamaedorea elegans 1-1,25 m.	36,15	36,15	
P28DA130	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	0,46	
P01DW050	0,030 m3	Agua	1,27	0,04	
					47,90
Suma la partida.....					47,90
Costes indirectos .....					5,00% 2,40
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>50,30</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
<b>U13ED010</b>	<b>u</b>	<b>CHAMAEROPS HUMILIS 1-1,5 m. CONT</b> Chamaerops humilis (Palmito) de 1 a 1,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,500 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	9,40	
O01OB280	0,500 h	Peón jardinería	16,53	8,27	
M05PN110	0,050 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	32,34	1,62	
P28ED010	1,000 u	Chamaerops humilis 1-1,5 m. cont	156,75	156,75	
P01AJM010	0,050 m3	Arena gruesa silícea de machaque	30,10	1,51	
P28DA130	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	1,82	
P01DW050	0,080 m3	Agua	1,27	0,10	
					179,47
Suma la partida.....					179,47
Costes indirectos .....					5,00% 8,97
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>188,44</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U13ED020</b>	<b>u</b>	<b>CHAMAEROPS HUMILIS 2-2,5 m. CONT</b> Chamaerops humilis (Palmito) de 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	0,600 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	11,28	
O01OB280	0,600 h	Peón jardinería	16,53	9,92	
M05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,02	
P28ED020	1,000 u	Chamaerops humilis 2-2,5 m. cont	515,78	515,78	
P01AJM010	0,100 m3	Arena gruesa silícea de machaque	30,10	3,01	
P28DA130	3,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	2,73	
P01DW050	0,100 m3	Agua	1,27	0,13	
					544,87
Suma la partida.....					544,87
Costes indirectos .....					5,00% 27,24
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>572,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U13ED030	u	<b>CHAMAEROPS HUMILIS, GRUPO 2 m.</b> Chamaerops humilis (Palmito) grupo bien formado, de 2 m. de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.			
O01OB270	1,200 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	22,56	
O01OB280	1,200 h	Peón jardinería	16,53	19,84	
M05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,44	2,43	
M07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t	43,54	13,06	
P28ED030	1,000 u	Chamaerops humilis, grupo h=2 m.	672,53	672,53	
P01AJM010	0,120 m3	Arena gruesa silícea de machaque	30,10	3,61	
P28DA130	4,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	3,64	
P01DW050	0,150 m3	Agua	1,27	0,19	
					737,86
Suma la partida.....					737,86
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>774,75</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U13PH001	m2	<b>FORMACIÓN CÉSPED NATURAL RÚSTICO&lt;1000 m2</b> Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30 %, en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego.			
O01OB270	0,800 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	15,04	
O01OB280	0,800 h	Peón jardinería	16,53	13,22	
M10PN010	0,030 h	Motoazada normal	4,52	0,14	
M10MR030	0,008 h	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	11,04	0,09	
P28DF060	0,100 kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	2,02	0,20	
P28MP100	0,030 kg	Mezcla sem.césped tipo natural	4,99	0,15	
P28DA100	0,005 m3	Mantillo limpio cribado	35,37	0,18	
					29,02
Suma la partida.....					29,02
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>30,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U13PH005	m2	<b>FORMACIÓN CÉSPED JARDÍN CLÁSICO&lt;1000 m2</b> Formación de césped tipo jardín clásico de gramíneas por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 5%, Festuca rubra Phallax al 20 %, Poa pratense al 25 % y Ray-grass inglés al 50 %, en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego.			
O01OB270	0,800 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	15,04	
O01OB280	0,800 h	Peón jardinería	16,53	13,22	
M10PN010	0,030 h	Motoazada normal	4,52	0,14	
M10MR030	0,008 h	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	11,04	0,09	
P28DF060	0,100 kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	2,02	0,20	
P28MP105	0,030 kg	Mezcla sem.césped jardín clásico	4,99	0,15	
P28DA100	0,005 m3	Mantillo limpio cribado	35,37	0,18	
					29,02
Suma la partida.....					29,02
Costes indirectos .....					5,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>30,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U13PH010</b>	<b>m2</b>	<b>FORMACIÓN CÉSPED ORNAMENTAL SOMBRA&lt;1000 m2</b> Formación de césped fino de gramíneas, resistente a la sombra por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 10%, Festuca ovina duriuscula al 30 %, Festuca rubra Phallax al 30 % y Festuca rubra Tricophylla al 30 %, en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2. y primer riego.			
O01OB270	0,800 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	15,04	
O01OB280	0,800 h	Peón jardinería	16,53	13,22	
M10PN010	0,030 h	Motoazada normal	4,52	0,14	
M10MR030	0,008 h	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	11,04	0,09	
P28DF060	0,100 kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	2,02	0,20	
P28MP110	0,025 kg	Mezcla sem.césped ornam. sombra	8,63	0,22	
P28DA100	0,005 m3	Mantillo limpio cribado	35,37	0,18	
					29,09
Suma la partida.....					29,09
Costes indirectos .....					5,00% 1,45
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>30,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U13PH015</b>	<b>m2</b>	<b>FORMACIÓN CÉSPED ÁREAS DEPORTE&lt;1000 m2</b> Formación de césped de gramíneas para áreas deportivas en general, por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 5%, Agrostis stolonifera al 5 %, Festuca rubra Tricophylla al 20 %, Poa pratense al 30 % y Ray-grass inglés al 40 %, en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2. y primer riego.			
O01OB270	0,800 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	15,04	
O01OB280	0,800 h	Peón jardinería	16,53	13,22	
M10PN010	0,030 h	Motoazada normal	4,52	0,14	
M10MR030	0,008 h	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	11,04	0,09	
P28DF060	0,100 kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	2,02	0,20	
P28MP115	0,025 kg	Mezcla sem.césped áreas deporte	5,45	0,14	
P28DA100	0,005 m3	Mantillo limpio cribado	35,37	0,18	
					29,01
Suma la partida.....					29,01
Costes indirectos .....					5,00% 1,45
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>30,46</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U13PH020</b>	<b>m2</b>	<b>FORMACIÓN CÉSPED ÁREAS COSTERAS&lt;1000 m2</b> Formación de césped de gramíneas para áreas con influencia costera, por siembra de una mezcla de Agrostis stolonifera al 5 %, Cynodon dactylon al 20%, Festuca ovina duriuscula al 25%, Poa pratense al 30 % y Ray-grass al 20 %, en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. pase de rulo y primer riego.			
O01OB270	0,800 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	15,04	
O01OB280	0,800 h	Peón jardinería	16,53	13,22	
M10PN010	0,030 h	Motoazada normal	4,52	0,14	
M10MR030	0,008 h	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	11,04	0,09	
P28DF060	0,100 kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	2,02	0,20	
P28MP120	0,030 kg	Mezcla sem.césped áreas costa	8,18	0,25	
P28DA100	0,005 m3	Mantillo limpio cribado	35,37	0,18	
					29,12
Suma la partida.....					29,12
Costes indirectos .....					5,00% 1,46
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>30,58</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U13PH025</b>	<b>m2</b>	<b>FORMACIÓN CÉSPED MEDITERRÁNEO&lt;1000 m2</b> Formación de césped de gramíneas adecuado a la costa mediterránea, por siembra de una mezcla de Cinodon dactylon al 30 %, Festuca ovina duriuscula al 10 %, Poa pratense al 20% y Ray-grass al 40 %, en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2. pase de rulo y primer riego.			
O01OB270	0,800 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	15,04	
O01OB280	0,800 h	Peón jardinería	16,53	13,22	
M10PN010	0,030 h	Motoazada normal	4,52	0,14	
M10MR030	0,008 h	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	11,04	0,09	
P28DF060	0,100 kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	2,02	0,20	
P28MP125	0,025 kg	Mezcla sem.césped mediterráneo	4,99	0,12	
P28DA100	0,005 m3	Mantillo limpio cribado	35,37	0,18	
					28,99
Suma la partida.....					28,99
Costes indirectos .....					5,00% 1,45
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>30,44</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U13PH030</b>	<b>m2</b>	<b>FORMACIÓN CÉSPED SEQUÍA/SALINIDAD&lt;1000 m2</b> Formación de césped adecuado áreas con fuerte sequía y salinidad elevada, en la costa mediterránea, por siembra de Penisetum clandestinum al 20 %, en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2. pase de rulo y primer riego.			
O01OB270	0,800 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	15,04	
O01OB280	0,800 h	Peón jardinería	16,53	13,22	
M10PN010	0,030 h	Motoazada normal	4,52	0,14	
M10MR030	0,008 h	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	11,04	0,09	
P28DF060	0,100 kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	2,02	0,20	
P28MP029	0,020 kg	Semilla de Pennisetum cland	38,13	0,76	
P28DA100	0,005 m3	Mantillo limpio cribado	35,37	0,18	
					29,63
Suma la partida.....					29,63
Costes indirectos .....					5,00% 1,48
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>31,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
<b>U13PH032</b>	<b>m2</b>	<b>FORMACIÓN CÉSPED FLORIDO&lt;1000 m2</b> Formación de césped de aspecto silvestre como prados floridos, resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo de climas, por siembra de una mezcla de Ray-Grass inglés al 50%, Festuca rubra al 35%, Poa pratensis al 15%; en superficies de hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución del fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2, pase de rulo y primer riego.			
O01OB270	0,800 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	15,04	
O01OB280	0,800 h	Peón jardinería	16,53	13,22	
M10PN010	0,030 h	Motoazada normal	4,52	0,14	
M10MR030	0,008 h	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	11,04	0,09	
P28DF060	0,100 kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	2,02	0,20	
P28MP126	0,030 kg	Mezcla sem. césped florido	6,81	0,20	
P28DA100	0,005 m3	Mantillo limpio cribado	35,37	0,18	
					29,07
Suma la partida.....					29,07
Costes indirectos .....					5,00% 1,45
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>30,52</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U13PH200</b>	<b>m2</b>	<b>HIDROSIEMBRA CLIMA OCEÁNICO SUBHÚMEDO&lt; 5000 m2</b> Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima oceánico subhúmedo de una mezcla de Agropyrum cristatum al 20%, Festuca rubra al 20 %, Lulium rigidum al 35%, Festuca arundinacea al 10 %, Trifolium repens al 7 % y Medicago lupulina al 8 %, a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie inferior a 5.000 m2. que permita la aplicación por hidrosebradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.			
O01OB270	0,096 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	1,80	
O01OB280	0,096 h	Peón jardinería	16,53	1,59	
M10MH010	0,015 h	Hidrosebr. s/remolque 1400 l	40,64	0,61	
P28DF010	0,035 kg	Abono mineral NPK 15-15-15	1,45	0,05	
P28DA140	0,100 kg	Mulch hidrosiembra	1,21	0,12	
P28DS065	0,020 kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,74	0,07	
P28DS070	0,009 l	Acidos húmicos hidrosiembra	25,79	0,23	
P28SM250	0,035 kg	Mulch celulósico biodegradable	3,54	0,12	
P28MP050	0,035 kg	Lote semillas herbáceas hidrosiem.	2,36	0,08	
					4,67
		Suma la partida.....			4,67
		Costes indirectos .....		5,00%	0,23
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
<b>U13PH205</b>	<b>m2</b>	<b>HIDROSIEMBRA CLIMA CONTINENTAL MEDITERRÁNEO&lt;5000 m2</b> Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima continental y mediterráneo en de una mezcla de Agropyrum cristatum al 25 %, Agropyrum desertorum al 15 %, Lolium rigidum al 30 %, Medicago sativa al 10 %, Melilotus officinalis al 15 % y Melilotus alba al 5 %, a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie inferior a 5.000 m2. que permita la aplicación por hidrosebradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.			
O01OB270	0,096 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	1,80	
O01OB280	0,096 h	Peón jardinería	16,53	1,59	
M10MH010	0,015 h	Hidrosebr. s/remolque 1400 l	40,64	0,61	
P28DF010	0,035 kg	Abono mineral NPK 15-15-15	1,45	0,05	
P28DA140	0,100 kg	Mulch hidrosiembra	1,21	0,12	
P28DS065	0,020 kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,74	0,07	
P28DS070	0,009 l	Acidos húmicos hidrosiembra	25,79	0,23	
P28SM250	0,035 kg	Mulch celulósico biodegradable	3,54	0,12	
P28MP051	0,035 kg	Mezcla sem.hidros. suelo ácido	4,59	0,16	
					4,75
		Suma la partida.....			4,75
		Costes indirectos .....		5,00%	0,24
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4,99</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U13PH210</b>	<b>m2</b>	<b>HIDROSIEMBRA CLIMA FRÍO MONTAÑA&lt;5000 m2</b> Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima frío de montaña de una mezcla de Phleum pratense al 25 %, Bromus inermis al 15 %, Festuca rubra al 25 %, Agropyrum desertorum al 15 %, Trifolium pratense al 10 % y Trifolium hybridum al 10 %, a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie inferior a 5.000 m2. que permita la aplicación por hidrosebradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.			
O01OB270	0,096 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	1,80	
O01OB280	0,096 h	Peón jardinería	16,53	1,59	
M10MH010	0,015 h	Hidrosebr. s/remolque 1400 l	40,64	0,61	
P28DF010	0,035 kg	Abono mineral NPK 15-15-15	1,45	0,05	
P28DA140	0,100 kg	Mulch hidrosiembra	1,21	0,12	
P28DS065	0,020 kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,74	0,07	
P28DS070	0,009 l	Acidos húmicos hidrosiembra	25,79	0,23	
P28SM250	0,035 kg	Mulch celulósico biodegradable	3,54	0,12	
P28MP052	0,035 kg	Lote sem.hidros.clima montaña	4,59	0,16	
					4,75
		Suma la partida.....			4,75
		Costes indirectos .....		5,00%	0,24
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4,99</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U13PH215</b>	<b>m2</b>	<b>HIDROSIEMBRA CLIMA CONTINENTAL ÁCIDO&lt;5000 m2</b> Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima continental y ácidos de una mezcla de Trifolium subterraneum al 10 %, Lupinus luteus al 25 %, Agropyrum cristatum al 19 %, Agropirum intermedium al 16 % y Lulium rigidum al 30 %, a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie inferior a 5.000 m2. que permita la aplicación por hidrosebradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.			
O01OB270	0,096 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	1,80	
O01OB280	0,096 h	Peón jardinería	16,53	1,59	
M10MH010	0,015 h	Hidrosebr. s/remolque 1400 l	40,64	0,61	
P28DF010	0,035 kg	Abono mineral NPK 15-15-15	1,45	0,05	
P28DA140	0,100 kg	Mulch hidrosiembra	1,21	0,12	
P28DS065	0,020 kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,74	0,07	
P28DS070	0,009 l	Acidos húmicos hidrosiembra	25,79	0,23	
P28SM250	0,035 kg	Mulch celulósico biodegradable	3,54	0,12	
P28MP053	0,035 kg	Lote sem.hidros.clima cont-ácido	4,59	0,16	
					4,75
Suma la partida.....					4,75
Costes indirectos .....					5,00%
					0,24
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,99</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U13PH220</b>	<b>m2</b>	<b>HIDROSIEMBRA CLIMA MEDITERRÁNEO LITORAL&lt;5000 m2</b> Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima mediterráneo litoral de una mezcla de Lolium rigidum al 30 %, Agropyrum cristatum al 15 %, Cynodon dactylon al 10 %, Medicago sativa al 15 % y Melilotus officinalis al 30 %, a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie inferior a 5.000 m2. que permita la aplicación por hidrosebradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.			
O01OB270	0,096 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	1,80	
O01OB280	0,096 h	Peón jardinería	16,53	1,59	
M10MH010	0,015 h	Hidrosebr. s/remolque 1400 l	40,64	0,61	
P28DF010	0,035 kg	Abono mineral NPK 15-15-15	1,45	0,05	
P28DA140	0,100 kg	Mulch hidrosiembra	1,21	0,12	
P28DS065	0,020 kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,74	0,07	
P28DS070	0,009 l	Acidos húmicos hidrosiembra	25,79	0,23	
P28SM250	0,035 kg	Mulch celulósico biodegradable	3,54	0,12	
P28MP054	0,035 kg	Lote sem.hidros.clima mediterr_lito	4,99	0,17	
					4,76
Suma la partida.....					4,76
Costes indirectos .....					5,00%
					0,24
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS					
<b>U13PI010</b>	<b>m2</b>	<b>FORMACIÓN PRADERA C/TEPES &lt;1000m2</b> Formación de pradera con tepes precultivados en tierra en superficies inferiores a 1.000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., incorporación de 10 cm de tierra vegetal de cabeza limpia, pase de motocultor a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la implantación, colocación de tepes, afirmado y primer riego, sin incluir el transporte del tepe.			
O01OB270	0,500 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	9,40	
O01OB280	0,500 h	Peón jardinería	16,53	8,27	
P28DA010	0,100 m3	Tierra vegetal limpia	15,16	1,52	
M10PN010	0,080 h	Motoazada normal	4,52	0,36	
M10MR030	0,008 h	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	11,04	0,09	
P28DF060	0,100 kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	2,02	0,20	
P28MT001	1,000 m2	Tepe gramíneas 20 kg/m2 s/transp	4,09	4,09	
					23,93
Suma la partida.....					23,93
Costes indirectos .....					5,00%
					1,20
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>25,13</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U13PI030</b>	<b>m2</b>	<b>FORMACIÓN PRADERA C/CESPED ARTIFICIAL&lt;1000m2</b> Formación de pradera con césped artificial de 3,5 cm de altura de hoja, para superficies inferiores a 1.000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, pase de motocultor a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rullo y colocación de césped artificial, sin incluir el transporte del rollo.			
O01OB270	0,750 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	14,10	
O01OB280	0,750 h	Peón jardinería	16,53	12,40	
M10PN010	0,080 h	Motoazada normal	4,52	0,36	
M10MR030	0,008 h	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	11,04	0,09	
P28DA260	0,500 u	Arena de sílice saco	5,86	2,93	
P28MU040	1,000 m2	Césped artificial h=3,5cm rollo de 1x25m	39,70	39,70	
P28MV010	2,000 m	Banda de solape de 30cm	0,81	1,62	
P28MV020	0,100 kg	Pegamento dos componentes	5,05	0,51	
					71,71
Suma la partida.....					71,71
Costes indirectos .....					3,59
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>75,30</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
<b>U13PI040</b>	<b>m2</b>	<b>FORMACIÓN PRADERA C/CESPED ARTIFICIAL&lt;1000m2</b> Formación de pradera con césped artificial de 4 cm de altura de hoja, para superficies inferiores a 1.000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, pase de motocultor a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rullo y colocación de césped artificial, sin incluir el transporte del rollo.			
O01OB270	0,750 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	14,10	
O01OB280	0,750 h	Peón jardinería	16,53	12,40	
M10PN010	0,080 h	Motoazada normal	4,52	0,36	
M10MR030	0,008 h	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	11,04	0,09	
P28DA260	0,500 u	Arena de sílice saco	5,86	2,93	
P28MU010	1,000 m2	Césped artificial h=4cm rollo de 1x25m	32,74	32,74	
P28MV010	2,000 m	Banda de solape de 30cm	0,81	1,62	
P28MV020	0,100 kg	Pegamento dos componentes	5,05	0,51	
					64,75
Suma la partida.....					64,75
Costes indirectos .....					3,24
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>67,99</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U13PI050</b>	<b>m2</b>	<b>FORMACIÓN PRADERA C/CESPED ARTIFICIAL&lt;1000m2</b> Formación de pradera con césped artificial de 3,5 cm de altura de hoja, para superficies inferiores a 1.000 m2, sobre suelo ya solado, sin incluir el transporte del rollo.			
O01OB270	0,700 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	13,16	
O01OB280	0,700 h	Peón jardinería	16,53	11,57	
P28DA260	0,500 u	Arena de sílice saco	5,86	2,93	
P28MU040	1,000 m2	Césped artificial h=3,5cm rollo de 1x25m	39,70	39,70	
P28MV010	2,000 m	Banda de solape de 30cm	0,81	1,62	
P28MV020	0,250 kg	Pegamento dos componentes	5,05	1,26	
					70,24
Suma la partida.....					70,24
Costes indirectos .....					3,51
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>73,75</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U13PI060</b>	<b>m2</b>	<b>FFORMACIÓN PRADERA C/CESPED ARTIFICIAL&lt;1000m2</b> Formación de pradera con césped artificial de 4,0 cm de altura de hoja, para superficies inferiores a 1.000 m2, sobre suelo ya solado, sin incluir el transporte del rollo.			
O01OB270	0,700 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	13,16	
O01OB280	0,700 h	Peón jardinería	16,53	11,57	
P28DA260	0,500 u	Arena de sílice saco	5,86	2,93	
P28MU010	1,000 m2	Césped artificial h=4cm rollo de 1x25m	32,74	32,74	
P28MV010	2,000 m	Banda de solape de 30cm	0,81	1,62	
P28MV020	0,250 kg	Pegamento dos componentes	5,05	1,26	
					63,28
Suma la partida.....					63,28
Costes indirectos .....					3,16
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>66,44</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U13P1150	m2	<b>FORMACIÓN PRADERA C/TEPES DE SEDUM&lt;1000m2</b> Formación de pradera con tepes de sedum precultivados en una malla geotextil de poliéster de 100gr/m2, fibra de coco, roca volcánica y mezcla de seis variedades de sedum, sedum album, sedum acre, sedum spurium, sedum hispanicum, sedum montanum y delosperma aceperi, para superficies inferiores a 1.000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., incorporación de 5 cm. de tierra vegetal de cabeza limpia, pase de motocultor a los 10cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la implantación, colocación de tepes, afirmado y primer riego, sin incluir el transporte del tepe.			
O01OB270	0,070 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	1,32	
O01OB280	0,350 h	Peón jardinería	16,53	5,79	
P28DA010	0,050 m3	Tierra vegetal limpia	15,16	0,76	
M10PN010	0,025 h	Motoazada normal	4,52	0,11	
M10MR030	0,007 h	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	11,04	0,08	
P28DF060	0,100 kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	2,02	0,20	
P28MT040	1,000 m2	Tepe de sedum	32,69	32,69	
					40,95
Suma la partida.....					40,95
Costes indirectos .....					5,00%
					2,05
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>43,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS					
U13P1160	m2	<b>FORMACIÓN PRADERA C/TEPES DE SEDUM EN CUBIERTAS</b> Formación de pradera con tepes de sedum para cubiertas, compuesto por sedum album, sedum acre, sedum spurium, sedum hispanicum, sedum montanum, sedum serpervivun y delosperma aceperi, precultivados en módulos de plástico de 0,54x0,54 m. reciclables y con un espesor de 0,09 m, reforzado con geotextil de 100 gr/m2, fibra de coco y roca volcánica, comprendiendo instalación distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., y primer riego, sin incluir el transporte del tepe.			
O01OB270	0,070 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	1,32	
O01OB280	0,350 h	Peón jardinería	16,53	5,79	
P28DF060	0,100 kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	2,02	0,20	
P28MT050	1,000 m2	Tepe para cubiertas	47,67	47,67	
					54,98
Suma la partida.....					54,98
Costes indirectos .....					5,00%
					2,75
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>57,73</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
U13W010	m2	<b>TRATAMIENTO HERBICIDA CONTRA MALAS HIERBAS</b> Tratamiento de tapiz herbáceo con herbicida de efecto total, no residual, específico contra malas hierbas de todo tipo, aplicado disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.			
O01OB270	0,030 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	0,56	
O01OA060	0,030 h	Peón especializado	16,64	0,50	
M10AP010	0,010 h	Pulverizador a motor autónomo	7,68	0,08	
P28W050	0,001 l	Herbicida total contra hierbas	21,19	0,02	
P01DW050	0,100 m3	Agua	1,27	0,13	
					1,29
Suma la partida.....					1,29
Costes indirectos .....					5,00%
					0,06
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,35</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U13W015</b>	<b>m2</b>	<b>TRATAMIENTO HERBICIDA MALAS HIERBAS C/INTEGRAC.VISUAL TRAT.</b> Tratamiento con tapiz herbáceo con herbicida de efecto total, no residual, específico contra las malas hierbas de todo tipo y con integración visual del tratamiento con aplicación de pigmentos colorantes, aplicado disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.			
O01OB270	0,030 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	0,56	
O01OA060	0,030 h	Peón especializado	16,64	0,50	
M10AP010	0,010 h	Pulverizador a motor autónomo	7,68	0,08	
P28W050	0,001 l	Herbicida total contra hierbas	21,19	0,02	
P01DW050	0,100 m3	Agua	1,27	0,13	
P28W110	0,001 l	Colorante indicador trat. herbicida	32,28	0,03	
					1,32
		Suma la partida.....			1,32
		Costes indirectos .....		5,00%	0,07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,39</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U13W020</b>	<b>m2</b>	<b>TRATAMIENTO HERBICIDA TOTAL CONTRA MATORRAL</b> Tratamiento de matorral con herbicida de efecto total, no residual, específico contra malas hierbas y matorral subarbusivo de todo tipo, aplicado disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.			
O01OB270	0,040 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	0,75	
O01OA060	0,040 h	Peón especializado	16,64	0,67	
M10AP010	0,015 h	Pulverizador a motor autónomo	7,68	0,12	
P28W050	0,003 l	Herbicida total contra hierbas	21,19	0,06	
P01DW050	0,250 m3	Agua	1,27	0,32	
					1,92
		Suma la partida.....			1,92
		Costes indirectos .....		5,00%	0,10
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS					
<b>U13W025</b>	<b>m2</b>	<b>TRATAMIENTO HERBICIDA TOTAL CONTRA MATORRAL</b> Tratamiento de matorral con herbicida de efecto total, no residual, específico contra las malas hierbas y matorral subarbusivo de todo tipo, aplicado con integración visual del tratamiento con aplicación de pigmentos colorantes, aplicado disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.			
O01OB270	0,040 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	0,75	
O01OA060	0,040 h	Peón especializado	16,64	0,67	
M10AP010	0,015 h	Pulverizador a motor autónomo	7,68	0,12	
P28W050	0,003 l	Herbicida total contra hierbas	21,19	0,06	
P01DW050	0,250 m3	Agua	1,27	0,32	
P28W110	0,001 l	Colorante indicador trat. herbicida	32,28	0,03	
					1,95
		Suma la partida.....			1,95
		Costes indirectos .....		5,00%	0,10
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,05</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>U13W030</b>	<b>m2</b>	<b>TRATAMIENTO HERBICIDA CONTRA MONOCOTILEDÓNEAS</b> Tratamiento herbicida contra monocotiledóneas, no residual, aplicado disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.			
O01OB270	0,030 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	0,56	
O01OA060	0,030 h	Peón especializado	16,64	0,50	
M10AP010	0,010 h	Pulverizador a motor autónomo	7,68	0,08	
P28W060	0,001 l	Herbicida selectivo contr.monoco	27,24	0,03	
P01DW050	0,100 m3	Agua	1,27	0,13	
					1,30
		Suma la partida.....			1,30
		Costes indirectos .....		5,00%	0,07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U13W035</b>	<b>m2</b>	<b>TRATAMIENTO HERBICIDA CONTRA MONOCOTILEDÓNEAS</b>			
		Tratamiento herbicida contra monocotiledóneas, no residual, aplicado con integración visual del tratamiento con aplicación de pigmentos colorantes, aplicado disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.			
001OB270	0,030 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	0,56	
001OA060	0,030 h	Peón especializado	16,64	0,50	
M10AP010	0,010 h	Pulverizador a motor autónomo	7,68	0,08	
P28W060	0,001 l	Herbicida selectivo contr.monoco	27,24	0,03	
P01DW050	0,100 m3	Agua	1,27	0,13	
P28W110	0,001 l	Colorante indicador trat. herbicida	32,28	0,03	
					1,33
		Suma la partida.....			1,33
		Costes indirectos .....		5,00%	0,07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>U13W100</b>	<b>u</b>	<b>TRASPLANTE ÁRBOL MÁQUINA HIDRAÚLICA D=110</b>			
		Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equivalente, sobre camión especial, para cepellones de 110 cm de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m, medida la unidad transplantada.			
001OB270	2,400 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	45,12	
001OA060	2,400 h	Peón especializado	16,64	39,94	
001OB275	0,800 h	Podador y espec.arboricultor	20,33	16,26	
M10AL100	0,800 h	Transplant.hidrául.cepellón D=110/140cm	551,93	441,54	
P28W101	0,100 l	Antitranspirante foliar concentr	25,98	2,60	
P28W001	80,000 u	Pequeño material jardinería	2,11	168,80	
					714,26
		Suma la partida.....			714,26
		Costes indirectos .....		5,00%	35,71
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>749,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>U13W105</b>	<b>u</b>	<b>TRASPLANTE ÁRBOL MÁQUINA HIDRAÚLICA D=170</b>			
		Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equivalente, sobre camión especial, para cepellones de 170 cm de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m, medida la unidad transplantada.			
001OB270	3,000 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	56,40	
001OA060	3,000 h	Peón especializado	16,64	49,92	
001OB275	0,800 h	Podador y espec.arboricultor	20,33	16,26	
M10AL105	1,200 h	Transplant.hidrául.cepellón D=170cm	702,46	842,95	
P28W101	0,150 l	Antitranspirante foliar concentr	25,98	3,90	
P28W001	90,000 u	Pequeño material jardinería	2,11	189,90	
					1.159,33
		Suma la partida.....			1.159,33
		Costes indirectos .....		5,00%	57,97
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.217,30</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>U13W110</b>	<b>u</b>	<b>TRASPLANTE ÁRBOL MÁQUINA HIDRAÚLICA D=250</b>			
		Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equivalente, sobre camión especial, para cepellones de 250 cm de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m, medida la unidad transplantada.			
001OB270	3,800 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	71,44	
001OA060	3,800 h	Peón especializado	16,64	63,23	
001OB275	1,000 h	Podador y espec.arboricultor	20,33	20,33	
M10AL120	1,400 h	Transplant.hidrául.cepellón D=250cm	817,86	1.145,00	
P28W101	0,200 l	Antitranspirante foliar concentr	25,98	5,20	
P28W001	105,000 u	Pequeño material jardinería	2,11	221,55	
					1.526,75
		Suma la partida.....			1.526,75
		Costes indirectos .....		5,00%	76,34
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.603,09</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U14AAB010</b>	<b>u</b>	<b>BOMBAS EJE VERTICAL POZOS PROFUNDOS</b> Bomba de bajo consumo energético compuesta de tramos, cuerpo de bomba y distintos cabezales, permitiendo alcanzar profundidades de 250 m.			
O01OB170	2,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	47,88	
O01OA050	2,400 h	Ayudante	17,59	42,22	
M01DA702	1,000 u	Bomba eje vertical para pozos profundos	1.588,66	1.588,66	
					1.678,76
		Suma la partida.....			1.678,76
		Costes indirectos .....		5,00%	83,94
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.762,70</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
<b>U14AAB020</b>	<b>u</b>	<b>ELECTROBOMBA VERTICAL</b> Bomba de bajo consumo energético, mejor rendimiento hidráulico, óptimo fraccionamiento de la potencia absorbida y funcionamiento muy silencioso.			
O01OB170	2,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	47,88	
O01OA050	2,400 h	Ayudante	17,59	42,22	
M01DA703	1,000 u	Electrobomba Monobloc vertical	1.350,45	1.350,45	
					1.440,55
		Suma la partida.....			1.440,55
		Costes indirectos .....		5,00%	72,03
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.512,58</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U14AAB030</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA CENTRÍFUGA ALTA PRESIÓN</b> Bomba con doble soporte del eje (X30cr13(AISI 420), protegido), en acero inoxidable. Equilibrio rodante, altura y salida normalizadas, fundición PN 40 y fundición esferoidal PN 64.			
O01OB170	2,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	47,88	
O01OA050	2,400 h	Ayudante	17,59	42,22	
M01DA704	1,000 u	Bomba centríf.multicelular alta presión	6.044,54	6.044,54	
					6.134,64
		Suma la partida.....			6.134,64
		Costes indirectos .....		5,00%	306,73
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>6.441,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U14AAB040</b>	<b>u</b>	<b>CENTRÍFUGA MULTIFASE RODETES RADIALES</b> Centrífuga construida con elementos hidráulicos (rodetes y difusores) de resina termoplástica, siendo todas las partes metálicas en acero inoxidable. Presenta un alto rendimiento hidráulico, bajo peso específico y elevada resistencia a la erosión.			
O01OB170	2,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	47,88	
O01OA050	2,400 h	Ayudante	17,59	42,22	
M01DA701	1,000 u	Centrifug.multifase con rodets radiales	253,97	253,97	
					344,07
		Suma la partida.....			344,07
		Costes indirectos .....		5,00%	17,20
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>361,27</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
<b>U14AAB050</b>	<b>u</b>	<b>ELECTROBOMBA GR.AGUA SUCIA Y DRENAJE</b> Bomba sólida y duradera con gran facilidad de manejo y un limitado y sencillo mantenimiento.			
O01OB170	2,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	47,88	
O01OA050	2,400 h	Ayudante	17,59	42,22	
M01DA705	1,000 u	Electrob.aguas sucias y drenajes DRL67	3.384,07	3.384,07	
					3.474,17
		Suma la partida.....			3.474,17
		Costes indirectos .....		5,00%	173,71
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3.647,88</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U14AAB060</b>	<b>u</b>	<b>ELECTROBOMBA PEQ.AGUA SUCIA Y DRENAJE</b> Bomba sólida y duradera con gran facilidad de manejo y un limitado y sencillo mantenimiento.			
O01OB170	2,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	47,88	
O01OA050	2,400 h	Ayudante	17,59	42,22	
M01DA706	1,000 u	Electrob.aguas sucias y drenajes MAV11	655,00	655,00	
					745,10
		Suma la partida.....			745,10
		Costes indirectos .....		5,00%	37,26
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>782,36</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U14AAP031</b>	<b>u</b>	<b>PERLIZADOR PARA AHORRO DE AGUA</b> Suministro y colocación de perlizador macho o hembra con malla superfina de acero inoxidable, membrana con efecto Venturi, difusor- expansor, triple malla above-dada y canal de succión de aire. Adaptable a cualquier grifería estándar, con roscas internas de 24x1, autolimpiable. Disponible a distintos niveles de ahorro (41%, 46%, 52% y 60%) en función de la presión.			
O01OB170	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	9,98	
P18GW200	1,000 u	Perlizador para ahorro de agua	10,25	10,25	
					20,23
		Suma la partida.....			20,23
		Costes indirectos .....		5,00%	1,01
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>21,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
<b>U14AAP033</b>	<b>u</b>	<b>PERLIZADOR ANTIRROBO</b> Suministro y colocación de perlizador macho o hembra diseñado especialmente para zonas de uso público y/o dignas de sabotaje o robo. Con malla superfina de acero inoxidable, membrana con efecto Venturi, difusor- expansor, triple malla above-dada y canal de succión de aire. Diseñado para roscas internas de 24x1. Antical, acabado en latón cromado y autolimpiable. Disponibles en distintos niveles de ahorro (41%, 46%, 52%, 60%) en función de la presión.			
O01OB170	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	9,98	
P18GW210	1,000 u	Perlizador antirrobo	13,58	13,58	
					23,56
		Suma la partida.....			23,56
		Costes indirectos .....		5,00%	1,18
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>24,74</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U14AAV010</b>	<b>u</b>	<b>INODORO TANQ. BAJO DOBLE DESCARGA</b> Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, modelo Dama de Roca o equivalente, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando. Incorpora mando doble descarga de 3 y 6 l., lo que posibilita el ahorro de agua.			
O01OB170	1,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	23,94	
P18IB040	1,000 u	Inodoro t.bajo c/tapa-mec.blanco Dama	176,80	176,80	
P17XT030	1,000 u	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	6,50	6,50	
P18GW040	1,000 u	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	2,05	2,05	
					209,29
		Suma la partida.....			209,29
		Costes indirectos .....		5,00%	10,46
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>219,75</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U14AAV041</b>	<b>u</b>	<b>LIMITADOR DE CAUDAL DE AGUA</b> Suministro y colocación de limitador con cuerpo de latón cromado (DIN 17660), con roscas de 1/2" tanto para la entrada como para la salida. Elemento para intercalar en cañerías y circuitos de distribución de agua fría y caliente, adecuado para todo tipo de instalaciones donde se desee concretar y/o tarar el consumo máximo. Disponible para distintos niveles de ahorro o taraje de salida (5, 7, 9 o 14 l/min).			
O01OB170	1,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	23,94	
P17XW140	1,000 u	Limitador de caudal de agua	14,27	14,27	
					38,21
		Suma la partida.....			38,21
		Costes indirectos .....		5,00%	1,91
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>40,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>U14AAV043</b>	<b>u</b>	<b>MECANISMO UNIVERSAL DE CISTERNA DOBLE PULSADO</b> Mecanismo descargador universal de cisterna que permite la descarga total o parcial en función de si se pulsa un actuador o los dos a la vez, permitiendo un ahorro de agua de más del 40%, instalado y funcionando.			
O01OB170	0,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	19,95	5,99	
P18WW010	1,000 u	Mecanismo universal cisterna doble pulsado	29,80	29,80	
					35,79
		Suma la partida.....			35,79
		Costes indirectos .....		5,00%	1,79
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>37,58</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U15IA005</b>	<b>u</b>	<b>COLUMPIO 2 ASIENTOS 1,20x1,40 m</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, columpio de 2 asientos de 1,20x1,40 m, fabricado en tubo de acero pintado al horno y asientos de goma, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
O01OA100	0,800 h	Cuadrilla B	43,27	34,62	
O01OB505	0,800 h	Montador especializado	21,68	17,34	
O01OB510	0,800 h	Ayudante montador especializado	17,92	14,34	
P29IA005	1,000 u	Columpio 2 asientos 1,2x1,4 m	552,34	552,34	
P01DW090	10,000 m	Pequeño material	1,35	13,50	
					632,14
		Suma la partida.....			632,14
		Costes indirectos .....		5,00%	31,61
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>663,75</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U15IA020</b>	<b>u</b>	<b>TOBOGÁN PEQUEÑO 3x1,5 m</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, tobogán pequeño, de 3 m de largo y 1,50 m de alto, fabricado en tubo de acero pintado al horno, deslizador de acero inoxidable, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
O01OA100	0,800 h	Cuadrilla B	43,27	34,62	
O01OB505	0,800 h	Montador especializado	21,68	17,34	
O01OB510	0,800 h	Ayudante montador especializado	17,92	14,34	
P29IA020	1,000 u	Tobogán pequeño 3x1,5 m	1.551,09	1.551,09	
P01DW090	10,000 m	Pequeño material	1,35	13,50	
					1.630,89
		Suma la partida.....			1.630,89
		Costes indirectos .....		5,00%	81,54
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.712,43</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U15IA025</b>	<b>u</b>	<b>TOBOGÁN MEDIANO 4x2 m</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, tobogán mediano, de 4 m de largo y 2 m de alto, fabricado en tubo de acero pintado al horno, deslizador de acero inoxidable, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
O01OA100	1,000 h	Cuadrilla B	43,27	43,27	
O01OB505	1,000 h	Montador especializado	21,68	21,68	
O01OB510	1,000 h	Ayudante montador especializado	17,92	17,92	
P29IA025	1,000 u	Tobogán mediano 4x2 m	1.727,94	1.727,94	
P01DW090	10,000 m	Pequeño material	1,35	13,50	
					1.824,31
Suma la partida.....					1.824,31
Costes indirectos .....					91,22
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.915,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U15IA030</b>	<b>u</b>	<b>TOBOGÁN GRANDE 4,5x2,5 m</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, tobogán grande, de 4,5 m de largo y 2,5 m de alto, fabricado en panel de polietileno, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
O01OA100	1,000 h	Cuadrilla B	43,27	43,27	
O01OB505	1,000 h	Montador especializado	21,68	21,68	
O01OB510	1,000 h	Ayudante montador especializado	17,92	17,92	
P29IA030	1,000 u	Tobogán grande 4,5x2,5 m	1.981,30	1.981,30	
P01DW090	10,000 m	Pequeño material	1,35	13,50	
					2.077,67
Suma la partida.....					2.077,67
Costes indirectos .....					103,88
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2.181,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U15IA035</b>	<b>u</b>	<b>LABERINTO CUADROS 1,2x1,2x2,5 m</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, laberinto cuadrados, de 1,2x1,2 m de ocupación en planta y 2,5 m de altura, fabricado en tubo de acero pintado al horno, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
O01OA100	1,000 h	Cuadrilla B	43,27	43,27	
O01OB505	1,000 h	Montador especializado	21,68	21,68	
O01OB510	1,000 h	Ayudante montador especializado	17,92	17,92	
P29IA035	1,000 u	Laberinto cuadros 1,2x1,2x2,5 m	694,92	694,92	
P01DW090	10,000 m	Pequeño material	1,35	13,50	
					791,29
Suma la partida.....					791,29
Costes indirectos .....					39,56
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>830,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U15IA040</b>	<b>u</b>	<b>LABERINTO METÁLICO AROS</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, laberinto aros con forma de trébol de cuatro hojas 2x2x2,6 m, fabricado en tubo de acero pintado al horno, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
O01OA100	1,000 h	Cuadrilla B	43,27	43,27	
O01OB505	1,000 h	Montador especializado	21,68	21,68	
O01OB510	1,000 h	Ayudante montador especializado	17,92	17,92	
P29IA040	1,000 u	Laberinto metálico aros	564,45	564,45	
P01DW090	10,000 m	Pequeño material	1,35	13,50	
					660,82
Suma la partida.....					660,82
Costes indirectos .....					33,04
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>693,86</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U15IA045</b>	<b>u</b>	<b>ESCALERA CIRC.DOUBLE ARCO L=2,5;h=1,5 m</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, escalera circular do- ble arco de 2,5 m de longitud y 1,5 m de altura, fabricado en tubo de acero pintado al horno, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
O01OA100	0,800 h	Cuadrilla B	43,27	34,62	
O01OB505	0,800 h	Montador especializado	21,68	17,34	
O01OB510	0,800 h	Ayudante montador especializado	17,92	14,34	
P29IA045	1,000 u	Escalera circ.doble arco l=2,5,h=1,5 m	355,22	355,22	
P01DW090	8,000 m	Pequeño material	1,35	10,80	
					432,32
		Suma la partida.....			432,32
		Costes indirectos .....		5,00%	21,62
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>453,94</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U15IA053</b>	<b>u</b>	<b>ESFERA TREPA, D=1,8 m</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, esfera para trepar, de 1,8 m de diámetro y 2,4 m de alto, fabricado en tubo de acero pintado al horno, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
O01OA100	1,300 h	Cuadrilla B	43,27	56,25	
O01OB505	1,500 h	Montador especializado	21,68	32,52	
O01OB510	1,500 h	Ayudante montador especializado	17,92	26,88	
P29IA053	1,000 u	Esfera trepa D=1,8 m	1.141,01	1.141,01	
P01DW090	23,000 m	Pequeño material	1,35	31,05	
					1.287,71
		Suma la partida.....			1.287,71
		Costes indirectos .....		5,00%	64,39
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.352,10</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
<b>U15IA055</b>	<b>u</b>	<b>GIRA GIRA 4 ASIENTOS, D=2,5 m</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, gira gira de 4 asien- tos, de 2,5 m de diámetro, fabricado en tubo de acero pintado al horno, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
O01OA100	1,500 h	Cuadrilla B	43,27	64,91	
O01OB505	1,200 h	Montador especializado	21,68	26,02	
O01OB510	1,200 h	Ayudante montador especializado	17,92	21,50	
P29IA055	1,000 u	Gira-gira 4 asientos D=2,5 m	831,03	831,03	
P01DW090	15,000 m	Pequeño material	1,35	20,25	
					963,71
		Suma la partida.....			963,71
		Costes indirectos .....		5,00%	48,19
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.011,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
<b>U15IA060</b>	<b>u</b>	<b>BALANCÍN 2 ASIENTOS RUEDAS</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, balancín 2 asientos con ruedas de goma en topes, medidas 2,5x0,7x0,7 m, fabricado en tubo de acero pintado al horno, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
O01OA100	1,000 h	Cuadrilla B	43,27	43,27	
O01OB505	1,000 h	Montador especializado	21,68	21,68	
O01OB510	1,000 h	Ayudante montador especializado	17,92	17,92	
P29IA060	1,000 u	Balancín 2 asientos ruedas	484,44	484,44	
P01DW090	10,000 m	Pequeño material	1,35	13,50	
					580,81
		Suma la partida.....			580,81
		Costes indirectos .....		5,00%	29,04
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>609,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U15IA065</b>	<b>u</b>	<b>VAIVÉN 4 ASIENTOS</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, vaivén 4 asientos, de 3x0,4x0,6 m, figura de estrella fabricada en polietileno y muelle de acero pintado al horno, i/ancleaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
O01OA100	1,000 h	Cuadrilla B	43,27	43,27	
O01OB505	1,000 h	Montador especializado	21,68	21,68	
O01OB510	1,000 h	Ayudante montador especializado	17,92	17,92	
P29IA065	1,000 u	Vaivén 4 asientos	528,01	528,01	
P01DW090	10,000 m	Pequeño material	1,35	13,50	
					624,38
		Suma la partida.....			624,38
		Costes indirectos .....		5,00%	31,22
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>655,60</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
<b>U15IC030</b>	<b>u</b>	<b>POSTE FANTASÍA C/FIGURA</b> Suministro y colocación de poste en áreas infantiles para adorno o soporte de papeleras, indicadores, etc., de 1,30 m. de altura, formado por rollizo de pino tratada en autoclave y decorado en forma de figura, como animales o personajes, i/cimentación en pozos de 0,50 m. de profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos con material granular retacado.			
O01OA100	1,000 h	Cuadrilla B	43,27	43,27	
O01OB505	0,600 h	Montador especializado	21,68	13,01	
O01OB510	0,600 h	Ayudante montador especializado	17,92	10,75	
P29IC030	1,000 u	Poste fantasía c/figura	279,33	279,33	
P01DW090	10,000 m	Pequeño material	1,35	13,50	
					359,86
		Suma la partida.....			359,86
		Costes indirectos .....		5,00%	17,99
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>377,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U15IC050</b>	<b>m</b>	<b>TALANQUERA DE ROLLIZOS</b> Suministro y colocación de talanquera en áreas infantiles, formada por dos largue-ros de madera de pino silvestre tratada en autoclave, y distribución interior de rolli-zos verticales de menor diámetro, i/cimentación en pozos de 0,30 m. de profundi-dad.			
O01OB270	0,800 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	15,04	
O01OA060	0,800 h	Peón especializado	16,64	13,31	
O01OA070	0,800 h	Peón ordinario	16,80	13,44	
P01HM030	0,080 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	5,79	
P29IC050	1,000 m	Talanquera de rollizos	111,47	111,47	
P01DW090	3,000 m	Pequeño material	1,35	4,05	
					163,10
		Suma la partida.....			163,10
		Costes indirectos .....		5,00%	8,16
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>171,26</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
<b>U15IC055</b>	<b>m</b>	<b>VALLA MADERA COLORES h=0,80 m</b> Suministro y colocación de valla de madera de pino silvestre tratada en autoclave y pintada de colores vistosos, de 0,80 m. de altura, formada por dos largue-ros y ta-blas verticales de extremos redondeados, i/cimentación en pozos de 0,30 m. de profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos con material granular retaca-do.			
O01OB270	1,000 h	Oficial 1ª jardinería	18,80	18,80	
O01OA060	1,000 h	Peón especializado	16,64	16,64	
O01OA070	1,000 h	Peón ordinario	16,80	16,80	
P01HM030	0,080 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	5,79	
P29IC055	1,000 m	Valla madera colores h=0,80 m	130,72	130,72	
P01DW090	3,000 m	Pequeño material	1,35	4,05	
					192,80
		Suma la partida.....			192,80
		Costes indirectos .....		5,00%	9,64
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>202,44</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U15IC060</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO ELÁSTICO e=40 mm.</b> Pavimento elástico de 40 mm de espesor formado por plaquetas de 0,1x0,1, para juegos infantiles. Instaladas.			
O01OA060	2,300 h	Peón especializado	16,64	38,27	
P29IC060	1,000 m2	Pavimento elástico de 40 mm espesor	15,20	15,20	
P01DW090	18,000 m	Pequeño material	1,35	24,30	
					77,77
Suma la partida.....					77,77
Costes indirectos .....					5,00% 3,89
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>81,66</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U15IM010</b>	<b>u</b>	<b>CUENCO CIRC.PARA JUEGOS CON ARENA</b> Suministro y colocación de juego infantil, cuenco circular de juegos con arena para niños de 1 a 6 años, poste central con chapa de acero termogalvanizada, superficie plana de HPL de 12 mm.			
O01OA100	0,800 h	Cuadrilla B	43,27	34,62	
O01OB505	0,800 h	Montador especializado	21,68	17,34	
O01OB510	0,800 h	Ayudante montador especializado	17,92	14,34	
P29IM010	1,000 u	Cuenco circ.para juegos con arena	2.229,59	2.229,59	
P01DW090	25,000 m	Pequeño material	1,35	33,75	
					2.329,64
Suma la partida.....					2.329,64
Costes indirectos .....					5,00% 116,48
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2.446,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>U15IM020</b>	<b>u</b>	<b>CUADRO ARENA 2 ROLLIZ.TUMB. 4 m2</b> Suministro y colocación de juego infantil, cuadro de arena para juego de niños de 1 a 6 años, de 4 m2. de ocupación en planta, recercado con 2 rollizos tumbados, de roble impregnado a presión en autoclave.			
O01OA100	1,000 h	Cuadrilla B	43,27	43,27	
O01OB505	0,800 h	Montador especializado	21,68	17,34	
O01OB510	0,800 h	Ayudante montador especializado	17,92	14,34	
P29IM020	1,000 u	Cuadro arena 2 rolliz.tumb.4 m2	962,78	962,78	
P01DW090	30,000 m	Pequeño material	1,35	40,50	
					1.078,23
Suma la partida.....					1.078,23
Costes indirectos .....					5,00% 53,91
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.132,14</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
<b>U15IM025</b>	<b>u</b>	<b>CUADRO ARENA 2 ROLLIZ.TUMB.15 m2</b> Suministro y colocación de juego infantil, cuadro de arena para juego de niños de 1 a 6 años, de 15 m2. de ocupación en planta, recercado con 2 rollizos tumbados, de pino Suecia impregnado a presión en autoclave.			
O01OA100	1,000 h	Cuadrilla B	43,27	43,27	
O01OB505	1,000 h	Montador especializado	21,68	21,68	
O01OB510	1,000 h	Ayudante montador especializado	17,92	17,92	
P29IM025	1,000 u	Cuadro arena 2 rolliz.tumb.15 m2	1.317,48	1.317,48	
P01DW090	25,000 m	Pequeño material	1,35	33,75	
					1.434,10
Suma la partida.....					1.434,10
Costes indirectos .....					5,00% 71,71
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.505,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U15IM030</b>	<b>u</b>	<b>BALANCÍN MUELLE SILUETA</b> Suministro y colocación de juego infantil, balancín de muelle de acero y silueta de madera de iroko tratada en autoclave, para niños de 1 a 6 años, anclada al terreno según instrucciones del fabricante. Fabricado e instalado según normas Europeas.			
O01OA100	1,000 h	Cuadrilla B	43,27	43,27	
O01OB505	0,500 h	Montador especializado	21,68	10,84	
O01OB510	0,500 h	Ayudante montador especializado	17,92	8,96	
P29IM030	1,000 u	Balancín muelle silueta	608,01	608,01	
P01DW090	30,000 m	Pequeño material	1,35	40,50	
					711,58
		Suma la partida.....			711,58
		Costes indirectos .....		5,00%	35,58
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>747,16</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
<b>U15IM035</b>	<b>u</b>	<b>BALANCÍN DOBLE MUELLE SILUETA</b> Suministro y colocación de juego infantil, balancín de doble muelle de acero y silueta de madera de pino Suecia impregnada a presión en autoclave, para niños de 1 a 6 años, anclada al terreno según instrucciones del fabricante.			
O01OA100	1,100 h	Cuadrilla B	43,27	47,60	
O01OB505	0,900 h	Montador especializado	21,68	19,51	
O01OB510	0,900 h	Ayudante montador especializado	17,92	16,13	
P29IM035	1,000 u	Balancín doble 2 muelles silueta	1.165,35	1.165,35	
P01DW090	25,000 m	Pequeño material	1,35	33,75	
					1.282,34
		Suma la partida.....			1.282,34
		Costes indirectos .....		5,00%	64,12
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.346,46</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U15IM036</b>	<b>u</b>	<b>BALANCÍN TORTUGA 4 PLAZAS</b> Suministro e instalación de juego infantil, balancín de 4 plazas, para niños de 3 a 9 años, fabricado en tablero laminado a alta presión de 15 mm. Espacio requerido: 3,8x3,8 m. h=0,55 m.			
O01OB505	1,000 h	Montador especializado	21,68	21,68	
O01OA070	1,000 h	Peón ordinario	16,80	16,80	
E02PM020	13,600 m3	EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS	17,97	244,39	
P29IM250	1,000 u	Balancín tortuga 4 plazas	886,69	886,69	
					1.169,56
		Suma la partida.....			1.169,56
		Costes indirectos .....		5,00%	58,48
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.228,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U15IM037</b>	<b>u</b>	<b>BALANCÍN DELFÍN UNA PLAZA</b> Suministro e instalación de juego infantil, balancín delfín una plaza, para niños de 3 a 9 años, fabricado en tablero laminado a alta presión de 15 mm. Espacio requerido: 3,9x3,4 m. h= 0,80.			
O01OB505	1,000 h	Montador especializado	21,68	21,68	
O01OA070	1,000 h	Peón ordinario	16,80	16,80	
P29IM255	1,000 u	Balancín delfín una plaza	562,42	562,42	
E02PM020	13,600 m3	EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS	17,97	244,39	
					845,29
		Suma la partida.....			845,29
		Costes indirectos .....		5,00%	42,26
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>887,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U15IM046</b>	<b>u</b>	<b>ÁRBOL DE TREPAP</b> Suministro y colocación de juego infantil, árbol de trepar formado por un poste vertical de madera de iroko y travesaños de redondos de la misma madera, tratada en autoclave, de 2 m de altura, empotrado en el terreno, fabricado e instalado según normas Europeas.			
O01OA100	1,000 h	Cuadrilla B	43,27	43,27	
O01OB505	0,400 h	Montador especializado	21,68	8,67	
O01OB510	0,500 h	Ayudante montador especializado	17,92	8,96	
P29IM046	1,000 u	Arbol de trepar	511,75	511,75	
P01DW090	30,000 m	Pequeño material	1,35	40,50	
					613,15
		Suma la partida.....			613,15
		Costes indirectos .....		5,00%	30,66
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>643,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U15IM080</b>	<b>u</b>	<b>BARRA FIJA 3 CUERPOS</b> Suministro y colocación de juego infantil, barra fija de 3 cuerpos a tres distintas alturas, postes de madera encolada y cepillada en redondo de 110 mm. y tubos de acero galvanizado, anclado al terreno según instrucciones del fabricante.			
O01OA100	1,100 h	Cuadrilla B	43,27	47,60	
O01OB505	1,000 h	Montador especializado	21,68	21,68	
O01OB510	1,000 h	Ayudante montador especializado	17,92	17,92	
P29IM080	1,000 u	Barra fija 3 cuerpos	734,69	734,69	
P01DW090	40,000 m	Pequeño material	1,35	54,00	
					875,89
		Suma la partida.....			875,89
		Costes indirectos .....		5,00%	43,79
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>919,68</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U15IM085</b>	<b>u</b>	<b>BARRA DE EQUILIBRIO 4 m.</b> Suministro y colocación de juego infantil, barra de equilibrio de 4 m. de longitud, realizada en pino Suecia impregnado a presión en autoclave, anclada al terreno según instrucciones del fabricante.			
O01OA100	1,200 h	Cuadrilla B	43,27	51,92	
O01OB505	1,100 h	Montador especializado	21,68	23,85	
O01OB510	1,100 h	Ayudante montador especializado	17,92	19,71	
P29IM085	1,000 u	Barra de equilibrio 4 m	293,87	293,87	
P01DW090	33,000 m	Pequeño material	1,35	44,55	
					433,90
		Suma la partida.....			433,90
		Costes indirectos .....		5,00%	21,70
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>455,60</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
<b>U15JG010</b>	<b>u</b>	<b>ANDADOR ELÍPTICO</b> Suministro y colocación de andador elíptico de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, reposapiés ergonómicos de poliéster y asideros recubiertos por empuñaduras de goma, i/cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,9 x 0,65 x 1,6 metros altura, anclado al terreno. Cimentación y transporte no incluidos.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA070	2,000 h	Peón ordinario	16,80	33,60	
P29J170	1,000 u	Andador elíptico	1.008,26	1.008,26	
P01DW090	19,000 m	Pequeño material	1,35	25,65	
					1.107,03
		Suma la partida.....			1.107,03
		Costes indirectos .....		5,00%	55,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.162,38</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U15JG020</b>	<b>u</b>	<b>BICICLETA</b> Suministro y colocación de bicicleta de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, asiento ergonómico de poliéster, i/cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,6 x 0,6 x 1,05 metros altura, anclado al terreno. Cimentación y transporte no incluidos.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA070	2,000 h	Peón ordinario	16,80	33,60	
P29J180	1,000 u	Bicicleta	906,93	906,93	
P01DW090	19,000 m	Pequeño material	1,35	25,65	
					1.005,70
Suma la partida.....					1.005,70
Costes indirectos .....					50,29
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.055,99</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U15JG030</b>	<b>u</b>	<b>ANDADOR DOBLE</b> Suministro y colocación de andador doble de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, reposapiés ergonómicos de poliéster y asideros recubiertos por empuñaduras de goma, i/cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,95 x 0,85 x 1,75 metros altura, anclado al terreno. Cimentación y transporte no incluidos.			
O01OA030	3,000 h	Oficial primera	19,76	59,28	
O01OA070	3,000 h	Peón ordinario	16,80	50,40	
P29J190	1,000 u	Andador doble	1.210,92	1.210,92	
P01DW090	23,000 m	Pequeño material	1,35	31,05	
					1.351,65
Suma la partida.....					1.351,65
Costes indirectos .....					67,58
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.419,23</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
<b>U15JG040</b>	<b>u</b>	<b>PÉNDULO DOBLE</b> Suministro y colocación de péndulo de dos plazas y banco inverso de abdominal de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, reposapiés ergonómicos de poliéster y asideros recubiertos por empuñaduras de goma, i/cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,7 x 1,4 x 1,65 metros altura, anclado al terreno. Cimentación y transporte no incluidos.			
O01OA030	3,000 h	Oficial primera	19,76	59,28	
O01OA070	3,000 h	Peón ordinario	16,80	50,40	
P29J200	1,000 u	Péndulo doble	906,93	906,93	
P01DW090	19,000 m	Pequeño material	1,35	25,65	
					1.042,26
Suma la partida.....					1.042,26
Costes indirectos .....					52,11
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.094,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U15JG060</b>	<b>u</b>	<b>PRENSA DE PIERNAS HORIZONTAL</b> Suministro y colocación de prensa de piernas horizontal de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, asiento ergonómico de poliéster, i/cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,6 x 0,8 x 1 metros altura, anclado al terreno. Cimentación y transporte no incluidos.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA070	2,000 h	Peón ordinario	16,80	33,60	
P29J220	1,000 u	Prensa de piernas horizontal	1.008,26	1.008,26	
P01DW090	23,000 m	Pequeño material	1,35	31,05	
					1.112,43
		Suma la partida.....			1.112,43
		Costes indirectos .....		5,00%	55,62
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.168,05</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>U15JG080</b>	<b>u</b>	<b>REMO</b> Suministro y colocación de remo de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, asiento ergonómico de poliéster, i/cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,55 x 0,8 x 0,85 metros altura, anclado al terreno. Cimentación y transporte no incluidos.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA070	2,000 h	Peón ordinario	16,80	33,60	
P29J240	1,000 u	Remo	805,60	805,60	
P01DW090	22,000 m	Pequeño material	1,35	29,70	
					908,42
		Suma la partida.....			908,42
		Costes indirectos .....		5,00%	45,42
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>953,84</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U15JG090</b>	<b>u</b>	<b>APARATO DE DORSALES</b> Suministro y colocación de aparato de dorsales de dos plazas de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, asientos ergonómicos de poliéster, i/cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 2 x 1 x 2,15 metros altura, anclado al terreno. Cimentación y transporte no incluidos.			
O01OA030	3,000 h	Oficial primera	19,76	59,28	
O01OA070	3,000 h	Peón ordinario	16,80	50,40	
P29J250	1,000 u	Aparato de dorsales	1.312,25	1.312,25	
P01DW090	23,000 m	Pequeño material	1,35	31,05	
					1.452,98
		Suma la partida.....			1.452,98
		Costes indirectos .....		5,00%	72,65
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.525,63</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U15JG100</b>	<b>u</b>	<b>PRESS BANCA SENTADO</b> Suministro y colocación de press banca sentado de dos plazas de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, asientos ergonómicos de poliéster, i/cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,3 x 0,95 x 1,35 metros altura, anclado al terreno. Cimentación y transporte no incluidos.			
O01OA030	3,000 h	Oficial primera	19,76	59,28	
O01OA070	3,000 h	Peón ordinario	16,80	50,40	
P29J260	1,000 u	Press banca sentado	1.312,25	1.312,25	
P01DW090	20,000 m	Pequeño material	1,35	27,00	
					1.448,93
		Suma la partida.....			1.448,93
		Costes indirectos .....		5,00%	72,45
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.521,38</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U15JG120</b>	<b>u</b>	<b>CONTRACTOR Y ROTADOR DE MANOS</b> Suministro y colocación de contractor y rotador de manos de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, i/cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,65 x 0,11 x 1,5 metros altura, anclado al terreno. Cimentación y transporte no incluidos.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA070	2,000 h	Peón ordinario	16,80	33,60	
P29J280	1,000 u	Contractor y rotador de manos	602,93	602,93	
P01DW090	16,000 m	Pequeño material	1,35	21,60	
					697,65
		Suma la partida.....			697,65
		Costes indirectos .....		5,00%	34,88
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>732,53</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>U15JG130</b>	<b>u</b>	<b>BANCO DE ABDOMINALES</b> Suministro y colocación de banco de abdominales de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, i/cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,5 x 0,45 x 0,95 metros altura, anclado al terreno. Cimentación y transporte no incluidos.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA070	2,000 h	Peón ordinario	16,80	33,60	
P29J290	1,000 u	Banco de abdominales	704,26	704,26	
P01DW090	13,000 m	Pequeño material	1,35	17,55	
					794,93
		Suma la partida.....			794,93
		Costes indirectos .....		5,00%	39,75
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>834,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>U15JG140</b>	<b>u</b>	<b>DOBLE APARATO DE EXTENSIÓN LUMBAR</b> Suministro y colocación de doble aparato de extensión lumbar de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, i/cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,15 x 1 x 1,2 metros altura, anclado al terreno. Cimentación y transporte no incluidos.			
O01OA030	3,000 h	Oficial primera	19,76	59,28	
O01OA070	3,000 h	Peón ordinario	16,80	50,40	
P29J300	1,000 u	Doble aparato de extensión lumbar	906,93	906,93	
P01DW090	20,000 m	Pequeño material	1,35	27,00	
					1.043,61
		Suma la partida.....			1.043,61
		Costes indirectos .....		5,00%	52,18
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.095,79</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>U15JG150</b>	<b>u</b>	<b>ESPALDERA</b> Suministro y colocación de espaldera de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, i/cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 2,9 x 0,65 x 2,9 metros altura, anclado al terreno. Cimentación y transporte no incluidos.			
O01OA030	3,000 h	Oficial primera	19,76	59,28	
O01OA070	3,000 h	Peón ordinario	16,80	50,40	
P29J310	1,000 u	Espaldera	1.008,26	1.008,26	
P01DW090	20,000 m	Pequeño material	1,35	27,00	
					1.144,94
		Suma la partida.....			1.144,94
		Costes indirectos .....		5,00%	57,25
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.202,19</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U15JG160</b>	<b>u</b>	<b>ESCALADOR</b> Suministro y colocación de escalador de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, i/cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 4,1 x 1,25 x 2,65 metros altura, anclado al terreno. Cimentación y transporte no incluidos.			
O01OA030	3,000 h	Oficial primera	19,76	59,28	
O01OA070	3,000 h	Peón ordinario	16,80	50,40	
P29J320	1,000 u	Escalador	1.008,26	1.008,26	
P01DW090	18,000 m	Pequeño material	1,35	24,30	
					1.142,24
Suma la partida.....					1.142,24
Costes indirectos .....					57,11
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.199,35</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>U15JG170</b>	<b>u</b>	<b>PRENSA ALTERNA</b> Suministro y colocación de prensa alterna de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, asiento y reposapiés ergonómicos de poliéster, i/cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,3 x 0,9 x 1,35 metros altura, anclado al terreno. Cimentación y transporte no incluidos.			
O01OA030	3,000 h	Oficial primera	19,76	59,28	
O01OA070	3,000 h	Peón ordinario	16,80	50,40	
P29J330	1,000 u	Prensa alterna	805,60	805,60	
P01DW090	16,000 m	Pequeño material	1,35	21,60	
					936,88
Suma la partida.....					936,88
Costes indirectos .....					46,84
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>983,72</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>U15JG180</b>	<b>u</b>	<b>FLEXO-EXTENSIÓN DE PIERNAS</b> Suministro y colocación de flexo-extensión de piernas de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, asiento ergonómico de poliéster, i/cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,05 x 0,7 x 1,7 metros altura, anclado al terreno. Cimentación y transporte no incluidos.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA070	2,000 h	Peón ordinario	16,80	33,60	
P29J340	1,000 u	Flexo-extensión de piernas	1.008,26	1.008,26	
P01DW090	16,000 m	Pequeño material	1,35	21,60	
					1.102,98
Suma la partida.....					1.102,98
Costes indirectos .....					55,15
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.158,13</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U15JM020</b>	<b>u</b>	<b>MÓDULO DE ESPALDERAS</b> Suministro y colocación de módulo de espaldera para realizar estiramiento de la columna, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Mampara de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, antigraffiti, libre de mantenimiento, con chapa posterior de acero inoxidable pulido y tubos de acero galvanizado con pintura termoendurecida. Incluye cartel con instrucciones de uso grabadas. Dimensiones 1,18 x 0,63 x 1,91 m altura, anclado al terreno. Cimentación y transporte no incluidos.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA070	2,000 h	Peón ordinario	16,80	33,60	
P29J020	1,000 u	Módulo de espaldera p/mayores	667,77	667,77	
P01DW090	11,000 m	Pequeño material	1,35	14,85	
					755,74
		Suma la partida.....			755,74
		Costes indirectos .....		5,00%	37,99
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>793,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U15JM030</b>	<b>u</b>	<b>PASARELA CON RAMPA Y ESCALERAS</b> Suministro y colocación de pasarela con rampa y escaleras para mejorar equilibrio y la fuerza muscular de las piernas, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta, de acero con pintura termoendurecida, rampa y escaleras de chapa galvanizada con zona de huella antideslizante, i/cartel con instrucciones de uso grabadas. Dimensiones 3,1 x 6,8 x 1,3 metros altura, anclado al terreno. Cimentación y transporte no incluidos.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA070	2,000 h	Peón ordinario	16,80	33,60	
P29J030	1,000 u	Pasarela con rampa y escaleras p/mayores	1.509,85	1.509,85	
P01DW090	21,000 m	Pequeño material	1,35	28,35	
					1.611,32
		Suma la partida.....			1.611,32
		Costes indirectos .....		5,00%	80,57
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.691,89</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U15JM050</b>	<b>u</b>	<b>MAMPARA CON RODILLO GIRATORIO</b> Suministro y colocación de mampara con rodillo giratorio para mantener o mejorar los movimientos de desviación cubital y radial y la flexión y extensión de las muñecas, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Mampara de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, antigraffiti, libre de mantenimiento, con chapa posterior de acero inoxidable pulido y tubos de acero galvanizado con pintura termoendurecida, i/cartel con instrucciones de uso grabadas. Dimensiones 1,2 x 0,5 x 2,1 metros de altura, anclado al terreno. Cimentación y transporte no incluidos.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA070	2,000 h	Peón ordinario	16,80	33,60	
P29J050	1,000 u	Mampara con rodillo giratorio p/mayores	1.408,51	1.408,51	
P01DW090	27,000 m	Pequeño material	1,35	36,45	
					1.518,08
		Suma la partida.....			1.518,08
		Costes indirectos .....		5,00%	75,90
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.593,98</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U15JM060</b>	<b>u</b>	<b>DOBLE GIRO DE CINTURA</b> Suministro y colocación de doble giro de cintura para mejorar la flexibilidad de la musculatura oblicua de la columna, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta, de acero galvanizado con pintura termoendurecida, i/dos discos de polietileno con recubrimiento de goma antideslizante y cartel con instrucciones de uso grabadas. Dimensiones 1,82 x 0,5 x 1,27 metros de altura, anclado al terreno. Cimentación y transporte no incluidos.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA070	2,000 h	Peón ordinario	16,80	33,60	
P29J060	1,000 u	Doble giro de cintura p/mayores	805,60	805,60	
P01DW090	25,000 m	Pequeño material	1,35	33,75	
					912,47
		Suma la partida.....			912,47
		Costes indirectos .....		5,00%	45,62
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>958,09</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U15JM070</b>	<b>u</b>	<b>BANCO CON DOBLE TABLA DE FREEMAN</b> Suministro y colocación de banco de dos plazas con doble tabla de Freeman para ejercitación la flexión dorsal y plantar del tobillo, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta, de acero con pintura termoendurecida, i/dos Tablas de Freeman en polietileno con recubrimiento de goma antideslizante y cartel con instrucciones de uso grabadas. Dimensiones 1,2 x 1,1 x 0,9 metros de altura, anclado al terreno. Cimentación y transporte no incluidos.			
O01OA030	3,000 h	Oficial primera	19,76	59,28	
O01OA070	3,000 h	Peón ordinario	16,80	50,40	
P29J070	1,000 u	Banco con doble tabla de Freeman p/mayores	1.205,85	1.205,85	
P01DW090	20,000 m	Pequeño material	1,35	27,00	
					1.342,53
		Suma la partida.....			1.342,53
		Costes indirectos .....		5,00%	67,13
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.409,66</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U15JM080</b>	<b>u</b>	<b>BANCO DOBLE CON PEDALES</b> Suministro y colocación de banco de dos plazas con dos juegos de pedales para ejercicio de pedaleo para movilizar caderas, rodillas y tobillos y mejorar la fuerza de las piernas y la capacidad cardio-respiratoria, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta, de acero con pintura termoendurecida, i/dos pedales en acero inoxidable y cartel con instrucciones de uso grabadas. Dimensiones 1,2 x 1,1 x 0,9 metros de altura, anclado al terreno. Cimentación y transporte no incluidos.			
O01OA030	3,000 h	Oficial primera	19,76	59,28	
O01OA070	3,000 h	Peón ordinario	16,80	50,40	
P29J080	1,000 u	Banco doble con pedales p/mayores	1.307,18	1.307,18	
P01DW090	21,000 m	Pequeño material	1,35	28,35	
					1.445,21
		Suma la partida.....			1.445,21
		Costes indirectos .....		5,00%	72,26
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.517,47</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U15JM090</b>	<b>u</b>	<b>MAMPARA CON DOBLE HÉLICE</b> Suministro y colocación de mampara con doble hélice para ejercitar todo el brazo de forma conjunta: giros de pronación y supinación consecutiva, flexión y extensión del codo y elevación y descenso del hombro, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Mampara de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, antigraffiti, libre de mantenimiento, con chapa posterior de acero inoxidable pulido y tubos de acero galvanizado con pintura termoendurecida, i/ dos hélices en acero inoxidable para mano derecha e izquierda y cartel con instrucciones de uso grabadas. Dimensiones 1,2 x 0,7 x 2 metros de altura, anclado al terreno. Cimentación y transporte no incluidos.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA070	2,000 h	Peón ordinario	16,80	33,60	
P29J090	1,000 u	Mampara con doble hélice p/mayores	1.205,85	1.205,85	
P01DW090	22,000 m	Pequeño material	1,35	29,70	
					1.308,67
		Suma la partida.....			1.308,67
		Costes indirectos .....		5,00%	65,43
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.374,10</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
<b>U15JM100</b>	<b>u</b>	<b>MAMPARA CON GIRO DE MUÑECA Y EJERCICIO DE PUÑO</b> Suministro y colocación de mampara con dos aparatos, giro de muñeca y ejercicio de puños, para mejorar la pronosupinación, el cierre y apertura de la mano y la fuerza de cierre de los dedos, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Mampara de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, antigraffiti, libre de mantenimiento, con chapa posterior de acero inoxidable pulido y tubos de acero galvanizado con pintura termoendurecida. Asas de ejercicios en acero inoxidable, i/dos ejercicios para muñeca y puño y cartel con instrucciones de uso grabadas. Dimensiones 1,2 x 0,7 x 2 metros de altura, anclado al terreno. Cimentación y transporte no incluidos.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA070	2,000 h	Peón ordinario	16,80	33,60	
P29J100	1,000 u	Mamp.c/giro muñeca+ejercicio puño p/mayor.	1.408,51	1.408,51	
P01DW090	26,000 m	Pequeño material	1,35	35,10	
					1.516,73
		Suma la partida.....			1.516,73
		Costes indirectos .....		5,00%	75,84
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.592,57</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U15JM110</b>	<b>u</b>	<b>MAMPARA CON RUEDA DE HOMBRO</b> Suministro y colocación de mampara con rueda de hombro para ejercitación de hombro, permite trabajar al mismo tiempo todas sus posibilidades de movimiento, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta, de acero galvanizado con pintura termoendurecida y polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, antigraffiti, libre de mantenimiento, i/cartel con instrucciones de uso grabadas. Dimensiones 1,2 x 0,7 x 2 metros de altura, anclado al terreno. Cimentación y transporte no incluidos.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA070	2,000 h	Peón ordinario	16,80	33,60	
P29J110	1,000 u	Mampara con rueda de hombro p/mayores	1.408,51	1.408,51	
P01DW090	22,000 m	Pequeño material	1,35	29,70	
					1.511,33
		Suma la partida.....			1.511,33
		Costes indirectos .....		5,00%	75,57
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.586,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U15JM140</b>	<b>u</b>	<b>BANCO CON DOBLE PLATO DE BÖHLER</b> Suministro y colocación de banco de dos plazas con doble plato de Böhler para mejorar el movimiento de rotación del tobillo, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta, fabricado en acero con pintura termoendurecida, i/dos Platos de Böhler en polietileno con recubrimiento de goma antideslizante y cartel con instrucciones de uso grabadas. Dimensiones 1,2 x 1,1 x 0,9 metros de altura, anclado al terreno. Cimentación y transporte no incluidos.			
O01OA030	3,000 h	Oficial primera	19,76	59,28	
O01OA070	3,000 h	Peón ordinario	16,80	50,40	
P29J140	1,000 u	Banco c/doble plato de Böhler p/mayores	1.205,85	1.205,85	
P01DW090	21,000 m	Pequeño material	1,35	28,35	
					1.343,88
		Suma la partida.....			1.343,88
		Costes indirectos .....		5,00%	67,19
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.411,07</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
<b>U15JM150</b>	<b>u</b>	<b>BANCO CON DOBLE BICICLETA DE BRAZOS</b> Suministro y colocación de banco de dos plazas con doble bicicleta de brazos para ejercicio de flexión y extensión de codos y hombros, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta, de acero con pintura termoendurecida y pedales de manos en polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, antigraffiti, libre de mantenimiento, i/cartel con instrucciones de uso grabadas. Dimensiones 1,2 x 1 x 1 metros de altura, anclado al terreno. Cimentación y transporte no incluidos.			
O01OA030	3,000 h	Oficial primera	19,76	59,28	
O01OA070	3,000 h	Peón ordinario	16,80	50,40	
P29J150	1,000 u	Banco c/doble bicicleta de brazos p/mayor.	1.205,85	1.205,85	
P01DW090	20,000 m	Pequeño material	1,35	27,00	
					1.342,53
		Suma la partida.....			1.342,53
		Costes indirectos .....		5,00%	67,13
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.409,66</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U15MAA020</b>	<b>u</b>	<b>BANCO TUBO ACERO TABLILLAS 2 m.</b> Suministro y colocación de banco de 2 m de longitud de estructura de tubo de acero D=40 mm y 3 mm de espesor, patas rectas, con asiento y respaldo curvo, continuo de tablillas de madera tropical, tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo de 2000x40x37 mm, instalado.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P29MAA020	1,000 u	Banco tubo acero tablillas 2 m	260,58	260,58	
P01DW090	3,000 m	Pequeño material	1,35	4,05	
					310,38
		Suma la partida.....			310,38
		Costes indirectos .....		5,00%	15,52
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>325,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
<b>U15MAA030</b>	<b>u</b>	<b>BANCO LLANTA ACERO 3 TABLONES 2 m</b> Suministro y colocación de banco de 2 m de longitud con estructura tipo Madrid de llanta de acero 50x10 mm con refuerzo central de 50x18 mm, pintada en color negro, con asiento de 2 tablonos y respaldo de 1 tablón, ambos de madera de iroko de 5 cm. de grueso, tratada en autoclave.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P29MAA030	1,000 u	Banco llanta acero 3 tablo. iroko 2 m	235,23	235,23	
P01DW090	3,000 m	Pequeño material	1,35	4,05	
					285,03
		Suma la partida.....			285,03
		Costes indirectos .....		5,00%	14,25
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>299,28</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U15MAA040</b>	<b>u</b>	<b>BANCO PIES FORJ. 5 TABLONES 1,8 m</b> Suministro y colocación de banco de 1,8 m de longitud. Pies de fundición, con asiento y respaldo de 5 tablonos de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Bancadas con imprimación y acabado oxirón negro forja.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P29MAA040	1,000 u	Banco llanta acer.5 tablo.1,80 m	302,15	302,15	
P01DW090	3,000 m	Pequeño material	1,35	4,05	
					351,95
		Suma la partida.....			351,95
		Costes indirectos .....		5,00%	17,60
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>369,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U15MAA060</b>	<b>u</b>	<b>BANCO RECTO FUND.TABLÓN 1,8 m</b> Suministro y colocación de banco de jardín de respaldo recto y patas de fundición, de 1,80 m de longitud, con asiento y respaldo de 1 tablón de madera, ambos de iroko de 5 cm. de grueso, tratada en autoclave.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P29MAA060	1,000 u	Banco recto fundic.tablón 1,80 m	249,07	249,07	
P01DW090	3,000 m	Pequeño material	1,35	4,05	
					298,87
		Suma la partida.....			298,87
		Costes indirectos .....		5,00%	14,94
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>313,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U15MAA070</b>	<b>u</b>	<b>BANCO RECTO DOBLE FUND.TABLONES 1,8 m</b> Suministro y colocación de banco de jardín de respaldo recto y patas de fundición de diseño, de 1,80 m de longitud, con asientos a ambos lados formados por sendos tablonos de madera tratada en autoclave, y respaldo vertical formado por otro tablón de iguales características, engastado en la estructura.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P29MAA070	1,000 u	Banco recto doble fund.tablo.1,8 m	488,04	488,04	
P01DW090	3,000 m	Pequeño material	1,35	4,05	
					537,84
		Suma la partida.....			537,84
		Costes indirectos .....		5,00%	26,89
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>564,73</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U15MAA080</b>	<b>u</b>	<b>BANCO RECTO FUNDIC/5 TABLONES</b> Suministro y colocación de banco de 2 m de longitud sin brazos, modelo Bretaña o similar, formado por 2 patas de fundición dúctil de diseño funcional moderno, carentes de adornos, pies con regata para ubicación de tornillo de acero inoxidable de fijación al suelo, y 3 tablonos en asiento y 2 en respaldo de madera tropical, tratada con protector fungicida e hidrófugo, de 2000x110x35 mm.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P29MAA080	1,000 u	Banco recto fundic/5 tablonos	212,93	212,93	
P01DW090	3,000 m	Pequeño material	1,35	4,05	
					262,73
		Suma la partida.....			262,73
		Costes indirectos .....		5,00%	13,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>275,87</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U15MAA090</b>	<b>u</b>	<b>BANCO TABLILLAS/FUNDIC.MODER. 2 m</b> Suministro y colocación de banco sin brazos, modelo Plaza o similar, formado por 2 patas de hierro fundido de diseño funcional moderno, carentes de adornos, pies con regata para ubicación de tornillo de fijación al suelo, y 19 listones de madera tropical, tratada con protector fungicida e hidrófugo, de 2000x40x37 mm, instalado en áreas urbanas pavimentadas.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P29MAA090	1,000 u	Banco tablillas/fundic. moder.2 m	256,52	256,52	
P01DW090	3,000 m	Pequeño material	1,35	4,05	
					306,32
		Suma la partida.....			306,32
		Costes indirectos .....		5,00%	15,32
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>321,64</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U15MAA095</b>	<b>u</b>	<b>BANCO TABLILLAS PIES FUNDICIÓN 2 m</b> Suministro y colocación de banco de 2 m sin brazos, formado por 2 patas fundición dúctil de diseño funcional moderno, carentes de adornos, pies con regata para ubicación de tornillo de fijación al suelo, y 10 tablonos de madera tropical, tratada con protector fungicida e hidrófugo.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P29MAA095	1,000 u	Banco tablillas pies fundición 2 m	246,38	246,38	
P01DW090	3,000 m	Pequeño material	1,35	4,05	
					296,18
		Suma la partida.....			296,18
		Costes indirectos .....		5,00%	14,81
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>310,99</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U15MAB010</b>	<b>u</b>	<b>BANCO RESPALDO HORM.BEIGE 1,70m.</b> Suministro y colocación de banco de hormigón armado prefabricado de alta calidad con respaldo, de 1,70 m de largo, color beige y bordes redondeados. Peso: 500 kg.			
O01OA090	0,800 h	Cuadrilla A	45,75	36,60	
P29MAB010	1,000 u	Banco con resp.horm.beige 1,7 m	679,19	679,19	
P01DW090	3,000 m	Pequeño material	1,35	4,05	
					719,84
		Suma la partida.....			719,84
		Costes indirectos .....		5,00%	35,99
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>755,83</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U15MAB020</b>	<b>u</b>	<b>BANCO DOBLE SIN RESPALDO HORM. 2m.</b> Suministro y colocación de banco doble, de hormigón armado prefabricado de alta calidad, sin respaldo, de 2 m de largo y 0,6 m de ancho y color blanco. Peso 350 kg.			
O01OA090	0,800 h	Cuadrilla A	45,75	36,60	
P29MAB020	1,000 u	Banco doble sin resp.horm. 2 m	276,75	276,75	
P01DW090	3,000 m	Pequeño material	1,35	4,05	
					317,40
		Suma la partida.....			317,40
		Costes indirectos .....		5,00%	15,87
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>333,27</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U15MAB030</b>	<b>u</b>	<b>BANCO DOBLE CON RESPALDO HORM. 2,40m.</b> Suministro y colocación de banco doble, de hormigón armado prefabricado de alta calidad, con respaldo, de 2,40 m de largo y 1,16 m de ancho, bordes curvos y color beige.			
O01OA090	0,800 h	Cuadrilla A	45,75	36,60	
P29MAB030	1,000 u	Banco doble con resp.horm. 2,4 m	354,81	354,81	
P01DW090	3,000 m	Pequeño material	1,35	4,05	
					395,46
		Suma la partida.....			395,46
		Costes indirectos .....		5,00%	19,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>415,23</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
<b>U15MAB040</b>	<b>u</b>	<b>BANCO MODULAR C/RESPALDO HORM. 2m.</b> Suministro y colocación de banco modular de hormigón armado coloreado, prefabricado de alta calidad, con respaldo, de 2 m de largo, 0,60 m de ancho y 0,83 m. de altura, bordes redondeados, acabado decapado.			
O01OA090	0,800 h	Cuadrilla A	45,75	36,60	
P29MAB040	1,000 u	Banco modular c/resp.horm. 2 m	522,07	522,07	
P01DW090	3,000 m	Pequeño material	1,35	4,05	
					562,72
		Suma la partida.....			562,72
		Costes indirectos .....		5,00%	28,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>590,86</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U15MAB050</b>	<b>u</b>	<b>BANCO C/RESPALDO HORM/MADERA 1,80m.</b> Suministro y colocación de banco con estructura de hormigón armado prefabricado de alta calidad, de 1,8 m de largo, asiento y respaldo de tablas de madera de iroko tratada en autoclave. 187 kg.			
O01OA090	0,800 h	Cuadrilla A	45,75	36,60	
P29MAB050	1,000 u	Banco c/resp.horm./madera 1,8 m	432,87	432,87	
P01DW090	3,000 m	Pequeño material	1,35	4,05	
					473,52
		Suma la partida.....			473,52
		Costes indirectos .....		5,00%	23,68
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>497,20</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
<b>U15MAB060</b>	<b>u</b>	<b>BANCO DOBLE SIN RESPALDO HORM. 1,70m.</b> Suministro y colocación de banco doble, de hormigón armado prefabricado de alta calidad, sin respaldo, de 1,70 m de largo y 0,57 m de ancho, color beige y bordes redondeados.			
O01OA090	0,800 h	Cuadrilla A	45,75	36,60	
P29MAB060	1,000 u	Banco doble sin resp.horm.1,7 m	255,46	255,46	
P01DW090	3,000 m	Pequeño material	1,35	4,05	
					296,11
		Suma la partida.....			296,11
		Costes indirectos .....		5,00%	14,81
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>310,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U15MAB070</b>	<b>u</b>	<b>BANCO C/RESPALDO HORM. 1,75m.</b> Suministro y colocación de banco de hormigón armado prefabricado con respaldo, de 1,75 m de largo, 0,76 m de ancho y bordes redondeados. 445 kg.			
O01OA090	0,800 h	Cuadrilla A	45,75	36,60	
P29MAB070	1,000 u	Banco con resp.horm. 1,75 m	327,64	327,64	
P01DW090	3,000 m	Pequeño material	1,35	4,05	
					368,29
		Suma la partida.....			368,29
		Costes indirectos .....		5,00%	18,41
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>386,70</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U15MAB080</b>	<b>u</b>	<b>BANCO S/RESP. HORM. TABLILL. 1,80m.</b> Suministro y colocación de banco formado de estructura de hormigón armado pre-fabricado y asiento de 4 tablillas de madera de iroco tratada, sin respaldo, de 1,80 m de largo, 0,62 m de ancho. 110 kg.			
O01OA090	0,800 h	Cuadrilla A	45,75	36,60	
P29MAB080	1,000 u	Banco s/resp.horm. tabill 1,80 m	336,55	336,55	
P01DW090	3,000 m	Pequeño material	1,35	4,05	
					377,20
		Suma la partida.....			377,20
		Costes indirectos .....		5,00%	18,86
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>396,06</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
<b>U15MAC010</b>	<b>u</b>	<b>BANCO DOBLE TUBO/CHAPA PERF. 2,10 m</b> Suministro y colocación de banco doble de 2,10 m de longitud de estructura de tubo de acero D=40 mm y 3 mm de espesor, asiento y respaldo continuo de chapa perforada de 2 mm de grueso, todo ello pintado al horno con pintura epoxi, instalado en áreas pavimentadas.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P29MAC010	1,000 u	Banco doble tubo/chapa perf. 2,10 m	623,45	623,45	
P01DW090	3,000 m	Pequeño material	1,35	4,05	
					673,25
		Suma la partida.....			673,25
		Costes indirectos .....		5,00%	33,66
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>706,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U15MAC020</b>	<b>u</b>	<b>BANCO DE TUBO/CHAPA PERF. 2,10 m</b> Suministro y colocación de banco de 2,10 m de longitud de estructura de tubo de acero D=40 mm y 3 mm de espesor, asiento y respaldo continuo de chapa perforada de 2 mm de grueso, todo ello pintado al horno con pintura epoxi, instalado en áreas pavimentadas.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P29MAC020	1,000 u	Banco de tubo/chapa perf. 2,10m	325,40	325,40	
P01DW090	3,000 m	Pequeño material	1,35	4,05	
					375,20
		Suma la partida.....			375,20
		Costes indirectos .....		5,00%	18,76
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>393,96</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U15MAC030</b>	<b>u</b>	<b>BANCO LISTONES METÁLICOS 2 m</b> Suministro y colocación de banco metálico con asiento y respaldo de 2 m. de longitud, compuesto de 8 listones metálicos soportado por dos tubos circulares de D=40 mm, con apoya-brazos, instalado.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P29MAC030	1,000 u	Banco listones metálicos 2 m	233,21	233,21	
P01DW090	3,000 m	Pequeño material	1,35	4,05	
					283,01
		Suma la partida.....			283,01
		Costes indirectos .....		5,00%	14,15
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>297,16</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
<b>U15MAC040</b>	<b>u</b>	<b>BANCO DE FUNDICIÓN ARTIST. 2 m</b> Suministro y colocación de banco artístico con pies, respaldo y asiento de fundición de hierro gris, de 2 m de largo.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P29MAC040	1,000 u	Banco de fundición 2 m	274,77	274,77	
P01DW090	3,000 m	Pequeño material	1,35	4,05	
					324,57
		Suma la partida.....			324,57
		Costes indirectos .....		5,00%	16,23
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>340,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U15MBA020</b>	<b>u</b>	<b>MESA MAD/TUBO C/2 BANC.RESP.L=1,8 m</b> Suministro y colocación de mesa de 1,8 m de longitud y 2,1 m de ancho, con dos bancos adosados con respaldos, estructura metálica de tubo y pletina pintada al horno, mesa de 4 tablas, asientos de 4 tablas cada uno, y respaldos de 2 tablas cada uno, de madera iroko cepillada y tratada en autoclave, formando todo ello una sola pieza, instalada.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P29MBA020	1,000 u	Mesa madera/tubo c/2banc.c/resp.1,8 m	1.184,26	1.184,26	
P01DW090	4,000 m	Pequeño material	1,35	5,40	
					1.235,41
		Suma la partida.....			1.235,41
		Costes indirectos .....		5,00%	61,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.297,18</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
<b>U15MBA025</b>	<b>u</b>	<b>MESA MAD/TUBO C/2 BANC. L=1,65 m</b> Suministro y colocación de mesa de 1,65 m de longitud y 1,65 m de ancho, con dos bancos adosados sin respaldos, estructura metálica de tubo de 40/2 y pletina de 60/8 mm pintada al horno, mesa con 4 tablas y asientos de 2 tablas cada uno, de madera iroko cepillada y tratada en autoclave, formando todo ello una sola pieza, instalada.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P29MBA025	1,000 u	Mesa madera/tubo c/2banc.l=1,65 m	365,02	365,02	
P01DW090	4,000 m	Pequeño material	1,35	5,40	
					416,17
		Suma la partida.....			416,17
		Costes indirectos .....		5,00%	20,81
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>436,98</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U15MBA030</b>	<b>u</b>	<b>MESA CUADR.TUBO/MADERA 4 ASIENTO</b> Suministro y colocación de mesa cuadrada de 0,90 m de lado con cuatro asientos adosados, fabricada en madera de iroko tratada en autoclave y con estructura de tubo de acero pintada, todo ello en una sola pieza, instalada en áreas pavimentadas. Medida de ancho total 1,85 m.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P29MBA030	1,000 u	Mesa cuadr.tubo 4 asient.madera	567,80	567,80	
P01DW090	4,000 m	Pequeño material	1,35	5,40	
					618,95
		Suma la partida.....			618,95
		Costes indirectos .....		5,00%	30,95
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>649,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
<b>U15MBA035</b>	<b>u</b>	<b>MESA CUADR.TUBO/MAD.4 ASIEN.TABL. CHAPA</b> Suministro y colocación de mesa cuadrada de 0,9 m de lado con cuatro asientos adosados de madera de iroko tratada en autoclave, mesa de chapa (con tablero de ajedrez pintado) y estructura de tubo de acero pintada, todo ello en una sola pieza, instalada en áreas pavimentadas. Medida de ancho total 1,85 m.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P29MBA035	1,000 u	Mesa cuadr.tubo 4 asient.mad.tabl.chapa	608,35	608,35	
P01DW090	4,000 m	Pequeño material	1,35	5,40	
					659,50
		Suma la partida.....			659,50
		Costes indirectos .....		5,00%	32,98
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>692,48</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U15MBA040</b>	<b>u</b>	<b>MESA CIRC.MADERA BANCO HEXAGONAL</b> Suministro y colocación de mesa circular de 1,40 m. de diámetro y banco adosado hexagonal a su alrededor, todo ello en una sola pieza, fabricada en madera de pino Suecia tratada en autoclave, instalada.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P29MBA040	1,000 u	Mesa circ.D=1,40 m. banco hexagonal	699,61	699,61	
P01DW090	4,000 m	Pequeño material	1,35	5,40	
					750,76
Suma la partida.....					750,76
Costes indirectos .....					37,54
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>788,30</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
<b>U15MBB010</b>	<b>u</b>	<b>MESA MADERA PINO C/ 2 BANC. 2 m</b> Suministro y colocación de mesa rústica de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, tipo pic-nic, estructura, tablero y asientos de madera de pino tratada en autoclave, formando todo ello una sola pieza, instalada.			
O01OA090	1,900 h	Cuadrilla A	45,75	86,93	
P29MBB010	1,000 u	Mesa madera pino c/2 bancos 2 m	297,07	297,07	
P01DW090	4,000 m	Pequeño material	1,35	5,40	
					389,40
Suma la partida.....					389,40
Costes indirectos .....					19,47
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>408,87</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U15MBB020</b>	<b>u</b>	<b>MESA MADERA PINO C/4 BANC. 2 m</b> Suministro y colocación de mesa rústica cuadrada de 2 m. de lado con cuatro bancos adosados a cada lado, tipo pic-nic, estructura, tablero y asientos de madera de pino tratada en autoclave, formando todo ello una sola pieza, instalada.			
O01OA090	1,500 h	Cuadrilla A	45,75	68,63	
P29MBB020	1,000 u	Mesa madera pino c/4 bancos 2 m	495,81	495,81	
P01DW090	4,000 m	Pequeño material	1,35	5,40	
					569,84
Suma la partida.....					569,84
Costes indirectos .....					28,49
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>598,33</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U15MBB040</b>	<b>u</b>	<b>MESA MADERA TABLONES C/2 BANCOS 2 m</b> Suministro y colocación de mesa rústica de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, cuatro tablonos de tablero y uno en cada asiento, estructura, tablero y asientos de madera , formando todo ello una sola pieza, instalada.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P29MBB040	1,000 u	Mesa de tablonos c/2 bancos 2 m	324,46	324,46	
P01DW090	4,000 m	Pequeño material	1,35	5,40	
					375,61
Suma la partida.....					375,61
Costes indirectos .....					18,78
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>394,39</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U15MBC010</b>	<b>u</b>	<b>MESA Y 4 BANCOS SEMICIRC. HORMIGÓN</b> Suministro y colocación de mesa redonda y cuatro bancos semicirculares. Mesa de 1,60 m de diámetro y bancos de 120x35x45 mm a su alrededor, todo ello fabricado en hormigón con armazón metálico, instalada.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P29MBC010	1,000 u	Mesa y 4 bancos circulares de hormigón	684,41	684,41	
P01DW090	4,000 m	Pequeño material	1,35	5,40	
					735,56
		Suma la partida.....			735,56
		Costes indirectos .....		5,00%	36,78
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>772,34</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U15MBC020</b>	<b>u</b>	<b>MESA OVAL 2 m., 2 BANCOS 2 m. Y 2 TABURETES</b> Suministro y colocación de mesa oval de 2 m longitud, con dos bancos de 2 m y dos taburetes de 0,48 m, todo ello fabricado en hormigón con armazón metálico, instalada.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P29MBC020	1,000 u	Mesa oval 2m, 2 bancos 2m y 2 taburetes	1.196,44	1.196,44	
P01DW090	4,000 m	Pequeño material	1,35	5,40	
					1.247,59
		Suma la partida.....			1.247,59
		Costes indirectos .....		5,00%	62,38
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.309,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U15MCA010</b>	<b>u</b>	<b>PAPEL.BASCUL.PARED 30 l</b> Suministro y colocación de papelería de cubeta cilíndrica en plancha embutida de 2 mm, zincada, fosfatada y pintura anticorrosiva oxirón gris, de 30 l de capacidad, con mecanismo basculante, con herrajes de colgar, instalada.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P29MCA010	1,000 u	Papelería bascul.pared 30 l	67,94	67,94	
P01DW090	0,500 m	Pequeño material	1,35	0,68	
					114,37
		Suma la partida.....			114,37
		Costes indirectos .....		5,00%	5,72
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>120,09</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U15MCA020</b>	<b>u</b>	<b>PAPEL.BASCUL.SIMPLE EN POSTE 40 l</b> Suministro y colocación de papelería basculante, de cubeta cilíndrica en plancha embutida de 2 mm, zincada, fosfatada y pintura anticorrosiva oxirón gris, de 40 l de capacidad, con mecanismo basculante, y poste cilíndrico de 1,25 m y 80 mm de diámetro, instalada.			
O01OA090	1,100 h	Cuadrilla A	45,75	50,33	
P29MCA020	1,000 u	Papelería bascul.simple en poste 40 l	95,30	95,30	
P01DW090	2,000 m	Pequeño material	1,35	2,70	
					148,33
		Suma la partida.....			148,33
		Costes indirectos .....		5,00%	7,42
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>155,75</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U15MCA030</b>	<b>u</b>	<b>PAPEL.BASCUL.DOBLE EN POSTE 30+30 I</b> Suministro y colocación de dos papeleras basculantes, de cubetas cilíndricas en plancha embutida de 2 mm, zincada, fosfatada y pintura anticorrosiva oxirón gris, de 30 l de capacidad cada una, con mecanismo basculante, y poste cilíndrico de 1,25 m y 80 mm de diámetro, instalada.			
O01OA090	1,100 h	Cuadrilla A	45,75	50,33	
P29MCA030	1,000 u	Papeleras bascul.doble en poste 30+30 l	153,11	153,11	
P01DW090	2,000 m	Pequeño material	1,35	2,70	
					206,14
		Suma la partida.....			206,14
		Costes indirectos .....		5,00%	10,31
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>216,45</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U15MCA040</b>	<b>u</b>	<b>PAPEL.BASC.REJILLA ACERO POSTE 30 I</b> Suministro y colocación de papeleras basculantes de tubo de acero y rejilla de acero deployé, esmaltada al horno, de 30 l de capacidad, con 2 postes cilíndricos de 1,10 m y mecanismo basculante, recibido en dado de hormigón, instalada.			
O01OA090	1,100 h	Cuadrilla A	45,75	50,33	
P29MCA040	1,000 u	Papeleras bascul.rejilla.acero.poste 30 l	117,61	117,61	
P01DW090	5,000 m	Pequeño material	1,35	6,75	
					174,69
		Suma la partida.....			174,69
		Costes indirectos .....		5,00%	8,73
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>183,42</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U15MCA060</b>	<b>u</b>	<b>PAPEL.CIRCULAR CHAPA ACERO 115 I</b> Suministro y colocación de papeleras basculantes de chapa de acero troquelada y zincado electrolítico, capa de imprimación y de esmalte de poliéster, 115 l. de capacidad, anclaje mediante pernos de expansión a través de las pletinas de anclaje.			
O01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	45,75	22,88	
P29MCA060	1,000 u	Papeleras circulares.chapa.acero. 115 l	197,72	197,72	
P01DW090	3,000 m	Pequeño material	1,35	4,05	
					224,65
		Suma la partida.....			224,65
		Costes indirectos .....		5,00%	11,23
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>235,88</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U15MCA070</b>	<b>u</b>	<b>PAPELERA FORJA TABLILLA MADERA 30 I</b> Suministro y colocación de papeleras basculantes de pletina 40x10 mm de hierro forjado y tablillas de madera de iroko tratadas en autoclave, de 30 l de capacidad, con cierre de seguridad, recibida en dado de hormigón, instalada.			
O01OA090	1,300 h	Cuadrilla A	45,75	59,48	
P29MCA070	1,000 u	Papeleras forja tablilla.madera 30 l	86,19	86,19	
P01DW090	7,000 m	Pequeño material	1,35	9,45	
					155,12
		Suma la partida.....			155,12
		Costes indirectos .....		5,00%	7,76
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>162,88</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U15MCA080</b>	<b>u</b>	<b>CONTENEDOR TABLILLA MADERA 55 I</b> Suministro y colocación de contenedor de tablillas de madera de pino, de 55 l de capacidad, tratadas en autoclave, con un seno metálico interior de chapa de acero galvanizado en caliente, soportada por dos tubos de acero con mecanismo basculante, fijados al terreno en dados de hormigón, instalada.			
O01OA090	1,400 h	Cuadrilla A	45,75	64,05	
P29MCA080	1,000 u	Papelera tablillas madera 55 l	172,36	172,36	
P01DW090	9,000 m	Pequeño material	1,35	12,15	
					248,56
		Suma la partida.....			248,56
		Costes indirectos .....		5,00%	12,43
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>260,99</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U15MCB010</b>	<b>u</b>	<b>PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 I</b> Papelera de Polietileno compuesta por cuerpo de polietileno de 50 l de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de chapa de acero, recibido al pavimento con dado de hormigón.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P29MCB010	1,000 u	Papelera PE tapa inf.poste 50 l	63,87	63,87	
P01DW090	5,000 m	Pequeño material	1,35	6,75	
					116,37
		Suma la partida.....			116,37
		Costes indirectos .....		5,00%	5,82
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>122,19</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
<b>U15MCB020</b>	<b>u</b>	<b>PAPELERA PE TAPA C/EMBOC.POSTE 50 I</b> Papelera de Polietileno compuesta por cuerpo de polietileno de 50 l de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de chapa de acero, recibido al pavimento con dado de hormigón.			
O01OA090	1,200 h	Cuadrilla A	45,75	54,90	
P29MCB020	1,000 u	Papelera PE tapa c/emboc.poste 50 l	91,25	91,25	
P01DW090	5,000 m	Pequeño material	1,35	6,75	
					152,90
		Suma la partida.....			152,90
		Costes indirectos .....		5,00%	7,65
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>160,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U15MCB030</b>	<b>u</b>	<b>PAPELERA ARISTAS VERT.PE TAPA POSTE 50 I</b> Papelera con forma de aristas verticales de P.E.H.D. compuesta por tapa, unida a poste de chapa de acero, y cuerpo de polietileno de 50 l de capacidad, colocada sobre poste recibido al pavimento con dado de hormigón.			
O01OA090	1,300 h	Cuadrilla A	45,75	59,48	
P29MCB030	1,000 u	Papelera aristas vert.PE tapa poste 50l	75,02	75,02	
P01DW090	5,000 m	Pequeño material	1,35	6,75	
					141,25
		Suma la partida.....			141,25
		Costes indirectos .....		5,00%	7,06
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>148,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U15MCB040</b>	<b>u</b>	<b>PAPELERA ARISTAS VERT. PE TAPA 120 I</b> Papelera con forma de aristas verticales fabricada por rotomoldeo en polietileno de baja densidad de 120 l de capacidad, un solo cuerpo hasta el suelo.			
O01OA090	1,200 h	Cuadrilla A	45,75	54,90	
P29MCB040	1,000 u	Papelera aristas verticales c/tapa 120 l	112,54	112,54	
P01DW090	5,000 m	Pequeño material	1,35	6,75	
					174,19
		Suma la partida.....			174,19
		Costes indirectos .....		5,00%	8,71
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>182,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U15MJA010</b>	<b>u</b>	<b>TERRACOTA CIRC.ARTIST.62x51 cm</b> Suministro y colocación de macetero de terracota de forma circular y exterior labrado artístico, de 62 cm de altura y 51 cm. de diámetro, en barro cocido.			
O01OA100	0,200 h	Cuadrilla B	43,27	8,65	
P29MJA010	1,000 u	Terracota circ.artist. 62x51 cm	43,84	43,84	
					52,49
Suma la partida.....					52,49
Costes indirectos .....					2,62
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>55,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
<b>U15MJA020</b>	<b>u</b>	<b>JARDINERA CIRC.D=0,1,h=0,6 m</b> Suministro y colocación de jardinera circular de piedra artificial, de 1000 cm de diámetro y 60 cm de altura, fijación al suelo con cemento cola y limpieza, colocada en obra.			
O01OA100	0,200 h	Cuadrilla B	43,27	8,65	
P29MJA020	1,000 u	Jardinera circular D=0,1,h=0,6 m	177,43	177,43	
					186,08
Suma la partida.....					186,08
Costes indirectos .....					9,30
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>195,38</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U15MJA040</b>	<b>u</b>	<b>JARDINERA CUENCO PIEDRA ARTIF.40x40 cm</b> Suministro y colocación de jardinera en forma de cuenco de 40x40 cm realizada en piedra artificial blanca, i/fijación al suelo con cemento cola.			
O01OA100	0,200 h	Cuadrilla B	43,27	8,65	
P29MJA040	1,000 u	Jardinera cuenc.piedr.artif.40x40 cm	50,69	50,69	
					59,34
Suma la partida.....					59,34
Costes indirectos .....					2,97
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>62,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U15MJA050</b>	<b>u</b>	<b>JARDINERA CUENCO PIEDRA ARTIF.50x45 cm</b> Suministro y colocación de jardinera en forma de cuenco de 50x45 cm realizada en piedra artificial blanca, i/fijación al suelo con cemento cola.			
O01OA100	0,200 h	Cuadrilla B	43,27	8,65	
P29MJA050	1,000 u	Jardinera cuenc.piedr.artif.50x45 cm	53,74	53,74	
					62,39
Suma la partida.....					62,39
Costes indirectos .....					3,12
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>65,51</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U15MJA060</b>	<b>u</b>	<b>JARDINERA RINCON.PIEDRA ARTIF.50x30 cm</b> Suministro y colocación de jardinera con forma de rinconera de 50x30 cm realizada en piedra artificial blanca, i/fijación al suelo con cemento cola.			
O01OA100	0,200 h	Cuadrilla B	43,27	8,65	
P29MJA060	1,000 u	Jardinera rincon.piedr.artif.50x30 cm	50,24	50,24	
					58,89
Suma la partida.....					58,89
Costes indirectos .....					2,94
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>61,83</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U15MJA080</b>	<b>u</b>	<b>JARDINERA RECT.PIEDRA ARTIF.30x30x30 cm</b> Suministro y colocación de jardinera de forma rectangular 30x30x30 cm realizada en piedra artificial blanca, con acabado rugoso, i/fijación al suelo con cemento cola.			
O01OA100	0,200 h	Cuadrilla B	43,27	8,65	
P29MJA080	1,000 u	Jardinera rect.piedr.artif.30x30x30 cm	39,54	39,54	
					48,19
Suma la partida.....					48,19
Costes indirectos .....					2,41
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>50,60</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U15MJA090</b>	<b>u</b>	<b>JARDINERA RECT.PIEDRA ARTIF.40x40x40 cm</b> Suministro y colocación de jardinera de forma rectangular 40x40x40 cm realizada en piedra artificial blanca, con acabado rugoso, i/fijación al suelo con cemento cola.			
O01OA100	0,200 h	Cuadrilla B	43,27	8,65	
P29MJA090	1,000 u	Jardinera rect.piedr.artif.40x40x40 cm	52,72	52,72	
					61,37
		Suma la partida.....			61,37
		Costes indirectos .....		5,00%	3,07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>64,44</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U15MJA100</b>	<b>u</b>	<b>JARDINERA RECT.PIEDRA ARTIF.60x30x30 cm</b> Suministro y colocación de jardinera de forma rectangular 60x30x30 cm realizada en piedra artificial blanca, con acabado rugoso, i/fijación al suelo con cemento cola.			
O01OA100	0,200 h	Cuadrilla B	43,27	8,65	
P29MJA100	1,000 u	Jardinera rect.piedr.artif.60x30x30 cm	60,83	60,83	
					69,48
		Suma la partida.....			69,48
		Costes indirectos .....		5,00%	3,47
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>72,95</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U15MJA110</b>	<b>u</b>	<b>JARDINERA RECT.PIEDRA ARTIF.80x30x30 cm</b> Suministro y colocación de jardinera de forma rectangular 80x30x30 cm realizada en piedra artificial blanca, con acabado rugoso, i/fijación al suelo con cemento cola.			
O01OA100	0,200 h	Cuadrilla B	43,27	8,65	
P29MJA110	1,000 u	Jardinera rect.piedr.artif.80x30x30 cm	81,11	81,11	
					89,76
		Suma la partida.....			89,76
		Costes indirectos .....		5,00%	4,49
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>94,25</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
<b>U15MJC010</b>	<b>u</b>	<b>JARDINERA RECT.FIBROC.60x19x19cm</b> Suministro y colocación de jardinera prefabricada de fibrocemento, color gris, de 60x19x19 cm.			
O01OA060	0,120 h	Peón especializado	16,64	2,00	
P29MJC010	1,000 u	Jardinera recta.fibroc.60x19x19 cm	28,37	28,37	
					30,37
		Suma la partida.....			30,37
		Costes indirectos .....		5,00%	1,52
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>31,89</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U15MJC020</b>	<b>u</b>	<b>JARDINERA RECT.FIBROC.90x19x19cm</b> Suministro y colocación de jardinera prefabricada de fibrocemento, color gris, de 90x19x19 cm.			
O01OA060	0,120 h	Peón especializado	16,64	2,00	
P29MJC020	1,000 u	Jardinera rectan.fibroc.90x19x19 cm	34,44	34,44	
					36,44
		Suma la partida.....			36,44
		Costes indirectos .....		5,00%	1,82
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>38,26</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
<b>U15MJC030</b>	<b>u</b>	<b>JARDINERA RECT.FIBROC.100x19x19cm</b> Suministro y colocación de jardinera prefabricada de fibrocemento, color gris, de 100x19x19 cm.			
O01OA060	0,120 h	Peón especializado	16,64	2,00	
P29MJC030	1,000 u	Jardinera rectan.fibro.100x19x19 cm	39,51	39,51	
					41,51
		Suma la partida.....			41,51
		Costes indirectos .....		5,00%	2,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>43,59</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U15MJC040</b>	<b>u</b>	<b>JARDINERA HORMIGÓN CIRCULAR 86 cm</b> Suministro y colocación de jardinera circular de hormigón armado tratado contra deterioro, color gris, de 86 cm. de diámetro y 45 cm. de altura. Con reserva permanente de agua y ventilación de las raíces			
O01OA060	0,120 h	Peón especializado	16,64	2,00	
P29MJC040	1,000 u	Jardinera hormigón circular 86 cm	243,17	243,17	
					245,17
		Suma la partida.....			245,17
		Costes indirectos .....		5,00%	12,26
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>257,43</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U15MJC050</b>	<b>u</b>	<b>JARDINERA HEXAG.HORM. 98x45 cm</b> Suministro y colocación de jardinera prefabricada de hormigón, forma hexagonal, color beige, con acabado al chorro de arena, de 98 cm de diámetro y 45 cm de altura total, bordes redondeados.			
O01OA100	0,120 h	Cuadrilla B	43,27	5,19	
P29MJC050	1,000 u	Jardinera hexag.horm.98x45 cm	222,90	222,90	
					228,09
		Suma la partida.....			228,09
		Costes indirectos .....		5,00%	11,40
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>239,49</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U15MJC060</b>	<b>u</b>	<b>JARDINERA HEXAG.HORM. 145x53 cm</b> Suministro y colocación de jardinera prefabricada de hormigón, forma hexagonal, color beige, con acabado al chorro de arena, de 145 cm. de diámetro y 53 cm. de altura total, bordes redondeados.			
O01OA100	0,250 h	Cuadrilla B	43,27	10,82	
P29MJC060	1,000 u	Jardinera hexag.horm.145x53 cm	426,29	426,29	
					437,11
		Suma la partida.....			437,11
		Costes indirectos .....		5,00%	21,86
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>458,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U15MJC070</b>	<b>u</b>	<b>JARD. HORMIG.ARM. CILIN. D=0,8 m</b> Suministro y colocación de jardinera de hormigón armado, acabado decapado e hidrofugado, color gris granítico, sección circular de 0,80 m de diámetro, 0,52 m de alto. Con drenaje, incluidos fijación al suelo y limpieza, medida la unidad colocada en obra.			
O01OA100	0,400 h	Cuadrilla B	43,27	17,31	
P29MJC070	1,000 u	Jard.hormig.armd.cilind. D=0,8 m	415,40	415,40	
					432,71
		Suma la partida.....			432,71
		Costes indirectos .....		5,00%	21,64
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>454,35</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U15MJC080</b>	<b>u</b>	<b>JARD. HORMIG.ARM. CILIN. D=1,1 m</b> Suministro y colocación de jardinera de hormigón armado, acabado decapado e hidrofugado, color gris granítico, sección circular de 1,1m de diámetro, 0,54 m de alto. Con drenaje, incluidos fijación al suelo y limpieza, medida la unidad colocada en obra.			
O01OA100	0,400 h	Cuadrilla B	43,27	17,31	
P29MJC080	1,000 u	Jard.hormig.armd.cilind. D=1,1 m	628,17	628,17	
					645,48
		Suma la partida.....			645,48
		Costes indirectos .....		5,00%	32,27
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>677,75</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U15MJC090	u	<b>JARD. HORMIG.ARM. CILIN. D=1,3 m</b> Suministro y colocación de jardinera de hormigón armado, acabado decapado e hidrofugado, color gris granítico, sección circular de 1,30 m de diámetro, 0,9 m de alto. Con drenaje, incluidos fijación al suelo y limpieza, medida la unidad colocada en obra.			
O01OA100	0,400 h	Cuadrilla B	43,27	17,31	
P29MJC090	1,000 u	Jard.hormig.armd.cilind. D=1,3 m	659,58	659,58	676,89
Suma la partida.....					676,89
Costes indirectos .....					33,84
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>710,73</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
U15MJD010	u	<b>JARD.MAD. C/INT.CH.GALV. 85x85x80</b> Suministro y colocación de jardinera cuadrada de 85x85x80 cm, realizada enteramente en madera de iroko tratada en autoclave, con cubeta interior de chapa de acero galvanizado en caliente y refuerzos de tubo metálico, igualmente galvanizado, colocada en áreas pavimentadas.			
O01OA100	0,150 h	Cuadrilla B	43,27	6,49	
P29MJD010	1,000 u	Jard.cuad.mad.c/int.chap.galv.85x85x80cm	846,01	846,01	852,50
Suma la partida.....					852,50
Costes indirectos .....					42,63
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>895,13</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
U15MJD020	u	<b>JARD.MAD.C/INT.CH.GALV.100x100x80</b> Suministro y colocación de jardinera cuadrada de 100x100x80 cm, realizada enteramente en madera de iroko tratada en autoclave, con cubeta interior de chapa de acero galvanizado en caliente y refuerzos de tubo metálico, igualmente galvanizado, colocada en áreas pavimentadas.			
O01OA100	0,150 h	Cuadrilla B	43,27	6,49	
P29MJD020	1,000 u	Jard.mader.c/int.ch.galv.100x100x80 cm	861,20	861,20	867,69
Suma la partida.....					867,69
Costes indirectos .....					43,38
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>911,07</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
U15MJD050	u	<b>JARD.MAD.C/INT.CH.GALV. 160x160x125</b> Suministro y colocación de jardinera cuadrada de 160x160x125 cm, realizada enteramente en madera de iroko tratada en autoclave, con cubeta interior de chapa de acero galvanizado en caliente y refuerzos de tubo metálico, igualmente galvanizado, colocada en áreas pavimentadas.			
O01OA100	0,150 h	Cuadrilla B	43,27	6,49	
P29MJD050	1,000 u	Jard.mader.c/int.ch.galv.160x160x125 cm	1.337,66	1.337,66	1.344,15
Suma la partida.....					1.344,15
Costes indirectos .....					67,21
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.411,36</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
U15MJD055	u	<b>JARDINERA MADERA 60x60x45 cm</b> Suministro y colocación de jardinera rectangular de 60x60x45 cm. realizada enteramente en madera de Flandes tratada en autoclave, acabado en color natural, provista de desagüe, instalada.			
O01OA100	0,150 h	Cuadrilla B	43,27	6,49	
P29MJD055	1,000 u	Jard.madera 60x60x45 cm	141,87	141,87	148,36
Suma la partida.....					148,36
Costes indirectos .....					7,42
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>155,78</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U15MJD110</b>	<b>u</b>	<b>JARDINERA ROLLIZOS 130x57x48 cm.</b> Suministro y colocación de jardinera rectangular de 130x57x48 cm, construida con medios rollizos rústicos de madera de 6 cm. de diámetro, con cubeta interior de chapa de acero galvanizado y refuerzos de tubo metálico, instalada en áreas pavimentadas.			
O01OA100	0,250 h	Cuadrilla B	43,27	10,82	
P29MJD110	1,000 u	Jardinera medios rolli. 130x57x48 cm	212,81	212,81	
					223,63
Suma la partida.....					223,63
Costes indirectos ..... 5,00%					11,18
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>234,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U15MJD120</b>	<b>u</b>	<b>JARDINERA ROLLIZOS HEXAG.D=43 cm</b> Suministro y colocación de jardinera hexagonal de 43 cm. de diámetro y 25 cm. de altura, construida con medios rollizos rústicos de madera de 6 cm. de diámetro, con cubeta interior de chapa de acero galvanizado y refuerzos de tubo metálico, instalada en áreas pavimentadas.			
O01OA100	0,250 h	Cuadrilla B	43,27	10,82	
P29MJD120	1,000 u	Jardinera medios rolli.hex.D=43 cm	182,41	182,41	
					193,23
Suma la partida.....					193,23
Costes indirectos ..... 5,00%					9,66
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>202,89</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U15MJD130</b>	<b>u</b>	<b>JARDINERA ROLLIZOS 65x57x55 cm.</b> Suministro y colocación de jardinera rectangular de 65x57x55 cm, construida con medios rollizos rústicos de madera de 6 cm. de diámetro, tratada en autoclave, medida la unidad colocada en obra.			
O01OA100	0,250 h	Cuadrilla B	43,27	10,82	
P29MJD130	1,000 u	Jardinera medios rolliz.65x57x55 cm	148,97	148,97	
					159,79
Suma la partida.....					159,79
Costes indirectos ..... 5,00%					7,99
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>167,78</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U16PA010</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. DEP. ASFÁLTICO POROSO</b> Pavimento deportivo asfáltico poroso para exteriores formado por aglomerado asfáltico en frío de 3 cm. de espesor y árido rodado entre 3-6 mm., extendido, nivelado y compactado, con pulverizado superior de 1 kg/m2. en dos capas de polímeros sintéticos pigmentados en color a elegir. Todo colocado.			
O01OA090	0,070 h	Cuadrilla A	45,75	3,20	
P30PA010	0,070 t	Aglomerado asfáltico poroso	133,76	9,36	
M08EA100	0,010 h	Extendidora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV	95,83	0,96	
M08RN010	0,010 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	39,82	0,40	
P30PW090	1,000 m2	Pintura polím.sint. aditivos	10,46	10,46	
					24,38
Suma la partida.....					24,38
Costes indirectos ..... 5,00%					1,22
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>25,60</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16PA020</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. DEP. ASFALTO FUNDIDO</b> Pavimento de asfalto fundido tipo A.F.P. de 3 cm. de espesor, extendido a mano, incluso pulido y pintado mediante pulverizado superior de 1 kg/m2. en dos capas de polímeros sintéticos pigmentados en color a elegir. Todo colocado.			
O01OA090	0,070 h	Cuadrilla A	45,75	3,20	
O01OA070	0,277 h	Peón ordinario	16,80	4,65	
P30PA020	0,072 t	Asfalto fundido tipo A.F.P.	217,97	15,69	
M08RT020	0,036 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 2,5 t.	44,76	1,61	
M11HP010	0,300 h	Pulidora mecánica	13,17	3,95	
P30PW090	1,000 m2	Pintura polím.sint. aditivos	10,46	10,46	
					39,56
Suma la partida.....					39,56
Costes indirectos .....					5,00%
					1,98
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>41,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>U16PA030</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. DEP. ASFALTICO IV-A MICROAGLOMERADO</b> Pavimento deportivo de aglomerado asfáltico en caliente ( M.B.C. ) con estructura cerrada tipo IV-a ( microaglomerado arena-betún ) de 3 cm. de espesor sobre capa de aglomerado asfáltico en caliente ( M.B.C. ) colocadas con cable, tipo AC-16 G de 4 cm. de espesor, incluso riego de imprimación de la subbase y riego de adherencia entre capas, extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos. Todo colocado.			
O01OA090	0,070 h	Cuadrilla A	45,75	3,20	
P30PW330	1,000 m2	Aglom. asfált. tipo IV-a 3 cm. espesor	4,31	4,31	
P30PW331	1,000 m2	Aglom.asfált. tipo AC-16 G 4 cm. espesor	4,95	4,95	
P30PW332	1,000 m2	Riego asfáltico de imprimación colocado	0,57	0,57	
P30PW333	1,000 m2	Riego asfáltico de adherencia colocado	0,38	0,38	
					13,41
Suma la partida.....					13,41
Costes indirectos .....					5,00%
					0,67
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>14,08</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>U16PFE101</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. DEP.IMP.CAUCHO 4,5 mm DD ROJO-BEIGE</b> Pavimento deportivo sintético para pistas exteriores tipo DD de 4,5 mm. de espesor en rollos, formado por dos estratos el superior en color y el inferior de color grisáceo vulcanizadas entre si, construido por goma polisoprenica, cargas minerales, estabilizantes y pigmentos colorantes, con acabado superficial antideslizante es tipo foca, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado color rojo o beige			
O01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	45,75	5,03	
P30PW260	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	5,22	5,22	
P30PW100	0,500 kg	Adhesivo especial resinas	9,18	4,59	
P30PF061	1,000 m2	Pav.sint.poliisop. 4,5 mm DD rojo-beige	23,62	23,62	
					38,46
Suma la partida.....					38,46
Costes indirectos .....					5,00%
					1,92
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>40,38</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>U16PFE111</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. DEP.IMP. CAUCHO 4,5 mm DD COLORES</b> Pavimento deportivo sintético para pistas exteriores tipo DD de 4,5 mm. de espesor en rollos, formado por dos estratos el superior en color a elegir y el inferior de color grisáceo vulcanizadas entre si, construido por goma polisoprenica, cargas minerales, estabilizantes y pigmentos colorantes, con acabado superficial antideslizante es tipo foca, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado.			
O01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	45,75	5,03	
P30PW260	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	5,22	5,22	
P30PW100	0,500 kg	Adhesivo especial resinas	9,18	4,59	
P30PF062	1,000 m2	Pav.sint.poliisoprenico 4,5 mm DD color	26,19	26,19	
					41,03
Suma la partida.....					41,03
Costes indirectos .....					5,00%
					2,05
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>43,08</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16PFE120</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. DEP.POROSO POLIETIL.2 cm.</b> Pavimento deportivo sintético formado por piezas de polietileno poroso de 33,33x33,33x2 cm. en color a elegir ensambladas entre si, piezas especiales para marcaje de campo, montaje y colocación.			
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	16,80	1,68	
P30PF120	9,000 u	Pieza 33,33x33,33x2 cm polietileno	3,37	30,33	
P30PW110	1,000 u	Piezas especiales, mat. complem.	1,27	1,27	
					33,28
		Suma la partida.....			33,28
		Costes indirectos .....		5,00%	1,66
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>34,94</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U16PFE121</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. DEP.POROSO POLIETIL. 1,5 cm</b> Pavimento deportivo sintético formado por piezas de polietileno poroso de 32,5x32,5x1,5 cm. en color a elegir ensambladas entre si, piezas especiales para marcaje de campo, montaje y colocación.			
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	16,80	1,68	
P30PF121	9,000 u	Pieza 32,5x32,5x1,5 cm polietileno	2,76	24,84	
P30PW110	1,000 u	Piezas especiales, mat. complem.	1,27	1,27	
					27,79
		Suma la partida.....			27,79
		Costes indirectos .....		5,00%	1,39
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>29,18</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
<b>U16PFE130</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.DEPORTIVO DESMONTABLE POLIPROPILENO 25x25x1,1cm</b> Pavimento deportivo desmontable de exterior Patmos, especialmente indicado para la rehabilitación, con garantía del fabricante de 15 años; pavimento de superficie abierta, sin rugosidad, formado por placas construidas en polipropileno con estabilizador UV para garantizar la durabilidad del color original de dimensiones 25x25x1,1 cm, fijación entre las placas mediante encajes macho/hembra, en color a elegir dentro de la carta del fabricante, instalado por distribuidor del fabricante Julio Barbero Moreno, S.L.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	17,59	3,52	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P30PF125	1,000 m2	Pavimento polipropileno	22,16	22,16	
					32,99
		Suma la partida.....			32,99
		Costes indirectos .....		5,00%	1,65
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>34,64</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U16PFE179</b>	<b>m2</b>	<b>SOLADO BALDOSA CAUCHO PUZZLE 10 mm</b> Pavimento de caucho en losetas machiembradas flotantes, tipo puzzle de 1 cm. de espesor con medidas de 52x52 cm., compuestas por 1 cm. de granulado de caucho en color verde o terracota, antideslizante, resistente a la intemperie, transpirable y aislante térmico y acústico homologado según normativa europea, incluso montaje y colocación.			
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P30PF208	4,000 u	Baldosa caucho puzzle color 10 mm espesor	7,71	30,84	
					34,20
		Suma la partida.....			34,20
		Costes indirectos .....		5,00%	1,71
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>35,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16PFE180</b>	<b>m2</b>	<b>SOLADO BALDOSA CAUCHO 40 mm</b> Pavimento de caucho en losetas de 40 mm. de espesor con medidas 50x50 cm., 100x50 cm o 100x100 cm., adherido a la base con poliuretano, compuestas por 3 cm. de granulado de caucho en color negro encargado de amortiguar la caída de hasta 1,70 m. de altura, y 1 cm. de caucho en color verde, teja o negro decorativo, antideslizante, resistente a la intemperie, transpirable y aislante térmico y acústico homologado según normativa europea, incluso montaje y colocación.			
O01OA070	0,620 h	Peón ordinario	16,80	10,42	
P30PF201	1,000 m2	Baldosa caucho color 40 mm espesor	28,93	28,93	
P30PW100	0,300 kg	Adhesivo especial resinas	9,18	2,75	
					42,10
		Suma la partida.....			42,10
		Costes indirectos .....		5,00%	2,11
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>44,21</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
<b>U16PFE181</b>	<b>m2</b>	<b>SOLADO BALDOSA CAUCHO 20 mm</b> Pavimento de caucho en losetas de 20 mm. de espesor con medidas 50x50 cm., 100x50 cm o 100x100 cm., adherido a la base con poliuretano, compuestas por 1 cm. de granulado de caucho en color negro encargado de amortiguar la caída de hasta 0,70 m. de altura, y 1 cm. de caucho en color verde, teja o negro decorativo, antideslizante, resistente a la intemperie, transpirable y aislante térmico y acústico homologado según normativa europea, incluso montaje y colocación.			
O01OA070	0,620 h	Peón ordinario	16,80	10,42	
P30PF202	1,000 m2	Baldosa caucho color 20 mm espesor	25,76	25,76	
P30PW100	0,300 kg	Adhesivo especial resinas	9,18	2,75	
					38,93
		Suma la partida.....			38,93
		Costes indirectos .....		5,00%	1,95
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>40,88</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U16PFE182</b>	<b>m2</b>	<b>SOLADO PAV. CONTINUO CAUCHO 40 mm</b> Pavimento de caucho continuo de 40 mm. de espesor, adherido a la base con poliuretano, compuesto por 3 cm. de granulado de caucho en color negro encargado de amortiguar la caída de hasta 1,70 m. de altura, y 1 cm. de caucho en color verde, teja o negro decorativo, antideslizante, resistente a la intemperie, transpirable y aislante térmico y acústico homologado según normativa europea, incluso montaje y colocación.			
O01OA090	0,450 h	Cuadrilla A	45,75	20,59	
P30PF203	1,000 m2	Pav. continuo caucho 40 mm espesor	43,69	43,69	
P30PW100	0,300 kg	Adhesivo especial resinas	9,18	2,75	
					67,03
		Suma la partida.....			67,03
		Costes indirectos .....		5,00%	3,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>70,38</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U16PFE190</b>	<b>m2</b>	<b>SOLADO PAV. CONTINUO CAUCHO 20 mm</b> Pavimento de caucho continuo de 20 mm. de espesor, adherido a la base con poliuretano, compuesto por 1 cm. de granulado de caucho en color negro encargado de amortiguar la caída de hasta 0,70 m. de altura, y 1 cm. de caucho en color verde, teja o negro decorativo, antideslizante, resistente a la intemperie, transpirable y aislante térmico y acústico homologado según normativa europea, incluso montaje y colocación.			
O01OA090	0,450 h	Cuadrilla A	45,75	20,59	
P30PF204	1,000 m2	Pav. continuo caucho 20 mm espesor	30,78	30,78	
P30PW100	0,300 kg	Adhesivo especial resinas	9,18	2,75	
					54,12
		Suma la partida.....			54,12
		Costes indirectos .....		5,00%	2,71
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>56,83</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16PFE250</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. DEP.GREEN COURT TS PISTAS DEPORTIVAS</b> Pavimento para pistas deportivas exteriores, formado por sellado de la base asfáltica, dos capas de resistencia compuesta de resinas, fibras minerales y componentes sólidos con color incorporado en la masa y una capa superficial con refuerzo en los fondos del terreno de juego compuesta por una mezcla de resinas, microgranos muy finos estructurados en profundidad, pigmentos de color y arena de sílice, colocado			
O01OA090	0,325 h	Cuadrilla A	45,75	14,87	
P30PF071	1,000 m2	Capa selladora	0,97	0,97	
P30PF072	1,200 m2	Capa resinas, fibras y sólidos	1,40	1,68	
P30PF073	1,000 m2	Capa sup.resinas,microgranos y sílice	1,58	1,58	
					19,10
		Suma la partida.....			19,10
		Costes indirectos .....		5,00%	0,96
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>20,06</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
<b>U16PFE251</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. DEP.GREEN COURT PS PISTAS DEPORTIVAS</b> Pavimento para pistas deportivas exteriores, formado por sellado de la base asfáltica, capa de resistencia compuesta de resinas, fibras minerales y componentes sólidos con color incorporado en la masa y capa superficial compuestas por una mezcla de resinas, microgranos muy finos estructurados en profundidad, pigmentos de color y arena de sílice, colocado			
O01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	45,75	13,73	
P30PF071	1,000 m2	Capa selladora	0,97	0,97	
P30PF072	1,000 m2	Capa resinas, fibras y sólidos	1,40	1,40	
P30PF073	1,000 m2	Capa sup.resinas,microgranos y sílice	1,58	1,58	
					17,68
		Suma la partida.....			17,68
		Costes indirectos .....		5,00%	0,88
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>18,56</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U16PFE255</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. DEP. 5 PISTAS CUSHION</b> Pavimento para pistas deportivas exteriores, formado por sellado de la base asfáltica, cinco capas cushion de resistencia compuesta de mortero resiliente cushion de 0,50 kg/m2 por capa coloreado con refuerzo en los fondos del terreno de juego y una capa superficial compuesta por una mezcla de resinas, microgranos muy finos estructurados en profundidad, pigmentos de color y arena de sílice, colocado			
O01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	45,75	13,73	
P30PF071	1,000 m2	Capa selladora	0,97	0,97	
P30PF074	5,200 m2	Capa mortero resiliente cushion 0,50 kg/m2	3,02	15,70	
P30PF073	1,000 m2	Capa sup.resinas,microgranos y sílice	1,58	1,58	
					31,98
		Suma la partida.....			31,98
		Costes indirectos .....		5,00%	1,60
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>33,58</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U16PFE260</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. DEP. 4 PISTAS CUSHION</b> Pavimento para pistas deportivas exteriores, formado por sellado de la base asfáltica, cuatro capas cushion de resistencia compuesta de mortero resiliente cushion de 0,50 kg/m2 por capa coloreado y una capa superficial compuesta por una mezcla de resinas, microgranos muy finos estructurados en profundidad, pigmentos de color y arena de sílice, colocado			
O01OA090	0,280 h	Cuadrilla A	45,75	12,81	
P30PF071	1,000 m2	Capa selladora	0,97	0,97	
P30PF074	4,000 m2	Capa mortero resiliente cushion 0,50 kg/m2	3,02	12,08	
P30PF073	1,000 m2	Capa sup.resinas,microgranos y sílice	1,58	1,58	
					27,44
		Suma la partida.....			27,44
		Costes indirectos .....		5,00%	1,37
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>28,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16PFI010</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. DEP. PREFAB. PVC 7 mm.</b> Pavimento deportivo sintético para interiores, con un espesor de 7 mm., flexible y prefabricado en rollos, con acabado en policloruro de vinilo denso adherido a una capa de espuma vinílica de celda cerrada y armado con fibra de vidrio con superficie antideslizante, incluso preparación de la base, adhesivo especial, juntas soldadas, montaje y colocación.			
O01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	45,75	5,03	
P30PW280	1,000 m2	Nivelación c/pasta niveladora	3,32	3,32	
P30PW100	0,500 kg	Adhesivo especial resinas	9,18	4,59	
P30PF010	1,000 m2	Pav.sintético policloruro 7 mm	35,58	35,58	
P30PW270	1,000 m2	Soldado junt. aporte material	2,02	2,02	
					50,54
		Suma la partida.....			50,54
		Costes indirectos .....		5,00%	2,53
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>53,07</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
<b>U16PFI020</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. DEP.PREFAB. PVC 5 mm.</b> Pavimento deportivo sintético para interiores, con un espesor de 5 mm., flexible y prefabricado en rollos, con acabado en policloruro de vinilo denso adherido a una capa de espuma vinílica de celda cerrada y armado con fibra de vidrio con superficie antideslizante, incluso preparación de la base, adhesivo especial, juntas soldadas, montaje y colocación.			
O01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	45,75	5,03	
P30PW280	1,000 m2	Nivelación c/pasta niveladora	3,32	3,32	
P30PW100	0,500 kg	Adhesivo especial resinas	9,18	4,59	
P30PF130	1,000 m2	Pav.sintético policloruro 5 mm	23,27	23,27	
P30PW270	1,000 m2	Soldado junt. aporte material	2,02	2,02	
					38,23
		Suma la partida.....			38,23
		Costes indirectos .....		5,00%	1,91
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>40,14</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
<b>U16PFI030</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. DEP. IN SITU POLIU. 6 mm.</b> Pavimento sintético deportivo para interiores, de espesor total 6 mm. formado por: capa base prefabricada de 4 mm. de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con cola poliuretánica, capa de sellado a base de masilla de poliuretano bicomponente, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incorporado de 0,8 mm. de espesor, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incorporado de 1,2 mm. de espesor y capa de terminación de pintura bicomponente de poliuretano antirreflectante y antideslizante aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.			
O01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	45,75	5,03	
P30PW260	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	5,22	5,22	
P30PF020	1,000 m2	Pav.sint.caucho-poliuret.ZS.6 mm	25,45	25,45	
					35,70
		Suma la partida.....			35,70
		Costes indirectos .....		5,00%	1,79
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>37,49</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16PFI031	m2	<b>PAV. DEP. IN SITU POLIU. 8 mm.</b> Pavimento sintético deportivo para interiores, de espesor total 8 mm. formado por: capa base prefabricada de 6 mm. de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con cola poliuretánica, capa de sellado a base de masilla de poliuretano bicomponente, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incorporado de 0,8 mm. de espesor, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incorporado de 1,2 mm. de espesor y capa de terminación de pintura bicomponente de poliuretano antirreflectante y antideslizante aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.			
O01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	45,75	5,03	
P30PW260	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	5,22	5,22	
P30PF021	1,000 m2	Pav.sint.caucho-poliuret.ZS 8 mm	34,51	34,51	44,76
Suma la partida.....					44,76
Costes indirectos .....					2,24
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>47,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS					
U16PFI032	m2	<b>PAV. DEP. IN SITU POLIU. 2.000 6 mm.</b> Pavimento sintético deportivo y multiusos para interiores, apto para el uso deportivo y actividades con calzado de calle, con una resistencia superficial a la rotura superior a 2 kg/cm2, de espesor total 6 mm. formado por: capa base prefabricada de 4 mm. de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con cola poliuretánica, capa de resistencia en poliuretano color a elegir de 0,8 mm. de espesor, capa de resistencia en poliuretano color a elegir de 1,2 mm. de espesor y capa de terminación de pintura de poliuretano antirreflectante y antideslizante aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.			
O01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	45,75	5,03	
P30PW260	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	5,22	5,22	
P30PF022	1,000 m2	Pav.sint.caucho-poliuret.2.000 6 mm	31,19	31,19	41,44
Suma la partida.....					41,44
Costes indirectos .....					2,07
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>43,51</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
U16PFI033	m2	<b>PAV. DEP. IN SITU POLIU. 2.000 8 mm.</b> Pavimento sintético deportivo y multiusos para interiores, apto para el uso deportivo y actividades con calzado de calle, con una resistencia superficial a la rotura superior a 2 kg/cm2, de espesor total 8 mm. formado por: capa base prefabricada de 6 mm. de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con cola poliuretánica, capa de resistencia en poliuretano color a elegir de 0,8 mm. de espesor, capa de resistencia en poliuretano color a elegir de 1,2 mm. de espesor y capa de terminación de pintura de poliuretano antirreflectante y antideslizante aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.			
O01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	45,75	5,03	
P30PW260	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	5,22	5,22	
P30PF023	1,000 m2	Pav.sint.caucho-poliuret.2.000 8 mm	34,03	34,03	44,28
Suma la partida.....					44,28
Costes indirectos .....					2,21
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>46,49</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16PFI040	m2	<b>PAV. DEP. IN SITU POLIU. SL 6 mm.</b> Pavimento sintético deportivo y multiusos para interiores, apto para el uso deportivo, actividades con calzado de calle y patinaje sobre ruedas, de espesor total 6 mm. formado por: capa base prefabricada de 4 mm. de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con cola poliuretánica, capa de resistencia en poliuretano de alta densidad SL, de 0,8 mm. de espesor, capa de imprimación para adherencia entre el caucho y las capas de poliuretano, capa de resistencia en poliuretano color a elegir de 1,2 mm. de espesor y dos capas de terminación de pintura de poliuretano antirreflectante y antideslizante aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.			
O01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	45,75	5,03	
P30PW260	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	5,22	5,22	
P30PF024	1,000 m2	Pav.sint.caucho-poliuret.SL 6 mm	36,75	36,75	
					47,00
		Suma la partida.....			47,00
		Costes indirectos .....		5,00%	2,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>49,35</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
U16PFI041	m2	<b>PAV. DEP. ELASTICIDAD COMBINADA</b> Pavimento sintético deportivo, de elasticidad combinada para interiores formado por: lámina de polietileno de galga 400, con solapes de 15 cm. entre bandas, lámina de amortiguamiento sonoro Fonpex de 5 mm. de espesor, capa interior de contrachapado marino de 12 mm. de espesor con tacos elásticos de caucho inferiormente a una distancia de 35 cm., capa superior de contrachapado marino de 12 mm. de espesor fijada a la capa inferior mediante encolado y grapado con repaso y enmasillado de juntas, capa base prefabricada de 4 mm. de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base de contrachapado superior con cola poliuretánica, capa de sellado a base de masilla de poliuretano bicomponente, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incorporado de 0,8 mm. de espesor, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incorporado de 1,2 mm. de espesor y capa de terminación de pintura bicomponente de poliuretano antirreflectante y antideslizante aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.			
O01OA090	0,220 h	Cuadrilla A	45,75	10,07	
P30PW260	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	5,22	5,22	
P30PF026	1,000 m2	Pav.sintético Combi ZS	55,64	55,64	
					70,93
		Suma la partida.....			70,93
		Costes indirectos .....		5,00%	3,55
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>74,48</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
U16PFI042	m2	<b>PAV. DEP.ELASTICIDAD COMBI 2000</b> Pavimento sintético deportivo y para actividades con zapato de calle, de elasticidad combinada para interiores formado por: lámina de polietileno de galga 400, con solapes de 20 cm. entre bandas, lámina de amortiguamiento sonoro Fonpex de 5 mm. de espesor, capa interior de contrachapado marino de 15 mm. de espesor con tacos elásticos de caucho inferiormente a una distancia de 35 cm., capa superior de contrachapado marino de 12 mm. de espesor fijada a la capa inferior mediante encolado y grapado con repaso y enmasillado de juntas, capa base prefabricada de 7 mm. de espesor con resistencia a la penetración de 2 kg/cm alargaamiento de rotura 200% y dureza superficial de 82 Shore A constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base de contrachapado superior con cola poliuretánica, capa de sellado a base de masilla de poliuretano bicomponente, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incorporado de 0,8 mm. de espesor, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incorporado de 1,2 mm. de espesor y capa de terminación de pintura bicomponente de poliuretano antirreflectante y antideslizante aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.			
O01OA090	0,220 h	Cuadrilla A	45,75	10,07	
P30PW260	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	5,22	5,22	
P30PF027	1,000 m2	Pav.sintético Combi 2000	56,24	56,24	
					71,53
		Suma la partida.....			71,53
		Costes indirectos .....		5,00%	3,58
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>75,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16PFI043</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. MULTIUSO COMBI SL</b> Pavimento sintético deportivo multiuso para interiores, apto para uso deportivo, actividades de calzado de calle y patinaje sobre ruedas de espesor total 6 mm. formado por: capa base prefabricada constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con cola poliuretánica de dos componente Tacly, capa de sellado aplicada a llana, imprimación para garantizar la adherencia con las capas de resistencia, capa de resistencia de poliuretano en color a elegir de 0.8 mm. de espesor, capa de resistencia de poliuretano color a elegir de 1.2 mm. de espesor y pintura de terminación poliuretano antirreflectante y antideslizante aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.			
O01OA090	0,220 h	Cuadrilla A	45,75	10,07	
P30PW260	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	5,22	5,22	
P30PF029	1,000 m2	Pav.multiuso Combi SL Patinaje	63,08	63,08	
					78,37
		Suma la partida.....			78,37
		Costes indirectos .....		5,00%	3,92
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>82,29</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
<b>U16PFI070</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. DEP. PREFAB. CAUCHO 4 mm.</b> Pavimento deportivo para interiores calandrado y vulcanizado a base de goma natural y sintética, cargas minerales, estabilizantes, vulcanizantes y pigmentos colorantes, de 4 mm. de espesor, formado por una capa de 1,5 mm. de espesor de superficie lisa y antideslizante en color y una capa de 2,5 mm. de espesor de vulcanizado de caucho, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado.			
O01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	45,75	5,03	
P30PW280	1,000 m2	Nivelación c/pasta niveladora	3,32	3,32	
P30PW100	0,500 kg	Adhesivo especial resinas	9,18	4,59	
P30PF150	1,000 m2	Pav.sintético caucho vulcanizado 4 mm	29,55	29,55	
					42,49
		Suma la partida.....			42,49
		Costes indirectos .....		5,00%	2,12
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>44,61</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U16PFI071</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. DEP.PREFAB. PVC 3,50 mm.</b> Pavimento deportivo para interiores de 3,50 mm. de espesor, formado por una capa de 1,2 mm. de espesor de superficie en relieve de PVC y una capa inferior de apoyo en PVC espanso con fibra de vidrio interpuesta que refuerza y estabiliza con una densidad 0,6 gr/cm3 y 2,3 mm. de espesor, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado.			
O01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	45,75	5,03	
P30PW280	1,000 m2	Nivelación c/pasta niveladora	3,32	3,32	
P30PW100	0,500 kg	Adhesivo especial resinas	9,18	4,59	
P30PF151	1,000 m2	Pav.sintético PVC 3,50 mm	20,93	20,93	
					33,87
		Suma la partida.....			33,87
		Costes indirectos .....		5,00%	1,69
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>35,56</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16PFI072</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. DEP.PREFAB. CAUCHO 6 mm. EN ROLLO</b> Pavimento deportivo para interiores calandrado y vulcanizado a base de goma natural y sintética, cargas minerales, estabilizantes, vulcanizantes y pigmentos colorantes, de 6 mm. de espesor en rollos de 1,50 m. de ancho, formado por un estrato de uso de superficie ligeramente gofrada y mateada acoplado por vulcanización a un estrato inferior soporte con optima absorción elástica y acústica, la capa superior de uso tiene resistencia para esfuerzos concentrados y continuos, indicado para pistas de patinaje, salas de musculación y todo tipo de ambientes donde el pavimento tenga que estar sometido a fuertes presiones, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado.			
O01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	45,75	5,03	
P30PW280	1,000 m2	Nivelación c/pasta niveladora	3,32	3,32	
P30PW100	0,500 kg	Adhesivo especial resinas	9,18	4,59	
P30PF216	1,000 m2	Pav. sintético caucho Sport Impact en rollo	66,60	66,60	
					79,54
Suma la partida.....					79,54
Costes indirectos .....					3,98
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>83,52</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U16PFI073</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. DEP.PREFAB. CAUCHO 6 mm. EN LOSETAS</b> Pavimento deportivo para interiores calandrado y vulcanizado a base de goma natural y sintética, cargas minerales, estabilizantes, vulcanizantes y pigmentos colorantes, de 6 mm. de espesor en losetas de 1,00x1,00 m., formado por un estrato de uso de superficie ligeramente gofrada y mateada acoplado por vulcanización a un estrato inferior soporte con optima absorción elástica y acústica, la capa superior de uso tiene resistencia para esfuerzos concentrados y continuos, indicado para pistas de patinaje, salas de musculación y todo tipo de ambientes donde el pavimento tenga que estar sometido a fuertes presiones, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado.			
O01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	45,75	5,03	
P30PW280	1,000 m2	Nivelación c/pasta niveladora	3,32	3,32	
P30PW100	0,500 kg	Adhesivo especial resinas	9,18	4,59	
P30PF217	1,000 m2	Incremento por mm capa caucho-poliuretano	0,92	0,92	
					13,86
Suma la partida.....					13,86
Costes indirectos .....					0,69
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>14,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U16PFI074</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. DEP. ELASTICIDAD ELASTIFLEX</b> Pavimento deportivo Elastiflex areaelastico/combinado para interiores formado por: lámina de polietileno de galga 500, con solapes de 20 cm. entre bandas, capa inferior de contrachapado de 12 mm. de espesor con soportes elásticos patentados ( nº TO95A000861 ) de diseño troncocónico de 30 mm. de altura y diámetro 65-40 mm., con 32 ud. por tablero de 1,25x2,50 m., a una distancia de 31,25 cm. entre ejes, capa superior de contrachapado de 12 mm. de espesor cruzada con la anterior 70º, encoladas y atornilladas entre si, con repaso y enmasillado de juntas, pavimento en rollo prefabricado de caucho calandrado y vulcanizado a base de goma natural y sintética, cargas minerales, estabilizantes, vulcanizantes y pigmentos colorantes, de 3 mm. de espesor, formado por una capa de 1,5 mm. de espesor de superficie lisa y antideslizante en color y una capa de 1,5 mm. de espesor de vulcanizado de caucho, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado.			
O01OA090	0,220 h	Cuadrilla A	45,75	10,07	
P30PW260	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	5,22	5,22	
P30PF210	1,000 m2	Pavimento Elastiflex 57 mm espesor	64,71	64,71	
					80,00
Suma la partida.....					80,00
Costes indirectos .....					4,00
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>84,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16PFI075</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. DEP. ELASTICIDAD ELASTICSPORT</b> Pavimento deportivo Elastisport areaelastico/combinado para interiores formado por: lámina de polietileno de galga 500, con solapes de 20 cm. entre bandas, capa inferior de contrachapado de 12 mm. de espesor con soportes elásticos patentados ( nº TO95A000861 ) de diseño troncocónico de 30 mm. de altura y diámetro 65-40 mm., con 32 ud. por tablero de 1,25x2,50 m., a una distancia de 31,25 cm. entre ejes, capa superior de contrachapado de 12 mm. de espesor cruzada con la anterior 70º, encoladas y atornilladas entre si, con repaso y enmasillado de juntas, pavimento deportivo para interiores de 2,50 mm. de espesor, formado por una capa de superficie en relieve de PVC y una capa inferior de apoyo en PVC espanso con fibra de vidrio interpuesta que refuerza y estabiliza, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado.			
O01OA090	0,220 h	Cuadrilla A	45,75	10,07	
P30PW260	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	5,22	5,22	
P30PF211	1,000 m2	Pavimento Elastisport 56,5 mm espesor	53,59	53,59	
					68,88
		Suma la partida.....			68,88
		Costes indirectos .....		5,00%	3,44
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>72,32</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U16PFI161</b>	<b>m2</b>	<b>RENOVACION PAVIMENTO POLIURETANO</b> Renovación superficial de pavimento de poliuretano in situ interior, comprendiendo lijado superficial, capa de poliuretano de 1,2 mm. de espesor en color a elegir y pintura especial de poliuretano en acabado			
O01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	45,75	6,86	
P30PF111	1,000 m2	Capa poliuretano 1,2 mm	11,19	11,19	
P30PF112	1,000 m2	Pintura poliuretano color elegir	3,47	3,47	
					21,52
		Suma la partida.....			21,52
		Costes indirectos .....		5,00%	1,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>22,60</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
<b>U16PFI162</b>	<b>m2</b>	<b>INCREMENTO ESPESOR CAPA ELASTICA 1 mm.</b> Incremento por 1 mm. de espesor de capa elastica de caucho y poliuretano			
P30PF217	1,000 m2	Incremento por mm capa caucho-poliuretano	0,92	0,92	
					0,92
		Suma la partida.....			0,92
		Costes indirectos .....		5,00%	0,05
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U16PFI163</b>	<b>m2</b>	<b>LAMINA ESTABILIZ.-IMPERMEABILIZ. 1,20 mm.</b> Lamina estabilizante, impermeabilizante y aislante tipo Everlay A de 1,20 mm. de espesor, en fibra de vidrio resinada por las dos caras con resinas sintéticas y elastómeros y con una serie de pedúnculos en resina expansionada en la parte inferior, colocada para lograr la impermeabilización de la humedad del suelo ( soleras ).			
P30PF114	1,000 m2	Lamina Everlay A 1,2 mm	9,88	9,88	
O01OA070	0,005 h	Peón ordinario	16,80	0,08	
					9,96
		Suma la partida.....			9,96
		Costes indirectos .....		5,00%	0,50
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>10,46</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16PFI164</b>	<b>m2</b>	<b>LAMINA ESTABILIZ.-IMPERMEABILIZ. 4 mm.</b> Lamina estabilizante, impermeabilizante y aislante tipo Everlay A de 4 mm. de espesor, en fibra de vidrio resinada por las dos caras con resinas sintéticas y elastómeros y con una serie de pedúnculos en resina expansionada en la parte inferior, colocada para lograr la impermeabilización de la humedad del suelo ( soleras ).			
O01OA070	0,005 h	Peón ordinario	16,80	0,08	
P30PF115	1,000 m2	Lamina Everlay B 4 mm	13,38	13,38	
					13,46
		Suma la partida.....			13,46
		Costes indirectos .....		5,00%	0,67
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>14,13</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
<b>U16PH010</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.HORMIGÓN CUARZO</b> Pavimento monolítico para exteriores o interiores en color formado por lámina de polietileno, solera de 15 cm. de hormigón HA-25/P/20/I armada con mallazo 15x15x10 y pavimento embebido en la solera, constituido por aglomerado de cuarzo, cemento y colorante de 3/4 mm. de espesor, con juntas en superficie de 5 cm. de profundidad y en cuadrícula de 5x5 m., juntas de dilatación perimetrales selladas con poliuretano, incluso vertido, fratasado mecánico, pulido y colocado.			
O01OA030	0,085 h	Oficial primera	19,76	1,68	
O01OA050	0,085 h	Ayudante	17,59	1,50	
O01OA070	0,085 h	Peón ordinario	16,80	1,43	
P06SL185	1,200 m2	Lámina polietileno 1 mm	0,71	0,85	
P01HA010	0,160 m2	Hormigón HA-25/P/20/I central	72,76	11,64	
P03AM050	1,050 m2	Malla 15x15x10 7,461 kg/m2	5,41	5,68	
M11HF010	0,100 h	Fratasadora de hormigón gasolina	9,06	0,91	
P08CC030	5,000 kg	Pavimento continuo cuarzo rojo	1,36	6,80	
P08CT080	0,150 kg	Líquido de curado 130	2,36	0,35	
P30PW040	0,150 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,62	0,09	
P30PW050	0,400 m	Juntas retracción	1,08	0,43	
P08FR316	0,300 m	Sellado de juntas 4 mm	5,88	1,76	
					33,12
		Suma la partida.....			33,12
		Costes indirectos .....		5,00%	1,66
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>34,78</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U16PH030</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.HGÓN.POROSO S/SOLERA G.SUPERFICIES</b> Pavimento de hormigón poroso, aglomerado con piedra de granulometría seleccionada, con terminación mediante aplicación de pintura acrílica, en color rojo y/o verde, sin solera ni relleno de gravilla, para grandes superficies.			
P30PH040	1,000 m2	Pavim. hgón.poroso grandes superficies	24,00	24,00	
P30PH090	1,000 m2	Pintura acrílica rojo y/o verde	4,34	4,34	
					28,34
		Suma la partida.....			28,34
		Costes indirectos .....		5,00%	1,42
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>29,76</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U16PH040</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.HGÓN.POROSO I/SOLERA G.SUPERFICIES</b> Pavimento de hormigón poroso, aglomerado con piedra de granulometría seleccionada, con terminación mediante aplicación de pintura acrílica, en color rojo y/o verde, i/solera de hormigón de 9 cm. de espesor y relleno de gravilla de nivelación, para grandes superficies.			
P30PH040	1,000 m2	Pavim. hgón.poroso grandes superficies	24,00	24,00	
P30PH060	1,000 m2	Solera hgón. e=9cm grandes sup.	15,31	15,31	
P30PH080	1,000 m2	Relleno grava nivelación e=2-4cm	2,92	2,92	
P30PH090	1,000 m2	Pintura acrílica rojo y/o verde	4,34	4,34	
					46,57
		Suma la partida.....			46,57
		Costes indirectos .....		5,00%	2,33
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>48,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16PH060</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.HGÓN.POROSO S/SOLERA P.SUPUPERFICIES</b>			
		Pavimento de hormigón poroso, aglomerado con piedra de granulometría seleccionada, con terminación de pintura acrílica, en color rojo y/o verde, sin solera ni relleno de gravilla, para pequeñas superficies.			
P30PH050	1,000 m2	Pavim. hgón.poroso pequeñas sup.	25,42	25,42	
P30PH090	1,000 m2	Pintura acrílica rojo y/o verde	4,34	4,34	
					29,76
		Suma la partida.....			29,76
		Costes indirectos .....		5,00%	1,49
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>31,25</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
<b>U16PH080</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.HGÓN.POROSO I/SOLERA P.SUPERFICIES</b>			
		Pavimento de hormigón poroso, aglomerado con piedra de granulometría seleccionada, con terminación mediante aplicación de pintura acrílica, en color rojo y/o verde, i/solera de hormigón de 9 cm. de espesor y relleno de gravilla de nivelación, para pequeñas superficies.			
P30PH050	1,000 m2	Pavim. hgón.poroso pequeñas sup.	25,42	25,42	
P30PH070	1,000 m2	Solera hgón. e=9cm pequeñas sup.	14,39	14,39	
P30PH080	1,000 m2	Relleno grava nivelación e=2-4cm	2,92	2,92	
P30PH090	1,000 m2	Pintura acrílica rojo y/o verde	4,34	4,34	
					47,07
		Suma la partida.....			47,07
		Costes indirectos .....		5,00%	2,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>49,42</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U16PM010</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. DEP. TARIMA S/RASTREL</b>			
		Pavimento deportivo de tarima, formado por un nivel de rastreles de sección 20x50 mm. separados 250 mm. y apoyados en almohadillas de caucho, tarima formada por tablas macizas machihembradas de 22 mm. de espesor en madera de haya calidad Harmony, lijada, acuchillada y barnizada en fábrica, con barniz de isocianato y mano final con barniz de resina de poliuretano antideslizante, colocado.			
O01OA090	0,585 h	Cuadrilla A	45,75	26,76	
P30PM040	1,000 m2	Tacos de caucho	3,32	3,32	
P30PM010	1,000 m2	Rastreles mad. 20x50 mm. a 250 mm.	12,35	12,35	
P30PM050	1,000 m2	Tarima haya 22 mm. barnizada	46,65	46,65	
P30PM060	2,000 u	Material de fijación	0,80	1,60	
P30PM032	1,000 m2	Lámina amortig. sonoro 5mm. Fonpex	2,97	2,97	
					93,65
		Suma la partida.....			93,65
		Costes indirectos .....		5,00%	4,68
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>98,33</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U16PM020</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. DEP. TARIMA D/RASTREL</b>			
		Pavimento deportivo de tarima, formado por doble estrato de rastreles de sección 20x50 mm., ranurados, separados 500 mm. a ejes el inferior y el superior a 250 mm., apoyado el inferior en almohadillas de caucho, tarima formada por tablas macizas machihembradas de 22 mm. de espesor en madera de haya calidad Harmony, lijada, acuchillada y barnizada en fábrica, con barniz de isocianato y mano final con barniz de resina de poliuretano antideslizante, colocado.			
O01OA090	0,677 h	Cuadrilla A	45,75	30,97	
P30PM040	1,000 m2	Tacos de caucho	3,32	3,32	
P30PM020	1,000 m2	Rastreles mad. 20x50 mm. a 500 mm.	6,37	6,37	
P30PM010	1,000 m2	Rastreles mad. 20x50 mm. a 250 mm.	12,35	12,35	
P30PM050	1,000 m2	Tarima haya 22 mm. barnizada	46,65	46,65	
P30PM060	3,000 u	Material de fijación	0,80	2,40	
P30PM032	1,000 m2	Lámina amortig. sonoro 5mm. Fonpex	2,97	2,97	
					105,03
		Suma la partida.....			105,03
		Costes indirectos .....		5,00%	5,25
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>110,28</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16PM041</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. DEP. TARIMA HAYA</b> Pavimento deportivo hayaelastic areaelastico para interiores formado por: lámina de polietileno de galga 500, con solapes de 20 cm. entre bandas, capa inferior de contrachapado de 12 mm. de espesor con soportes elásticos patentados ( nº TO95A000861 ) de diseño troncocónico de 30 mm. de altura y diámetro 65-40 mm., con 32 ud. por tablero de 1,25x2,50 m., a una distancia de 31,25 cm. entre ejes, capa superior de contrachapado de 12 mm. de espesor cruzada con la anterior 70º, encoladas y atornilladas entre si, con repaso y enmasillado de juntas, pavimento de tarima de madera de HAYA vaporizada de 15 mm. de espesor, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado.			
O01OA090	0,220 h	Cuadrilla A	45,75	10,07	
P30PW260	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	5,22	5,22	
P30PF214	1,000 m2	Pavimento Hayaelastic 69 mm espesor	76,66	76,66	
					91,95
		Suma la partida.....			91,95
		Costes indirectos .....		5,00%	4,60
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>96,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U16PM042</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. DEP. TARIMA ARCE</b> Pavimento deportivo mondowood areaelastico para interiores formado por: lámina de polietileno de galga 500, con solapes de 20 cm. entre bandas, capa inferior de contrachapado fenolico de 12 mm. de espesor con soportes elásticos patentados ( nº TO95A000861 ) de diseño troncocónico de 30 mm. de altura y diámetro 65-40 mm., con 32 ud. por tablero de 1,25x2,50 m., a una distancia de 31,25 cm. entre ejes, capa superior de contrachapado fenológico de 12 mm. de espesor cruzada con la anterior 70º, encoladas y atornilladas entre si, con repaso y enmasillado de juntas, pavimento de tarima de madera maciza machiembrada de ARCE de 19-20 mm. de espesor con claveteado oculto, lijado de la superficie en cuatro fases de poliuretano y barnizado con la aplicación de 2 capas de barniz de poliuretano de dos componentes en base acuosa, incluso preparación de la base, montaje y colocación.			
O01OA090	0,220 h	Cuadrilla A	45,75	10,07	
P30PW260	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	5,22	5,22	
P30PF215	1,000 m2	Pavimento Mondowood 72 mm espesor	103,35	103,35	
					118,64
		Suma la partida.....			118,64
		Costes indirectos .....		5,00%	5,93
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>124,57</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U16PM060</b>	<b>m2</b>	<b>INFRAEST. RASTREL/TABLERO PARA PAV. DEPORTIVO</b> Infraestructura elástica para pavimento deportivo formado por lámina de polietileno de galga 400, solapadas 15 cm. entre bandas, lámina de amortiguamiento sonoro Fonpex de 5 mm. de grosor, compuesta por espuma de poliuretano, tacos elásticos de caucho E.P.D.M. en color negro, con doble seno de apoyo de dureza 72% Shore A, rastreles formados por capas de contrachapado marino de sección 48x60 mm., a los que se clavarán en su cara inferior los tacos elásticos, la distancia entre ejes de rastreles será de 30 cm., capa de contrachapado marino de 12 mm. de grosor, fijado a los rastres mediante encolado y grapado. Todo colocado.			
O01OA090	0,083 h	Cuadrilla A	45,75	3,80	
P30PM031	1,150 m2	Lámina de polietileno galga 400	0,87	1,00	
P30PM032	1,000 m2	Lámina amortig. sonoro 5mm. Fonpex	2,97	2,97	
P30PM040	1,000 m2	Tacos de caucho	3,32	3,32	
P30PM033	1,000 m2	Rastrel contrachapado marino 48x60 mm.	5,92	5,92	
P30PM034	1,000 m2	Tabl.contrachapado marino 12 mm.	8,22	8,22	
P30PM060	2,000 u	Material de fijación	0,80	1,60	
					26,83
		Suma la partida.....			26,83
		Costes indirectos .....		5,00%	1,34
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>28,17</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16PM070</b>	<b>m2</b>	<b>INFRAEST. DOBLE TABLERO PARA PAV. DEPORTIVO</b> Infraestructura elástica para pavimento deportivo formado por lámina de polietileno de galga 400, solapadas 15 cm. entre bandas, lámina de amortiguamiento sonoro Fonpex de 5 mm. de grosor, compuesta por espuma de poliuretano, tacos elásticos de caucho E.P.D.M. en color negro con doble seno de apoyo de dureza 72% Shore A, que se clavarán a la cara inferior de la primera capa de contrachapado marino de 12 mm., a una distancia máxima ente ejes de tacos de 35 cm., capa superior de contrachapado marino de 12 mm. de grosor fijado a la capa inferior en ángulo de 90º mediante encolado y grapado. Todo colocado			
O01OA090	0,218 h	Cuadrilla A	45,75	9,97	
P30PM031	1,150 m2	Lámina de polietileno galga 400	0,87	1,00	
P30PM032	1,000 m2	Lámina amortig. sonoro 5mm. Fonpex	2,97	2,97	
P30PM040	1,000 m2	Tacos de caucho	3,32	3,32	
P30PM034	2,000 m2	Tabl.contrachapado marino 12 mm.	8,22	16,44	
P30PM060	2,000 u	Material de fijación	0,80	1,60	
					35,30
Suma la partida.....					35,30
Costes indirectos .....					1,77
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>37,07</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
<b>U16PM080</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.DEPORTIVO TARIMA DESMONTABLE</b> Pavimento deportivo de tarima desmontable, formada por módulos macizos de 1800x513 y 900x513 mm. machihembrados de 22 mm. de espesor en madera de haya calidad Harmony, apoyado sobre una lámina de polietileno expandido de 10 mm. de espesor y mano final con barniz de resina de poliuretano antideslizante.			
O01OA090	0,585 h	Cuadrilla A	45,75	26,76	
P30PM070	1,000 m2	Módulo grande 1800x513 mm.	50,54	50,54	
P30PM080	1,000 m2	Módulo pequeño 900x513 mm.	50,89	50,89	
P30PM031	1,000 m2	Lámina de polietileno galga 400	0,87	0,87	
P30PM032	1,000 m2	Lámina amortig. sonoro 5mm. Fonpex	2,97	2,97	
P30PM060	2,000 u	Material de fijación	0,80	1,60	
					133,63
Suma la partida.....					133,63
Costes indirectos .....					6,68
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>140,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U16PM090</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.DEPORTIVO TARIMA CLIPS</b> Pavimento deportivo de tarima mediante el sistema de clips, formado por tablas macizas machihembradas de 22 mm. de espesor en madera de haya calidad Harmony, lijada, acuchillada y barnizada en fábrica, con barniz de isocianato y mano final con barniz de resina de poliuretano antideslizante, fijadas entre sí mediante clips de unión, apoyado sobre una lámina de polietileno expandido de 10 mm. de espesor, y acabado en la testa con una goma rubberband.			
O01OA090	0,585 h	Cuadrilla A	45,75	26,76	
P30PM050	1,000 m2	Tarima haya 22 mm. barnizada	46,65	46,65	
P30PM031	1,000 m2	Lámina de polietileno galga 400	0,87	0,87	
P30PM032	1,000 m2	Lámina amortig. sonoro 5mm. Fonpex	2,97	2,97	
P30PM090	0,050 m	Rubberband 12x20 mm.	5,77	0,29	
P08MA100	1,000 m2	Sistemas de clips	2,42	2,42	
					79,96
Suma la partida.....					79,96
Costes indirectos .....					4,00
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>83,96</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16PR010	m2	<b>PAVIMENTO RESINA SINTÉT.DEPORCÁS BÁSICO</b> Pavimento deportivo de resinas sintéticas sistema Básico de Deporcás o similar sobre aglomerado asfáltico (sin incluir) formado por la aplicación sucesiva de una capa de sellado del aglomerado asfáltico con mortero de resinas, una capa de agarre y regularizadora de la superficie a base de un mortero acrílico pigmentado en negro DTR y áridos silíceos seleccionados (rendimiento aproximado de 0,8 kg/m <sup>2</sup> ), dos capas de mortero acrílico pigmentado DTP (rendimiento aproximado de 0,6 kg/m <sup>2</sup> por capa) y capa de sellado con pintura acrílica pigmentada DTA (rendimiento aproximado de 0,25 kg/m <sup>2</sup> ). Todo colocado incluso remates.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	17,59	3,52	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	16,80	1,68	
P01ME020	2,000 kg	Mortero resina sintética	0,43	0,86	
P01ME330	0,800 kg	Mortero acrílico DTR	2,95	2,36	
P01ME340	1,200 kg	Mortero acrílico DTP	2,25	2,70	
P25ES090	0,250 kg	Pintura acrílica DTA	2,95	0,74	
P01DW050	0,050 m3	Agua	1,27	0,06	
					15,87
Suma la partida.....					15,87
Costes indirectos ..... 5,00%					0,79
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>16,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U16PR020	m2	<b>PAVIMENTO RESINA SINTÉT.DEPORCÁS CAUCHO</b> Pavimento deportivo de resinas sintéticas sistema Caucho de Deporcás o similar, sobre aglomerado asfáltico (sin incluir) formado por la aplicación sucesiva de una capa de sellado del aglomerado asfáltico con mortero de resinas, una capa de agarre y regularizadora de la superficie a base de un mortero acrílico pigmentado en negro DTR y áridos silíceos seleccionados (rendimiento aproximado de 0,8 kg/m <sup>2</sup> ), tres capas de mortero de resinas con partículas de caucho triturado para dotar al pavimento de una mayor absorción de impactos y ralentizar el bote de la pelota (rendimiento aproximado de 1,5 kg/m <sup>2</sup> ), y dos capas de mortero acrílico pigmentado DTP (rendimiento aproximado de 0,6 kg/m <sup>2</sup> por capa) i/ capa de sellado con pintura acrílica pigmentada DTA (rendimiento aproximado de 0,25 kg/m <sup>2</sup> ). Todo colocado incluso remates.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	17,59	3,52	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	16,80	1,68	
P01ME020	2,000 kg	Mortero resina sintética	0,43	0,86	
P01ME330	0,800 kg	Mortero acrílico DTR	2,95	2,36	
P01ME360	1,500 kg	Mortero de resinas y partículas de caucho	8,16	12,24	
P01ME340	1,200 kg	Mortero acrílico DTP	2,25	2,70	
P25ES090	0,250 kg	Pintura acrílica DTA	2,95	0,74	
P01DW050	0,050 m3	Agua	1,27	0,06	
					28,11
Suma la partida.....					28,11
Costes indirectos ..... 5,00%					1,41
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>29,52</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16PR030</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO RESINA S/HORM. DEPORCÁS EPOXI</b> Tratamiento superficial sobre pavimento de Hormigón Pulido mediante la aplicación de un tratamiento resinas epoxi de Deporcás Epoxi o similar, realizado con tratamiento previo del hormigón mediante granallado y/o lijado de la superficie a tratar, una capa de mortero de resina epoxi y áridos como capa de agarre y unión, dos capas de mortero acrílico pigmentado DTP (rendimiento aproximado de 0,6 kg/m2 por capa) y capa de sellado con pintura acrílica pigmentada DTA (rendimiento aproximado de 0,25 kg/m2). Todo colocado incluso remates.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	17,59	3,52	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	16,80	1,68	
P08CT183	1,000 m2	Granallado	4,05	4,05	
P01ME310	1,000 kg	Mortero epoxi E-2	8,02	8,02	
P01ME340	1,200 kg	Mortero acrílico DTP	2,25	2,70	
P25ES090	0,250 kg	Pintura acrílica DTA	2,95	0,74	
P01DW050	0,050 m3	Agua	1,27	0,06	
					24,72
Suma la partida.....					24,72
Costes indirectos .....					1,24
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>25,96</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U16PR040</b>	<b>m2</b>	<b>REHABIL.PISTAS DEPORTIVAS DEPORCÁS S/DEMOLICIÓN</b> Rehabilitación de pistas deportivas deterioradas sin demolición ni evacuación de escombros en sistema desarrollado por Deporcás mediante la realización de las siguientes unidades de obra: 1) Colocación de bordillo perimetral en pista existente con pendiente adecuada. 2) Suministro e instalación de geotextil para separar las capas superiores. 3) Suministro y aplicación de capa de zahorras artificiales seleccionadas de 15 cm de espesor medio, rasanteadas y compactadas de acuerdo al acabado final. 4) Suministro y aplicación de dos capas de aglomerado asfáltico en espesores medios 4+3 cm 5) Pavimento deportivo sintético sistema Deporcás Básico con sellado del aglomerado asfáltico, una capa de mortero acrílico DTR, dos capas de mortero acrílico pigmentado DPT y capa de sellado final con pintura acrílica pigmentada DTA.			
O01OA030	0,310 h	Oficial primera	19,76	6,13	
O01OA050	0,310 h	Ayudante	17,59	5,45	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P01RD100	1,000 m	Bordillo pref. hormigon 28x17cm	6,33	6,33	
P02EM230	1,000 m2	Geotextil 125g/m2	0,88	0,88	
P01AF031	1,000 t	Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%	6,11	6,11	
P30PA030	1,000 m2	Aglomerado asf. 4+3	15,95	15,95	
P08SW010	1,000 m2	Pavimento Deporcás B	16,63	16,63	
					60,84
Suma la partida.....					60,84
Costes indirectos .....					3,04
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>63,88</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U16PT010</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. DEPORTIVO TIERRA ESTABILIZADA</b> Pavimento deportivo formado por una capa de 10 cm. de espesor de grava, 5 cm. de espesor de gravillas y 10 cm. de espesor de arena de río estabilizada con arcillas, incluso extendido, nivelado y compactado.			
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	16,80	1,68	
P01AG050	0,100 m3	Gravilla 20/40 mm	20,36	2,04	
P01AG110	0,050 m3	Gravilla machaqueo 12/20 mm	20,35	1,02	
P01AA020	0,050 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,87	
P01AA060	0,050 m3	Arena de miga cribada	22,17	1,11	
M08NM020	0,025 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	1,83	
M08RN010	0,010 h	Rodillo vibrante autopropuls. mixto 3 t.	39,82	0,40	
M08CA110	0,002 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,07	
P01DW050	0,016 m3	Agua	1,27	0,02	
					9,04
Suma la partida.....					9,04
Costes indirectos .....					0,45
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>9,49</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16PT020</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. DEPORTIVO ARENA DE MINA</b>			
		Pavimento deportivo formado por una capa de 15 cm. de espesor de árido de machaqueo entre 10 y 40 mm., una capa de arena de río de 5 cm. de espesor, una capa de arena de miga de 10 cm. de espesor y una capa de cubierta en arena de mina de 2 cm. de espesor según norma DIN 18035, incluso extendido, nivelado y compactado.			
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	16,80	1,68	
P01AG050	0,150 m3	Gravilla 20/40 mm	20,36	3,05	
P01AA020	0,050 m3	Arena de río 0/6 mm	17,39	0,87	
P01AA060	0,100 m3	Arena de miga cribada	22,17	2,22	
P01AA080	0,020 m3	Arena de mina 0/5 mm	14,32	0,29	
M08NM020	0,035 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	2,56	
M08RN010	0,030 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	39,82	1,19	
M08CA110	0,004 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,13	
P01DW050	0,016 m3	Agua	1,27	0,02	
					12,01
		Suma la partida.....			12,01
		Costes indirectos .....		5,00%	0,60
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,61</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U16PW010</b>	<b>m2</b>	<b>TRATAMIENTO HERBICIDA</b>			
		Tratamiento superficial con herbicida aplicado por riego mediante camión cisterna.			
O01OA070	0,006 h	Peón ordinario	16,80	0,10	
M08CA110	0,004 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,13	
P30PW130	0,001 l	Herbicida	123,40	0,12	
P01DW050	0,050 m3	Agua	1,27	0,06	
					0,41
		Suma la partida.....			0,41
		Costes indirectos .....		5,00%	0,02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,43</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U16PW020</b>	<b>m3</b>	<b>EXT.COMPACT. ZAHORRA ARTF. ZA DA MAX 40</b>			
		Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de zahorra artificial Z-A con aportación de las mismas por tongadas, incluso riego y refino hasta lograr un proctor modificado del 98%.			
O01OA070	0,085 h	Peón ordinario	16,80	1,43	
P01AF030	2,200 t	Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%	6,60	14,52	
M08NM020	0,015 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	1,10	
M08RN010	0,095 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	39,82	3,78	
M08CA110	0,020 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,66	
					21,49
		Suma la partida.....			21,49
		Costes indirectos .....		5,00%	1,07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>22,56</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U16PW030</b>	<b>m3</b>	<b>EXT.COMPACT. ZAHORRA ARTF. Z3 DA MAX. 25</b>			
		Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de zahorra artificial Z-3 con aportación de las mismas por tongadas, incluso riego y refino hasta lograr un proctor modificado del 98%.			
O01OA070	0,085 h	Peón ordinario	16,80	1,43	
P01AF040	1,700 t	Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25	6,51	11,07	
M08NM020	0,015 h	Motoniveladora de 200 CV	73,24	1,10	
M08RN010	0,095 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	39,82	3,78	
M08CA110	0,020 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,76	0,66	
					18,04
		Suma la partida.....			18,04
		Costes indirectos .....		5,00%	0,90
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>18,94</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16PW060	m2	<b>RIEGO ASFÁLTICO IMPRIMACIÓN</b>			
		Riego asfáltico de imprimación con 1 kg/m2. con betún tipo M.C.O. colocado.			
P30PW332	1,000 m2	Riego asfáltico de imprimación colocado	0,57	0,57	0,57
		Suma la partida.....			0,57
		Costes indirectos .....		5,00%	0,03
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,60</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
U16PY010	m2	<b>CESPED ARTIF. FUTBOL PRESTIGE XM 60</b>			
		Hierba artificial Prestige XM 60 Evolution monofilamento de 60 mm., hilo monofilamento cóncavo bicolor de alta resistencia y bajo coeficiente de abrasividad con nervio central, de 240 micras, con tratamiento anti UVA resistente al calor y al hielo, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,5/1,2 en una cantidad de 18 kg/m2 y caucho de granulometría 0,5/1,8 en una proporción de 15 kg/m2, de hilo polietileno tejido sobre un doble backing especialmente reforzado 100% polipropileno, peso de la fibra 1.164 gr/m2 y peso total de 2.344 gr/m2 (+/- 11%) en rollos de 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con poliuretano. Producto testado en laboratorio, cumple los criterios FIFA 2*, sin base elástica.			
O01OA090	0,070 h	Cuadrilla A	45,75	3,20	
P30PY010	1,000 m2	Césped artif. Prestige XM 60	34,81	34,81	38,01
		Suma la partida.....			38,01
		Costes indirectos .....		5,00%	1,90
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>39,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
U16PY011	m2	<b>CESPED ARTIF. FUTBOL PRESTIGE XT 65</b>			
		Hierba artificial Prestige XT 65 de ultima generación con 13,750 Dtex., en un solo hilo, con una anchura de cinta de 15 mm. y 100 micras de espesor, hilo prefilbrilado con patrón exclusivo de fibrilización, fibra lubricada con tratamiento anti UVA resistente al calor y al hielo, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,3/0,7 en una cantidad de 17-18 kg/m2 y caucho de granulometría 0,5/1,5 en una proporción de 16 kg/m2 mas 2 kg/m2 a añadir a los seis meses, hilo recto de 65 mm. de altura de polylefin tejido sobre un doble backing especialmente reforzado 100% polipropileno, peso de la fibra 1.400 gr/m2 y peso total aproximado de 2.630 gr/m2 en rollos 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con poliuretano.			
O01OA090	0,070 h	Cuadrilla A	45,75	3,20	
P30PY015	1,000 m2	Césped artif. Prestige XT 65	29,10	29,10	32,30
		Suma la partida.....			32,30
		Costes indirectos .....		5,00%	1,62
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>33,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
U16PY012	m2	<b>CESPED ARTIF. FUTBOL SPORTGRAS 60</b>			
		Hierba artificial Sportgras 60 de ultima generación con 11,000 Dtex., fibra lubricada con tratamiento anti UVA resistente al calor y al hielo, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 25 kg/m2 y caucho de granulometría 0,5/1,5 en una proporción de 13 kg/m2, de hilo recto de 60 mm. de altura de polylefin con soporte de polipropileno, con un peso total aproximado de 2.155 gr/m2 en rollos 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con poliuretano.			
O01OA090	0,070 h	Cuadrilla A	45,75	3,20	
P30PY017	1,000 m2	Césped artif. Sportgras 60	25,77	25,77	28,97
		Suma la partida.....			28,97
		Costes indirectos .....		5,00%	1,45
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>30,42</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16PY013	m2	<b>CESPED ARTIF. FUTBOL SPORTGRAS MF 60</b> Hierba artificial Sportgras 60 MF de ultima generación con 11,000 Dtex., fibra monofilamento con tratamiento anti UVA resistente al calor y al hielo, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 25 kg/m2 y caucho SBR de granulometría 0,5/1,5 en una proporción de 10 kg/m2, de hilo recto de 60 mm. de altura de polietileno con soporte de polipropileno, con un peso total aproximado de 2.465 gr/m2 en rollos 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con poliuretano.			
O01OA090	0,070 h	Cuadrilla A	45,75	3,20	
P30PY016	1,000 m2	Césped artif. Sportgras MF60	21,33	21,33	
					24,53
Suma la partida.....					24,53
Costes indirectos ..... 5,00%					1,23
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>25,76</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
U16PY014	m2	<b>CESPED ARTIF. FUTBOL SPORTGRAS XP-S60</b> Hierba artificial Sportgras XP-S60, fibra recta lubricada 100% polietileno LSR-XP) de 11.000 Dtex., hilo libre de metales pesados conforme a los estándar FIFA y testado a 15.000 ciclos, altura del hilo 60 mm. con backing reforzado tipo Thiobac Pro, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 25 kg/m2 y caucho SBR de granulometría 0,5/1,5 en una proporción de 10 kg/m2, marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación.			
O01OA090	0,070 h	Cuadrilla A	45,75	3,20	
P30PY018	1,000 m2	Césped artificial Sportgras XP-S60	28,17	28,17	
					31,37
Suma la partida.....					31,37
Costes indirectos ..... 5,00%					1,57
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>32,94</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
U16PY015	m2	<b>CESPED ARTIF. FUTBOL MONOFEEL 12 60 AS</b> Hierba artificial Monofeel 12 60 AS de ultima generación, con 9.375 puntadas /m2, con fibra de 60 mm. de altura y 12.500 Dtex., hilo recto de 12 mm. de anchura, fibrilado 100% polietileno de 110 micras en color verde, lubricada y fibrilada de muy baja abrasión, fabricada con polietileno y aditivos específicos que la caracterizan por su alta resistencia con tratamiento anti UVA resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas, lastrada con arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 20 kg/m2 y granulado de caucho SBR en color NEGRO y granulometría 0,5/2,5 en una proporción de 15 kg/m2, tejida sobre un backing de polipropileno- poliéster- textil de 215 gr/m2, el peso de la fibra 1.533 gr/m2 y peso total de 2.748 gr/m2, en rollos de 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con geotextiles y cola bicomponente de poliuretano.			
O01OA090	0,070 h	Cuadrilla A	45,75	3,20	
P30PY019	1,000 m2	Césped artificial Monofeel AS 60 negro	28,73	28,73	
					31,93
Suma la partida.....					31,93
Costes indirectos ..... 5,00%					1,60
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>33,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16PY016	m2	<b>CESPED ARTIF. FUTBOL MONOFEEEL 12 60 AE STAR V</b> Hierba artificial Monofeel 12 60 AE STAR de ultima generación, con 9.375 puntadas /m2, con fibra de 60 mm. de altura y 12.500 Dtex., hilo recto de 12 mm. de anchura, fibrilado 100% polietileno de 110 micras en color verde, lubricada y fibrilada de muy baja abrasión, fabricada con polietileno y aditivos específicos que la caracterizan por su alta resistencia con tratamiento anti UVA resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas, lastrada con arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 20 kg/m2 y granulado de caucho termoplástico ECOFILL no vulcanizado, ecológico y reciclable en color VERDE y granulometría 0,5/3 en una proporción de 15 kg/m2, tejida sobre un backing de polipropileno- poliéster- textil de 215 gr/m2, el peso de la fibra 1.533 gr/m2 y peso total de 2.748 gr/m2, en rollos de 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con geotextiles y cola bicomponente de poliuretano.			
O01OA090	0,070 h	Cuadrilla A	45,75	3,20	
P30PY054	1,000 m2	Césped artificial Monofeel AS 60 verde	35,66	35,66	
					38,86
Suma la partida.....					38,86
Costes indirectos ..... 5,00%					1,94
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>40,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
U16PY021	m2	<b>CES. ARTIF. FUTBOL MONOFEEEL 12 60 AE STAR TM</b> Hierba artificial Monofeel 12 60 AE STAR de ultima generación, con 9.375 puntadas /m2, con fibra de 60 mm. de altura y 12.500 Dtex., hilo recto de 12 mm. de anchura, fibrilado 100% polietileno de 110 micras en color verde, lubricada y fibrilada de muy baja abrasión, fabricada con polietileno y aditivos específicos que la caracterizan por su alta resistencia con tratamiento anti UVA resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas, lastrada con arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 20 kg/m2 y granulado de caucho termoplástico ECOFILL no vulcanizado, ecológico y reciclable en color MA-RRON-TIERRA granulometría 0,5/3 en una proporción de 15 kg/m2, tejida sobre un backing de polipropileno- poliéster- textil de 215 gr/m2, el peso de la fibra 1.533 gr/m2 y peso total de 2.748 gr/m2, en rollos de 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con geotextiles y cola bicomponente de poliuretano.			
O01OA090	0,070 h	Cuadrilla A	45,75	3,20	
P30PY055	1,000 m2	Césped artificial Monofeel AS 60 marron-tierra	32,78	32,78	
					35,98
Suma la partida.....					35,98
Costes indirectos ..... 5,00%					1,80
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>37,78</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
U16PY022	m2	<b>CESPED ARTIF. FUTBOL MONOFIBRE 11 60 AS</b> Hierba artificial Monofibre 11 60 AS de ultima generación, con 8.750 puntadas /m2, con fibra de 60 mm. de altura y 11.200 Dtex., hilo recto monofilamento de 1 mm. de anchura, 100% polietileno de 150 micras en color verde, lubricada y fibrilada de muy baja abrasión, fabricada con polietileno y aditivos específicos que la caracterizan por su alta resistencia con tratamiento anti UVA resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas, lastrada con arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 20 kg/m2 y granulado de caucho SBR en color NEGRO granulometría 0,5/2,5 en una proporción de 15 kg/m2, tejida sobre un doble backing de polipropileno- textil de 260 gr/m2, el peso de la fibra 1.332 gr/m2 y peso total de 2.592 gr/m2, en rollos de 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con geotextiles y cola bicomponente de poliuretano.			
O01OA090	0,070 h	Cuadrilla A	45,75	3,20	
P30PY060	1,000 m2	Césped artificial Monofibre 11 60 AS negro	31,04	31,04	
					34,24
Suma la partida.....					34,24
Costes indirectos ..... 5,00%					1,71
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>35,95</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16PY023	m2	<b>CESPED ARTIF. FUTBOL MONOFIBRE 11 60 AE V</b> Hierba artificial Monofibre 11 60 AE V de ultima generación, con 8.750 puntadas /m2, con fibra de 60 mm. de altura y 11.200 Dtex., hilo recto monofilamento de 1 mm. de anchura, 100% polietileno de 150 micras en color verde, lubricada y fibrilada de muy baja abrasión, fabricada con polietileno y aditivos específicos que la caracterizan por su alta resistencia con tratamiento anti UVA resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas, lastrada con arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 20 kg/m2 y granulado de caucho termoplástico ECOFILL, no vulcanizado, ecológico y reciclable en color VERDE granulometría 0,5/3 en una proporción de 15 kg/m2, tejida sobre un doble backing de polipropileno- textil de 260 gr/m2, el peso de la fibra 1.332 gr/m2 y peso total de 2.592 gr/m2, en rollos de 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con geotextiles y cola bicomponente de poliuretano.			
O01OA090	0,070 h	Cuadrilla A	45,75	3,20	
P30PY085	1,000 m2	Césped artificial Monofibre 11 60 AS verde	68,95	68,95	
					72,15
		Suma la partida.....			72,15
		Costes indirectos .....		5,00%	3,61
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>75,76</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
U16PY030	m2	<b>CESPED ARTIF. FUTBOL MONOFIBRE 11 60 AE TM</b> Hierba artificial Monofibre 11 60 AE TM de ultima generación, con 8.750 puntadas /m2, con fibra de 60 mm. de altura y 11.200 Dtex., hilo recto monofilamento de 1 mm. de anchura, 100% polietileno de 150 micras en color verde, lubricada y fibrilada de muy baja abrasión, fabricada con polietileno y aditivos específicos que la caracterizan por su alta resistencia con tratamiento anti UVA resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas, lastrada con arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 20 kg/m2 y granulado de caucho termoplástico ECOFILL, no vulcanizado, ecológico y reciclable en color TIE- RRA-MARRON granulometría 0,5/3 en una proporción de 15 kg/m2, tejida sobre un doble backing de polipropileno- textil de 260 gr/m2, el peso de la fibra 1.332 gr/m2 y peso total de 2.592 gr/m2, en rollos de 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con geotextiles y cola bicomponente de poliuretano.			
O01OA090	0,070 h	Cuadrilla A	45,75	3,20	
P30PY020	1,000 m2	Césp.art.Monofibre 11 60 AE tierra-marrón	42,56	42,56	
					45,76
		Suma la partida.....			45,76
		Costes indirectos .....		5,00%	2,29
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>48,05</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
U16PY031	m2	<b>CÉSPED ARTIF. PADEL-TENIS POLITBASIC PP</b> Hierba artificial Politbasic PP para tenis y pádel de uso medio con 22.050 puntadas /m2, en color verde y en rollos de 4 m. de ancho, con fibra de polipropileno de 8,800 Dtex., anchura del hilo de 20 mm. y altura de 20 mm., con una resistencia a la rotura de 200 N y elongacion 20%, hilo recto prefilbrilado de 65 u. con un peso de 905 gr/m2, base de propileno drenante estabilizado con látex con un peso de 160 gr/m2 y peso total de 1.615 gr/ m2, con instalación flotante sobre cinta lutradur con cola de poliuretano bicomponente, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,2-0,6 mm. y en cantidad de +/-24-25 kg/m2, incluso marcaje de líneas de juego, montaje y colocación.			
O01OA090	0,070 h	Cuadrilla A	45,75	3,20	
P30PY052	1,000 m2	Césped artificial Politbasic NA-20	23,76	23,76	
					26,96
		Suma la partida.....			26,96
		Costes indirectos .....		5,00%	1,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>28,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16PY032	m2	<b>CÉSPED ARTIF. PADEL-TENIS TOP 15</b> Hierba artificial Top 15 para tenis y pádel de uso intenso con 42.000 puntadas /m2, en color verde y ocre en rollos de 4 m. de ancho, con fibra de polipropileno de 6,600 Dtex., anchura del hilo de 12 mm y altura 15 mm., con una resistencia a la rotura de 151 N y elongacion 15%, hilo recto prefilbrilado de 05 u. con un peso de 1.027 gr/m2, base de propileno drenante estabilizado con látex con un peso de 160 gr/m2 y peso total de 2.087 gr/ m2, con instalación flotante sobre cinta lutradur con cola de poliuretano bicomponente, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,2-0,6 mm. y en cantidad de 15 kg/m2, incluso marcaje de líneas de juego, montaje y colocación.			
O01OA090	0,070 h	Cuadrilla A	45,75	3,20	
P30PY053	1,000 m2	Césped artificial Polipop	25,87	25,87	
					29,07
Suma la partida.....					29,07
Costes indirectos .....					5,00% 1,45
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>30,52</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
U16PY033	m2	<b>CÉSPED ARTIF. PADEL-TENIS TOP 10</b> Hierba artificial Top 10 para tenis y pádel de uso intenso con 69.300 puntadas /m2, en color verde oliva y ocre en rollos de 4 m. de ancho, con fibra de polipropileno de 6,600 Dtex., anchura del hilo de 12 mm y altura 10 mm., con una resistencia a la rotura de 151 N y elongacion 15%, hilo recto prefilbrilado de 60 u. con un peso de 1.114 gr/m2, base de propileno drenante estabilizado con látex con un peso de 160 gr/m2 y peso total de 2.174 gr/ m2, con instalación flotante sobre cinta lutradur con cola de poliuretano bicomponente, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,2-0,6 mm. y en cantidad de 8 kg/m2, incluso marcaje de líneas de juego, montaje y colocación.			
O01OA090	0,070 h	Cuadrilla A	45,75	3,20	
P30PY180	1,000 m2	Césped artif. Polisoft	25,39	25,39	
					28,59
Suma la partida.....					28,59
Costes indirectos .....					5,00% 1,43
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>30,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS					
U16PY040	m2	<b>CESPED ARTIF. PADEL-TENIS MONDOTURF R11</b> Hierba artificial tipo Mondoturf R11 para pádel y tenis, con 58.800 puntadas /m2, de 100% polipropileno NSF de 11 mm. de altura y 6.600 Dtex., lubricada y rizada de muy baja abrasión en color verde, esta fabricada con polipropileno fibrilado y aditivos específicos que la caracterizan por su alta resistencia con tratamiento anti UVA resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas, lastrada con arena de cuarzo redondeada, lavada y secada con un 97% de sílice y de granulometría 0,2/0,4 en una cantidad de 19 kg/m2, tejida sobre un backing de polipropileno y textil de 164 gr/m2, el peso de la fibra 1.399 gr/m2 y peso total de 2.563 gr/m2, en rollos de 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego, montaje y colocación con juntas encoladas con geotextiles y cola bicomponente de poliuretano.			
O01OA090	0,070 h	Cuadrilla A	45,75	3,20	
P30PY181	1,000 m2	Césped artificial Mondoturf R 11	22,50	22,50	
					25,70
Suma la partida.....					25,70
Costes indirectos .....					5,00% 1,29
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>26,99</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16PY041	m2	<b>CÉSPED ARTIF. PADEL-TENIS MONDOTURF 15</b> Hierba artificial tipo Mondoturf 15 para pádel y tenis, con 42.000 puntadas /m2, de 100% polipropileno NSF de 15 mm. de altura y 6.600 Dtex., lubricada y rizada de muy baja abrasión en color verde, esta fabricada con polipropileno fibrilado y aditivos específicos que la caracterizan por su alta resistencia con tratamiento anti UVA resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas, lastrada con arena de cuarzo redondeada, lavada y secada con un 97% de sílice y de granulometría 0,2/0,4 en una cantidad de 19 kg/m2, tejida sobre un backing de polipropileno y textil de 164 gr/m2, el peso de la fibra 1.056 gr/m2 y peso total de 2.220 gr/m2, en rollos de 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego, montaje y colocación con juntas encoladas con geotextiles y cola bicomponente de poliuretano.			
O01OA090	0,070 h	Cuadrilla A	45,75	3,20	
P30PY182	1,000 m2	Césped artificial Mondoturf 15	17,70	17,70	20,90
Suma la partida.....					20,90
Costes indirectos .....					1,05
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>21,95</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
U16PY044	m2	<b>CÉSPED ARTIF. PADEL-TENIS MONDOTURF 20</b> Hierba artificial tipo Mondoturf 20 para pádel y tenis, con 42.000 puntadas /m2, de 100% polipropileno NSF de 20 mm. de altura y 6.600 Dtex., lubricada y rizada de muy baja abrasión en color verde, blanco, azul, amarillo y teja, esta fabricada con polipropileno fibrilado y aditivos específicos que la caracterizan por su alta resistencia con tratamiento anti UVA resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas, lastrada con arena de cuarzo redondeada, lavada y secada con un 97% de sílice y de granulometría 0,2/0,4 en una cantidad de 24 kg/m2, tejida sobre un backing de polipropileno y textil de 164 gr/m2, el peso de la fibra 1.342 gr/m2 y peso total de 2.506 gr/m2, en rollos de 4,05 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego, montaje y colocación con juntas encoladas con geotextiles y cola bicomponente de poliuretano.			
O01OA090	0,070 h	Cuadrilla A	45,75	3,20	
P30PY183	1,000 m2	Césped artificial Mondoturf 20	17,35	17,35	20,55
Suma la partida.....					20,55
Costes indirectos .....					1,03
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>21,58</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
U16RV010	m2	<b>ENFOSCADO, MALLA Y BRUÑIDO FRONTÓN</b> Enfoscado maestreado y fratasado en frontón a dos capas, con mortero de cemento (8N/mm2), de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. s/NTE-RPE-7, con refuerzo del mismo con malla de mortero para armado, i/colocación, fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, tomada con pasta de cemento CEM II/A-P 42,5 y punteada, incluso bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos verticales, s/NTE-RPE, i/ andamiaje y madios auxiliares.			
O01OA030	0,475 h	Oficial primera	19,76	9,39	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	17,59	6,16	
A02A026	0,020 m3	MORTERO CEMENTO P/PROYECTAR FINO GRIS	150,96	3,02	
P04RW030	1,100 m2	Malla mortero	3,21	3,53	
A01A061	0,001 m3	PASTA CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R	184,85	0,18	
P01CC020	0,004 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	100,82	0,40	22,68
Suma la partida.....					22,68
Costes indirectos .....					1,13
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>23,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16RV014</b>	<b>m2</b>	<b>CERRAMIENTO MALLA S/TORSION LUX</b> Cerramiento de malla de simple torsión cercado lux esta formado por postes verticales especiales tipo lux extremos, de tension, intermedios, jabalcones y tornapuntas fabricados en chapa galvanizada en caliente Z-275 de 80x3 mm. de diámetro, empotrados y recibidos en hormigón, separados 3 m. aproximadamente, tubos horizontales superior, intermedio e inferior para grapado de malla de 50x1,5 mm. de diámetro, todo galvanizado y plastificado Protecline verde, malla metálica de simple torsión ST-50/17 con alambre tipo 19/16 y numero de hiladas en tension 5, galvanizada y plastificada, incluso tensores, accesorios, alambre de tensado, p.p. de puertas de acceso batiente tipo ligera con el mismo acabado que el cercado segun detalle de planos, montaje y colocación.			
O01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	45,75	6,86	
P30ZW050	1,000 u	Cerramiento malla s/torsión Lux	11,44	11,44	
A02A080	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	0,61	
P30ZW160	1,000 m2	Accesorios cerramiento	0,25	0,25	
P30ZW060	0,002 m2	Puerta de acceso galvanizada	183,89	0,37	
					19,53
Suma la partida.....					19,53
Costes indirectos .....					5,00%
					0,98
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>20,51</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U16RV015</b>	<b>m2</b>	<b>CERRAMIENTO PISTA PÁDLE CRISTAL</b> Cerramiento de pista de pádel en cristal con vidrio templado de 12 mm colocado a tope (homologado como vidrio de seguridad por el Ministerio de Industria y Energía, cumpliendo normas NFP 78304 y DIN 1249, así como test de impacto "Choc a la bille"), fijados a estructura metálica ( sin incluir ) mediante herrajes y tornillería en acero inoxidable, tuercas de seguridad de autofrenado, juntas elastoméricas en neopreno de 10 mm., incluso sellado entre vidrios, montaje y colocación según planos. Medida la unidad ejecutada.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,76	3,95	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	17,59	3,52	
M07CG010	0,050 h	Camión con grúa 6 t	43,54	2,18	
M07CB005	0,050 h	Camión basculante de 8 t	30,49	1,52	
P14BA060	1,000 m2	Securit incoloro 12 mm	85,44	85,44	
P01US025	0,720 m	Cordón soldadura D=4mm	0,11	0,08	
P01UT401	1,000 u	Tornillo 6,8 cincado+arand.+tuerca autobloc.	3,56	3,56	
P01UT960	1,000 u	Pernio tuerca y arandela 50cm	3,30	3,30	
P07CE310	2,000 m	Cinta autoadhesiva 50x3 mm	1,62	3,24	
P01DW090	0,300 m	Pequeño material	1,35	0,41	
					110,56
Suma la partida.....					110,56
Costes indirectos .....					5,00%
					5,53
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>116,09</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U16SC010</b>	<b>u</b>	<b>REGULADOR CLORO-pH</b> Regulador de cloro y pH para la actuación sobre las bombas dosificadoras de hipoclorito y ácido, provisto de electrodos de pH y rh, con portaelectrodos para colocación en tubería, lectura digital con una cifra decimal, mv cl con dos cifras decimales, botón de regulación del punto de intervención pH set, de 4 hasta 10, cl set de 0 hasta 1, precisión de regulación +- 5%, alimentación a 220 v, 50/60 hz, monofásica, colocado.			
O01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	45,75	183,00	
P30IC010	1,000 u	Regulador cloro - pH	3.697,10	3.697,10	
P30IC020	1,000 u	Pequeño material	19,75	19,75	
					3.899,85
Suma la partida.....					3.899,85
Costes indirectos .....					5,00%
					194,99
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4.094,84</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16SC020</b>	<b>u</b>	<b>DOSIFICADOR HIPOCLORITO</b> Bomba dosificadora de membrana con caudal máximo 10 l/hora. presión mínima 7,5, potencia del motor 90 W., válvula de aspiración, cánula de inyección, 6 m. de tubo flexible de diámetro 12 mm., 4 abrazaderas y un depósito de polietileno de capacidad 200 l. para contener solución de hipoclorito sódico, montaje y colocación.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P30IC030	1,000 u	Dosificador hipoclorito	456,06	456,06	
P30IC040	1,000 u	Depósito polietileno 200 l.	162,26	162,26	
P30IC050	1,000 u	Tubos y accesorios	38,00	38,00	
P30IC020	1,000 u	Pequeño material	19,75	19,75	
					721,82
Suma la partida.....					721,82
Costes indirectos .....					5,00% 36,09
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>757,91</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>U16SC030</b>	<b>u</b>	<b>DOSIFICADOR SULFATO ALÚMINA</b> Bomba dosificadora de membrana con caudal máximo 5 l/hora. presión mínima 7,5, potencia del motor 90 W., válvula de aspiración, cánula de inyección, 6 m. de tubo flexible de diámetro 12 mm., 4 abrazaderas y un depósito de polietileno de capacidad 200 l. para contener solución de sulfato de alúmina, montaje y colocación.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P30IC060	1,000 u	Dosificador sulfato alúmina	455,91	455,91	
P30IC040	1,000 u	Depósito polietileno 200 l.	162,26	162,26	
P30IC050	1,000 u	Tubos y accesorios	38,00	38,00	
P30IC020	1,000 u	Pequeño material	19,75	19,75	
					721,67
Suma la partida.....					721,67
Costes indirectos .....					5,00% 36,08
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>757,75</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>U16SC040</b>	<b>u</b>	<b>ESTUCHE COMPARADOR CLORO pH</b> Estuche comparador para control de cloro y pH, compuesto por base rectangular de plástico transparente, donde van adosadas las células y colores estándar y 2 frascos de plástico, conteniendo las soluciones de ortotolidina y rojo fenol.			
P30IC070	1,000 u	Estuche comparador cloro-pH	29,88	29,88	
					29,88
Suma la partida.....					29,88
Costes indirectos .....					5,00% 1,49
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>31,37</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>U16SC050</b>	<b>u</b>	<b>DOSIFICADOR ÁCIDO CLORHÍDRICO</b> Bomba dosificadora de membrana con caudal máximo 5 l/hora. presión mínima 7,5, potencia del motor 90 W., válvula de aspiración, cánula de inyección, 6 m. de tubo flexible de diámetro 12 mm., 4 abrazaderas y un depósito de polietileno de capacidad 200 l. para contener solución de ácido clorhídrico, montaje y colocación.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P30IC061	1,000 u	Dosificador ácido clorhídrico	431,29	431,29	
P30IC040	1,000 u	Depósito polietileno 200 l.	162,26	162,26	
P30IC050	1,000 u	Tubos y accesorios	38,00	38,00	
P30IC020	1,000 u	Pequeño material	19,75	19,75	
					697,05
Suma la partida.....					697,05
Costes indirectos .....					5,00% 34,85
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>731,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16SD010</b>	<b>u</b>	<b>EQUIPO FILTRACIÓN VASO 25x12,50 m.</b> Equipo de filtración compuesto por 2 filtros verticales de diámetro 2.350 mm., para un caudal de 113 m3/h. y un volumen de agua de 450 m3, construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio, colector de plástico, válvulas de mariposa para filtrado y lavado, 2 prefiltros de cabello, 2 cestos coladores, 2 bombas centrífugas, 2 motores eléctricos con una potencia de 20 CV, manómetros, batería de tubería de PVC para enlace del filtro con el grupo motobomba, válvulas de mariposa, válvulas antirretorno, montaje, colocación y puesta en marcha.			
O01OA090	40,000 h	Cuadrilla A	45,75	1.830,00	
P30ID010	1,000 u	Equipo filtración 450 m3 en 4 h.	38.081,75	38.081,75	
P30ID060	1,000 u	Tub.válv.accesorios eq. 450 m3	1.861,80	1.861,80	
P30ID040	4,000 u	Bridas, juntas, accesorios	129,16	516,64	
P30IC020	40,000 u	Pequeño material	19,75	790,00	
					43.080,19
		Suma la partida.....			43.080,19
		Costes indirectos .....		5,00%	2.154,01
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>45.234,20</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
<b>U16SD020</b>	<b>u</b>	<b>EQUIPO FILTRACIÓN VASO 12,5x6,00 m.</b> Equipo de filtración compuesto por 1 filtro vertical de diámetro 1.600 mm. para un caudal de 34 m3/h. y un volumen de agua de 68 m3, construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio, colector de plástico, válvulas de mariposa para filtrado y lavado, 2 prefiltros de cabello, 2 cestos coladores, 2 bombas centrífugas, 2 motores eléctricos con una potencia de 3,5 CV, 2 manómetros, batería de tubería de PVC para enlace del filtro con el grupo motobomba, 6 válvulas de mariposa, válvulas antirretorno, montaje, colocación y puesta en marcha.			
O01OA090	20,000 h	Cuadrilla A	45,75	915,00	
P30ID020	1,000 u	Equipo filtración 68 m3 en 2 h.	11.698,48	11.698,48	
P30ID040	1,000 u	Bridas, juntas, accesorios	129,16	129,16	
P30ID110	1,000 u	Tub.válv.accesorios eq. 68 m3	417,04	417,04	
P30IC020	5,000 u	Pequeño material	19,75	98,75	
					13.258,43
		Suma la partida.....			13.258,43
		Costes indirectos .....		5,00%	662,92
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>13.921,35</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U16SD030</b>	<b>u</b>	<b>CONTADOR AGUA DEPURADA VASO 20</b> Contador de paso total para tubería de diámetro 200 mm., con cuerpo de fundición fg25, diafragma de bronce, diseñado para derivar al contador una parte proporcional del flujo, con turbina y mecanismo de engranaje en plástico, material de acoplamiento, bridas, portabridas, juntas de goma, tubería, valvulería, tornillería, montaje, colocación y conexionado.			
O01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	45,75	183,00	
P30ID030	1,000 u	Contador dim. 200 mm.	1.418,94	1.418,94	
P30ID040	1,000 u	Bridas, juntas, accesorios	129,16	129,16	
					1.731,10
		Suma la partida.....			1.731,10
		Costes indirectos .....		5,00%	86,56
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.817,66</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16SD031</b>	<b>u</b>	<b>CONTADOR AGUA DEPURADA VASO 10</b> Contador de paso total para tubería de diámetro 100 mm., con cuerpo de fundición fg25, diafragma de bronce, diseñado para derivar al contador una parte proporcional del flujo, con turbina y mecanismo de engranaje en plástico, material de acoplamiento, bridas, portabridas, juntas de goma, tubería, valvulería, tornillería, montaje, colocación y conexionado.			
O01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	45,75	183,00	
P30ID031	1,000 u	Contador dim. 100 mm.	598,67	598,67	
P30ID040	1,000 u	Bridas, juntas, accesorios	129,16	129,16	
					910,83
		Suma la partida.....			910,83
		Costes indirectos .....		5,00%	45,54
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>956,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U16SD040</b>	<b>u</b>	<b>EQUIPO LIMPIAFONDOS</b> Equipo limpiafondos autónomo, formado por barredor de bronce con toma de 2", mango telescópico de 10 m., 25 m. de manguera autoflotante de 2", grupo moto-bomba autoaspirante de 2 CV y carro de transporte.			
P30ID050	1,000 u	Equipo limpiafondos autónomo	2.295,37	2.295,37	
					2.295,37
		Suma la partida.....			2.295,37
		Costes indirectos .....		5,00%	114,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2.410,14</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
<b>U16SD050</b>	<b>u</b>	<b>BOQUILLA IMPULSIÓN 2" C/ EMBELLECEDOR</b> Boquilla de impulsión en bronce cromado con rejilla regulable de acero inoxidable y rosca interior de 2", con placa embellecedora de acero inoxidable de 250x250 mm., incluso montaje, colocación y recibido.			
O01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	45,75	11,44	
P30ID070	1,000 u	Boquilla de impulsión bronce	21,34	21,34	
P30ID080	1,000 u	Embelledor acero inox. 25x25 cm.	181,86	181,86	
P30IE160	1,000 u	Mortero expansivo	4,55	4,55	
					219,19
		Suma la partida.....			219,19
		Costes indirectos .....		5,00%	10,96
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>230,15</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
<b>U16SD051</b>	<b>u</b>	<b>BOQUILLA IMPULSION 1,5" C/ EMBELLECEDOR</b> Boquilla de impulsión en bronce cromado con rejilla regulable de acero inoxidable y rosca interior de 1,5", con placa embellecedora de acero inoxidable de 250x250 mm., incluso montaje, colocación y recibido.			
O01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	45,75	11,44	
P30ID071	1,000 u	Boquilla impulsión 1,5 pulgada	17,67	17,67	
P30ID080	1,000 u	Embelledor acero inox. 25x25 cm.	181,86	181,86	
P30IE160	1,000 u	Mortero expansivo	4,55	4,55	
					215,52
		Suma la partida.....			215,52
		Costes indirectos .....		5,00%	10,78
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>226,30</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16SD060</b>	<b>u</b>	<b>SUMIDERO FONDO C/ EMBELLECEDOR</b> Sumidero de fondo antitorbellino, de 250x250 mm. con cubeta de PVC y diámetro de salida 110 mm. con placa embellecedora de acero inoxidable de 500x500 mm., incluso montaje, colocación y recibido.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P30ID090	1,000 u	Sumidero fondo poliéster	99,77	99,77	
P30ID100	1,000 u	Embellecedor acero inox. 50x50 cm.	281,76	281,76	
P30IE160	1,000 u	Mortero expansivo	4,55	4,55	
					431,83
		Suma la partida.....			431,83
		Costes indirectos .....		5,00%	21,59
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>453,42</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U16SD070</b>	<b>m</b>	<b>REJILLA GRA 180 mm. ANCHO</b> Rejilla para canal de rebosadero, con textura antideslizante, en PVC con sección en T con un ancho de 180 mm., color a elegir ensamblada entre sí, con dispositivo de unión articulado, incluso montaje y colocación.			
O01OA070	0,050 h	Peón ordinario	16,80	0,84	
P30IP090	1,000 m	Rejilla mat. plástico 180 mm.	17,19	17,19	
					18,03
		Suma la partida.....			18,03
		Costes indirectos .....		5,00%	0,90
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>18,93</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U16SD075</b>	<b>m</b>	<b>REJILLA GRA 240 mm. ANCHO</b> Rejilla para canal de rebosadero, con textura antideslizante, en PVC con sección en T con un ancho de 240 mm., color a elegir ensamblada entre sí, con dispositivo de unión articulado, incluso montaje y colocación.			
O01OA070	0,050 h	Peón ordinario	16,80	0,84	
P30IP099	1,000 m	Rejilla mat. plástico 240 mm.	15,68	15,68	
					16,52
		Suma la partida.....			16,52
		Costes indirectos .....		5,00%	0,83
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>17,35</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U16SD080</b>	<b>m</b>	<b>REJILLA GRA 260 mm. ANCHO</b> Rejilla para canal de rebosadero, con textura antideslizante, en PVC con sección en T con un ancho de 260 mm., color a elegir ensamblada entre sí, con dispositivo de unión articulado, incluso montaje y colocación.			
O01OA070	0,050 h	Peón ordinario	16,80	0,84	
P30IP100	1,000 m	Rejilla mat. plástico 260 mm.	15,28	15,28	
					16,12
		Suma la partida.....			16,12
		Costes indirectos .....		5,00%	0,81
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>16,93</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16SD090</b>	<b>u</b>	<b>INSTALACIÓN TUBERÍAS PVC VASO 25 m.</b> Instalación de tuberías para el vaso de 25x12,5 m. con dieciocho boquillas de impulsión y dos sumideros de fondo, en PVC de 10 Atms. de presión para enlace del equipo de filtración con los accesorios del vaso, retorno del mismo a la arqueta y tubería de fondo, incluyendo: accesorios y piezas especiales como bridas, codos, manguitos, protabridas, reducciones, tés, válvulas de bola, válvulas de mariposa, válvulas de compuerta y válvulas de pie, con tubería de distintos diámetros incluso soportes y abrazaderas metálicas galvanizadas sistema Muppro, todo colocado y conexionado.			
O01OA090	80,000 h	Cuadrilla A	45,75	3.660,00	
P30ID021	1,000 u	Tuberías completas vaso 25x12,50 m.	7.554,47	7.554,47	
P30ID040	10,000 u	Bridas, juntas, accesorios	129,16	1.291,60	
P30ID060	1,000 u	Tub.válv.accesorios eq. 450 m3	1.861,80	1.861,80	
P30IC020	50,000 u	Pequeño material	19,75	987,50	
					15.355,37
Suma la partida.....					15.355,37
Costes indirectos .....					767,77
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>16.123,14</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
<b>U16SD100</b>	<b>u</b>	<b>INSTALACIÓN TUBERÍAS PVC VASO 12,5 m.</b> Instalación de tuberías para el vaso de 12,5x6 m. con seis boquillas de impulsión y un sumidero de fondo, en PVC de 10 Atms. de presión para enlace del equipo de filtración con los accesorios del vaso, retorno del mismo a la arqueta y tubería de fondo, incluyendo: accesorios y piezas especiales como bridas, codos, manguitos, protabridas, reducciones, tés, válvulas de bola, válvulas de mariposa, válvulas de compuerta y válvulas de pie, con tubería de distintos diámetros incluso soportes y abrazaderas metálicas galvanizadas sistema Muppro, todo colocado y conexionado.			
O01OA090	20,000 h	Cuadrilla A	45,75	915,00	
P30ID023	1,000 u	Tuberías completas vaso 12,50x6,00 m.	3.256,34	3.256,34	
P30ID040	2,500 u	Bridas, juntas, accesorios	129,16	322,90	
P30ID110	1,000 u	Tub.válv.accesorios eq. 68 m3	417,04	417,04	
P30IC020	12,500 u	Pequeño material	19,75	246,88	
					5.158,16
Suma la partida.....					5.158,16
Costes indirectos .....					257,91
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5.416,07</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
<b>U16SD110</b>	<b>u</b>	<b>LLENADO AUTO. ARQUETA COMPENSACIÓN</b> Tubería de PVC de 10 Atms. de presión y varios diámetros, para el llenado de vasos desde la red de abastecimiento. incluso válvulas de esferas y piezas especiales. Contador de agua DN-50, sonda de nivel, válvula de bola, 4 manguitos T.R. macho 63", 1 emisor red, bridas tornillos y juntas, 1 electroválvula de 2", 1 kit de montaje. Montaje, colocación y conexionado			
O01OA090	8,000 h	Cuadrilla A	45,75	366,00	
P30ID022	1,000 u	Equipo llenado completo	543,51	543,51	
P30ID040	0,500 u	Bridas, juntas, accesorios	129,16	64,58	
P30IC050	1,000 u	Tubos y accesorios	38,00	38,00	
P30IC020	5,000 u	Pequeño material	19,75	98,75	
					1.110,84
Suma la partida.....					1.110,84
Costes indirectos .....					55,54
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.166,38</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16SE010</b>	<b>m</b>	<b>PLATAFORMA ELEVADA 70 cm. SENCILLA</b> Plataforma elevada sencilla tipo cabecero, construida con chasis de acero inoxidable y recubierta superiormente y frontalmente con piezas de plástico inyectado ( ABS P2X BA YER ) con anclajes para las corcheras y alojamientos para la colocación y anclaje de podiums o banquetas, accesorios y tornillería en acero inoxidable, incluso montaje y colocación.			
O01OA090	1,300 h	Cuadrilla A	45,75	59,48	
P30IE240	1,000 m	Plataforma elevada 700 mm ancho	1.139,73	1.139,73	
P30IE260	2,240 u	Tacos y tornillos acero inox.	42,73	95,72	
					1.294,93
		Suma la partida.....			1.294,93
		Costes indirectos .....		5,00%	64,75
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.359,68</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U16SE020</b>	<b>u</b>	<b>BANQUETA SALIDA- PODIUMS TIPO S 400 mm.</b> Pódium de salida de altura 400 mm., tipo S con columna central de diámetro 130 mm. en acero inoxidable y plataforma superior antideslizante en fibra de vidrio reforzada, numerada por los cuatro lados con barra de salida de espalda en acero inoxidable y altura total 400 mm. reglamentaria y homologable, según normas de la Federación de natación, incluso, montaje y colocación.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P30IE010	1,000 u	Podio de salida tipo S 400 mm h. con pata	527,18	527,18	
P30IE170	4,000 u	Base empotrable con tornillo	39,65	158,60	
					731,53
		Suma la partida.....			731,53
		Costes indirectos .....		5,00%	36,58
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>768,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
<b>U16SE021</b>	<b>u</b>	<b>BANQUETA SALIDA- PODIUMS TIPO A</b> Pódium de salida, tipo A con columna central de diámetro 300x300 mm. en acero inoxidable y plataforma superior antideslizante en fibra de vidrio reforzada, numerada por los cuatro lados con barra de salida de espalda en acero inoxidable, para colocar sobre plataforma elevada, reglamentaria y homologable, según normas de la Federación de natación, incluso, montaje y colocación.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P30IE011	1,000 u	Podio de salida tipo A 300x300	729,90	729,90	
					775,65
		Suma la partida.....			775,65
		Costes indirectos .....		5,00%	38,78
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>814,43</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U16SE029</b>	<b>u</b>	<b>PANEL GIRO A. INOX. 2000x300 mm.</b> Panel de giro de 2.000x300 mm., con bastidor y chapa perforada en acero inoxidable, incluso soportes con anclajes tipo candela en acero inoxidable, accesorios y tornillería en acero inoxidable, montaje y colocación.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P30IE019	1,000 u	Panel de giro 2000x300 mm	541,96	541,96	
P30IE030	2,000 u	Soporte a.inox. tipo candela	96,43	192,86	
P30IE180	2,000 u	Base empotrable multiple	84,27	168,54	
P30IE160	2,000 u	Mortero expansivo	4,55	9,10	
					958,21
		Suma la partida.....			958,21
		Costes indirectos .....		5,00%	47,91
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.006,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16SE030	u	<b>PANEL GIRO A. INOX. 2000x187 mm.</b> Panel de giro de 2.000x187 mm., con bastidor y chapa perforada en acero inoxidable, incluso soportes con anclajes tipo candela en acero inoxidable, accesorios y tornillería en acero inoxidable, montaje y colocación.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P30IE020	1,000 u	Panel de giro 2000x187 mm	491,77	491,77	
P30IE030	2,000 u	Soporte a.inox. tipo candela	96,43	192,86	
P30IE180	2,000 u	Base empotrable multiple	84,27	168,54	
P30IE160	2,000 u	Mortero expansivo	4,55	9,10	
					908,02
Suma la partida.....					908,02
Costes indirectos .....					5,00% 45,40
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>953,42</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U16SE031	m	<b>CABECERO DE COMPETICION C/PODIO</b> Cabecero de competición sistema myrtha para vasos de natación, elevado 30 cm. según normativa de la FINA, con soporte apropiado para todo tipo de podios estándar de salida, colocación de anclajes para corcheras y acceso de mantenimiento para los cables de cronometraje, construido en acero inoxidable en secciones de la misma anchura que las calles, cada sección se soporta tanto por la parte delantera como en la posterior mediante patas enroscadas a un anclaje insertado en el rebosadero (patas delanteras) y las patas posteriores apoyadas directamente sobre el pavimento de playas, la estructura esta recubierta con una robusta rejilla en ABS que constituye el cabecero vertical y la superficie superior horizontal, también las esquinas son de ABS en colores diversos, la parte delantera tiene una elevación de 30 cm. sobre el nivel del agua, y ancho puede oscilar entre 70 y 95 cm. según la medida del canal de desbordamiento, los colores pueden ser blanco, azul, azul marino, gris claro y gris oscuro, las líneas llegadas son en negro, incluso p.p. de podios de 35 cm. de alto sobre la altura del cabecero, montaje y colocación.			
O01OA090	2,000 h	Cuadrilla A	45,75	91,50	
P30IE021	1,000 m	Cabezera competición c/podio	1.336,93	1.336,93	
					1.428,43
Suma la partida.....					1.428,43
Costes indirectos .....					5,00% 71,42
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.499,85</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U16SE032	m	<b>PARED MOVIL 120 cm ANCHO 120 cm BAJO AGUA</b> Pared móvil sistema myrtha para vasos de natación de 21m.de ancho, con una longitud total de 23 m., ancho de 120 cm. y 120 cm. bajo el nivel del agua, adaptada a las normativas internacionales FINA, que permite diversas actividades en el interior de un vaso de 51,50 m. de longitud, construido con perfiles de sección cuadrada en acero inoxidable, soldados entre si y montados en obra, la plataforma y la base de la pared esta recubierta de una rejilla antideslizante en ABS fijada a la estructura en color blanco, gris claro o azul, las líneas negras se señalizan con rejillas de color negro, la continuidad entre plataforma horizontal y pared vertical se obtiene mediante ángulos especiales de PVC en forma redondeada, la estructura esta apoyada sobre cuatro ruedas y un sencillo sistema mecánico permite el movimiento sin esfuerzo, la vertical incorpora un pasamanos en acero inoxidable para garantizar la seguridad, un remetido de acero en ambos lados de la pared reduce las olas y sirve de apoyamanos a los nadadores, esta también previsto los anclajes de las corcheras y los podios de salida, las ruedas de perfil cóncavo deslizan sobre raíles de acero inoxidable instalados paralelos a los largos de la piscina, incluso montaje y colocación.			
O01OA090	6,000 h	Cuadrilla A	45,75	274,50	
P30IE022	1,000 m	Pared móvil Myrtha 120x120 cm profundidad	8.087,40	8.087,40	
					8.361,90
Suma la partida.....					8.361,90
Costes indirectos .....					5,00% 418,10
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>8.780,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16SE040</b>	<b>u</b>	<b>JUEGO SALIDA FALSA</b> Juego de salidas falsas para vaso de 12,50 m. de ancho completo, formado por 2 barras de 1,80 m. de altura en acero inoxidable equipadas con anclajes, cuerda con flotadores y dispositivo de caída libre de la cuerda en caso de salida falsa, montaje, colocación y recibido.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P30IE061	1,000 u	Juego salida falsa completo c/ anclajes	360,36	360,36	
P30IE160	2,000 u	Mortero expansivo	4,55	9,10	
					415,21
		Suma la partida.....			415,21
		Costes indirectos .....		5,00%	20,76
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>435,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U16SE050</b>	<b>u</b>	<b>JUEGOS SEÑALIZACIÓN ESPALDA</b> Juego de señalización de espalda para vaso de 12,50 m. de ancho completo, formado por 4 barras de 1,80 m. de altura en acero inoxidable equipado con anclajes, cuerdas y gallardetes de distintos colores, incluso montaje, colocación y recibido.			
O01OA090	2,000 h	Cuadrilla A	45,75	91,50	
P30IE062	1,000 u	Jgo. señaliz. viraje espal. comp.c/ anclajes	815,32	815,32	
P30IE160	4,000 u	Mortero expansivo	4,55	18,20	
					925,02
		Suma la partida.....			925,02
		Costes indirectos .....		5,00%	46,25
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>971,27</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
<b>U16SE060</b>	<b>u</b>	<b>ANCLAJE CORCHERA</b> Anclaje telescópico para corchera en acero inoxidable, con tapa, incluso montaje, colocación y recibido.			
O01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	45,75	22,88	
P30IE070	1,000 u	Anclaje telescópico corchera	101,34	101,34	
P30IE160	1,000 u	Mortero expansivo	4,55	4,55	
					128,77
		Suma la partida.....			128,77
		Costes indirectos .....		5,00%	6,44
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>135,21</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
<b>U16SE070</b>	<b>u</b>	<b>CORCHERA 25 m.</b> Corchera de 25 m. de largo, con flotadores de plástico de varios colores unidos con cuerda de nylon de 7 mm., ganchos, guardacabos y tensores, colocada.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
P30IE080	1,000 u	Corchera 25 m.	410,40	410,40	
					414,98
		Suma la partida.....			414,98
		Costes indirectos .....		5,00%	20,75
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>435,73</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U16SE080</b>	<b>u</b>	<b>ESCALERA 4 PELDAÑOS ACERO INOX.</b> Escalera en acero inoxidable AISI 316 con tubo de diámetro 43 mm., con topes de goma, 4 peldaños en acero inoxidable., anclajes en acero inoxidable, embellecedores, recibido de anclajes, montaje y colocación.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P30IE090	1,000 u	Escalera 4 peldaños a.inox. c/ anclajes	456,69	456,69	
P30IE160	2,000 u	Mortero expansivo	4,55	9,10	
					511,54
		Suma la partida.....			511,54
		Costes indirectos .....		5,00%	25,58
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>537,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16SE081</b>	<b>u</b>	<b>ESCALERA 4 PELDAÑOS P.V.C.</b> Escalera en acero inoxidable con tubo de diámetro 43 mm., con topes de goma, 4 peldaños en P.V.C., anclajes en acero inoxidable, embellecedores, recibido de anclajes, montaje y colocación.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P30IE091	1,000 u	Escalera 4 peldaños PVC c/ anclajes	389,94	389,94	
P30IE160	2,000 u	Mortero expansivo	4,55	9,10	
					444,79
Suma la partida.....					444,79
Costes indirectos .....					22,24
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>467,03</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS					
<b>U16SE090</b>	<b>u</b>	<b>JUEGO PASAMANOS</b> Juego de pasamanos paralelos o asimétricos en tubo de acero inoxidable AISI 316 de diámetro 43 mm., incluso anclajes, recibido de los mismos, montaje y colocación.			
O01OA090	2,000 h	Cuadrilla A	45,75	91,50	
P30IE100	1,000 u	Jgo. pasamanos a.inox. c/anclajes	455,98	455,98	
P30IE160	4,000 u	Mortero expansivo	4,55	18,20	
					565,68
Suma la partida.....					565,68
Costes indirectos .....					28,28
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>593,96</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U16SE091</b>	<b>u</b>	<b>SILLA MÓVIL ELÉCTRICA MINUSVÁLIDOS</b> Silla eléctrica autónoma móvil para la circulación dentro del recinto y acceso desde las playas al vaso de personas minusválidas, la persona está sentada en un asiento frontal, sin correas ni gancho, sirve para su uso en cualquier punto de la instalación ( vestuarios, borde de piscina, etc ), posee cinco niveles de seguridad, no necesita ninguna instalación adicional, se almacena en espacio reducido ( 120x50x125 cm.), tiene las siguientes características: capacidad de elevación 110 kg., desplazamiento del brazo 1.150 mm., tiempo de bajada 23 seg., tiempo de subida 17 seg. funciona con batería recargable de 24 v., el aparato está patentado internacionalmente y aprobado por la Comunidad Europea.			
P30IE101	1,000 u	Silla móvil eléctrica para minusválidos	7.317,66	7.317,66	
					7.317,66
Suma la partida.....					7.317,66
Costes indirectos .....					365,88
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7.683,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16SG010	m2	<b>HORMIGÓN GUNITADO ESP.15 cm.</b> Hormigón HA-35/P/20/I de central aditivado con Sigunita 49 AF parar gunitado de muros de vasos de piscinas de 15 cm. de espesor por vía húmeda, produciéndose la adición 4 ó 5 m. antes de la boquilla de salida, directamente en la manguera de transporte del hormigón mediante un dosificador tipo Aliva 405., incluso maquinaria de proyección y curado, armado de muro con doble malla electrosoldada con acero corrugado B 400 S/SD de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar, encofrado perdido a base de muro de fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x15x20 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, con p.p. de formación de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado y medios auxiliares, todo colocado según planos.			
O01OA160	0,414 h	Cuadrilla H	37,35	15,46	
O01OB030	0,030 h	Oficial 1ª ferralla	19,36	0,58	
O01OA030	0,230 h	Oficial primera	19,76	4,54	
O01OB040	0,030 h	Ayudante ferralla	18,17	0,55	
O01OA060	0,230 h	Peón especializado	16,64	3,83	
M11HG010	0,110 h	Gunitadora de hormigón 24 CV	21,78	2,40	
P01MC040	0,019 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	1,21	
P01HA050	0,170 m3	Hormigón HA-35/P/20/I central	80,12	13,62	
A03H090	0,010 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	77,81	0,78	
P03ACA010	1,500 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,74	1,11	
P01BO040	13,000 u	Bloq.horm. para revestir 40x15x20	0,51	6,63	
P03AM040	2,530 m2	Malla 15x15x8 5,012 kg/m2	3,54	8,96	
P33LG010	2,250 kg	Sigunita 49AF aditivo gunitados n/alcal.	1,90	4,28	
P01DW050	0,050 m3	Agua	1,27	0,06	
					64,01
Suma la partida.....					64,01
Costes indirectos .....					5,00% 3,20
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>67,21</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U16SG020	m2	<b>HORMIGÓN GUNITADO ESP.20 cm.</b> Hormigón HA-35/P/20/I de central aditivado con Sigunita 49 AF parar gunitado de muros de vasos de piscinas de 20 cm. de espesor por vía húmeda., produciéndose la adición 4 ó 5 m. antes de la boquilla de salida, directamente en la manguera de transporte del hormigón mediante un dosificador tipo Aliva 405., incluso maquinaria de proyección y curado, armado de muro con doble malla electrosoldada con acero corrugado B 400 S/SD de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar, encofrado perdido a base de muro de fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x15x20 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, con p.p. de formación de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado y medios auxiliares, todo colocado según planos.			
O01OA160	0,414 h	Cuadrilla H	37,35	15,46	
O01OB030	0,030 h	Oficial 1ª ferralla	19,36	0,58	
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	19,76	5,93	
O01OB040	0,030 h	Ayudante ferralla	18,17	0,55	
O01OA060	0,300 h	Peón especializado	16,64	4,99	
M11HG010	0,150 h	Gunitadora de hormigón 24 CV	21,78	3,27	
P03ACA010	1,500 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,74	1,11	
P01MC040	0,019 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	63,82	1,21	
P01BO040	13,000 u	Bloq.horm. para revestir 40x15x20	0,51	6,63	
P01HA050	0,230 m3	Hormigón HA-35/P/20/I central	80,12	18,43	
A03H090	0,010 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	77,81	0,78	
P03AM040	2,530 m2	Malla 15x15x8 5,012 kg/m2	3,54	8,96	
P33LG010	3,000 kg	Sigunita 49AF aditivo gunitados n/alcal.	1,90	5,70	
P01DW050	0,060 m3	Agua	1,27	0,08	
					73,68
Suma la partida.....					73,68
Costes indirectos .....					5,00% 3,68
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>77,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16SP010</b>	<b>m</b>	<b>REBOSADERO GRES 560/435 mm.</b> Rebosadero de piscina en gres vitrificado con nivel desbordante con un ancho de 435 mm. y un desarrollo total (horizontal y vertical) de 560 mm., formado por cuatro plaquetas de borde en ángulo con saliente vertical en de 245x180 mm. y 120 mm. de frente color azul vertical y natural en horizontal, ocho plaquetas de gres de 245x120 mm. con superficie antideslizante color natural, colocadas con juntas de 6 mm. entre piezas, recibidas con adhesivo C1 s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.			
O01OB090	0,450 h	Oficial solador, alicatador	18,87	8,49	
O01OB100	0,450 h	Ayudante solador, alicatador	17,74	7,98	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	16,80	4,20	
P01FA067	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	183,54	0,37	
P01FJ015	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	509,84	1,02	
P30IP110	4,000 u	Pieza gres B54 PIB17 PS11 azul/natural	6,91	27,64	
P30IP130	8,000 u	Pieza gres PIC 17 natural	0,57	4,56	
P30PW040	0,158 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,62	0,10	
P30PW060	0,158 m	Sellado juntas masilla poliuretano	4,38	0,69	
					55,05
Suma la partida.....					55,05
Costes indirectos .....					5,00% 2,75
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>57,80</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>U16SP011</b>	<b>m</b>	<b>REBOSADERO GRES 375 mm.</b> Rebosadero de piscina en gres vitrificado con nivel desbordante con un ancho de 375 mm., formado por cuatro plaquetas de borde planas en color natural y saliente vertical en color azul, de 245x120 mm. y 27 mm. de frente, ocho plaquetas de gres en color natural de 245x120 mm. con superficie antideslizante, colocadas con juntas de 6 mm. entre piezas, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.			
O01OB090	0,400 h	Oficial solador, alicatador	18,87	7,55	
O01OB100	0,400 h	Ayudante solador, alicatador	17,74	7,10	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P01FA067	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	183,54	0,37	
P01FJ015	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	509,84	1,02	
P30IP111	4,000 u	Pieza gres B51 PIB11 azul/natural	7,31	29,24	
P30IP130	8,000 u	Pieza gres PIC 17 natural	0,57	4,56	
P30PW040	0,158 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,62	0,10	
P30PW060	0,158 m	Sellado juntas masilla poliuretano	4,38	0,69	
					53,99
Suma la partida.....					53,99
Costes indirectos .....					5,00% 2,70
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>56,69</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>U16SP020</b>	<b>m</b>	<b>REBOSADERO GRES FINLANDES 375 mm.</b> Rebosadero de piscina en gres vitrificado con nivel desbordante tipo Finlandés con un ancho de 375 mm. y un desnivel de 35 mm., formado por cuatro plaquetas ranuradas de borde en sistema Finlandés de 245x120 mm. de color azul la línea de agarre y natural en horizontal, ocho plaquetas de gres de 245x120 mm. con superficie ranurada en color natural, colocadas con juntas de 6 mm. entre piezas, recibidas con adhesivo C1 s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.			
O01OB090	0,400 h	Oficial solador, alicatador	18,87	7,55	
O01OB100	0,400 h	Ayudante solador, alicatador	17,74	7,10	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P01FA067	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	183,54	0,37	
P01FJ015	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	509,84	1,02	
P30IP112	4,000 u	Pieza gres B52 PIB17 PIB58 azul/natural	7,21	28,84	
P30IP131	8,000 u	Pieza gres PIR 17 natural	0,96	7,68	
P30PW040	0,158 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,62	0,10	
P30PW060	0,158 m	Sellado juntas masilla poliuretano	4,38	0,69	
					56,71
Suma la partida.....					56,71
Costes indirectos .....					5,00% 2,84
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>59,55</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16SP022	m	<b>REB. BLOQUE GRES FINLANDES 244 mm.</b> Rebosadero de piscina con bloque de gres vitrificado con nivel desbordante tipo Finlandés con un ancho de 244 mm., formado por cuatro piezas con hendidura de agarre de 244x244x100/118 mm. y color azul marino vertical y azul claro horizontal, colocadas con juntas de 6 mm. entre si, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.			
O01OB090	0,400 h	Oficial soldador, alicatador	18,87	7,55	
O01OB100	0,400 h	Ayudante soldador, alicatador	17,74	7,10	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P01FA067	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	183,54	0,37	
P01FJ015	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	509,84	1,02	
P30IP250	4,000 u	Bloque gres Finlan. 244x244x100/118 G.A.	21,53	86,12	
P30PW040	0,158 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,62	0,10	
P30PW060	0,158 m	Sellado juntas masilla poliuretano	4,38	0,69	
					106,31

Suma la partida..... 106,31  
Costes indirectos ..... 5,00% 5,32

**TOTAL PARTIDA..... 111,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U16SP029	m	<b>REBOSADERO GRES WIESBADEN 315 mm.</b> Rebosadero de piscina en gres vitrificado con nivel desbordante tipo Wiesbaden con un ancho de 315 mm., formado por cuatro piezas en canal, con borde saliente vertical en sistema Wiesbaden de 245x315x210 mm. y color blanco, rejilla para el canal, con textura antideslizante, en PVC con sección en T con un ancho de 260 mm., color a elegir ensamblada entre sí, con dispositivo de unión articulado, las piezas del canal estarán colocadas con juntas de 6 mm. entre si, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.			
O01OB090	0,400 h	Oficial soldador, alicatador	18,87	7,55	
O01OB100	0,400 h	Ayudante soldador, alicatador	17,74	7,10	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P01FA067	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	183,54	0,37	
P01FJ015	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	509,84	1,02	
P30IP113	4,000 u	Pieza gres canal SGN 14 blanco	37,30	149,20	
P30IP100	1,000 m	Rejilla mat. plástico 260 mm.	15,28	15,28	
P30PW040	0,158 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,62	0,10	
P30PW060	0,158 m	Sellado juntas masilla poliuretano	4,38	0,69	
					184,67

Suma la partida..... 184,67  
Costes indirectos ..... 5,00% 9,23

**TOTAL PARTIDA..... 193,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U16SP030	m	<b>REBOSADERO GRES WIESBADEN 244 mm.</b> Rebosadero de piscina en gres vitrificado con nivel desbordante tipo Wiesbaden con un ancho de 244 mm., formado por cuatro piezas en canal, con borde saliente vertical en sistema Wiesbaden de 244x244x150 mm. y color blanco, rejilla para el canal, con textura antideslizante, en PVC con sección en T con un ancho de 195 mm., color blanco ensamblada entre sí, las piezas del canal estarán colocadas con juntas de 6 mm. entre si, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.			
O01OB090	0,400 h	Oficial soldador, alicatador	18,87	7,55	
O01OB100	0,400 h	Ayudante soldador, alicatador	17,74	7,10	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,80	3,36	
P01FA067	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	183,54	0,37	
P01FJ015	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	509,84	1,02	
P30IP118	4,000 u	Pieza canal gres 071 blanco esmaltado	31,50	126,00	
P30IP106	1,000 m	Rejilla plástico 195x24 mm. 195L2	29,23	29,23	
P30PW040	0,158 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,62	0,10	
P30PW060	0,158 m	Sellado juntas masilla poliuretano	4,38	0,69	
					175,42

Suma la partida..... 175,42  
Costes indirectos ..... 5,00% 8,77

**TOTAL PARTIDA..... 184,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16SP031</b>	<b>m</b>	<b>REBOSADERO GRES SKIMMER</b> Rebosadero de piscina en gres antideslizante para vaso con Skimmer, con un ancho de 310 mm., formado por piezas de 31x31x4 cm. en color terracota con juntas entre piezas, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.			
O01OB090	0,200 h	Oficial solador, alicatador	18,87	3,77	
O01OB100	0,200 h	Ayudante solador, alicatador	17,74	3,55	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	16,80	1,68	
P01FA067	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	183,54	0,37	
P30IP119	3,230 u	Pieza borde gres 31x31x4 cm. antideslizante	7,16	23,13	
					32,50
Suma la partida.....					32,50
Costes indirectos .....					5,00% 1,63
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>34,13</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>U16SP070</b>	<b>m</b>	<b>REBOSADERO HORMIGON SKIMMER</b> Rebosadero de piscina en hormigón prefabricado en color lavado al ácido antideslizante para vaso con Skimmer, con un ancho de 335 mm., formado por piezas de 600x335x65/30 mm. en color a elegir con juntas entre piezas, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.			
O01OB090	0,200 h	Oficial solador, alicatador	18,87	3,77	
O01OB100	0,200 h	Ayudante solador, alicatador	17,74	3,55	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	16,80	1,68	
P01FA067	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	183,54	0,37	
P30IP150	1,670 u	Pieza horm. pref. color antid. 335 cm.	13,37	22,33	
					31,70
Suma la partida.....					31,70
Costes indirectos .....					5,00% 1,59
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>33,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>U16SP080</b>	<b>m</b>	<b>CANALETA GRES 225x125 mm. C/REJILLA</b> Revestimiento de canaleta para la recogida del agua del desbordamiento de la piscina en gres vitrificado, de 225x125 mm. de medidas interiores, formada por dieciséis piezas de 245x120 mm. esmaltadas en azul, con rejilla de textura antideslizante, en PVC con sección en T y un ancho de 260 mm., en color a elegir ensamblada entre sí, con dispositivo de unión articulado y angulares longitudinales de apoyo en PVC de 25x25 mm., las piezas del revestido de la canaleta se colocaran con juntas de 6 mm. entre si, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.			
O01OB090	0,600 h	Oficial solador, alicatador	18,87	11,32	
O01OB100	0,600 h	Ayudante solador, alicatador	17,74	10,64	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	16,80	5,04	
P01FA068	0,002 t	M.cola int.p/baldosas capa gruesa gris C1T	122,36	0,24	
P01FJ015	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	509,84	1,02	
P30IP114	16,000 u	Pieza gres PS 11 azul esmaltada	0,60	9,60	
P30IP108	2,000 m	Angular de PVC 25x25 mm.	3,73	7,46	
P30IP100	1,000 m	Rejilla mat. plástico 260 mm.	15,28	15,28	
P30PW040	0,158 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,62	0,10	
P30PW060	0,158 m	Sellado juntas masilla poliuretano	4,38	0,69	
					61,39
Suma la partida.....					61,39
Costes indirectos .....					5,00% 3,07
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>64,46</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16SP081</b>	<b>m</b>	<b>CANALETA GRES 244x119 mm. C/REJILLA</b> Revestimiento de canaleta para la recogida del agua del desbordamiento de la piscina en gres vitrificado, de 225x125 mm. de medidas interiores, formada por dieciséis piezas de 244x119 mm. esmaltadas en azul, con rejilla de textura antideslizante, en PVC con sección en T y un ancho de 245x22 mm., en color blanco, ensamblada entre sí mediante módulos y angulares longitudinales de apoyo en PVC de 25x25 mm., las piezas del revestido de la canaleta se colocaran con juntas de 6 mm. entre si, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.			
O01OB090	0,600 h	Oficial soldador, alicatador	18,87	11,32	
O01OB100	0,600 h	Ayudante soldador, alicatador	17,74	10,64	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	16,80	5,04	
P01FA067	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	183,54	0,37	
P01FJ015	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	509,84	1,02	
P30IP115	16,000 u	Pieza gres 122G1 azul esmaltada	0,65	10,40	
P30IP108	2,000 m	Angular de PVC 25x25 mm.	3,73	7,46	
P30IP102	1,000 m	Rejilla plástico 245x22 blanca	17,66	17,66	
P30PW040	0,158 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,62	0,10	
P30PW060	0,158 m	Sellado juntas masilla poliuretano	4,38	0,69	
					64,70
Suma la partida.....					64,70
Costes indirectos .....					5,00% 3,24
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>67,94</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>U16SP082</b>	<b>m</b>	<b>CANAL GRES 244x96 mm. S/REJILLA</b> Canaleta de una sola pieza para la recogida del agua del desbordamiento de la piscina en gres vitrificado, de 244x96 mm. de medidas exteriores, formada por cuatro piezas, esmaltadas en azul, las piezas de la canaleta se colocaran con juntas de 6 mm. entre si, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.			
O01OB090	0,200 h	Oficial soldador, alicatador	18,87	3,77	
O01OB100	0,200 h	Ayudante soldador, alicatador	17,74	3,55	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	16,80	1,68	
P01FA067	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	183,54	0,37	
P01FJ015	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	509,84	1,02	
P30IP251	4,000 u	Canal gres 244x244x96 G.A.	9,13	36,52	
P30PW040	0,158 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,62	0,10	
P30PW060	0,158 m	Sellado juntas masilla poliuretano	4,38	0,69	
					47,70
Suma la partida.....					47,70
Costes indirectos .....					5,00% 2,39
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>50,09</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>U16SR010</b>	<b>m2</b>	<b>REV.GRES ESMALT. PAREDES 245x120 mm.</b> Revestimiento de paredes en vasos de piscinas, con plaqueta de gres esmaltado de 245x120x9 mm. en color azul, colocadas con juntas de 6 mm. de ancho, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color incluso juntas de dilatación y retracción selladas con polisulfuro, marcaje y señalización de calles con plaquetas de distinto color.			
O01OB090	0,450 h	Oficial soldador, alicatador	18,87	8,49	
O01OB100	0,450 h	Ayudante soldador, alicatador	17,74	7,98	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	16,80	4,20	
P01FA067	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	183,54	0,37	
P01FJ015	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	509,84	1,02	
P30IP114	32,000 u	Pieza gres PS 11 azul esmaltada	0,60	19,20	
P30PW110	1,000 u	Piezas especiales, mat. complem.	1,27	1,27	
P30PW040	0,500 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,62	0,31	
P30PW060	0,500 m	Sellado juntas masilla poliuretano	4,38	2,19	
					45,03
Suma la partida.....					45,03
Costes indirectos .....					5,00% 2,25
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>47,28</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16SR020</b>	<b>m2</b>	<b>REV.GRES ESMALT. PAREDES 244x119 mm.</b> Revestimiento de paredes en vasos de piscinas, con plaqueta de gres esmaltado de 244x119x8 mm. en color azul, colocadas con juntas de 6 mm. de ancho, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color incluso juntas de dilatación y retracción selladas con polisulfuro, marcaje y señalización de calles con plaquetas de distinto color.			
O01OB090	0,450 h	Oficial soldador, alicatador	18,87	8,49	
O01OB100	0,450 h	Ayudante soldador, alicatador	17,74	7,98	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	16,80	4,20	
P01FA067	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	183,54	0,37	
P01FJ015	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	509,84	1,02	
P30IP115	32,000 u	Pieza gres 122G1 azul esmaltada	0,65	20,80	
P30PW110	1,000 u	Piezas especiales, mat. complem.	1,27	1,27	
P30PW040	0,500 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,62	0,31	
P30PW060	0,500 m	Sellado juntas masilla poliuretano	4,38	2,19	
					46,63
Suma la partida.....					46,63
Costes indirectos .....					5,00% 2,33
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>48,96</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U16SR025</b>	<b>m2</b>	<b>REV.GRES ANTIDESLI. SUELO 245x120 mm.</b> Revestimiento de suelos en vasos de piscinas, con plaqueta de gres antideslizante de 245x120x9 mm. en color azul, colocadas con juntas de 6 mm. de ancho, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color incluso juntas de dilatación y retracción selladas con polisulfuro, marcaje y señalización de calles con plaquetas de distinto color.			
O01OB090	0,400 h	Oficial soldador, alicatador	18,87	7,55	
O01OB100	0,400 h	Ayudante soldador, alicatador	17,74	7,10	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	16,80	4,20	
P01FA067	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	183,54	0,37	
P01FJ015	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	509,84	1,02	
P30IP135	32,000 u	Pieza gres PIC 11 azul	0,55	17,60	
P30PW110	1,000 u	Piezas especiales, mat. complem.	1,27	1,27	
P30PW040	0,500 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,62	0,31	
P30PW060	0,500 m	Sellado juntas masilla poliuretano	4,38	2,19	
					41,61
Suma la partida.....					41,61
Costes indirectos .....					5,00% 2,08
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>43,69</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U16SR026</b>	<b>m2</b>	<b>REV.GRES ANTIDESLI. SUELO 244x119 mm.</b> Revestimiento de suelos en vasos de piscinas, con plaqueta de gres antideslizante de 244x119x8 mm. en color azul, colocadas con juntas de 6 mm. de ancho, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color incluso juntas de dilatación y retracción selladas con polisulfuro, marcaje y señalización de calles con plaquetas de distinto color.			
O01OB090	0,400 h	Oficial soldador, alicatador	18,87	7,55	
O01OB100	0,400 h	Ayudante soldador, alicatador	17,74	7,10	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	16,80	4,20	
P01FA067	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	183,54	0,37	
P01FJ015	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	509,84	1,02	
P30IP116	32,000 u	Pieza gres 122G1 azul antideslizante	0,75	24,00	
P30PW110	1,000 u	Piezas especiales, mat. complem.	1,27	1,27	
P30PW040	0,500 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,62	0,31	
P30PW060	0,500 m	Sellado juntas masilla poliuretano	4,38	2,19	
					48,01
Suma la partida.....					48,01
Costes indirectos .....					5,00% 2,40
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>50,41</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16SR029	m	<b>REV.GRES PELDAÑOS 245x120 mm. K.S</b> Revestimiento de peldaños interiores en el vaso de la piscina, con plaqueta de gres antideslizante formado por cuatro plaquetas esmaltadas en color azul de 245x120x9 mm. en tabica, cuatro plaquetas antideslizantes con canto romo longitudinal y ocho plaquetas antideslizantes en color natural en la formación de la huella, colocadas con juntas de 6 mm. de ancho, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color incluso juntas de dilatación y retracción selladas con polisulfuro.			
O01OB090	0,400 h	Oficial solador, alicatador	18,87	7,55	
O01OB100	0,400 h	Ayudante solador, alicatador	17,74	7,10	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	16,80	4,20	
P01FA067	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	183,54	0,37	
P01FJ015	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	509,84	1,02	
P30IP114	4,000 u	Pieza gres PS 11 azul esmaltada	0,60	2,40	
P30IP136	8,000 u	Pieza gres PIC 17 natural	0,57	4,56	
P30IP144	4,000 u	Pieza gres B39 PIB 17 canto romo	3,33	13,32	
P30PW040	0,500 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,62	0,31	
P30PW060	0,500 m	Sellado juntas masilla poliuretano	4,38	2,19	
					43,02
		Suma la partida.....			43,02
		Costes indirectos .....		5,00%	2,15
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>45,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U16SR030	m2	<b>REVESTIMIENTO LOSETA VÍTREO 25x25 mm.</b> Revestimiento con loseta vitrificada en vasos de piscinas formado por paneles con piezas de 25x25 mm., ( Bla s/ UNE-EN-67 ) en color a elegir suave, pegadas sobre malla, recibido con adhesivo porcelánico blanco, i/rejuntado con cemento blanco BL-II 42,5 R, s/NTE-RPA, medida la superficie ejecutada. incluso formación de ángulos y marcaje de calles en distinta tonalidad.			
O01OB090	0,450 h	Oficial solador, alicatador	18,87	8,49	
O01OB100	0,450 h	Ayudante solador, alicatador	17,74	7,98	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	16,80	4,20	
P30IR040	1,030 m2	Baldosin vitrificado 25x25 mm. s/malla	12,19	12,56	
P01FA045	3,000 kg	Mortero cola porcelánico blanco	0,75	2,25	
A01A080	0,001 m3	PASTA CEMENTO BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	303,31	0,30	
					35,78
		Suma la partida.....			35,78
		Costes indirectos .....		5,00%	1,79
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>37,57</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U16SR031	m2	<b>REVESTIMIENTO LOSETA VÍTREO 50x50 mm.</b> Revestimiento con loseta vitrificada en vasos de piscinas formado por paneles con piezas de 50x50 mm., ( Bla s/ UNE-EN-67 ) en color a elegir suave, pegadas sobre malla, recibido con adhesivo porcelánico blanco, i/rejuntado con cemento blanco BL-II 42,5 R, s/NTE-RPA, medida la superficie ejecutada. incluso formación de ángulos y marcaje de calles en distinta tonalidad.			
O01OB090	0,450 h	Oficial solador, alicatador	18,87	8,49	
O01OB100	0,450 h	Ayudante solador, alicatador	17,74	7,98	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	16,80	4,20	
P30IR042	1,000 m2	Baldosin vitrificado 50x50 mm. s/malla	24,68	24,68	
P01FA045	3,000 kg	Mortero cola porcelánico blanco	0,75	2,25	
A01A080	0,001 m3	PASTA CEMENTO BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	303,31	0,30	
					47,90
		Suma la partida.....			47,90
		Costes indirectos .....		5,00%	2,40
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>50,30</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16SR032</b>	<b>m2</b>	<b>REVEST. PAREDES MOSAICO PORCELÁNICO</b> Revestimiento de paredes de piscinas con mosaico de gres porcelánico esmaltado formado por paneles de 32x32x0,5 cm. con piezas de 25x25 mm., en color a elegir suave, pegadas sobre malla, recibido con adhesivo porcelánico blanco, i/rejuntado con cemento blanco BL-II 42,5 R, s/NTE-RPA, medida la superficie ejecutada. Incluso formación de ángulos y marcaje de calles en distinta tonalidad.			
O01OB090	0,450 h	Oficial soldador, alicatador	18,87	8,49	
O01OB100	0,450 h	Ayudante soldador, alicatador	17,74	7,98	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	16,80	4,20	
P30IR043	1,000 m2	Mos.gres por. esmaltado 25x25 mm. s/malla	18,34	18,34	
P01FA045	3,000 kg	Mortero cola porcelánico blanco	0,75	2,25	
A01A080	0,001 m3	PASTA CEMENTO BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	303,31	0,30	
					41,56
Suma la partida.....					41,56
Costes indirectos .....					5,00% 2,08
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>43,64</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>U16SR033</b>	<b>m2</b>	<b>REVEST. SUELOS MOSAICO PORCELÁNICO</b> Revestimiento de suelos de piscinas con mosaico de gres porcelánico antideslizante formado por paneles de 32x32x0,5 cm. con piezas de 25x25 mm., en color a elegir suave, pegadas sobre malla, recibido con adhesivo porcelánico blanco, i/rejuntado con cemento blanco BL-II 42,5 R, s/NTE-RPA, medida la superficie ejecutada. Incluso formación de ángulos y marcaje de calles en distinta tonalidad.			
O01OB090	0,450 h	Oficial soldador, alicatador	18,87	8,49	
O01OB100	0,450 h	Ayudante soldador, alicatador	17,74	7,98	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	16,80	4,20	
P30IR044	1,000 m2	Mos.gres por. antides. 25x25 mm. s/malla	19,99	19,99	
P01FA045	3,000 kg	Mortero cola porcelánico blanco	0,75	2,25	
A01A080	0,001 m3	PASTA CEMENTO BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	303,31	0,30	
					43,21
Suma la partida.....					43,21
Costes indirectos .....					5,00% 2,16
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>45,37</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>U16SR040</b>	<b>m2</b>	<b>REVESTIMIENTO POLIÉSTER CONTÍNUO</b> Revestimiento continuo y estanco en poliéster reforzado de Cronolita flexible vitore-sina, en vasos de piscinas formado por: capa de adherencia a base de resina de poliéster, capa de tejido de fibra de vidrio de 300 gr/m2, capa de resina pigmentada, capa de tejido de fibra de vidrio de 300 gr/m2, capa de resina pigmentada, colocación de velo de fibra de vidrio de 35 gr/m2, capa de resina pigmentada y capa de Gel-Coat formada por resina pigmentada y parafinada, isoftálica y estabilizada contra los rayos ultravioleta en color, incluso marcaje de calles en distinta tonalidad, terminado.			
O01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	45,75	11,44	
P30IR070	2,000 kg	Resina de poliéster	8,61	17,22	
P30IR080	3,000 m2	Malla fibra de vidrio	1,56	4,68	
P30IR090	0,500 kg	Resina poliéster parafinada	10,07	5,04	
					38,38
Suma la partida.....					38,38
Costes indirectos .....					5,00% 1,92
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>40,30</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16SR041	m2	<b>REVESTIMIENTO LOSETA RESINA RÍGIDA</b> Revestimiento de loseta de resina rígida en vasos de piscinas, formado por paneles de 33x33 cm. y 144 baldosas de 25x25 mm. enlazadas entre si, en color a elegir, colocadas con cemento cola adhesivo en color blanco, i/rejuntado con cemento blanco BL-II 42,5 R, limpieza, s/NTE-RPA, medida la superficie ejecutada. Incluso formación de ángulos y marcaje de calles en distinta tonalidad.			
O01OB090	0,300 h	Oficial solador, alicatador	18,87	5,66	
O01OB100	0,300 h	Ayudante solador, alicatador	17,74	5,32	
O01OA070	0,125 h	Peón ordinario	16,80	2,10	
P30IR041	1,000 u	Baldosin resina rigida 25x25 mm.	8,56	8,56	
P01FA045	3,000 kg	Mortero cola porcelánico blanco	0,75	2,25	
A01A080	0,001 m3	PASTA CEMENTO BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	303,31	0,30	

24,19

Suma la partida..... 24,19  
Costes indirectos ..... 5,00% 1,21

**TOTAL PARTIDA..... 25,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U16SR045	m2	<b>REV.GRES PLAYAS 245x120 mm.</b> Revestimiento de playas de vasos de piscinas, con plaqueta de gres antideslizante de 245x120x9 mm. en color natural, colocadas con juntas de 6 mm. de ancho, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color incluso juntas de dilatación y retracción selladas con polisulfuro, marcaje y señalización de calles con plaquetas de distinto color.			
O01OB090	0,400 h	Oficial solador, alicatador	18,87	7,55	
O01OB100	0,400 h	Ayudante solador, alicatador	17,74	7,10	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	16,80	4,20	
P01FA067	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	183,54	0,37	
P01FJ015	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	509,84	1,02	
P30IP136	32,000 u	Pieza gres PIC 17 natural	0,57	18,24	
P30PW040	0,500 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,62	0,31	
P30PW060	0,500 m	Sellado juntas masilla poliuretano	4,38	2,19	

40,98

Suma la partida..... 40,98  
Costes indirectos ..... 5,00% 2,05

**TOTAL PARTIDA..... 43,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

U16SR046	m2	<b>REV.GRES PLAYAS 244x119 mm.</b> Revestimiento de playas de vasos de piscinas, con plaqueta de gres antideslizante de 244x119x8 mm. en color natural, colocadas con juntas de 6 mm. de ancho, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color incluso juntas de dilatación y retracción selladas con polisulfuro, marcaje y señalización de calles con plaquetas de distinto color.			
O01OB090	0,400 h	Oficial solador, alicatador	18,87	7,55	
O01OB100	0,400 h	Ayudante solador, alicatador	17,74	7,10	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	16,80	4,20	
P01FA067	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	183,54	0,37	
P01FJ015	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	509,84	1,02	
P30IP117	32,000 u	Pieza gres Indugres 122 antid. natural	0,80	25,60	
P30PW040	0,500 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,62	0,31	
P30PW060	0,500 m	Sellado juntas masilla poliuretano	4,38	2,19	

48,34

Suma la partida..... 48,34  
Costes indirectos ..... 5,00% 2,42

**TOTAL PARTIDA..... 50,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16SR050</b>	<b>u</b>	<b>DESAGÜE CANAL PLAYA 150 mm. C/ VALVULA</b> Pieza especial de canaleta para la recogida del agua de las playas de la piscina en gres formada por una piezas con taladro central de 245x150 mm. sin esmaltar en color natural, colocadas con juntas de 6 mm. entre si, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3, incluso válvula de desagüe en bronce con embellecedor de acero inoxidable de 1 1/2 pulgada mod. PIL 15 colocado			
O01OB090	0,050 h	Oficial soldador, alicatador	18,87	0,94	
O01OB100	0,050 h	Ayudante soldador, alicatador	17,74	0,89	
O01OA070	0,050 h	Peón ordinario	16,80	0,84	
P01FA067	0,001 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	183,54	0,18	
P01FJ015	0,001 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	509,84	0,51	
P30IP145	1,000 u	Pieza especial gres canal 245x150 mm.	6,06	6,06	
P30IP146	1,000 u	Valvula desague PIL 15 1 1/2 pulgadas	20,02	20,02	
P30PW040	0,100 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,62	0,06	
P30PW060	0,200 m	Sellado juntas masilla poliuretano	4,38	0,88	
					30,38
Suma la partida.....					30,38
Costes indirectos .....					5,00% 1,52
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>31,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
<b>U16SR051</b>	<b>u</b>	<b>DESAGÜE CANAL PLAYA 244 mm. C/ VALVULA</b> Pieza especial de canaleta para la recogida del agua de las playas de la piscina en gres formada por una piezas con taladro central de 244x244 mm. sin esmaltar en color natural, colocadas con juntas de 6 mm. entre si, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3, incluso válvula de desagüe en bronce con embellecedor de acero inoxidable de 1 1/2 pulgada mod. PIL 15 colocado			
O01OB090	0,070 h	Oficial soldador, alicatador	18,87	1,32	
O01OB100	0,070 h	Ayudante soldador, alicatador	17,74	1,24	
O01OA070	0,070 h	Peón ordinario	16,80	1,18	
P01FA067	0,001 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	183,54	0,18	
P01FJ015	0,001 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	509,84	0,51	
P30IP149	1,000 u	Pieza especial gres canal 244 mm.	21,19	21,19	
P30IP146	1,000 u	Valvula desague PIL 15 1 1/2 pulgadas	20,02	20,02	
P30PW040	0,100 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,62	0,06	
P30PW060	0,200 m	Sellado juntas masilla poliuretano	4,38	0,88	
					46,58
Suma la partida.....					46,58
Costes indirectos .....					5,00% 2,33
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>48,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U16SR052</b>	<b>m</b>	<b>CANAL DESAGÜE PLAYA 150 mm.</b> Canaleta para la recogida del agua de las playas de la piscina en gres, formada por cuatro piezas de 245x150 mm.sin esmaltar en color natural, colocadas con juntas de 6 mm. entre si, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.			
O01OB090	0,100 h	Oficial soldador, alicatador	18,87	1,89	
O01OB100	0,100 h	Ayudante soldador, alicatador	17,74	1,77	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	16,80	1,68	
P01FA067	0,001 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	183,54	0,18	
P01FJ015	0,001 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	509,84	0,51	
P30IP137	4,000 u	Pieza gres canal 245x150 mm. natural	6,22	24,88	
P30PW040	0,100 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,62	0,06	
P30PW060	0,200 m	Sellado juntas masilla poliuretano	4,38	0,88	
					31,85
Suma la partida.....					31,85
Costes indirectos .....					5,00% 1,59
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>33,44</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16SR053</b>	<b>m</b>	<b>CANAL DESAGÜE PLAYA 244 mm.</b> Canaleta para la recogida del agua de las playas de la piscina en gres formada por cuatro piezas de 244x244 mm.sin esmaltar en color natural colocadas con juntas de 6 mm. entre si, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.			
O01OB090	0,150 h	Oficial solador, alicatador	18,87	2,83	
O01OB100	0,150 h	Ayudante solador, alicatador	17,74	2,66	
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	16,80	2,52	
P01FA067	0,001 t	M.col. revestimiento piscina gris C1T	183,54	0,18	
P01FJ015	0,001 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	509,84	0,51	
P30IP138	4,000 u	Pieza gres canal 244x244 mm. natural	5,40	21,60	
P30PW040	0,100 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,62	0,06	
P30PW060	0,200 m	Sellado juntas masilla poliuretano	4,38	0,88	
					31,24
		Suma la partida.....			31,24
		Costes indirectos .....		5,00%	1,56
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>32,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>U16SR055</b>	<b>m2</b>	<b>TRATAMIENTO ANTIDESL. SOLADOS PLAYAS</b> Tratamiento antideslizante para pavimentos de gres en playas de piscinas Resbal-spot-p, tanto al interior como al exterior, aplicado con maquina rotativa, que debido al tratamiento mecánico químico de la superficie modifica la estructura cristalina de la superficie de tal manera que aumenta el coeficiente de fricción, es invisible y no altera el color del pavimento incluso aplicación.			
O01OA090	0,080 h	Cuadrilla A	45,75	3,66	
P30IR120	1,000 m2	Tratamiento superf. antides. resbal spot-p	7,21	7,21	
					10,87
		Suma la partida.....			10,87
		Costes indirectos .....		5,00%	0,54
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11,41</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U16SR060</b>	<b>m2</b>	<b>REVEST.BALDOSA CEMENTO IMIT.PIEDRA 45X45cm.</b> Pavimento de baldosa de cemento imitación piedra de 45x45 y 2,5 cm de espesor, color a definir, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	45,75	11,44	
P08CB020	1,000 m2	Baldosa Módulo 5 Secular imit. piedra 45x45	34,75	34,75	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
A02B075	0,030 m3	MORT.CEM.BLANCO BL-II 42,5R M-7,5	84,97	2,55	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					56,02
		Suma la partida.....			56,02
		Costes indirectos .....		5,00%	2,80
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>58,82</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U16SR070</b>	<b>m2</b>	<b>REVEST.BALDOSA CEMENTO IMIT.PIEDRA 50x50cm.</b> Pavimento de baldosa de cemento imitación piedra de 50x50 y 2,5 cm de espesor, color a definir, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	45,75	11,44	
P08CB010	1,000 m2	Baldosa Granitus imit.piedra 50x50	31,36	31,36	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
A02B075	0,030 m3	MORT.CEM.BLANCO BL-II 42,5R M-7,5	84,97	2,55	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					52,63
		Suma la partida.....			52,63
		Costes indirectos .....		5,00%	2,63
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>55,26</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16SR080</b>	<b>m2</b>	<b>REVEST.BALDOSA CEMENTO IMIT.MADERA 50x50cm.</b> Pavimento de baldosa de cemento imitación madera de 50x50 y 2,5 cm de espesor, color a definir, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza			
O01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	45,75	11,44	
P08CB030	1,000 m2	Baldosa Teca imit. madera 50x50	36,76	36,76	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	69,35	6,94	
A02B075	0,030 m3	MORT.CEM.BLANCO BL-II 42,5R M-7,5	84,97	2,55	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	71,04	0,07	
P08XW015	1,000 u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,27	0,27	
					58,03
Suma la partida.....					58,03
Costes indirectos .....					5,00% 2,90
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>60,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>U16SR090</b>	<b>m2</b>	<b>REVEST.IMPERMEABLE CONTINUO POLIUREA</b> Revestimiento impermeable, especialmente indicado para rehabilitación, de paredes y vasos de piscinas, mediante poliurea fabricada "in situ", formado por la aplicación sucesiva de una imprimación como puente de unión, la proyección de elastómero, creando una membrana continua, con un espesor medio de 2mm y acabado mediante la aplicación de un revestimiento de poliuretano alifático en color a elegir según sistema Julio Barbero Moreno, S.L.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	19,76	4,94	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	17,59	4,40	
P07TO015	2,500 kg	Isocianato elastomérico	5,50	13,75	
P07TO025	2,500 kg	Poliol elastomérico	5,50	13,75	
P07W150	2,000 u	P.p. maquinaria proyección	0,29	0,58	
P07TO045	0,750 kg	Poliuretano alifático sanitario	12,60	9,45	
					46,87
Suma la partida.....					46,87
Costes indirectos .....					5,00% 2,34
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>49,21</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>U16TE010</b>	<b>m</b>	<b>CANALETA HORM. POLÍMERO 146x146 mm.</b> Canaleta prefabricada para la recogida de aguas superficiales de lluvia en hormigón polímero ( arena y resinas sintéticas ), de 146x146 mm., con hendidura superior y canal interior circular en piezas de 1 m. de longitud, con cantos machihembrados, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivelación.			
O01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	45,75	6,86	
M05EN030	0,030 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	1,53	
M07CB010	0,030 h	Camión basculante 4x2 10 t	31,72	0,95	
P01HM030	0,045 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	3,26	
P30AE010	1,000 m	Canaleta hgón.polímero 146x146 Slimline	25,10	25,10	
A02A080	0,003 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	0,23	
					37,93
Suma la partida.....					37,93
Costes indirectos .....					5,00% 1,90
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>39,83</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16TE011	u	<b>SUM.CAN.C/TAPA EXT.RAN.HORM.POL. 146x520 mm.</b> Sumidero de registo con cestillo de plastico para conexion con la red de saneamiento en canaleta prefabricada para la recogida de aguas superficiales de lluvia de hormigón polímero (arena y resinas sintéticas), de 146x520 mm, con tapa con hendidura superior y en piezas de 0,50 m de longitud, con cantos machihembrados, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas, cimientto de hormigón, colocación y nivelación.			
O01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	45,75	6,86	
M05EN030	0,030 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	1,53	
M07CB010	0,030 h	Camión basculante 4x2 10 t	31,72	0,95	
P01HM030	0,045 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	3,26	
P30AE011	1,000 u	Sumider.canal hgón.pol. c/tapa 146x520mm	78,12	78,12	
A02A080	0,003 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	0,23	
					90,95
Suma la partida.....					90,95
Costes indirectos .....					5,00%
					4,55
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>95,50</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
U16TE020	m	<b>CANALETA HORM. POLÍMERO 160x187 mm.</b> Canaleta prefabricada para la recogida de aguas superficiales de lluvia en hormigón polímero (arena y resinas sintéticas), de 160x187 mm., con hendidura superior y canal interior rectangular con esquinas redondeadas en piezas de 1 m. de longitud, con cantos machihembrados, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas, cimientto de hormigón, colocación y nivelación.			
O01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	45,75	6,86	
M05EN030	0,030 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	1,53	
M07CB010	0,030 h	Camión basculante 4x2 10 t	31,72	0,95	
P01HM030	0,045 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	3,26	
P30AE020	1,000 m	Canaleta hgón.polímero 160x187 NW125	52,11	52,11	
A02A080	0,003 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	0,23	
					64,94
Suma la partida.....					64,94
Costes indirectos .....					5,00%
					3,25
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>68,19</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
U16TE030	m	<b>BORDILLO HORMIGÓN</b> Bordillo prefabricado de hormigón bicapa, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas, cimientto de hormigón, colocación, nivelación, llagueado y remates.			
O01OA090	0,194 h	Cuadrilla A	45,75	8,88	
M05EN030	0,035 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	1,79	
M07CB010	0,035 h	Camión basculante 4x2 10 t	31,72	1,11	
P01HM030	0,045 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	3,26	
P08XBH085	1,000 m	Bord.horm.bicapa gris 9-12x25	3,91	3,91	
A02A080	0,003 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	0,23	
					19,18
Suma la partida.....					19,18
Costes indirectos .....					5,00%
					0,96
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>20,14</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
U16TE040	m	<b>CANALETA HORM. POLÍMERO 153x191 mm.</b> Canaleta prefabricada de hormigón polímero (arena y resinas sintéticas) de medidas 153x191 mm., con rejilla de acero galvanizado tipo pasarela para la fijación de la hierba artificial, en piezas de 1 m. de longitud, con cantos machihembrados, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas, cimientto de hormigón, colocación y nivelación.			
O01OA090	0,145 h	Cuadrilla A	45,75	6,63	
M05EN030	0,030 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	1,53	
M07CB010	0,030 h	Camión basculante 4x2 10 t	31,72	0,95	
P01HM030	0,045 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	3,26	
A02A080	0,003 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	0,23	
P30AE050	1,000 m	Canaleta-rej. 153x191 hgón.polímero	33,59	33,59	
P30PW110	1,000 u	Piezas especiales, mat. complem.	1,27	1,27	
					47,46
Suma la partida.....					47,46
Costes indirectos .....					5,00%
					2,37
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>49,83</b>

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U16TE041</b>	<b>m</b>	<b>CANALETA HORM. POLÍMERO 153x149 mm.</b> Canaleta prefabricada de hormigón polímero (arena y resinas sintéticas) de medidas 153x149 mm., con rejilla de acero galvanizado tipo pasarela para la fijación de la hierba artificial, en piezas de 1 m. de longitud, con cantos machihembrados, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivelación.			
O01OA090	0,145 h	Cuadrilla A	45,75	6,63	
M05EN030	0,030 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	1,53	
M07CB010	0,030 h	Camión basculante 4x2 10 t	31,72	0,95	
P01HM030	0,045 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	3,26	
A02A080	0,003 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	0,23	
P30AE051	1,000 m	Canaleta-rej. 153x149 hgón.polímero	30,16	30,16	
P30PW110	1,000 u	Piezas especiales, mat. complem.	1,27	1,27	
					44,03
Suma la partida.....					44,03
Costes indirectos .....					2,20
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>46,23</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
<b>U16TE042</b>	<b>m</b>	<b>CANALETA HORM. POLÍMERO 153x251 mm.</b> Canaleta prefabricada de hormigón polímero (arena y resinas sintéticas) de medidas 153x251 mm., con rejilla de acero galvanizado tipo pasarela para la fijación de la hierba artificial, en piezas de 1 m. de longitud, con cantos machihembrados, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivelación.			
O01OA090	0,145 h	Cuadrilla A	45,75	6,63	
M05EN030	0,030 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	1,53	
M07CB010	0,030 h	Camión basculante 4x2 10 t	31,72	0,95	
P01HM030	0,045 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	3,26	
A02A080	0,003 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	0,23	
P30AE053	1,000 m	Canaleta-rej. 153x251 hgón.polímero	35,52	35,52	
P30PW110	1,000 u	Piezas especiales, mat. complem.	1,27	1,27	
					49,39
Suma la partida.....					49,39
Costes indirectos .....					2,47
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>51,86</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U16TE043</b>	<b>m</b>	<b>CANALETA HORM. POLÍMERO 153x311 mm.</b> Canaleta prefabricada de hormigón polímero (arena y resinas sintéticas) de medidas 153x311 mm., con rejilla de acero galvanizado tipo pasarela para la fijación de la hierba artificial, en piezas de 1 m. de longitud, con cantos machihembrados, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivelación.			
O01OA090	0,145 h	Cuadrilla A	45,75	6,63	
M05EN030	0,030 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	1,53	
M07CB010	0,030 h	Camión basculante 4x2 10 t	31,72	0,95	
P01HM030	0,045 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	3,26	
A02A080	0,003 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	0,23	
P30AE054	1,000 m	Canaleta-rej. 153x311 hgón.polímero	37,54	37,54	
P30PW110	1,000 u	Piezas especiales, mat. complem.	1,27	1,27	
					51,41
Suma la partida.....					51,41
Costes indirectos .....					2,57
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>53,98</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16TE045	u	<b>SUM.CAN. C/CESTILLO HORM. POLÍM. 153x583 mm.</b> Sumidero de registro y conexión con la red de saneamiento con cestillo de plástico y rejilla de acero galvanizado tipo pasarela para canaleta prefabricada de hormigón polímero, con medidas de 153x583 mm., en hormigón polímero (arena y resinas sintéticas), en piezas de 500 mm. de longitud, con cantos machihembrados, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivelación.			
O01OA090	0,145 h	Cuadrilla A	45,75	6,63	
M05EN030	0,030 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	1,53	
M07CB010	0,030 h	Camión basculante 4x2 10 t	31,72	0,95	
P01HM030	0,025 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	1,81	
A02A080	0,003 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	0,23	
P30AE055	1,000 u	Sumid.canaleta-rej. 153x583 hgón.polímero	85,86	85,86	
P30PW110	1,000 u	Piezas especiales, mat. complem.	1,27	1,27	

98,28

Suma la partida..... 98,28

Costes indirectos ..... 5,00% 4,91

**TOTAL PARTIDA..... 103,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U16TE050	m	<b>BORDILLO POLIÉSTER/CAUCHO</b> Bordillo prefabricado de hormigón polímero (arena y resinas sintéticas) de medidas 50x250 mm. en piezas de 1 m. de longitud, con canto superior revestido de caucho (negro/blanco), incluso piezas especiales, excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivelación.			
O01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	45,75	6,86	
M05EN030	0,030 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	1,53	
M07CB010	0,030 h	Camión basculante 4x2 10 t	31,72	0,95	
P01HM030	0,045 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	3,26	
A02A080	0,003 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	0,23	
P30AE040	1,000 m	Bord.hgón.polímero 5x25 caucho	36,53	36,53	
P30PW110	1,000 u	Piezas especiales, mat. complem.	1,27	1,27	

50,63

Suma la partida..... 50,63

Costes indirectos ..... 5,00% 2,53

**TOTAL PARTIDA..... 53,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U16TP010	m2	<b>PAV.DEP.IN SITU MACIZO 13 mm.</b> Pavimento de material sintético para exteriores formado por resinas de poliuretano con un máximo del 20% de granulado de caucho de granulometría entre 1-3 mm., extendido en estado líquido de 10 mm. de espesor, capa de resina de poliuretano en estado líquido de 3 mm. de espesor y extendido de granulado E.P.D.M. de 0-3 mm. de diámetro, en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.			
O01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	45,75	5,03	
P30PW260	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	5,22	5,22	
P30AP010	1,000 m2	Pav. in situ maz.poliuret.13 mm	43,81	43,81	

54,06

Suma la partida..... 54,06

Costes indirectos ..... 5,00% 2,70

**TOTAL PARTIDA..... 56,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U16TP020	m2	<b>PAV.DEP.IN SITU EPDM. PROY. 13 mm. 3kg/m2</b> Pavimento de material sintético para exteriores formado por resinas de poliuretano y granulado E.P.D.M. granulometría entre 1-3 mm., con proyectado de 3 kg/m2 de capas de resina de poliuretano y granulado especial E.P.D.M rojo con granulometría de 0,5-1,5 mm. incluso preparación de la base y colocación.			
O01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	45,75	5,03	
P30PW260	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	5,22	5,22	
P30AP015	1,000 m2	Pav.dep.in situ e.p.d.m. proy. 13 mm	30,61	30,61	

40,86

Suma la partida..... 40,86

Costes indirectos ..... 5,00% 2,04

**TOTAL PARTIDA..... 42,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16TP030</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.DEP.IN SITU BICAPA 14 mm.</b> Pavimento de material sintético para exteriores bicapa formado por aglomerado de caucho ligado con resinas de poliuretano de 10 mm. de espesor, capa de resina de poliuretano en estado líquido de 4 mm. de espesor y extendido de granulado E.P.D.M. de 0-3 mm. de diámetro, en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.			
O01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	45,75	5,03	
P30PW260	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	5,22	5,22	
P30AP020	1,000 m2	Pav. in situ bicapa 14 mm	28,13	28,13	
					38,38
		Suma la partida.....			38,38
		Costes indirectos .....		5,00%	1,92
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>40,30</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
<b>U16TP040</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.DEP.IN SITU PROYEC. 2 kg/m2</b> Pavimento de material sintético para exteriores proyectado de 12 mm. espesor formado por aglomerado de caucho ligado con resinas de poliuretano con proyectado de 2 kg/m2 de capas de resina de poliuretano y granulado especial E.P.D.M rojo con granulometría de 0,5-1,5 mm. incluso preparación de la base y colocación.			
O01OA090	0,108 h	Cuadrilla A	45,75	4,94	
P30PW260	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	5,22	5,22	
P30AP030	1,000 m2	Pav. in situ proyectado 12 mm	15,28	15,28	
					25,44
		Suma la partida.....			25,44
		Costes indirectos .....		5,00%	1,27
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>26,71</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U16TP041</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.DEP.IN SITU PROYEC. 4 kg/m2</b> Pavimento de material sintético para exteriores proyectado de 14 mm. espesor formado por aglomerado de caucho ligado con resinas de poliuretano con proyectado de 4 kg/m2 de capas de resina de poliuretano y granulado especial E.P.D.M rojo con granulometría de 0,5-1,5 mm. incluso preparación de la base y colocación.			
O01OA090	0,108 h	Cuadrilla A	45,75	4,94	
P30PW260	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	5,22	5,22	
P30AP031	1,000 m2	Pav. in situ proyectado 14 mm	19,74	19,74	
					29,90
		Suma la partida.....			29,90
		Costes indirectos .....		5,00%	1,50
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>31,40</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
<b>U16TP050</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.DEP.PREFAB. 13 mm. DD Rojo-Beig</b> Pavimento deportivo sintético para exteriores prefabricado sportflex SX de 13 mm. de espesor, formado por dos capas, la superior en color rojo-beige con una dureza shore-50+-5 y la inferior de color grisáceo con una dureza shore-40+-5, vulcanizadas entre sí, constituidas por goma polisoprenica, cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes, con una superficie antideslizante, colocado en rollos con reparación de la base y adhesivo especial.			
P30PW260	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	5,22	5,22	
O01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	45,75	5,03	
P30PW100	0,500 kg	Adhesivo especial resinas	9,18	4,59	
P30AP040	1,000 m2	Pav.prefac.Sportflex SX 13 mm rojo-beige	45,54	45,54	
					60,38
		Suma la partida.....			60,38
		Costes indirectos .....		5,00%	3,02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>63,40</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16TP051	m2	<b>PAV.DEP.PREFAB. 13 mm. DD Colores</b> Pavimento deportivo sintético para exteriores prefabricado sportflex SX de 13 mm. de espesor, formado por dos capas, la superior en colores a elegir con una dureza shore-50+-5 y la inferior de color grisáceo con una dureza shore-40+-5, vulcanizadas entre sí, constituidas por goma polisoprenica, cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes, con una superficie antideslizante, colocado en rollos con reparación de la base y adhesivo especial.			
P30PW260	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	5,22	5,22	
O01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	45,75	5,03	
P30PW100	0,500 kg	Adhesivo especial resinas	9,18	4,59	
P30AP041	1,000 m2	Pav.prefab. Sportflex SX 13 mm colores	46,80	46,80	
					61,64
Suma la partida.....					61,64
Costes indirectos .....					3,08
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>64,72</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
U16TP060	m2	<b>PAV.DEP.PREFAB. 13 mm. Rojo-Beig</b> Pavimento deportivo sintético prefabricado de 13 mm. de espesor, en color rojo -beig, formado por dos capas, la superior en color a base de gomas sintéticas y cargas minerales con una mayor dureza y la inferior en color grisáceo conformado por pequeños cilindros para lograr una mayor elasticidad, ambas capas vulcanizadas en caliente, formando un pavimento a base de goma polisoprenica, cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes, con una superficie antideslizante, colocado en rollos con reparación de la base y adhesivo especial.			
O01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	45,75	5,03	
P30PW260	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	5,22	5,22	
P30PW100	0,500 kg	Adhesivo especial resinas	9,18	4,59	
P30AP050	1,000 m2	Pav.prefab. polisop. 13 mm rojo-beig	33,54	33,54	
					48,38
Suma la partida.....					48,38
Costes indirectos .....					2,42
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>50,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
U16TP061	m2	<b>PAV.DEP.PREFAB. 13 mm. Colores</b> Pavimento deportivo sintético prefabricado de 13 mm. de espesor, en colores, formado por dos capas, la superior en color a base de gomas sintéticas y cargas minerales con una mayor dureza y la inferior en color grisáceo conformado por pequeños cilindros para lograr una mayor elasticidad, ambas capas vulcanizadas en caliente, formando un pavimento a base de goma polisoprenica, cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes, con una superficie antideslizante, colocado en rollos con reparación de la base y adhesivo especial.			
O01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	45,75	5,03	
P30PW260	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	5,22	5,22	
P30PW100	0,500 kg	Adhesivo especial resinas	9,18	4,59	
P30AP051	1,000 m2	Pav.prefab. polisop. 13 mm colores	45,69	45,69	
					60,53
Suma la partida.....					60,53
Costes indirectos .....					3,03
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>63,56</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16TP062</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.DEP.PREFAB. 12 mm. Rojo-Beig</b> Pavimento deportivo sintético prefabricado de 12 mm. de espesor, en color rojo -beig, formado por dos capas, la superior en color a base de gomas sintéticas y cargas minerales con una mayor dureza y la inferior en color grisáceo conformado por pequeños cilindros para lograr una mayor elasticidad, ambas capas vulcanizadas en caliente, formando un pavimento a base de goma polisoprenica, cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes, con una superficie antideslizante, colocado en rollos con reparación de la base y adhesivo especial.			
O01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	45,75	5,03	
P30PW260	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	5,22	5,22	
P30PW100	0,500 kg	Adhesivo especial resinas	9,18	4,59	
P30AP052	1,000 m2	Pav.prefac. 12 mm rojo-beig	34,25	34,25	
					49,09
		Suma la partida.....			49,09
		Costes indirectos .....		5,00%	2,45
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>51,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U16TP063</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.DEP.PREFAB. 12 mm. Colores</b> Pavimento deportivo sintético prefabricado de 12 mm. de espesor, en colores, formado por dos capas, la superior en color a base de gomas sintéticas y cargas minerales con una mayor dureza y la inferior en color grisáceo conformado por pequeños cilindros para lograr una mayor elasticidad, ambas capas vulcanizadas en caliente, formando un pavimento a base de goma polisoprenica, cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes, con una superficie antideslizante, colocado en rollos con reparación de la base y adhesivo especial.			
O01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	45,75	5,03	
P30PW260	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	5,22	5,22	
P30PW100	0,500 kg	Adhesivo especial resinas	9,18	4,59	
P30AP053	1,000 m2	Pav.prefac. 12 mm colores	37,64	37,64	
					52,48
		Suma la partida.....			52,48
		Costes indirectos .....		5,00%	2,62
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>55,10</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
<b>U16TS011</b>	<b>u</b>	<b>PINT. PISTA ATLETISMO 6 CALLES Y 2 COLAS</b> Marcaje y señalización en pista de atletismo de 6 calles de las líneas delimitadoras de las calles, zonas de concursos, pasillos de saltos y señalización de diferentes zonas de salida, vallas, relevos, llegadas, ..., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, mediante aplicación de Pintaline, pintura acrílica mate, vía agua, densidad 1,3 g/m3 (Tª 20°C), viscosidad >20 poises (Tª 201°C), especialmente estudiada para la señalización de pavimentos de todo tipo, según normas de la RFEA y de la IAAF. Medida la unidad ejecutada.			
P30AS011	1,000 u	Pint. pista atletismo 6 calles	13.341,54	13.341,54	
					13.341,54
		Suma la partida.....			13.341,54
		Costes indirectos .....		5,00%	667,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>14.008,62</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U16TS012</b>	<b>u</b>	<b>PINT. PISTA ATLETISMO 8 CALLES Y 2 COLAS</b> Marcaje y señalización en pista de atletismo de 8 calles de las líneas delimitadoras de las calles, zonas de concursos, pasillos de saltos y señalización de diferentes zonas de salida, vallas, relevos, llegadas, ..., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, mediante aplicación de Pintaline, pintura acrílica mate, vía agua, densidad 1,3 g/m3 (Tª 20°C), viscosidad >20 poises (Tª 201°C), especialmente estudiada para la señalización de pavimentos de todo tipo, según normas de la RFEA y de la IAAF. Medida la unidad ejecutada.			
P30AS012	1,000 u	Pint. pista atletismo 8 calles	15.385,52	15.385,52	
					15.385,52
		Suma la partida.....			15.385,52
		Costes indirectos .....		5,00%	769,28
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>16.154,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16TS030</b>	<b>m</b>	<b>BORDILLO ALUMINIO</b> Bordillo de fundición de aluminio formado por perfil tubular de 2 mm. de espesor, de 40x50 mm. con cantos redondeados, incluso piezas y vástagos de anclaje para sujeción del mismo, montaje y colocación.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
P30AS040	1,000 m	Bordillo duraluminio 40x50 mm	11,23	11,23	
P30PW110	1,000 u	Piezas especiales, mat. complem.	1,27	1,27	
P30PM060	1,000 u	Material de fijación	0,80	0,80	
					17,88
		Suma la partida.....			17,88
		Costes indirectos .....		5,00%	0,89
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>18,77</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U16TS040</b>	<b>m</b>	<b>BORDILLO ALUMINIO-CAUCHO</b> Bordillo de aluminio formado por perfil tubular de 2 mm. de espesor, de 40x50 mm. con remate superior de caucho con cantos redondeados, incluso piezas y vástagos de anclaje para sujeción del mismo, montaje y colocación.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
P30AS060	1,000 m	Bordillo aluminio-caucho	31,88	31,88	
P30PW110	1,000 u	Piezas especiales, mat. complem.	1,27	1,27	
P30PM060	1,000 u	Material de fijación	0,80	0,80	
					38,53
		Suma la partida.....			38,53
		Costes indirectos .....		5,00%	1,93
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>40,46</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U16TS050</b>	<b>m</b>	<b>REMATE DE BORDE CAUCHO</b> Remate de caucho negro de dimensiones 60x19 mm., con rebaje de 25x14 mm. para remate longitudinal del pavimento prefabricado, incluso cortes y remates, pegado sobre bordillo de hormigón con adhesivo especial.			
O01OA090	0,050 h	Cuadrilla A	45,75	2,29	
P30AS050	1,000 m	Remate caucho 60x19 mm	11,23	11,23	
P30PW110	1,000 u	Piezas especiales, mat. complem.	1,27	1,27	
P30PM060	1,000 u	Material de fijación	0,80	0,80	
					15,59
		Suma la partida.....			15,59
		Costes indirectos .....		5,00%	0,78
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>16,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U16VM010</b>	<b>u</b>	<b>MARCAJE BALONMANO 20x40 m.</b> Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de balonmano de 20x40 m., según normas de la Federación Española.			
O01OA090	7,000 h	Cuadrilla A	45,75	320,25	
P30SM010	10,000 kg	Pintura especial	9,69	96,90	
P30SM020	20,000 u	Rollo cinta adhesiva	2,55	51,00	
					468,15
		Suma la partida.....			468,15
		Costes indirectos .....		5,00%	23,41
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>491,56</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16VM020</b>	<b>u</b>	<b>MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.</b> Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de baloncesto de 15x28 m., según normas de la Federación Española.			
O01OA090	6,000 h	Cuadrilla A	45,75	274,50	
P30SM010	10,000 kg	Pintura especial	9,69	96,90	
P30SM020	18,000 u	Rollo cinta adhesiva	2,55	45,90	
					417,30
		Suma la partida.....			417,30
		Costes indirectos .....		5,00%	20,87
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>438,17</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
<b>U16VM030</b>	<b>u</b>	<b>MARCAJE VOLEIBOL 9x18 m.</b> Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de voleibol de 9x18 m., según normas de la Federación Española.			
O01OA090	3,400 h	Cuadrilla A	45,75	155,55	
P30SM010	8,000 kg	Pintura especial	9,69	77,52	
P30SM020	12,000 u	Rollo cinta adhesiva	2,55	30,60	
					263,67
		Suma la partida.....			263,67
		Costes indirectos .....		5,00%	13,18
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>276,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U16VM040</b>	<b>u</b>	<b>MARCAJE TENIS</b> Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de tenis, según normas de la Federación Española.			
O01OA090	5,200 h	Cuadrilla A	45,75	237,90	
P30SM010	10,000 kg	Pintura especial	9,69	96,90	
P30SM020	20,000 u	Rollo cinta adhesiva	2,55	51,00	
					385,80
		Suma la partida.....			385,80
		Costes indirectos .....		5,00%	19,29
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>405,09</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U16VM050</b>	<b>u</b>	<b>MARCAJE CAMPO FÚTBOL</b> Marcaje y señalización de campo de fútbol, según normas de la Federación Española, dejando testigos semicultos en PVC, en los vértices del campo.			
O01OA090	16,440 h	Cuadrilla A	45,75	752,13	
P25CC010	50,000 kg	Cal	0,61	30,50	
P30SM040	1,000 u	Testigos PVC	43,59	43,59	
P01HM030	0,500 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	36,21	
					862,43
		Suma la partida.....			862,43
		Costes indirectos .....		5,00%	43,12
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>905,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U16VM060</b>	<b>u</b>	<b>MARCAJE SQUASH</b> Marcaje y señalización de pista de squash formado por banda metálica frontal en chapa perforada y pintada, línea de juego en perfil metálico en forma de v en color rojo, señalización de líneas sobre tarima de suelo en color rojo, según normas de la R.F.E.S.			
O01OA090	6,150 h	Cuadrilla A	45,75	281,36	
P30SM010	5,000 kg	Pintura especial	9,69	48,45	
P30SM020	10,000 u	Rollo cinta adhesiva	2,55	25,50	
					355,31
		Suma la partida.....			355,31
		Costes indirectos .....		5,00%	17,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>373,08</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16VM070</b>	<b>u</b>	<b>MARCAJE FRONTÓN</b>			
		Marcaje y señalización de frontón en paredes y suelo, según normas de la Federación Española de pelota.			
O01OA090	21,000 h	Cuadrilla A	45,75	960,75	
P30SM010	10,000 kg	Pintura especial	9,69	96,90	
P30SM020	20,000 u	Rollo cinta adhesiva	2,55	51,00	
					1.108,65

Suma la partida..... 1.108,65  
Costes indirectos ..... 5,00% 55,43

**TOTAL PARTIDA..... 1.164,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>U16VM080</b>	<b>u</b>	<b>MARCAJE BADMINTON 13,40x6,10 m.</b>			
		Marcaje y señalización con líneas continuas de 4 cm. de ancho en color a elegir de campo de badminton de 13,40 m. de largo por 6,10 m. de ancho (competición de dobles), según normas de la Federación Española de Tenis - Sección Badminton.			
O01OA090	6,000 h	Cuadrilla A	45,75	274,50	
P30SM010	8,000 kg	Pintura especial	9,69	77,52	
P30SM020	15,000 u	Rollo cinta adhesiva	2,55	38,25	
					390,27

Suma la partida..... 390,27  
Costes indirectos ..... 5,00% 19,51

**TOTAL PARTIDA..... 409,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>U16VP010</b>	<b>m2</b>	<b>PINTURA FRONTÓN</b>			
		Pintura especial para frontones exteriores o interiores, zona de frontis, pared izquierda y rebote, con pintura a base de resinas sintéticas, tipo Montosport en color verde, con dos manos, incluso imprimación fijadora y limpieza.			
O01OB230	0,150 h	Oficial 1ª pintura	18,70	2,81	
O01OB240	0,150 h	Ayudante pintura	17,13	2,57	
P25OZ040	0,070 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	12,85	0,90	
P25IF050	0,250 l	Pintura lisa satin verde fronton	11,81	2,95	
P25WW220	0,050 u	Pequeño material	1,13	0,06	
					9,29

Suma la partida..... 9,29  
Costes indirectos ..... 5,00% 0,46

**TOTAL PARTIDA..... 9,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>U16VP020</b>	<b>m2</b>	<b>PINTURA CLOROCAUCHO PISCINAS</b>			
		Pintura al clorocaucho ( clorado de caucho, pigmentos en color, agentes plastificantes y aditivos ) en piscinas, paredes y suelos, resistente a agentes químicos, hongos, alcalinidad y humedades de máxima impermeabilidad y elevada cubrición, color azul o blanco, acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.			
O01OB230	0,290 h	Oficial 1ª pintura	18,70	5,42	
O01OB240	0,290 h	Ayudante pintura	17,13	4,97	
P25IP010	0,300 l	P. Cloroc. Standard azul	14,33	4,30	
P25WW220	0,200 u	Pequeño material	1,13	0,23	
					14,92

Suma la partida..... 14,92  
Costes indirectos ..... 5,00% 0,75

**TOTAL PARTIDA..... 15,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16VP030</b>	<b>m2</b>	<b>PINTURA ACRILICA PISCINAS</b> Pintura acrílica en piscinas en paredes y suelos, color azul o blanco, acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.			
O01OB230	0,242 h	Oficial 1ª pintura	18,70	4,53	
O01OB240	0,242 h	Ayudante pintura	17,13	4,15	
P25IP040	0,300 l	P. antidesconchados	9,58	2,87	
P25WW220	0,200 u	Pequeño material	1,13	0,23	
					11,78
		Suma la partida.....			11,78
		Costes indirectos .....		5,00%	0,59
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U16VP040</b>	<b>m2</b>	<b>PINTURA SUELOS PISTAS DEPORTIVAS</b> Pintura acrílica al agua para pintado de suelos de pistas deportivas, color rojo, blanco o verde; acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.			
O01OB230	0,150 h	Oficial 1ª pintura	18,70	2,81	
O01OB240	0,150 h	Ayudante pintura	17,13	2,57	
P25IE010	0,300 l	Pint. acrílica suelos rojo	7,73	2,32	
P25WW220	0,200 u	Pequeño material	1,13	0,23	
					7,93
		Suma la partida.....			7,93
		Costes indirectos .....		5,00%	0,40
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,33</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U16ZB010</b>	<b>u</b>	<b>JGO. CANASTAS BALONCESTO MOVIL/PLEGABLE</b> Juego de canastas de baloncesto, reglamentario ( FIBA, NBA y NCAA ), con salida de panel a 3,25 m., móvil y plegable, armazón metálico con tubos, maniobra de despliegue por sistema de resortes de descenso regulado, lastre de 300 kg., anclaje para fijación al suelo, panel protector acolchado, tablero de metacrilato de metilo transparente de 30 mm. de espesor con marco metálico recercado de protección, aro flexible modelo A.C.B. y red de algodón.			
O01OA090	11,000 h	Cuadrilla A	45,75	503,25	
P30EB200	2,000 u	Canasta reglamentaria A.C.B.	10.007,42	20.014,84	
P30EB190	2,000 u	Tornillería y accesorios	338,98	677,96	
					21.196,05
		Suma la partida.....			21.196,05
		Costes indirectos .....		5,00%	1.059,80
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>22.255,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U16ZB020</b>	<b>u</b>	<b>JGO. CANASTAS BALONCESTO MULTITUBO</b> Juego de canastas suspendidas del techo, abatibles mediante motor, formadas por estructura multitubular, con imprimación antioxidante y pintadas con resina epoxi, tablero de metacrilato de metilo transparente reglamentario de 30 mm. de espesor, recercado de protección, marco metálico, aro flexible modelo A.C.B., red de algodón, con motor para su elevación y descenso, incluso servofreno electromagnético para su colocación manual, montaje, colocación y conexionado.			
O01OA090	30,000 h	Cuadrilla A	45,75	1.372,50	
P30EB010	2,000 u	Canasta multitubo completa	4.376,35	8.752,70	
P30EB190	2,000 u	Tornillería y accesorios	338,98	677,96	
					10.803,16
		Suma la partida.....			10.803,16
		Costes indirectos .....		5,00%	540,16
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11.343,32</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16ZB030	u	<b>JGO. CANASTAS BALONCESTO MONOTUBO</b> Juego de canastas suspendidas del techo, abatibles mediante motor, formadas por tubo estructural telescópico, con imprimación antioxidante y pintadas con resina epoxi, tablero de metacrilato de metilo transparente reglamentario de 15 mm. de espesor, recercado de protección, marco metálico, aro flexible y red de algodón, con motor para su elevación y descenso, incluso servofreno electromagnético para su colocación manual, montaje, colocación y conexionado.			
O01OA090	30,000 h	Cuadrilla A	45,75	1.372,50	
P30EB020	2,000 u	Canasta monotubo completa	2.605,57	5.211,14	
P30EB190	2,000 u	Tornillería y accesorios	338,98	677,96	
					7.261,60
		Suma la partida.....			7.261,60
		Costes indirectos .....		5,00%	363,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>7.624,68</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
U16ZB040	u	<b>JGO. CANASTAS BALONCESTO ABATIBLE</b> Juego de canastas abatible a la pared con vuelo de hasta 2.245 mm. de vuelo, estructura metálica tubular con imprimación antioxidante y pintura epoxi, tirantes metálicos para la estabilidad horizontal, con tablero de metacrilato de metilo transparente reglamentario de 15 mm. de espesor, marco metálico, aro y red, montaje y colocación.			
O01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	45,75	183,00	
P30EB220	2,000 u	Canasta repleg. pared completa	1.411,56	2.823,12	
P30EB230	2,000 u	Tornillería-accesorio canasta	34,61	69,22	
					3.075,34
		Suma la partida.....			3.075,34
		Costes indirectos .....		5,00%	153,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3.229,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
U16ZB050	u	<b>JGO. CANASTAS BALONCESTO FIJAS</b> Suministro y colocación de juego de canastas de baloncesto fijas de un solo tubo rectangular de perfil de aluminio 150x100 mm, con una base de chapa de aluminio, fijada al soporte de hormigón por medio de varillas roscadas unidas entre sí, con todas las partes metálicas en acero galvanizado, y con vuelo de 1,65 m. Incluyendo tablero de metacrilato de 15 mm. de espesor, con marco y aros macizos. Completado con juego de par de redes de baloncesto. Medida la unidad ejecutada.			
O01OA030	3,000 h	Oficial primera	19,76	59,28	
O01OA050	3,000 h	Ayudante	17,59	52,77	
O01OA070	1,500 h	Peón ordinario	16,80	25,20	
P30EB030	2,000 u	Canasta fija tubo cuadrado 100x100x3	1.163,65	2.327,30	
P30EB205	1,000 u	Juego de redes de baloncesto nylon trenzado	7,09	7,09	
P30EB180	2,000 u	Anclaje vaina acero galvanizado	16,71	33,42	
P01HM030	1,280 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	92,70	
					2.597,76
		Suma la partida.....			2.597,76
		Costes indirectos .....		5,00%	129,89
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2.727,65</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16ZB051	u	<b>JGO. CANASTAS BALONCESTO MÓVILES</b> Suministro y colocación de juego de canastas reglamentarias de baloncesto móviles y plegables, fabricadas en perfil estructural de acero galvanizado, con sistema de elevación y plegado hidráulico, y traslación por medio de traspaleta (incluida), con vuelo de 2,25 m. Está compuesta de base de carcasa metálica de chapa de 6 mm., en cuyo interior se encuentra el contrapeso de hormigón, soporte trasero compuesto de armazón metálico en forma triangular, soporte delantero de armazón metálico en forma triangular, prolongado en su parte superior en dos perfiles paralelos y cuerpo central de pieza en forma de 'T'. Incluyendo tablero de metacrilato de 15 mm. de espesor, con marco y aros fijos. Completado con juego de par de redes de baloncesto de alta competición, confeccionada en hilo macramé con flequillos, incluso juegos de tornillería accesorios. Medida la unidad ejecutada.			
O01OA030	11,000 h	Oficial primera	19,76	217,36	
O01OA050	11,000 h	Ayudante	17,59	193,49	
O01OA070	5,500 h	Peón ordinario	16,80	92,40	
P30EB201	2,000 u	Canasta reglamentaria móvil y plegable	3.996,89	7.993,78	
P30EB206	1,000 u	Juego de redes baloncesto alta competición	25,81	25,81	
P30EB190	2,000 u	Tornillería y accesorios	338,98	677,96	
					9.200,80
Suma la partida.....					9.200,80
Costes indirectos .....					5,00% 460,04
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>9.660,84</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U16ZB060	u	<b>JGO. PORTERÍAS BALONMANO</b> Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de balonmano en aluminio, con medidas interiores de 3,00x2,00 m., con marco de sección cuadrada 80x80 mm., cantos redondeados, reforzada interiormente y con ranura posterior para la fijación de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas y rojas o negras, y con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de sección 80x80 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,40x0,40x0,40 m. para cada uno, completadas con arco inferior de perfil en frío de 50 mm. y arco superior de perfil redondo de 40 mm., sin tirantes verticales, y con juego de dos redes para porterías de balonmano, de nylon de 3 mm. en malla cuadrada de 100x100 mm. Medida la unidad ejecutada.			
O01OA030	4,000 h	Oficial primera	19,76	79,04	
O01OA050	4,000 h	Ayudante	17,59	70,36	
O01OA070	2,000 h	Peón ordinario	16,80	33,60	
P30EB045	2,000 u	Portería balonmano aluminio 80x80 mm	622,30	1.244,60	
P30EB055	2,000 u	Red balonman.nylon 3mm malla 100x100mm	37,95	75,90	
P30EB172	4,000 u	Anc.aluminio c/tapa para poste 80x80mm	20,05	80,20	
P01HM030	0,256 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	18,54	
					1.602,24
Suma la partida.....					1.602,24
Costes indirectos .....					5,00% 80,11
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.682,35</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16ZB081	u	<b>JGO. POSTES VOLEIBOL D=90 mm</b> Suministro y colocación de juego de postes de voleibol en aluminio, de diámetro 90 mm., con refuerzos interiores, desmontable para anclar al suelo, con carro regulador exterior para las seis alturas reglamentarias en acero inoxidable y husillo de gran longitud (380 mm.) para el tensado de la red, todo el sistema integrado en el poste, para cumplimiento de las normas europeas, con una pieza de caucho en la parte superior, y con una profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo dos unidades de anclaje para perfil de diámetro 90 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x0,80 cm para cada poste; y red de competición reglamentaria de voleibol, en color negro, con separadores móviles con plástico en la parte superior e inferior de la red, confeccionada en polietileno de 3 mm. Medida la unidad ejecutada.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA050	2,000 h	Ayudante	17,59	35,18	
O01OA070	1,000 h	Peón ordinario	16,80	16,80	
P30EB061	1,000 u	Juego postes voleibol aluminio D=90 mm	419,93	419,93	
P30EB075	1,000 u	Red voleibol competición polietileno 3 mm	75,89	75,89	
P30EB080	1,000 u	Juego varillas campo voleibol	37,95	37,95	
P30EB177	2,000 u	Anclaje vaina aluminio perfil D= 90 mm	38,98	77,96	
P01HM030	0,576 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	41,71	
					744,94
Suma la partida.....					744,94
Costes indirectos .....					37,25
5,00%					
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>782,19</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U16ZB082	u	<b>JGO. POSTES VOLEIBOL D= 120 mm</b> Suministro y colocación de juego de postes de voleibol en aluminio, de diámetro 120 mm., con refuerzos interiores, desmontable para anclar al suelo, con carro regulador exterior para las seis alturas reglamentarias en acero inoxidable y husillo de gran longitud (380 mm.) para el tensado de la red, todo el sistema integrado en el poste, para cumplimiento de las normas europeas, con una pieza de caucho en la parte superior, y con una profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo dos unidades de anclaje para perfil de diámetro 120 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x0,80 cm para cada poste; y red de competición reglamentaria de voleibol, en color negro, con separadores móviles con plástico en la parte superior e inferior de la red, confeccionada en polietileno de 3 mm. Medida la unidad ejecutada.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA050	2,000 h	Ayudante	17,59	35,18	
O01OA070	1,000 h	Peón ordinario	16,80	16,80	
P30EB062	1,000 u	Juego postes voleibol aluminio D= 120 mm	657,72	657,72	
P30EB075	1,000 u	Red voleibol competición polietileno 3 mm	75,89	75,89	
P30EB080	1,000 u	Juego varillas campo voleibol	37,95	37,95	
P30EB178	2,000 u	Anclaje vaina aluminio perfil D= 120 mm	36,25	72,50	
P01HM030	0,576 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	41,71	
					977,27
Suma la partida.....					977,27
Costes indirectos .....					48,86
5,00%					
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.026,13</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16ZB091</b>	<b>u</b>	<b>JGO. POSTES TENIS 80x80 mm</b> Suministro y colocación de juego de postes de tenis en aluminio perfil 80x80 mm., con sistema integrado en acero inoxidable y tensado por medio de husillo, con sistema de cajetines para anclar al suelo. Incluyendo dos unidades de anclaje para perfil 80x80 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,50x0,50x0,50 m para cada poste; y red de tenis en malla de 45 mm., de dimensiones 12,8 x 1,06 m. mallas dobles, cinta de algodón-poliéster, cable de 14 m. de longitud D. 3 x 4 mm., con largo recubierto de PVC, confeccionada en polietileno. Medida la unidad ejecutada.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA050	2,000 h	Ayudante	17,59	35,18	
O01OA070	1,000 h	Peón ordinario	16,80	16,80	
P30EB101	1,000 u	Juego postes tenis aluminio perfil 80x80 mm	298,50	298,50	
P30EB105	1,000 u	Red ten.pol. c/cinta algodón-poliéster	86,62	86,62	
P30EB176	2,000 u	Anclaje vaina aluminio perfil 80x80 mm	38,98	77,96	
P01HM030	0,250 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	18,11	
					572,69
Suma la partida.....					572,69
Costes indirectos .....					5,00% 28,63
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>601,32</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U16ZB092</b>	<b>u</b>	<b>JGO. POSTES TENIS D= 120 mm</b> Suministro y colocación de juego de postes de tenis en aluminio, de diámetro 120 mm., con sistema integrado en acero inoxidable y tensado por medio de husillo, con sistema de cajetines para anclar al suelo. Incluyendo dos unidades de anclaje para perfil de diámetro 120 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,50x0,50x0,50 m para cada poste; y red de tenis en malla de 45 mm., de dimensiones 12,8 x 1,06 m. mallas dobles, cinta de algodón-poliéster, cable de 14 m. de longitud D= 3 x 4 mm., con largo recubierto de PVC, confeccionada en polietileno. Medida la unidad ejecutada.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA050	2,000 h	Ayudante	17,59	35,18	
O01OA070	1,000 h	Peón ordinario	16,80	16,80	
P30EB102	1,000 u	Juego postes tenis aluminio D= 120 mm	523,65	523,65	
P30EB105	1,000 u	Red ten.pol. c/cinta algodón-poliéster	86,62	86,62	
P30EB176	2,000 u	Anclaje vaina aluminio perfil 80x80 mm	38,98	77,96	
P01HM030	0,250 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	18,11	
					797,84
Suma la partida.....					797,84
Costes indirectos .....					5,00% 39,89
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>837,73</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U16ZB093</b>	<b>u</b>	<b>JGO. POSTES PADEL 80x80 mm</b> Suministro y colocación de juego de postes de pádel en aluminio perfil 80x80 mm., con sistema integrado en acero inoxidable y tensado por medio de husillo, con sistema de cajetines para anclar al suelo. Incluyendo dos unidades de anclaje para perfil 80x80 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,50x0,50x0,50 m para cada poste; y red de pádel en malla de 45 mm., de dimensiones 9,65 x 0,85 m., nudos termofijados, cinta de poliéster recambiable, cable de 13 m. de longitud D. 3 x 5 mm., con largo recubierto de PVC, confeccionada en nylon. Medida la unidad ejecutada.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA050	2,000 h	Ayudante	17,59	35,18	
O01OA070	1,000 h	Peón ordinario	16,80	16,80	
P30EB103	1,000 u	Juego postes pádel aluminio perfil 80x80 mm	268,15	268,15	
P30EB106	1,000 u	Red pádel nylon c/cinta poliéster	90,97	90,97	
P30EB176	2,000 u	Anclaje vaina aluminio perfil 80x80 mm	38,98	77,96	
P01HM030	0,250 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	18,11	
					546,69
Suma la partida.....					546,69
Costes indirectos .....					5,00% 27,33
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>574,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16ZB094	u	<b>JGO. POSTES PADEL D= 120 mm</b> Suministro y colocación de juego de postes de pádel en aluminio, de diámetro 120 mm., con sistema integrado en acero inoxidable y tensado por medio de husillo, con sistema de cajetines para anclar al suelo. Incluyendo dos unidades de anclaje para perfil de diámetro 120 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,50x0,50x0,50 m para cada poste; y red de pádel en malla de 45 mm., de dimensiones 9,65 x 0,85 m., nudos termofijados, cinta de poliéster recambiable, cable de 13 m. de longitud D. 3 x 5 mm., con largo recubierto de PVC, confeccionada en nylon. Medida la unidad ejecutada.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	19,76	39,52	
O01OA050	2,000 h	Ayudante	17,59	35,18	
O01OA070	1,000 h	Peón ordinario	16,80	16,80	
P30EB104	1,000 u	Juego postes pádel aluminio perfil D= 120 mm	460,91	460,91	
P30EB106	1,000 u	Red pádel nylon c/cinta poliéster	90,97	90,97	
P30EB178	2,000 u	Anclaje vaina aluminio perfil D= 120 mm	36,25	72,50	
P01HM030	0,250 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	18,11	
					733,99
Suma la partida.....					733,99
Costes indirectos .....					5,00% 36,70
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>770,69</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U16ZB101	u	<b>JGO. PORTERÍAS FÚTBOL-11 SECCIÓN OVALADA</b> Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-11 en aluminio, con medidas de 7,32x2,44 m., con marco de sección ovalada 120x100 mm. reforzada interiormente y con una ranura posterior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de 120x100 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x1,00 m. para cada uno, así como unidades de anclaje de acero galvanizado para soportes de red traseros del mismo material, también incluidos, con una cimentación en cada soporte de 0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de dos redes para porterías de fútbol-11, de nylon de 3 mm. en malla de 120x120 mm. tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.			
O01OA030	4,000 h	Oficial primera	19,76	79,04	
O01OA050	4,000 h	Ayudante	17,59	70,36	
O01OA070	2,000 h	Peón ordinario	16,80	33,60	
P30EB121	2,000 u	Por.fút. aluminio secc. ovalada 120x100 mm	622,81	1.245,62	
P30EB126	4,000 u	Arquillo acero galvanizado portería futbol-11	46,07	184,28	
P30EB131	2,000 u	Red fútbol-11 nylon 3 mm malla 120x120 mm	106,81	213,62	
P30EB174	4,000 u	Anc.alum.c/tapa para poste 120x100mm	45,56	182,24	
P30EB145	4,000 u	Soporte de red en acero galvanizado	70,73	282,92	
P30EB180	4,000 u	Anclaje vaina acero galvanizado	16,71	66,84	
P01HM030	1,700 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	123,11	
					2.481,63
Suma la partida.....					2.481,63
Costes indirectos .....					5,00% 124,08
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2.605,71</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16ZB102	u	<b>JGO. PORTERÍAS FÚTBOL-11 SECCIÓN CIRCULAR</b> Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-11 en aluminio, con medidas de 7,32x2,44 m., con marco de sección circular diámetro 120 mm. reforzada interiormente y con una ranura posterior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de diámetro 120 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x1,00 m. para cada uno, así como unidades de anclaje de acero galvanizado para soportes de red traseros del mismo material, también incluidos, con una cimentación en cada soporte de 0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de dos redes para porterías de fútbol-11, de nylon de 3 mm. en malla de 120x120 mm. tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.			
O01OA030	4,000 h	Oficial primera	19,76	79,04	
O01OA050	4,000 h	Ayudante	17,59	70,36	
O01OA070	2,000 h	Peón ordinario	16,80	33,60	
P30EB122	2,000 u	Por.fút. aluminio secc. circular D= 120 mm	724,00	1.448,00	
P30EB126	4,000 u	Arquillo acero galvanizado portería futbol-11	46,07	184,28	
P30EB131	2,000 u	Red fútbol-11 nylon 3 mm malla 120x120 mm	106,81	213,62	
P30EB175	4,000 u	Anc.aluminio c/tapa para poste D120mm	45,56	182,24	
P30EB145	4,000 u	Soporte de red en acero galvanizado	70,73	282,92	
P30EB180	4,000 u	Anclaje vaina acero galvanizado	16,71	66,84	
P01HM030	1,700 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	123,11	
					2.684,01
Suma la partida.....					2.684,01
Costes indirectos ..... 5,00%					134,20
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2.818,21</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U16ZB104	u	<b>JGO. PORTERÍAS FÚTBOL-7 SECCIÓN CIRCULAR</b> Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-7 en aluminio, con medidas de 6,00x2,00 m., con marco de sección circular diámetro 90 mm. reforzada interiormente y con una ranura posterior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de diámetro 90 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,50x0,50x0,80 m. para cada uno, así como unidades de anclaje de acero galvanizado para soportes de red traseros del mismo material, también incluidos, con una cimentación en cada soporte de 0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de dos redes para porterías de fútbol-7, de nylon de 3 mm. en malla de 120x120 mm. tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.			
O01OA030	4,000 h	Oficial primera	19,76	79,04	
O01OA050	4,000 h	Ayudante	17,59	70,36	
O01OA070	2,000 h	Peón ordinario	16,80	33,60	
P30EB124	2,000 u	Por.fút.-7 aluminio secc. circular D= 90 mm	419,93	839,86	
P30EB127	4,000 u	Arquillo acero galvanizado portería futbol-7	55,69	222,76	
P30EB132	2,000 u	Red fútbol-7 nylon 3 mm malla 120x120 mm	80,85	161,70	
P30EB173	4,000 u	Anc.aluminio c/tapa para poste D90mm	25,82	103,28	
P30EB145	4,000 u	Soporte de red en acero galvanizado	70,73	282,92	
P30EB180	4,000 u	Anclaje vaina acero galvanizado	16,71	66,84	
P01HM030	1,060 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	76,77	
					1.937,13
Suma la partida.....					1.937,13
Costes indirectos ..... 5,00%					96,86
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2.033,99</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16ZB105</b>	<b>u</b>	<b>JGO. PORTERÍAS FÚTBOL SALA</b> Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol sala en aluminio, con medidas interiores de 3,00x2,00 m., con marco de sección cuadrada 80x80 mm., reforzada interiormente y con ranura posterior para la fijación de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas y azules, y con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de sección 80x80 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,40x0,40x0,40 m. para cada uno, completadas con arco inferior de perfil en frío de 50 mm. y arco superior de perfil redondo de 40 mm., sin tirantes verticales, y con juego de dos redes para porterías de fútbol sala, de nylon de 3 mm. en malla cuadrada de 100x100 mm. no tensada. Medida la unidad ejecutada.			
O01OA030	4,000 h	Oficial primera	19,76	79,04	
O01OA050	4,000 h	Ayudante	17,59	70,36	
O01OA070	2,000 h	Peón ordinario	16,80	33,60	
P30EB125	2,000 u	Portería fútbol sala aluminio 80x80 mm	758,91	1.517,82	
P30EB133	2,000 u	Red fútbol sala nylon 3 mm.malla 100x100 mm	52,75	105,50	
P30EB172	4,000 u	Anc.aluminio c/tapa para poste 80x80mm	20,05	80,20	
P01HM030	0,256 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	18,54	
					1.905,06
Suma la partida.....					1.905,06
Costes indirectos .....					95,25
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2.000,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U16ZB110</b>	<b>u</b>	<b>JGO. BANDERINES CórNER</b> Juego de 4 picas de córner reglamentarias en plástico con banderines, móviles, de 1,50 m. de altura, con soporte de caucho flexible, para anclaje al suelo, montaje y colocación.			
O01OA090	2,000 h	Cuadrilla A	45,75	91,50	
P30EB240	4,000 u	Pica córner PVC soport.caucho	31,51	126,04	
P30EB180	4,000 u	Anclaje vaina acero galvanizado	16,71	66,84	
P01HM030	0,032 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	2,32	
					286,70
Suma la partida.....					286,70
Costes indirectos .....					14,34
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>301,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U16ZB120</b>	<b>u</b>	<b>JGO. PORTERÍAS RUGBY</b> Juego de porterías de rugby reglamentarias en aluminio con postes de tubo diámetro 120 mm. y 12 m. de altura, travesaño de diámetro 100 mm., pintado todo en color blanco, con protectores de postes de 30x30 cm. y 2 m. de altura, para anclaje al suelo, montaje y colocación.			
O01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	45,75	183,00	
P30EB150	2,000 u	Portería rugby aluminio	1.138,36	2.276,72	
P30EB160	4,000 u	Protector poste rugby	121,42	485,68	
P30EB170	4,000 u	Anclaje vaina de aluminio	53,67	214,68	
P01HM030	2,560 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	185,40	
					3.345,48
Suma la partida.....					3.345,48
Costes indirectos .....					167,27
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3.512,75</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16ZB130</b>	<b>u</b>	<b>JGO. PORTERÍAS HOCKEY HIERBA</b> Juego de porterías de hockey sobre hierba reglamentarias, compuestas por la cara delantera de madera de 2,14x3,66 m. con sección de 50x75 mm. y cara posterior en tubo de acero con zócalo de madera de 45 cm. de alto, incluso redes de polietileno negro con hilo de 2 mm. de grosor y malla doble reforzada, montaje y colocación.			
O01OA090	3,000 h	Cuadrilla A	45,75	137,25	
P01HM030	0,108 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	7,82	
P30EB250	2,000 u	Port.hockey hierba reglamt.	1.033,12	2.066,24	
P30EB260	2,000 u	Red polietileno port.hockey	76,41	152,82	
P30EB180	4,000 u	Anclaje vaina acero galvanizado	16,71	66,84	
					2.430,97
		Suma la partida.....			2.430,97
		Costes indirectos .....		5,00%	121,55
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2.552,52</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U16ZB140</b>	<b>u</b>	<b>ANCLAJE POSTE VOLEIBOL</b> Anclaje de suelo para poste de voleibol en tubo de aluminio de 93 mm. de diámetro y 650 mm. de longitud con tapa, incluso montaje, colocación y recibido.			
O01OA090	0,625 h	Cuadrilla A	45,75	28,59	
P30EB170	1,000 u	Anclaje vaina de aluminio	53,67	53,67	
P01HM030	0,288 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	20,86	
					103,12
		Suma la partida.....			103,12
		Costes indirectos .....		5,00%	5,16
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>108,28</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
<b>U16ZB150</b>	<b>u</b>	<b>ANCLAJE POSTE TENIS</b> Anclaje de suelo para poste de tenis en tubo de aluminio de 93 mm. de diámetro y 420 mm. de longitud con tapa, incluso montaje, colocación y recibido.			
O01OA090	0,625 h	Cuadrilla A	45,75	28,59	
P30EB170	1,000 u	Anclaje vaina de aluminio	53,67	53,67	
P01HM030	0,288 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	72,42	20,86	
					103,12
		Suma la partida.....			103,12
		Costes indirectos .....		5,00%	5,16
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>108,28</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
<b>U16ZB160</b>	<b>m</b>	<b>TÚNEL TELESCÓPICO</b> Túnel telescópico mod. acordeón para salida de jugadores a campo de juego, compuesto por estructura metálica pintada al horno, forro de tela plastificada, ruedas, rodamiento de plegado, accesorios, montaje y colocación.			
O01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	45,75	22,88	
P30EB210	1,000 m	Túnel telescópico acordeón	232,90	232,90	
					255,78
		Suma la partida.....			255,78
		Costes indirectos .....		5,00%	12,79
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>268,57</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16ZB170</b>	<b>u</b>	<b>BANQUILLO 3 m. FÚTBOL CUBIERTO</b> Banquillo para seis jugadores de fútbol suplentes cubierto y cerrado lateralmente de dimensiones 3,00x1,15x1,60 m. con estructura metálica galvanizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.V. y apoyapiés de madera, incluso montaje y colocación.			
O01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	45,75	183,00	
P30EB270	1,000 u	Banquillo met.metacrilato 3 m.	2.124,93	2.124,93	
P30ZW080	10,000 u	Taco expansión-tornillo met.	2,86	28,60	
					2.336,53
		Suma la partida.....			2.336,53
		Costes indirectos .....		5,00%	116,83
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2.453,36</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U16ZB175</b>	<b>u</b>	<b>BANQUILLO 4 m. FÚTBOL CUBIERTO</b> Banquillo para ocho jugadores de fútbol suplentes cubierto y cerrado lateralmente de dimensiones 4,00x1,15x1,60m. con estructura metálica galvanizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.B. y apoyapiés de madera, incluso montaje y colocación.			
O01OA030	4,000 h	Oficial primera	19,76	79,04	
O01OA050	4,000 h	Ayudante	17,59	70,36	
O01OA070	2,000 h	Peón ordinario	16,80	33,60	
P30EB275	1,000 u	Banquillo met.metacrilato 4 m.	2.377,90	2.377,90	
P30ZW080	10,000 u	Taco expansión-tornillo met.	2,86	28,60	
					2.589,50
		Suma la partida.....			2.589,50
		Costes indirectos .....		5,00%	129,48
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2.718,98</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U16ZB180</b>	<b>u</b>	<b>BANQUILLO 5 m. FÚTBOL CUBIERTO</b> Banquillo para diez jugadores de fútbol suplentes cubierto y cerrado lateralmente de dimensiones 5,00x1,15x1,60 m. con estructura metálica galvanizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.V. y apoyapiés de madera, incluso montaje y colocación.			
O01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	45,75	183,00	
P30EB280	1,000 u	Banquillo met.metacrilato 5 m.	2.899,02	2.899,02	
P30ZW080	10,000 u	Taco expansión-tornillo met.	2,86	28,60	
					3.110,62
		Suma la partida.....			3.110,62
		Costes indirectos .....		5,00%	155,53
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3.266,15</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
<b>U16ZB190</b>	<b>u</b>	<b>BANQUILLO 6 m. FÚTBOL CUBIERTO</b> Banquillo para doce jugadores de fútbol suplentes cubierto y cerrado lateralmente de dimensiones 6,00x1,15x1,60 m. con estructura metálica galvanizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.V. y apoyapiés de madera, incluso montaje y colocación.			
O01OA090	6,000 h	Cuadrilla A	45,75	274,50	
P30EB290	1,000 u	Banquillo met.metacrilato 6 m.	3.055,85	3.055,85	
P30ZW080	10,000 u	Taco expansión-tornillo met.	2,86	28,60	
					3.358,95
		Suma la partida.....			3.358,95
		Costes indirectos .....		5,00%	167,95
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3.526,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16ZB200</b>	<b>u</b>	<b>BANQUILLO FUERZAS ORDEN PÚBLICO</b> Banquillo para las fuerzas de seguridad o cruz roja sin pupitre cubierto y cerrado lateralmente de dimensiones 1,50x1,15x1,60 m. con estructura metálica galvanizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.V. y apoyapiés de madera, incluso montaje y colocación.			
O01OA090	2,000 h	Cuadrilla A	45,75	91,50	
P30EB300	1,000 u	Banquillo met.metacrilato 1,5m s/pupitre	1.265,50	1.265,50	
P30ZW080	10,000 u	Taco expansión-tornillo met.	2,86	28,60	
					1.385,60
		Suma la partida.....			1.385,60
		Costes indirectos .....		5,00%	69,28
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.454,88</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U16ZB210</b>	<b>u</b>	<b>BANQUILLO 1,5 m. ÁRBITRO C/ PUPITRE</b> Banquillo para el 4º árbitro con mesa pupitre de 75 cm. cubierto y cerrado lateralmente de dimensiones 1,50x1,15x1,60 m. estructura metálica galvanizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.V. y apoyapiés de madera, incluso montaje y colocación.			
O01OA090	2,000 h	Cuadrilla A	45,75	91,50	
P30EB310	1,000 u	Banquillo met.metacrilato 1,5m c/pupitre	1.613,93	1.613,93	
P30ZW080	10,000 u	Taco expansión-tornillo met.	2,86	28,60	
					1.734,03
		Suma la partida.....			1.734,03
		Costes indirectos .....		5,00%	86,70
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.820,73</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U16ZB220</b>	<b>u</b>	<b>BANQUILLO 3 m. PABELLÓN-POLIDEP.</b> Banquillo para jugadores suplentes en polideportivo cubierto y abierto lateralmente de dimensiones 3,00x0,90x1,80 m. con estructura metálica galvanizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.V. y apoyapiés de madera, incluso montaje y colocación.			
O01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	45,75	183,00	
P30EB281	1,000 u	Banquillo met. metacrilato 3m. pabellón	1.340,73	1.340,73	
P30ZW080	10,000 u	Taco expansión-tornillo met.	2,86	28,60	
					1.552,33
		Suma la partida.....			1.552,33
		Costes indirectos .....		5,00%	77,62
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.629,95</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U16ZB230</b>	<b>u</b>	<b>BANQUILLO 6 m. PABELLÓN-POLIDEP.</b> Banquillo para jugadores suplentes en polideportivo cubierto y abierto lateralmente de dimensiones 6,00x0,90x1,80 m. con estructura metálica galvanizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.V. y apoyapiés de madera, incluso montaje y colocación.			
O01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	45,75	183,00	
P30EB282	1,000 u	Banquillo met. metacrilato 6m. pabellón	2.681,46	2.681,46	
P30ZW080	10,000 u	Taco expansión-tornillo met.	2,86	28,60	
					2.893,06
		Suma la partida.....			2.893,06
		Costes indirectos .....		5,00%	144,65
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3.037,71</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16ZB241</b>	<b>m</b>	<b>RED PARABALONES FUTBOL-11 h=6 m.</b> Red parabalones detrás de las porterías de fútbol 11 con 6 m. de altura, formada por p.p. de postes de tubo metálico galvanizado de diámetro 90 mm. y 5 mm. de espesor con una longitud total de 7 m. y un peso por ml. de 10,5 kg separados entre ejes 6 m., con placas de anclaje y pernos, incluso red de nylon de malla 100x100 mm. cosida a cable de acero trenzado superior e inferiormente de 15 mm. de diámetro con accesorios de anclaje y tensado a postes montaje y colocación			
O01OA090	0,650 h	Cuadrilla A	45,75	29,74	
P30ER070	18,380 kg	Acero galvanizado tubo d=90x5 mm.	2,17	39,88	
P30ER080	6,000 m2	Red nylon malla 100x100 mm.	4,05	24,30	
P30ER090	1,000 m	Cable acero trenzado d=15 mm.	1,26	1,26	
P30ER100	1,000 u	Accesorios	2,53	2,53	
					97,71
Suma la partida.....					97,71
Costes indirectos .....					5,00%
					4,89
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>102,60</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
<b>U16ZB242</b>	<b>m</b>	<b>RED PARABALONES FUTBOL-7 h=4 m.</b> Red parabalones detrás de las porterías de fútbol 7 con 4 m. de altura, formada por p.p. de postes de tubo metálico galvanizado de diámetro 90 mm. y 5 mm. de espesor con una longitud total de 4,80 m. y un peso por ml. de 10,5 kg separados entre ejes 6 m., con placas de anclaje y pernos, incluso red de nylon de malla 100x100 mm. cosida a cable de acero trenzado superior e inferiormente de 15 mm. de diámetro con accesorios de anclaje y tensado a postes montaje y colocación			
O01OA090	0,460 h	Cuadrilla A	45,75	21,05	
P30ER070	13,130 kg	Acero galvanizado tubo d=90x5 mm.	2,17	28,49	
P30ER080	4,000 m2	Red nylon malla 100x100 mm.	4,05	16,20	
P30ER090	1,000 m	Cable acero trenzado d=15 mm.	1,26	1,26	
P30ER100	1,000 u	Accesorios	2,53	2,53	
					69,53
Suma la partida.....					69,53
Costes indirectos .....					5,00%
					3,48
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>73,01</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS					
<b>U16ZJ010</b>	<b>u</b>	<b>ASIENTO CORRIDO GRADA TELESCÓPICA MANUAL</b> Asiento corrido en grada telescópica con accionamiento manual mediante traspalleta incluida, formada por estructura de acero laminado y pintado, herrajes metálicos, ruedas de nylon DIN 18032 de diámetro 120 mm. y 40 de ancho, con cantos redondeados, amortiguadores, asiento en tablero compacto de resinas fenólicas corrido, pasillo en tablero aglomerado ignífugo de 19 mm. de espesor, acabado en PVC, peldaños en madera aglomerada de 30 mm. de espesor con acabado en PVC, barandillas desmontables metálicas de tubo de diámetro 45x2, pintadas en esmalte, incluso anclajes de las mismas, montaje y colocación.			
O01OA090	0,550 h	Cuadrilla A	45,75	25,16	
P30EJ010	1,000 u	Asiento corrido grada telescópica manual	156,78	156,78	
					181,94
Suma la partida.....					181,94
Costes indirectos .....					5,00%
					9,10
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>191,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16ZJ012	u	<b>ASIENTO CORRIDO GRADA TELESCÓPICA MOTORIZADO</b> Asiento corrido en grada telescópica con accionamiento motorizado formado por estructura de acero laminado y pintado, herrajes metálicos, ruedas de nylon DIN 18032 de diámetro 120 mm. y 40 de ancho, con cantos redondeados, amortiguadores, asiento en tablero compacto de resinas fenólicas corrido, pasillo en tablero aglomerado ignífugo de 19 mm. de espesor, acabado en PVC, peldaños en madera aglomerada de 30 mm. de espesor con acabado en PVC, barandillas desmontables metálicas de tubo de diámetro 45x2, pintadas en esmalte, incluso anclajes de las mismas, con p.p. de motores electricos trifasicos, rodillos de arrastre, cuadro de control y mando a distancia, montaje, colocación y conexionado.			
O01OA090	0,550 h	Cuadrilla A	45,75	25,16	
P30EJ012	1,000 u	Asiento corrido grada telescópica motorizado	194,70	194,70	
					219,86
Suma la partida.....					219,86
Costes indirectos .....					10,99
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>230,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
U16ZJ014	u	<b>ASIENTO INDIVIDUAL GRADA TELESCÓPICA MANUAL</b> Asiento individual en grada telescópica con accionamiento manual mediante traspaleta incluida, grada y pasillo delantero elevado, formado por estructura de acero laminado y pintado, herrajes metálicos, ruedas de nylon DIN 18032 de diámetro 95 mm. y 40 de ancho, con cantos redondeados, amortiguadores, asiento individual sin respaldo en polipropileno copolímero virgen estabilizado anti UVA, pasillos en tablero de madera Afrocar antideslizante de 15 mm. de espesor, peldaños del mismo material que los pasillos, barandillas desmontables metálicas de tubo de diámetro 40x2, pintadas en esmalte, anclajes de las mismas, montaje, colocación.			
O01OA090	0,550 h	Cuadrilla A	45,75	25,16	
P30EJ014	1,000 u	Asiento individual grada telescópica manual	135,93	135,93	
					161,09
Suma la partida.....					161,09
Costes indirectos .....					8,05
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>169,14</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
U16ZJ016	u	<b>ASI. INDIVIDUAL GRADA TELESCÓPICA MOTORIZADO</b> Asiento individual en grada telescópica con accionamiento motorizado, grada y pasillo delantero elevado, con estructura de acero laminado y pintado, herrajes metálicos, ruedas de nylon DIN 18032 de diámetro 95 mm. y 40 de ancho, con cantos redondeados, amortiguadores, asiento individual sin respaldo en polipropileno copolímero virgen estabilizado anti UVA, pasillos en tablero de madera Afrocar antideslizante de 15 mm. de espesor, peldaños del mismo material que los pasillos, barandillas desmontables metálicas de tubo de diámetro 40x2, con p.p. de motores electricos trifasicos, rodillos de arrastre, cuadro de control y mando a distancia, pintadas en esmalte, anclajes de las mismas, montaje, colocación.			
O01OA090	0,550 h	Cuadrilla A	45,75	25,16	
P30EJ016	1,000 u	Asi. individual grada telescópica motorizado	169,67	169,67	
					194,83
Suma la partida.....					194,83
Costes indirectos .....					9,74
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>204,57</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
U16ZJ020	u	<b>ASIENTO MOD. CR-4 S/GRADA</b> Asiento mod. CR-4 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático, de superficie pulida brillante de alto impacto con pigmentos de alta resistencia y protección a los rayos ultravioletas en color a elegir, con fijación directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión, orificios de desagües, medidas 430 mm. de ancho, 445 mm. de fondo y 350 mm. de alto, incluso montaje y colocación.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	19,76	0,99	
O01OA070	0,050 h	Peón ordinario	16,80	0,84	
P30EJ020	1,000 u	Asiento poliprop. CR-4	13,26	13,26	
P30EJ110	2,000 u	Taco metálico y tornillo	1,82	3,64	
					18,73
Suma la partida.....					18,73
Costes indirectos .....					0,94
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,67</b>



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U16ZJ030</b>	<b>u</b>	<b>ASIENTO MOD.CR-3 S/GRADA</b> Asiento mod. CR-3 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático, de superficie pulida brillante de alto impacto con pigmentos de alta resistencia y protección a los rayos ultravioletas en color a elegir, con fijación directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión, orificios de desagües, medidas 430 mm. de ancho, 460 mm. de fondo y 350 mm. de alto, incluso montaje y colocación.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	19,76	0,99	
O01OA070	0,050 h	Peón ordinario	16,80	0,84	
P30EJ021	1,000 u	Asiento poliprop. CR-3	15,89	15,89	
P30EJ110	2,000 u	Taco metálico y tornillo	1,82	3,64	
					21,36
Suma la partida.....					21,36
Costes indirectos .....					5,00% 1,07
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>22,43</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U16ZJ035</b>	<b>u</b>	<b>ASIENTO MOD.CR-2 S/GRADA</b> Asiento mod. CR-2 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático, de superficie pulida brillante de alto impacto con pigmentos de alta resistencia y protección a los rayos ultravioletas en color a elegir, con fijación directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión, orificios de desagües, medidas 420 mm. de ancho, 420 mm. de fondo y 280 mm. de alto, incluso montaje y colocación.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	19,76	0,99	
O01OA070	0,050 h	Peón ordinario	16,80	0,84	
P30EJ022	1,000 u	Asiento poliprop. CR-2	12,20	12,20	
P30EJ110	2,000 u	Taco metálico y tornillo	1,82	3,64	
					17,67
Suma la partida.....					17,67
Costes indirectos .....					5,00% 0,88
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>18,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U16ZJ040</b>	<b>u</b>	<b>MINIASIENTO MOD. A-2 S/GRADA</b> Miniasiento mod. A-2 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático, de superficie pulida brillante de alto impacto con pigmentos de alta resistencia y protección a los rayos ultravioletas en color a elegir, con fijación directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión, orificios de desagües, medidas 420 mm. de ancho, 370 mm. de fondo y 115 mm. de alto, incluso montaje y colocación.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	19,76	0,99	
O01OA070	0,050 h	Peón ordinario	16,80	0,84	
P30EJ050	1,000 u	Miniasiento poliprop. A-2	12,34	12,34	
P30EJ110	2,000 u	Taco metálico y tornillo	1,82	3,64	
					17,81
Suma la partida.....					17,81
Costes indirectos .....					5,00% 0,89
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>18,70</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
<b>U16ZJ050</b>	<b>u</b>	<b>ASIENTO CORRIDO S/GRADA</b> Asiento corrido mod. G-3 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático, de superficie pulida brillante de alto impacto con pigmentos de alta resistencia y protección a los rayos ultravioletas en color a elegir, con fijación directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión, orificios de desagües, medidas 425 mm. de ancho, 400 con puente simple y 500 mm. con puente doble de fondo y 340 mm. de alto, incluso montaje y colocación.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	19,76	0,99	
O01OA070	0,050 h	Peón ordinario	16,80	0,84	
P30EJ051	1,000 u	Asiento corrido poliprop. G-3	9,48	9,48	
P30EJ110	2,000 u	Taco metálico y tornillo	1,82	3,64	
					14,95
Suma la partida.....					14,95
Costes indirectos .....					5,00% 0,75
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>15,70</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16ZJ061</b>	<b>m</b>	<b>GRADA ARRANQUE PREFABRICADA HORMIGÓN</b> Grada prefabricada de arranque autoportante con tabica de 45-44 cm., pasillo de 70 cm. de ancho, peto delantero de 64 cm. de altura y un peso por m/l de 435 kg, incluso montaje con grúa de hasta 50 t, colocación y sellado de juntas con masilla especial de polisulfuro.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
M02GE020	0,195 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t	66,41	12,95	
P30EJ091	1,000 m	Grada prefabricada arranque	113,38	113,38	
A02A080	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	1,14	
P30EJ120	0,394 m	Sellado juntas polisulfuro	5,98	2,36	
					134,41
		Suma la partida.....			134,41
		Costes indirectos .....		5,00%	6,72
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>141,13</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
<b>U16ZJ070</b>	<b>m</b>	<b>GRADA PREFABRICADA</b> Grada prefabricada autoportante con tabica de 46-45 cm., huella de 90 cm. de ancho y un peso por m/l de 240 kg, incluso montaje con grúa de hasta 50 t, colocación y sellado de juntas con masilla especial de polisulfuro.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
M02GE020	0,195 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t	66,41	12,95	
P30EJ090	1,000 m	Grada prefabricada	63,34	63,34	
A02A080	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	1,14	
P30EJ120	0,225 m	Sellado juntas polisulfuro	5,98	1,35	
					83,36
		Suma la partida.....			83,36
		Costes indirectos .....		5,00%	4,17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>87,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>U16ZJ071</b>	<b>m</b>	<b>PLACA REMATE POSTERIOR GRADA</b> Placa de remate posterior de graderío prefabricada autoportante con pasillo de 90 cm. de ancho y un peso por m/l de 135 kg, incluso montaje con grúa de hasta 50 t, colocación y sellado de juntas con masilla especial de polisulfuro.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
M02GE020	0,195 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t	66,41	12,95	
P30EJ092	1,000 m	Placa remate prefabricada	41,04	41,04	
A02A080	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	1,14	
P30EJ120	0,257 m	Sellado juntas polisulfuro	5,98	1,54	
					61,25
		Suma la partida.....			61,25
		Costes indirectos .....		5,00%	3,06
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>64,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U16ZJ080</b>	<b>u</b>	<b>PELDAÑO DOBLE PREFABRICADO HORMIGÓN</b> Peldaño doble prefabricado con tabicas de 15 cm., huellas de 29 cm. y longitud 120 cm, con un peso por unidad de 185 kg, incluso montaje con grúa de hasta 50 t y colocación.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
A02A080	0,006 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	0,46	
M02GE020	0,195 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t	66,41	12,95	
P30EJ100	1,000 u	Peldaño doble prefab.hormigón	54,21	54,21	
					72,20
		Suma la partida.....			72,20
		Costes indirectos .....		5,00%	3,61
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>75,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16ZJ081</b>	<b>u</b>	<b>PELDAÑO SIMPLE PREFABRICADO HORMIGÓN</b> Peldaño simple prefabricado con tabica de 20 cm., huellas de 40 cm. y longitud 120 cm, con un peso por unidad de 95 kg, incluso montaje con grúa de hasta 50 t y colocación.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
A02A080	0,006 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	0,46	
M02GE020	0,195 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t	66,41	12,95	
P30EJ101	1,000 u	Peldaño simple prefab.hormigón	36,92	36,92	
					54,91
		Suma la partida.....			54,91
		Costes indirectos .....		5,00%	2,75
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>57,66</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>U16ZJ130</b>	<b>m</b>	<b>GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN 100 m 4 FILAS</b> Grada prefabricada de hormigón 1000 x 1800 mm formado por 4 filas de grada de hormigón prefabricado, con placa de arranque y placa de remate, incluso peldaños dobles.			
O01OA090	0,600 h	Cuadrilla A	45,75	27,45	
M02GE020	1,170 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t	66,41	77,70	
P30EJ091	1,000 m	Grada prefabricada arranque	113,38	113,38	
P30EJ090	4,000 m	Grada prefabricada	63,34	253,36	
P30EJ092	1,000 m	Placa remate prefabricada	41,04	41,04	
P30EJ105	0,833 m	Viga prefabricada portagradas	74,56	62,11	
P30EJ100	0,400 u	Peldaño doble prefab.hormigón	54,21	21,68	
A02A080	0,090 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	6,85	
P30EJ120	0,675 m	Sellado juntas polisulfuro	5,98	4,04	
					607,61
		Suma la partida.....			607,61
		Costes indirectos .....		5,00%	30,38
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>637,99</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U16ZJ140</b>	<b>m</b>	<b>GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN 100 m 6 FILAS</b> Grada prefabricada de hormigón 1000 x 2700 mm formado por 6 filas de grada de hormigón prefabricado, con placa de arranque y placa de remate, incluso peldaños dobles.			
O01OA090	0,800 h	Cuadrilla A	45,75	36,60	
M02GE020	1,560 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t	66,41	103,60	
P30EJ091	1,000 m	Grada prefabricada arranque	113,38	113,38	
P30EJ090	6,000 m	Grada prefabricada	63,34	380,04	
P30EJ092	1,000 m	Placa remate prefabricada	41,04	41,04	
P30EJ105	1,166 m	Viga prefabricada portagradas	74,56	86,94	
P30EJ100	0,600 u	Peldaño doble prefab.hormigón	54,21	32,53	
A02A080	0,120 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	9,13	
P30EJ120	0,876 m	Sellado juntas polisulfuro	5,98	5,24	
					808,50
		Suma la partida.....			808,50
		Costes indirectos .....		5,00%	40,43
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>848,93</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16ZJ150</b>	<b>m</b>	<b>GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN 50 m 10 FILAS</b> Grada prefabricada de hormigón 1000 x 4000 mm formado por 10 filas de grada de hormigón prefabricado, con placa de arranque y placa de remate, incluso peldaños simples.			
O01OA090	1,290 h	Cuadrilla A	45,75	59,02	
M02GE020	1,340 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t	66,41	88,99	
P30EJ091	1,000 m	Grada prefabricada arranque	113,38	113,38	
P30EJ090	10,000 m	Grada prefabricada	63,34	633,40	
P30EJ092	1,000 m	Placa remate prefabricada	41,04	41,04	
P30EJ105	1,830 m	Viga prefabricada portagradas	74,56	136,44	
P30EJ101	1,000 u	Peldaño simple prefab.hormigón	36,92	36,92	
A02A080	0,240 m3	MORTERO CEMENTO M-5	76,08	18,26	
P30EJ120	0,824 m	Sellado juntas polisulfuro	5,98	4,93	
					1.132,38
		Suma la partida.....			1.132,38
		Costes indirectos .....		5,00%	56,62
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.189,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS					
<b>U16ZR010</b>	<b>m2</b>	<b>RED PROTECCIÓN ELEVABLE</b> Red de fondo elevable para protección de balones detrás de porterías, fabricada en malla de nylon con cuadrícula de 100x100 mm., incluye bandas de PVC con doble costura, con plegado vertical mediante cintas de nylon, motor eléctrico, con paro automático, contrapeso tubular para la estabilidad dimensional, eje de enrollamiento, poleas, soporte, incluso montaje y colocación			
O01OA090	0,350 h	Cuadrilla A	45,75	16,01	
P30EG010	0,090 u	Anclaje acero galvanizado	24,81	2,23	
P30ER050	1,000 m2	Red port.elevable malla nylon	12,35	12,35	
P30PW310	0,250 u	Tornillo c/tuerca o taco acero galv.	1,12	0,28	
					30,87
		Suma la partida.....			30,87
		Costes indirectos .....		5,00%	1,54
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>32,41</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U16ZR020</b>	<b>m2</b>	<b>RED PROTECCIÓN CORREDERA</b> Red de fondo corredera para protección de balones detrás de porterías, fabricada en malla de nylon con cuadrícula de 100x100 mm., incluye bandas de PVC con doble costura, tubo metálico corrido para cuelgue, cable de acero antigiratorio, tensores, perrillos, placa de anclaje, carril guía en acero galvanizado incluso rodamientos y ganchos de cuelgue montaje y colocación. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA090	0,200 h	Cuadrilla A	45,75	9,15	
P30EG010	0,090 u	Anclaje acero galvanizado	24,81	2,23	
P30ER010	1,000 m2	Red. prot.correder.malla nylon	6,89	6,89	
P30PW310	0,250 u	Tornillo c/tuerca o taco acero galv.	1,12	0,28	
					18,55
		Suma la partida.....			18,55
		Costes indirectos .....		5,00%	0,93
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>19,48</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U16ZR030</b>	<b>m2</b>	<b>RED PROTECCIÓN FIJA</b> Red de fondo fija para protección de balones detrás de porterías, fabricada en malla de nylon con cuadrícula de 100x100 mm., incluye bandas de PVC con doble costura, tubo metálico corrido para cuelgue, cable de acero antigiratorio, tensores, perrillos, placa de anclaje, montaje y colocación. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA090	0,125 h	Cuadrilla A	45,75	5,72	
P30EG010	0,090 u	Anclaje acero galvanizado	24,81	2,23	
P30ER060	1,000 m2	Red port.fija malla nylon	6,59	6,59	
P30PW310	0,250 u	Tornillo c/tuerca o taco acero galv.	1,12	0,28	
					14,82
		Suma la partida.....			14,82
		Costes indirectos .....		5,00%	0,74
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>15,56</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16ZR040</b>	<b>m2</b>	<b>CORTINA DOBLE ELEVABLE</b> Cortina separadora de plegado vertical formada por dos capas de tejido de cuero alemán de 1.200 gr/m2 cada una, en material antifuego m-1, contrapeso para su estabilidad dimensional, enrollamiento mediante cintas de poliéster ocultas, eje de enrollamiento, motor con dispositivo de seguridad y paro automático, protector térmico y accionamiento mediante llave, montaje y colocación.			
O01OA090	0,415 h	Cuadrilla A	45,75	18,99	
P30EG010	0,090 u	Anclaje acero galvanizado	24,81	2,23	
P30ER020	1,000 m2	Cortina doble elevable compl.	113,72	113,72	
P30PW310	0,250 u	Tornillo c/tuerca o taco acero galv.	1,12	0,28	
					135,22
		Suma la partida.....			135,22
		Costes indirectos .....		5,00%	6,76
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>141,98</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U16ZR050</b>	<b>m2</b>	<b>CORTINA SENCILLA ELEVABLE</b> Cortina separadora de plegado vertical formada por tejido de lona de poliéster recubierta de PVC por ambas caras, material autoextinguible de 660 gr/m2, contrapeso para su estabilidad dimensional, enrollamiento mediante cintas de poliéster, eje de enrollamiento, motor con dispositivo de seguridad y paro automático, protector térmico y accionamiento mediante llave, montaje y colocación.			
O01OA090	0,315 h	Cuadrilla A	45,75	14,41	
P30EG010	0,090 u	Anclaje acero galvanizado	24,81	2,23	
P30ER030	1,000 m2	Cortina senc.elevable compl.	56,21	56,21	
P30PW310	0,250 u	Tornillo c/tuerca o taco acero galv.	1,12	0,28	
					73,13
		Suma la partida.....			73,13
		Costes indirectos .....		5,00%	3,66
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>76,79</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U16ZR060</b>	<b>m2</b>	<b>CORTINA SENCILLA CORREDERA</b> Cortina separadora corredera formada por tejido de lona plastificada por ambas caras, material autoextinguible de 550 gr/m2, guía metálica galvanizada, rodamientos, ganchos y soportes, montaje y colocación.			
O01OA090	0,057 h	Cuadrilla A	45,75	2,61	
P30EG010	0,090 u	Anclaje acero galvanizado	24,81	2,23	
P30ER040	1,000 m2	Cortina senc.correder.compl.	24,30	24,30	
P30PW310	0,250 u	Tornillo c/tuerca o taco acero galv.	1,12	0,28	
					29,42
		Suma la partida.....			29,42
		Costes indirectos .....		5,00%	1,47
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>30,89</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U16ZV010</b>	<b>u</b>	<b>TAQUILLA METÁLICA DOBLE</b> Taquilla para vestuario doble con dos compartimentos en acero laminado en frío con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, en color a elegir con pintura secada al horno, con cerraduras, baldas y tubos percha, lamas de ventilación en puerta y medidas 1,80x0,50x0,30 m., colocada.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
P30EV100	1,000 u	Taquilla metál. doble 1,80x0,5x0,3	182,18	182,18	
P30PM060	1,000 u	Material de fijación	0,80	0,80	
					187,56
		Suma la partida.....			187,56
		Costes indirectos .....		5,00%	9,38
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>196,94</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16ZV020	u	<b>TAQUILLA MADERA MELAMINA DOBLE</b> Taquilla para vestuario doble con dos compartimentos acabada en melamina de 1,80x0,5x0,3 m. con dos puertas formada por panel melaminado en color blanco, en laterales, techo y suelo, fondo en tablero perforado color blanco con tope trasero de plástico, puerta en panel DM forrado de melamina en color a elegir con esquinas y cantos romos, cerradura de latón inoxidable con llave, tubo percha, y compás para limite de apertura de la puerta, colocada.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
P30EV010	1,000 u	Taq.mad.melam.doble 1,80x0,5x0,3 m.	258,55	258,55	
P30PM060	1,000 u	Material de fijación	0,80	0,80	
					263,93
Suma la partida.....					263,93
Costes indirectos .....					5,00%
					13,20
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>277,13</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U16ZV030	u	<b>TAQUILLA SIMPLE RESINAS FENÓLICAS</b> Taquilla simple de una sola puerta para vestuario en aglomerado de resinas sintéticas fenólicas de medidas 1,80x0,5x0,3 m., con una puerta, formada por estructura soporte en aluminio de color blanco, laterales, techo y suelo en panel de resinas sintéticas termoestables de color blanco, puerta en panel de resinas sintéticas de 13 mm. de espesor en color a elegir, cantos redondeados por las 4 esquinas, bisagras, cerradura de latón inoxidable, tubo percha, compás guía en acero inoxidable y topes de goma, colocada.			
O01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	45,75	11,44	
P30EV020	1,000 u	Taq.res.fenól.1,80x0,5x0,3 m. simple	344,55	344,55	
P30PM060	1,000 u	Material de fijación	0,80	0,80	
					356,79
Suma la partida.....					356,79
Costes indirectos .....					5,00%
					17,84
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>374,63</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U16ZV031	u	<b>TAQUILLA DOBLE RESINAS FENÓLICAS</b> Taquilla doble de dos puertas para vestuario en aglomerado de resinas sintéticas fenólicas de medidas 1,80x0,5x0,3 m., con una puerta, formada por estructura soporte en aluminio de color blanco, laterales, techo y suelo en panel de resinas sintéticas termoestables de color blanco, puerta en panel de resinas sintéticas de 13 mm. de espesor en color a elegir, cantos redondeados por las 4 esquinas, bisagras, cerradura de latón inoxidable, tubo percha, compás guía en acero inoxidable y topes de goma, colocada.			
O01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	45,75	11,44	
P30EV021	1,000 u	Taq.res.fenól.1,80x0,5x0,3 m. doble	374,40	374,40	
P30PM060	1,000 u	Material de fijación	0,80	0,80	
					386,64
Suma la partida.....					386,64
Costes indirectos .....					5,00%
					19,33
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>405,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U16ZV040	m	<b>BANCO SENCILLO MADERA</b> Banco mural con soportes metálicos pintados al horno en color a elegir, y asiento a base de 3 tablas de madera de pino barnizada, tornillería de acero galvanizado, separadores de pared en nylon, montaje y colocación.			
O01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	45,75	6,86	
P30EV030	1,000 m	Banco sencillo madera pino c/ soportes	73,05	73,05	
P30ZW080	3,000 u	Taco expansión-tornillo met.	2,86	8,58	
P30PW320	3,000 u	Tornillo c/tuerca acero inox.	2,66	7,98	
					96,47
Suma la partida.....					96,47
Costes indirectos .....					5,00%
					4,82
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>101,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16ZV050</b>	<b>m</b>	<b>BANCO SENCILLO MAD. C/PERCHERO ANTIVANDÁLICO</b> Banco mural con soportes metálicos pintados al horno en color a elegir, y asiento a base de 3 tablas de madera de pino barnizada, perchero antivandálico metálico con llanta de 40x5 mm. y perchas soldadas a la llanta con un colgador metálico cada 25 cm. todo pintado al horno, tornillería de acero galvanizado, separadores de pared en nylon, montaje y colocación.			
O01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	45,75	13,73	
P30EV030	1,000 m	Banco sencillo madera pino c/ soportes	73,05	73,05	
P30EV110	1,000 m	Perchero metalico c/colgador metálico	24,85	24,85	
P30ZW080	5,000 u	Taco expansión-tornillo met.	2,86	14,30	
P30PW320	5,000 u	Tornillo c/tuerca acero inox.	2,66	13,30	
					139,23
		Suma la partida.....			139,23
		Costes indirectos .....		5,00%	6,96
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>146,19</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
<b>U16ZV051</b>	<b>m</b>	<b>BANCO SENCILLO RESIN. C/PERCHERO RESINAS</b> Banco mural con soportes metálicos, pintados al horno en color y asiento a base de tablero de resinas fenólicas de 13 mm. de espesor, en color a elegir, perchero formado por soporte de tablero de 15 cm. de alto de resinas fenólicas sintéticas en color y un colgador metálico pintado al horno cada 25 cm., tornillería de acero galvanizado, separadores de pared en nylon, montaje y colocación.			
O01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	45,75	6,86	
P30EV031	1,000 m	Banco sencillo tablero resinas c/ soportes	150,77	150,77	
P30EV032	1,000 m	Perchero resinas fenólicas c/colgador	65,78	65,78	
P30ZW080	3,000 u	Taco expansión-tornillo met.	2,86	8,58	
P30PW320	3,000 u	Tornillo c/tuerca acero inox.	2,66	7,98	
					239,97
		Suma la partida.....			239,97
		Costes indirectos .....		5,00%	12,00
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>251,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U16ZV052</b>	<b>m</b>	<b>PERCHERO LISTON FENÓLICO 150x13 mm.</b> Perchero lineal formado por listón-soporte de tablero de 15 cm. de alto y 13 mm. de espesor en resinas fenólicas sintéticas en color y un colgador metálico pintado al horno cada 25 cm., tornillería de acero inoxidable, separadores de pared en nylon, montaje y colocación.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
P30EV032	1,000 m	Perchero resinas fenólicas c/colgador	65,78	65,78	
P30ZW080	2,000 u	Taco expansión-tornillo met.	2,86	5,72	
P30PW320	2,000 u	Tornillo c/tuerca acero inox.	2,66	5,32	
					81,40
		Suma la partida.....			81,40
		Costes indirectos .....		5,00%	4,07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>85,47</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U16ZV053</b>	<b>m</b>	<b>PERCHERO METALICO ANTIVANDÁLICO</b> Perchero lineal formado soporte a la pared de llanta metálica de 40x5 mm. y un colgador metálico cada 25 cm. todo pintado al horno en color a elegir, tornillería de acero inoxidable, separadores de pared en nylon, montaje y colocación.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
P30EV110	1,000 m	Perchero metalico c/colgador metálico	24,85	24,85	
P30ZW080	2,000 u	Taco expansión-tornillo met.	2,86	5,72	
P30PW320	2,000 u	Tornillo c/tuerca acero inox.	2,66	5,32	
					40,47
		Suma la partida.....			40,47
		Costes indirectos .....		5,00%	2,02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>42,49</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16ZV054</b>	<b>m</b>	<b>BANCO SENCILLO RESINAS FENÓLICAS</b> Banco mural con soportes metálicos, pintados al horno en color y asiento a base de tablero de resinas fenólicas de 13 mm. de espesor, en color a elegir, tornillería de acero galvanizado, separadores de pared en nylon, montaje y colocación.			
O01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	45,75	6,86	
P30EV031	1,000 m	Banco sencillo tablero resinas c/ soportes	150,77	150,77	
P30ZW080	3,000 u	Taco expansión-tornillo met.	2,86	8,58	
P30PW320	3,000 u	Tornillo c/tuerca acero inox.	2,66	7,98	
					174,19
		Suma la partida.....			174,19
		Costes indirectos .....		5,00%	8,71
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>182,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
<b>U16ZV060</b>	<b>m2</b>	<b>DIVISIÓN CABINA SANITARIA</b> División prefabricada para cabina sanitaria formada por paredes y frentes de 13 mm. de espesor en tablero estratificado, compacto de resinas sintéticas fenólicas, acabado sef, con estructura soporte en perfiles de acero inoxidable, patas telescópicas, cerradura de pestillo con indicador rojo blanco, herrajes y bisagra de muelle en acero inoxidable, incluso montaje y colocación.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P30EV081	1,000 m2	División panel estructura a. inox. completa	203,90	203,90	
P30PM060	1,000 u	Material de fijación	0,80	0,80	
					250,45
		Suma la partida.....			250,45
		Costes indirectos .....		5,00%	12,52
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>262,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U16ZV080</b>	<b>u</b>	<b>CERRADURA DE MONEDA</b> Cerradura de moneda montada en taquilla, con funcionamiento a base de moneda, la cerradura funciona con una llave que con la puerta abierta no se puede sacar de la misma si no se inserta una moneda que permita retirar la llave; al introducir la llave se puede recuperar la moneda, montaje y colocación.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	45,75	4,58	
P30EV090	1,000 u	Cerradura moneda taquilla	28,64	28,64	
					33,22
		Suma la partida.....			33,22
		Costes indirectos .....		5,00%	1,66
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>34,88</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U16ZV085</b>	<b>u</b>	<b>SECADOR DE MANOS AUTOMÁTICO</b> Secador de manos automático anti-vandálica con carcasa de acero esmaltado de 1,9 mm. de espesor, con acabado vitrificado blanco y sensor electrónico, automático, con una potencia de 2.250 W, dimensiones 248x278x210 mm. y un peso de 6.5 kg, incluso montaje, colocación y conexionado.			
O01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	45,75	11,44	
P30EV091	1,000 u	Secador de manos automático	328,87	328,87	
P30IF250	1,000 u	Pequeño material tornillos tacos	13,71	13,71	
					354,02
		Suma la partida.....			354,02
		Costes indirectos .....		5,00%	17,70
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>371,72</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16ZV090</b>	<b>u</b>	<b>SECADOR DE MANOS C/PULSADOR</b> Secador de manos con pulsador anti-vandálica con carcasa de acero esmaltado de 1,9 mm. de espesor, con acabado vitrificado blanco, c/pulsador, y temporizador de 34 segundos, con potencia de 2.250 W, dimensiones 248x278x210 mm. y un peso de 6.5 kg, incluso montaje, colocación y conexionado.			
O01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	45,75	11,44	
P30EV092	1,000 u	Secador de manos c/pulsador	308,63	308,63	
P30IF250	1,000 u	Pequeño material tornillos tacos	13,71	13,71	
					333,78
		Suma la partida.....			333,78
		Costes indirectos .....		5,00%	16,69
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>350,47</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>U16ZV095</b>	<b>u</b>	<b>SECADOR CABELLO FIJO</b> Secador de cabellos con pulsador anti-vandálica con carcasa de hierro fundido de 6 mm. de espesor, con acabado porcelana vitrificada blanca, c/pulsador, y temporizador de 90 segundos, con potencia de 2.250 W, dimensiones 255x282x244 mm. y un peso de 11,5 kg, incluso montaje, colocación y conexionado.			
O01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	45,75	11,44	
P30EV093	1,000 u	Secador de cabello fijo	402,73	402,73	
P30IF250	1,000 u	Pequeño material tornillos tacos	13,71	13,71	
					427,88
		Suma la partida.....			427,88
		Costes indirectos .....		5,00%	21,39
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>449,27</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
<b>U16ZV100</b>	<b>u</b>	<b>SECADOR CABELLO TIPO TELÉFONO</b> Secador de cabellos con pulsador y tubo anti-vandálica con carcasa de hierro fundido de 6 mm. de espesor, con acabado porcelana vitrificada blanca, c/pulsador y tubo, temporizador de 90 segundos, con potencia de 1.000 W, dimensiones 255x344x215 mm. y un peso de 11,8 kg, incluso montaje, colocación y conexionado.			
O01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	45,75	11,44	
P30EV094	1,000 u	Secador de cabello c/tubo	475,60	475,60	
P30IF250	1,000 u	Pequeño material tornillos tacos	13,71	13,71	
					500,75
		Suma la partida.....			500,75
		Costes indirectos .....		5,00%	25,04
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>525,79</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>U16ZV105</b>	<b>u</b>	<b>PORTARROLLOS INDUST. A/ EPOXI BLANCO</b> Dispensador de papel higiénico rollo industrial 250/300 m., cuerpo de acero 0,8 mm. espesor acabado en epoxi blanco, con mecanismo de cierre anti-vandálico y visor de contenido, eje de diámetro 45 mm. y dimensiones diámetro 250x125 mm., incluso colocación.			
O01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	45,75	11,44	
P30EV095	1,000 u	Portarrollos industrial a/blanco epoxi	23,53	23,53	
P30IF250	1,000 u	Pequeño material tornillos tacos	13,71	13,71	
					48,68
		Suma la partida.....			48,68
		Costes indirectos .....		5,00%	2,43
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>51,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16ZV106</b>	<b>u</b>	<b>PORTARROLLOS INDUST.ACERO INOX.</b> Dispensador de papel higiénico rollo industrial 250/300 m., cuerpo de acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm. espesor acabado brillante, con mecanismo de cierre anti-vandálico y visor de contenido, eje de diámetro 45 mm. y dimensiones diámetro 250x125 mm. incluso colocación.			
O01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	45,75	11,44	
P30EV096	1,000 u	Portarrollos industrial a.inox.	45,54	45,54	
P30IF250	1,000 u	Pequeño material tornillos tacos	13,71	13,71	
					70,69
		Suma la partida.....			70,69
		Costes indirectos .....		5,00%	3,53
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>74,22</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
<b>U16ZV110</b>	<b>u</b>	<b>LAVA-OJOS DE EMERGENCIA MURAL</b> Lava-ojos de emergencia montaje mural en acero color amarillo de alta visibilidad, con piletta de acero inoxidable de dimensiones 320x250 mm. incluso montaje colocación y conexionado.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P30EV097	1,000 u	Lava-ojos de emergencia mural	362,33	362,33	
P30IF250	1,000 u	Pequeño material tornillos tacos	13,71	13,71	
					421,79
		Suma la partida.....			421,79
		Costes indirectos .....		5,00%	21,09
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>442,88</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U16ZV111</b>	<b>u</b>	<b>LAVA-OJOS DE EMERGENCIA C/PEDESTAL</b> Lava-ojos de emergencia con pedestal y ducha manual en acero color amarillo de alta visibilidad, con piletta de acero inoxidable de dimensiones 1,150x250 mm. incluso montaje colocación y conexionado.			
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	45,75	45,75	
P30EV098	1,000 u	Lava-ojos de emergencia c/pedestal	586,01	586,01	
P30IF250	1,000 u	Pequeño material tornillos tacos	13,71	13,71	
					645,47
		Suma la partida.....			645,47
		Costes indirectos .....		5,00%	32,27
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>677,74</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U16ZV115</b>	<b>u</b>	<b>ASIENTO ABATIBLE DUCHA MINUSVÁLIDO</b> Asiento de ducha abatible de aluminio-nylon realizado en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor recubierto de nylon color blanco, con pletinas de anclaje en acero inoxidable AISI 304 pintadas al epoxi-poliéster, laminas de polipropileno, con sistema de bloqueo en posición vertical, brazos de refuerzo en u., de 400x435 mm. incluso tornillería, montaje y colocación.			
O01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	45,75	22,88	
P30EV120	1,000 u	Asiento abatible ducha minusválido	349,32	349,32	
P30IF250	1,000 u	Pequeño material tornillos tacos	13,71	13,71	
					385,91
		Suma la partida.....			385,91
		Costes indirectos .....		5,00%	19,30
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>405,21</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U16ZV120</b>	<b>u</b>	<b>BARRA ABATIBLE INODORO MINUSVÁLIDO</b> Barra de apoyo para inodoro abatible giro vertical con portarrollos en aluminio-nylon realizada en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor recubierto de nylon color blanco, con aislante termo plástico para la pletina de anclaje, con sistema de anclaje que mantiene la barra en posición vertical, de 735x155x220 mm. incluso tornillería ,montaje y colocación.			
O01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	45,75	22,88	
P30EV125	1,000 u	Barra abatible inodoro minusválido	237,85	237,85	
P30IF250	1,000 u	Pequeño material tornillos tacos	13,71	13,71	
					274,44
		Suma la partida.....			274,44
		Costes indirectos .....		5,00%	13,72
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>288,16</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
<b>U16ZV125</b>	<b>u</b>	<b>BARRA APOYO HTAL. 2 PAREDES MINUSVÁLIDO</b> Barra de apoyo fija horizontal a dos paredes en aluminio-nylon realizada en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor recubierto de nylon color blanco, pletinas de anclaje e ABS, embellecedores de acero inoxidable AISI 304, de 700/700 mm. incluso tornillería, montaje y colocación.			
O01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	45,75	22,88	
P30EV130	1,000 u	Bar.apo. horizontal dos paredes minusválido	172,06	172,06	
P30IF250	1,000 u	Pequeño material tornillos tacos	13,71	13,71	
					208,65
		Suma la partida.....			208,65
		Costes indirectos .....		5,00%	10,43
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>219,08</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
<b>U16ZV130</b>	<b>u</b>	<b>BARRA APOYO VERTICAL PARED MINUSVÁLIDO</b> Barra de apoyo fija vertical con tres puntos de anclaje en aluminio-nylon realizada en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor recubierto de nylon color blanco, pletinas de anclaje e ABS, embellecedores de acero inoxidable AISI 304, de 1600 mm. incluso tornillería, montaje y colocación.			
O01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	45,75	22,88	
P30EV135	1,000 u	Barra apoyo vertical minusválido	144,93	144,93	
P30IF250	1,000 u	Pequeño material tornillos tacos	13,71	13,71	
					181,52
		Suma la partida.....			181,52
		Costes indirectos .....		5,00%	9,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>190,60</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
<b>U16ZV135</b>	<b>u</b>	<b>DOSIFICADOR JABÓN</b> Dosificador de jabón uso industrial vertical en chapa de acero inoxidable AISI 304 de 1 mm. de espesor pintada en epoxi color blanco con pulsador tipo palanca en acero inoxidable., deposito con 3 l. de capacidad, cierre de seguridad antivandálico y visor de contenido incluso tornillería, montaje y colocación.			
O01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	45,75	11,44	
P30EV140	1,000 u	Dosificador de jabón	151,81	151,81	
P30IF250	1,000 u	Pequeño material tornillos tacos	13,71	13,71	
					176,96
		Suma la partida.....			176,96
		Costes indirectos .....		5,00%	8,85
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>185,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U16ZV140	u	<b>FUENTE DE AGUA FRÍA</b> Fuente de agua fría en acero inoxidable AISI 304 brillante con una producción de 15 l/h, con surtidor, desagüe y conexiones a la red de suministro y desagüe, serpentín, termostato, pulsador, bandeja y enchufe de conexión eléctrica, de 325x340x960 mm. incluso montaje colocación y conexionado.			
O01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	45,75	22,88	
P30EV145	1,000 u	Fuente agua fría	502,00	502,00	
P30IF250	1,000 u	Pequeño material tornillos tacos	13,71	13,71	
					538,59
		Suma la partida.....			538,59
		Costes indirectos .....		5,00%	26,93
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>565,52</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
U20CO010	mes	<b>ALQUILER CONTENEDOR RCD 4m3</b> Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente).			
M13O460	1,000 mes	Alq.contenedor RCD 4m3	65,00	65,00	
					65,00
		Suma la partida.....			65,00
		Costes indirectos .....		5,00%	3,25
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>68,25</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
U20CO020	mes	<b>ALQUILER CONTENEDOR RCD 8m3</b> Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente).			
M13O470	1,000 mes	Alq.contenedor RCD 8m3	83,15	83,15	
					83,15
		Suma la partida.....			83,15
		Costes indirectos .....		5,00%	4,16
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>87,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
U20CO030	mes	<b>ALQUILER CONTENEDOR RCD 16m3</b> Coste del alquiler de contenedor de 16 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente).			
M13O480	1,000 mes	Alq.contenedor RCD 16m3	92,00	92,00	
					92,00
		Suma la partida.....			92,00
		Costes indirectos .....		5,00%	4,60
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>96,60</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
U20CO040	mes	<b>ALQUILER CONTENEDOR RCD 22m3</b> Coste del alquiler de contenedor de 22 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente).			
M13O490	1,000 mes	Alq.contenedor RCD 22m3	95,15	95,15	
					95,15
		Suma la partida.....			95,15
		Costes indirectos .....		5,00%	4,76
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>99,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U20CO050	mes	<b>ALQUILER CONTENEDOR RCD 30m3</b> Coste del alquiler de contenedor de 30 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente).			
M13O500	1,000 mes	Alq.contenedor RCD 30m3	105,30	105,30	105,30
					105,30
Suma la partida.....					105,30
Costes indirectos .....					5,27
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>110,57</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
U20CS010	t	<b>SUM. ARENA DE MIGA REC. C/RETRO-PALA EX.</b> Suminitro y carga de arena de miga reciclada procedente de planta de tratamiento de RCD's, sobre camión basculante, con retro-pala excavadora y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.			
M05RN020	0,100 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	3,01	
M07CB010	0,100 h	Camión basculante 4x2 10 t	31,72	3,17	
P01AR010	1,000 t	Arena de miga reciclada	4,97	4,97	11,15
					11,15
Suma la partida.....					11,15
Costes indirectos .....					0,56
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11,71</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
U20CS020	t	<b>SUM. ZAHORRA 0-20 REC. C/RETRO-PALA EX.</b> Suminitro y carga de zahorra 0-20 reciclada procedente de planta de tratamiento de RCD's, sobre camión basculante, con retro-pala excavadora y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.			
M05RN020	0,100 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	3,01	
M07CB010	0,100 h	Camión basculante 4x2 10 t	31,72	3,17	
P01AR020	1,000 t	Zahorra 0-20 reciclada	3,74	3,74	9,92
					9,92
Suma la partida.....					9,92
Costes indirectos .....					0,50
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,42</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
U20CS030	t	<b>SUM. ZAHORRA 0-40 REC. C/RETRO-PALA EX.</b> Suminitro y carga de zahorra 0-40 reciclada procedente de planta de tratamiento de RCD's, sobre camión basculante, con retro-pala excavadora y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.			
M05RN020	0,100 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	3,01	
M07CB010	0,100 h	Camión basculante 4x2 10 t	31,72	3,17	
P01AR030	1,000 t	Zahorra 0-40 reciclada	4,62	4,62	10,80
					10,80
Suma la partida.....					10,80
Costes indirectos .....					0,54
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11,34</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
U20CS040	t	<b>SUM. GRAVA 20-40 REC. C/RETRO-PALA EX.</b> Suminitro y carga de grava 20-60 reciclada procedente de planta de tratamiento de RCD's, sobre camión basculante, con retro-pala excavadora y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.			
M05RN020	0,100 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	3,01	
M07CB010	0,100 h	Camión basculante 4x2 10 t	31,72	3,17	
P01AR040	1,000 t	Grava 20-40 reciclada	5,17	5,17	11,35
					11,35
Suma la partida.....					11,35
Costes indirectos .....					0,57
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U20CS050</b>	<b>t</b>	<b>SUM. ZAHORRA 0-60 REC. C/RETRO-PALA EX.</b> Suminitro y carga de zahorra 0-60 reciclada procedente de planta de tratamiento de RCD's, sobre camión basculante, con retro-pala excavadora y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.			
M05RN020	0,100 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	3,01	
M07CB010	0,100 h	Camión basculante 4x2 10 t	31,72	3,17	
P01AR050	1,000 t	Zahorra 0-60 reciclada	2,91	2,91	9,09
Suma la partida.....					9,09
Costes indirectos .....					0,45
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>9,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U20CS090</b>	<b>t</b>	<b>SUM. MAT. RELLENO 0-6 REC. C/RETRO-PALA EX.</b> Suminitro y carga de material de relleno 0-6 reciclado procedente de planta de tratamiento de RCD's, sobre camión basculante, con retro-pala excavadora y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.			
M05RN020	0,100 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	3,01	
M07CB010	0,100 h	Camión basculante 4x2 10 t	31,72	3,17	
P01AR090	1,000 t	0-6 material para relleno reciclado	2,12	2,12	8,30
Suma la partida.....					8,30
Costes indirectos .....					0,42
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>8,72</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U20CS100</b>	<b>t</b>	<b>SUM. GARBANCILLO 6-14 REC. C/RETRO-PALA EX.</b> Suminitro y carga de garbancillo 6-14 reciclado procedente de planta de tratamiento de RCD's, sobre camión basculante, con retro-pala excavadora y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.			
M05RN020	0,100 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	30,05	3,01	
M07CB010	0,100 h	Camión basculante 4x2 10 t	31,72	3,17	
P01AR100	1,000 t	6-14 garbancillo reciclado	5,27	5,27	11,45
Suma la partida.....					11,45
Costes indirectos .....					0,57
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>12,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS					
<b>U20CT010</b>	<b>m3</b>	<b>CARGA RCD EN SACOS MANO</b> Carga de RCD en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m, por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación.			
O01OA070	1,000 h	Peón ordinario	16,80	16,80	16,80
Suma la partida.....					16,80
Costes indirectos .....					0,84
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>17,64</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>U20CT020</b>	<b>m3</b>	<b>CARGA RCD s/CINTA TRANS. MÓVIL 10x0,50 m</b> Carga de RCD sobre cinta transportadora móvil de 10x0,50 m, por medios manuales, a granel, hasta elemento de carga o transporte, considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir el transporte.			
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	16,80	8,40	
M07V020	1,000 h	Cinta transportadora móvil 10 mx0,50	3,33	3,33	11,73
Suma la partida.....					11,73
Costes indirectos .....					0,59
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>12,32</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U20CT030</b>	<b>m3</b>	<b>CARGA RCD s/CINTA TRANS. MÓVIL 15x0,50 m</b> Carga de RCD sobre cinta transportadora móvil de 15x0,50 m, por medios manuales, a granel, hasta elemento de carga o transporte, considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir el transporte.			
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	16,80	8,40	
M07V030	1,000 h	Cinta transportadora móvil 15 mx0,50	3,84	3,84	
					12,24
		Suma la partida.....			12,24
		Costes indirectos .....		5,00%	0,61
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U20CT040</b>	<b>m3</b>	<b>CARGA RCD s/CINTA TRANS. MÓVIL 10x0,60 m</b> Carga de RCD sobre cinta transportadora móvil de 10x0,60 m, por medios manuales, a granel, hasta elemento de carga o transporte, considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir el transporte.			
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	16,80	8,40	
M07V050	1,000 h	Cinta transportadora móvil 10 mx0,60	3,36	3,36	
					11,76
		Suma la partida.....			11,76
		Costes indirectos .....		5,00%	0,59
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,35</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>U20CT050</b>	<b>u</b>	<b>TRAN.PLAN.&lt;50km.SACOS RCD 1,5m3</b> Servicio de entrega y recogida de saco de RCD de 1,5 m3 por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 50 km. No incluye alquiler del saco ni el canon de la planta.			
M13O510	1,000 u	Entreg. y recog. saco 1,5m3 50 km	28,96	28,96	
					28,96
		Suma la partida.....			28,96
		Costes indirectos .....		5,00%	1,45
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>30,41</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>U20CT060</b>	<b>u</b>	<b>TRAN.PLAN.&lt;50km.CONTENEDOR RCD 4m3</b> Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 4 m3 por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 50 km. No incluye alquiler del saco ni el canon de la planta.			
M13O520	1,000 u	Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<50 km	71,03	71,03	
					71,03
		Suma la partida.....			71,03
		Costes indirectos .....		5,00%	3,55
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>74,58</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>U20CT070</b>	<b>u</b>	<b>TRAN.PLAN.&lt;50km.CONTENEDOR RCD 8m3</b> Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 8 m3 por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 50 km. No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la planta.			
M13O530	1,000 u	Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<50 km	84,63	84,63	
					84,63
		Suma la partida.....			84,63
		Costes indirectos .....		5,00%	4,23
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>88,86</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U20CT080	u	<b>TRAN.PLAN.&lt;50km.CONTENEDOR RCD 16m3</b> Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 16 m3 por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 50 km. No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la planta.			
M13O540	1,000 u	Entreg. y recog. cont. 16 m3. d<50 km	104,28	104,28	104,28
Suma la partida.....					104,28
Costes indirectos .....					5,21
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>109,49</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
U20PM010	m2	<b>DESMANTELAMIENTO DE PLACAS DE AMIANTO h&lt;20m</b> Desmantelamiento de placas de fibrocemento con amianto, incluidos caballetes, li- mas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado hasta una altura de 20 m., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede- ro, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	16,80	8,40	
O01OA060	0,500 h	Peón especializado	16,64	8,32	
					16,72
Suma la partida.....					16,72
Costes indirectos .....					0,84
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>17,56</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
U20PM020	m2	<b>DESMANTELAMIENTO DE PLACAS DE AMIANTO h&gt;20m</b> Desmantelamiento de placas de fibrocemento con amianto, incluidos caballetes, li- mas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado a una altura mayor de 20 m., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
O01OA070	0,080 h	Peón ordinario	16,80	1,34	
M02GE040	0,300 h	Grúa telescópica autoprop. 50 t	108,00	32,40	
					33,74
Suma la partida.....					33,74
Costes indirectos .....					1,69
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>35,43</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
U20PT070	m3	<b>TRANSP. ELEM. DE FIBRO. CON AMIANTO</b> Transporte de placas de fibrocemento con amianto del desmantelamiento de cu- bierta, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc- ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi- duos, previamente plastificadas, paletizadas y cargadas sobre camión, consideran- do la ida, descarga y vuelta.			
O01OA080	0,500 h	Maquinista o conductor	18,36	9,18	
P35BT060	0,400 u	Retir. Camión 18 t pma 200km exclusivo	292,90	117,16	
M02CA010	1,000 h	Carretilla elev.diesel ST 1,3 t	6,21	6,21	
					132,55
Suma la partida.....					132,55
Costes indirectos .....					6,63
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>139,18</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
U20UA020	h	<b>BOMBEO DE LODOS WC QUÍMICO</b> Servicio de recogida de lodos de servicio químico con tarificación por tiempo. Inclu- ye transporte por empresa autorizada (por autoridad municipal o autonómica) a de- puradora de aguas residuales municipal, que admite dicho residuo como asimila- ble a urbano (no peligroso). (Ley 10/1998, de 21 de abril).			
O01OA070	1,000 h	Peón ordinario	16,80	16,80	
P35BY020	1,000 h	Bombeo lodos WC químico	120,55	120,55	
					137,35
Suma la partida.....					137,35
Costes indirectos .....					6,87
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>144,22</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## (U) URBANIZACION. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U20UA030</b>	<b>u</b>	<b>LIMPIEZA DE LODOS POZO SÉPTICO</b> Servicio de recogida de pozo séptico estanco de 500 l (sin infiltración al terreno ni salida a red de saneamiento), y transporte por empresa autorizada (por autoridad municipal o autonómica) a depuradora de aguas residuales municipal, que admite dicho residuo como asimilable a urbano (no peligroso). (Ley 10/1998, de 21 de abril).			
O01OA070	1,000 h	Peón ordinario	16,80	16,80	
P35BY030	1,000 u	Retirada lodos pozo séptico	115,12	115,12	
					131,92
		Suma la partida.....			131,92
		Costes indirectos .....		5,00%	6,60
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>138,52</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>U20UA040</b>	<b>h</b>	<b>BOMBEO DE LODOS POZO SÉPTICO</b> Servicio de recogida de lodos de pozo séptico estanco (sin infiltración al terreno ni salida a red de saneamiento) con tarificación por tiempo. Incluye transporte por empresa autorizada (por autoridad municipal o autonómica) a depuradora de aguas residuales municipal, que admite dicho residuo como asimilable a urbano (no peligroso). (Ley 10/1998, de 21 de abril).			
O01OA070	1,000 h	Peón ordinario	16,80	16,80	
P35BY040	1,000 h	Bombeo lodos pozo séptico	105,17	105,17	
					121,97
		Suma la partida.....			121,97
		Costes indirectos .....		5,00%	6,10
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>128,07</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
<b>U20UA041</b>	<b>u</b>	<b>LIMPIEZA DE LODOS WC QUÍMICO</b> Servicio de recogida de lodos de servicio químico de capacidad de 266 litros, y transporte por empresa autorizada (por autoridad municipal o autonómica) a depuradora de aguas residuales municipal, que admite dicho residuo como asimilable a urbano (no peligroso). (Ley 10/1998, de 21 de abril).			
O01OA070	1,000 h	Peón ordinario	16,80	16,80	
P35BY010	1,000 u	Retirada lodos WC químico	63,33	63,33	
					80,13
		Suma la partida.....			80,13
		Costes indirectos .....		5,00%	4,01
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>84,14</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					