

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	-----	-------------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 2 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN**SUBCAPÍTULO 2.01 TASAS ADMINISTRATIVAS**

02.01.01	Ud	Tasas administrativas para legalización proyecto baja tensión Tasas administrativas para legalización proyecto baja tensión según normativa vigente.
----------	----	--

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.....	420,00€
---------------------------	----------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS VIENTE EUROS.

SUBCAPÍTULO 2.02 DERIVACIONES A CGBT

02.02.01	ml	Derivación individual Circuito III - 400 Volt. para C.G.B.T. (SN) instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 3x150,0mm2+1x150,0mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=25,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 200,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
----------	----	--

Nota:

El cable a utilizar en instalaciones de tipo general será "no propagador de llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, siendo válidos los cables con características equivalentes a las especificadas en la UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 211002.

El cable a utilizar en suministro de socorro será conforme a las especificaciones de la norma UNE-EN 50200, siendo válidos los cables con características equivalentes a la UNE 21113, partes 4 ó 5.

O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€
P1NRZ1-K3X150	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 3x150,0mm2+1x150,0mm2+T.T.	80,35€	80,35€
P15AF170	1,000	ml	Tubo corrugado rojo doble pared D 200	3,69€	3,69€
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	90,00€	4,50€

TOTAL PARTIDA.....	94,45€
---------------------------	---------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.02.02	ml		Suministro Socorro Circuito III - 400 Volt. para C.G.B.T. (SS) instalado con cable RZ1-K(AS+) resistente al fuego 0.6/1kV-Cu 3x70,0mm ² +1x70,0mm ² +T.T. (Unipolar // RZ1-K(AS+) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=8,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 63,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21). Nota: El cable a utilizar en instalaciones de tipo general será "no propagador de llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, siendo válidos los cables con características equivalentes a las especificadas en la UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 211002. El cable a utilizar en suministro de socorro será conforme a las especificaciones de la norma UNE-EN 50200, siendo válidos los cables con características equivalentes a la UNE 21113, partes 4 ó 5.			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1IGN370	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS+) 0.6/1kV-Cu 3x70,0mm ² +1x70,0mm ² +T.T.	58,54€	58,54€	
P15GC060	1,000	ml	Tubo PVC corrug.forrado M63/gp7	1,58€	1,58€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	66,00€	3,30€	
TOTAL PARTIDA.....					69,33€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	-----	-------------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO 2.03 CUADRO GENERAL**02.03.01****Ud****Cuadro General Baja Tensión**

Cuadro C.G.B.T. en armario marca Siemens o similar con puertas sin cerradura, completo, montado y conexonado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Dimensiones: L: 1.920mm, H: 1950mm, Prof: 250mm.

Compuesto por los siguientes elementos, marca Siemens o similar:

Cantidad	Codigo	Descripción
1	3VL3725-1EJ46-0AA0	Aut III+N VL250N 40kA , DISP. TM, LI IN=250A, R=200-250A
65	5SJ6510-7	Int. aut., 6/10 kA, curva C, 1 polo+N, 10A
26	5SJ6516-7	Int. aut., 6/10 kA, curva C, 1 polo+N, 16A
3	5SJ6610-7	Int. aut., 6/10 kA, curva C, 3 polos+N, 10A
4	5SJ6616-7	Int. aut., 6/10 kA, curva C, 3 polos+N, 16A
1	5SM3312-0	Dif. tipo AC, 70mm, acc., 2 mód., 2 polos, 30mA, 25A
29	5SM3314-0	Dif. tipo AC, 70mm, acc., 2 mód., 2 polos, 30mA, 40A
1	5SM3344-0	Dif. tipo AC, 70mm, acc., 4 mód., 4 polos, 30mA, 40A
1	5SM3345-0	Dif. tipo AC, 70mm, acc., 4 mód., 4 polos, 30mA, 125A
1	5SM3614-0	Dif. tipo AC, 70mm, acc., 2 mód., 2 polos, 300mA, 40A
3	5SM3642-0	Dif. tipo AC, 70mm, acc., 4 mód., 4 polos, 300mA, 25A
1	5SM3644-0	Dif. tipo AC, 70mm, acc., 4 mód., 4 polos, 300mA, 40A
1	5SP4491-7	Int. aut., acc., 10/20 kA, curva C, 6 mód., 4 polos, 100A
2	5SP4492-7	Int. aut., acc., 10/20 kA, curva C, 6 mód., 4 polos, 125A
4	5TT5730-0	Contactador 230V AC, 2 mód., 24A, 4NA
2	8GD9084-0EG	Rótulo SIEMENS transferible p/ SIKUS
2	8GD9132	Portaplanos
4	8GF5760	Soporte barras vert. escalonada 15x5, 20x5 o 30x5 mm
2	8GF7137	Tapa ciega con bisagra y cierre Alto 200 Anch 600
2	8GF7142	Tapa ciega con bisagra y cierre Alto 200 Anch 900
1	8GF7742-0	Juego montaje 3VL160/250 (1Ud.) 3P-4P Alto 200 Anch 600 montaje horizontal.
1	8GF9658	Pareja perfiles guía portabarras/bornas H1800
2	8GK2300-6KK43	ALPHA 630 universal Flat-Pack Suelo B900 H1800
1	8GK6351-2KK33	Soporte perfil DIN + tapa con bisagra 1F 36mód./fila Alto 200 Anch 900
2	8GK6351-6KK23	Soporte perfil DIN + tapa con bisagra 3F 24mód./fila Alto 600 Anch 600
2	8GK6351-6KK33	Soporte perfil DIN + tapa con bisagra 3F 36mód./fila Alto 600 Anch 900
1	8GK9120-8KK01	Paredes laterales ALPHA 630 Flat-Pack Suelo H1800
1	8GK9125-8KK01	Montante intermedio ALPHA 630 Flat-Pack/Monobloc Suelo H1800
1	8GK9126-8KK01	Kit para unión de armarios tipo Flat-pack adosables H1800
1	8GK9515-8KK21	Puerta opaca chapa ALPHA 630 Flat-Pack Suelo B600 H1800

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			1 8GK9515-8KK31 Puerta opaca chapa ALPHA 630 Flat-Pack Suelo B900 H1800			
			1 8GK9515-8KK41 Puerta opaca chapa ALPHA 630 Flat-Pack/Monobloc Suelo B250 H1800			
			1 8GK9605-5KK10 Tapa para hueco/embarrado cables ALPHA 630 H800 B900			
			1 8GK9605-6KK10 Tapa para hueco/embarrado cables ALPHA 630 H1000 B900			
			8 8GK9910-0KK00 Tapa ciega 12 módulos			
			1 analizador de redes que proporcionará como mínimo la siguiente información: intensidad, tensión, frecuencia, potencia activa reactiva y aparente y factor de potencia. 1 temporizador alumbrado exterior. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexcionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
			Nota: El cableado interior del cuadro se realizará bajo cable no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.			
O01OB200	18,000	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	289,26€	
O01OB210	18,000	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	270,54€	
PINCUAD01	1,000	Ud	Aut III+N VL250N 40kA , DISP. TM, LI IN=250A, R=200-250A	1.308,82€	1.308,82€	
PINCUAD02	65,000	Ud	Int. aut., 6/10 kA, curva C, 1 polo+N, 10A	12,94€	841,10€	
PINCUAD03	26,000	Ud	Int. aut., 6/10 kA, curva C, 1 polo+N, 16A	13,29€	345,54€	
PINCUAD04	3,000	Ud	Int. aut., 6/10 kA, curva C, 3 polos+N, 10A	55,68€	167,04€	
PINCUAD05	4,000	Ud	Int. aut., 6/10 kA, curva C, 3 polos+N, 16A	56,23€	224,92€	
PINCUAD06	1,000	Ud	Dif. tipo AC, 70mm, acc., 2 mód., 2 polos, 30mA, 25A	51,03€	51,03€	
PINCUAD07	29,000	Ud	Dif. tipo AC, 70mm, acc., 2 mód., 2 polos, 30mA, 40A	51,49€	1.493,21€	
PINCUAD08	1,000	Ud	Dif. tipo AC, 70mm, acc., 4 mód., 4 polos, 30mA, 40A	206,48€	206,48€	
PINCUAD09	1,000	Ud	Dif. tipo AC, 70mm, acc., 4 mód., 4 polos, 30mA, 125A	839,68€	839,68€	
PINCUAD10	1,000	Ud	Dif. tipo AC, 70mm, acc., 2 mód., 2 polos, 300mA, 40A	103,73€	103,73€	
PINCUAD11	3,000	Ud	Dif. tipo AC, 70mm, acc., 4 mód., 4 polos, 300mA, 25A	168,63€	505,89€	
PINCUAD12	1,000	Ud	Dif. tipo AC, 70mm, acc., 4 mód., 4 polos, 300mA, 40A	174,42€	174,42€	
PINCUAD13	1,000	Ud	Int. aut., acc., 10/20 kA, curva C, 6 mód., 4 polos, 100A	262,37€	262,37€	
PINCUAD14	2,000	Ud	Int. aut., acc., 10/20 kA, curva C, 6 mód., 4 polos, 125A	276,00€	552,00€	
PINCUAD15	4,000	Ud	Contactador 230V AC, 2 mód., 24A, 4NA	24,82€	99,28€	
PINCUAD16	2,000	Ud	Rótulo SIEMENS transferible p/ SIKUS	5,87€	11,74€	
PINCUAD17	2,000	Ud	Portaplanos	9,34€	18,68€	
PINCUAD18	4,000	Ud	Soporte barras vert. escalonada 15x5, 20x5 o 30x5 mm	50,41€	201,64€	
PINCUAD19	2,000	Ud	Tapa ciega con bisagra y cierre Alto 200 Anch 600	26,25€	52,50€	
PINCUAD20	2,000	Ud	Tapa ciega con bisagra y cierre Alto 200 Anch 900	30,94€	61,88€	
PINCUAD21	1,000	Ud	Juego montaje 3VL160/250 (1Ud.) 3P-4P Alto 200 Anch 600 montaje	55,26€	55,26€	

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PINCUAD22	1,000	Ud	Pareja perfiles guía portabarras/bornas H1800	40,93€	40,93€	
PINCUAD23	2,000	Ud	ALPHA 630 universal Flat-Pack Suelo B900 H1800	302,04€	604,08€	
PINCUAD24	1,000	Ud	Soporte perfil DIN + tapa con bisagra 1F 36mód./fila Alto 200 An	50,03€	50,03€	
PINCUAD25	2,000	Ud	Soporte perfil DIN + tapa con bisagra 3F 24mód./fila Alto 600 An	62,02€	124,04€	
PINCUAD26	2,000	Ud	Soporte perfil DIN + tapa con bisagra 3F 36mód./fila Alto 600 An	75,56€	151,12€	
PINCUAD27	1,000	Ud	Paredes laterales ALPHA 630 Flat-Pack Suelo H1800	108,84€	108,84€	
PINCUAD28	1,000	Ud	Montante intermedio ALPHA 630 Flat-Pack/Monobloc Suelo H1800	49,58€	49,58€	
PINCUAD29	1,000	Ud	Kit para unión de armarios tipo Flat-pack adosables H1800	45,55€	45,55€	
PINCUAD30	1,000	Ud	Puerta opaca chapa ALPHA 630 Flat-Pack Suelo B600 H1800	159,01€	159,01€	
PINCUAD31	1,000	Ud	Puerta opaca chapa ALPHA 630 Flat-Pack Suelo B900 H1800	223,03€	223,03€	
PINCUAD32	1,000	Ud	Puerta opaca chapa ALPHA 630 Flat-Pack/Monobloc Suelo B250 H1800	127,79€	127,79€	
PINCUAD33	1,000	Ud	Tapa para hueco/embarado cables ALPHA 630 H800 B900	31,92€	31,92€	
PINCUAD34	1,000	Ud	Tapa para hueco/embarado cables ALPHA 630 H1000 B900	30,22€	30,22€	
PINCUAD35	8,000	Ud	Tapa ciega 12 módulos	2,01€	16,08€	
PINANALIZ	1,000	Ud	Analizador de redes	380,45€	380,45€	
PINTEMPORIZAD	1,000	Ud	Temporizador alumbrado exterior	75,20€	75,20€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	10.354,90€	517,75€	
TOTAL PARTIDA.....					10.872,63€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

02.03.02**Ud Cuadro General de protección y medida**

Suministro y montaje en fachada de cuadro de módulo de medida con doble aislamiento para instalación interior con capacidad para 2 contadores trifásicos (Activa + Reactiva) + Reloj. Montado en armario AR-3 con panel de montaje. Contiene placa protectora transparente, en la que va montada tapa de registro transparente y precintable de 230x200 mm., para el accionamiento del interruptor horario y el maxímetro. Medida la unidad instalada y probada.

Nota:

El cableado interior del cuadro se realizará bajo cable no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.

O01OB200	2,000	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	32,14€	
O01OB210	2,000	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	30,06€	
PIN02.02.02.1	1,000	Ud	Cuadro general de protección y medida	137,55€	137,55€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	199,80€	9,99€	

TOTAL PARTIDA..... 209,74€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.03.03	m2		Panel Ignífugo RF-120 Mortero ignífugo proyectado RF-120, recubrimiento incombustible de cemento en combinación con perlita o vermiculita, para el recubrimiento de los cuadros eléctricos. Medida la unidad instalada.			
O01OB110	0,400	h.	Oficial yesero o escayolista	15,83€	6,33€	
O01OB120	0,400	h.	Ayudante yesero o escayolista	15,03€	6,01€	
P23FL030	1,400	m2	Panel ignífugo rígido RF-120	35,80€	50,12€	
P23FL070	1,000	m2	Accesorios panel	1,50€	1,50€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	64,00€	3,20€	
TOTAL PARTIDA.....					67,16€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 2.04 LÍNEAS A SUBCUADROS

02.04.01	ml		Cuadro Climatización Circuito III - 400 Volt. para CLIMA instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 3x70,0mm2+1x70,0mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=5,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 63,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
Nota: El cable a utilizar en instalaciones de tipo general será "no propagador de llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, siendo válidos los cables con características equivalentes a las especificadas en la UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 211002.						
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1KAS3X70	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 3x70,0mm2+1x70,0mm2+T.T.	43,59€	43,59€	
P15GC060	1,000	ml	Tubo PVC corrug.forrado M63/gp7	1,58€	1,58€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	51,10€	2,56€	
TOTAL PARTIDA.....					53,64€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.04.02	ml		Cuadro Informática Circuito III - 400 Volt. para INFORMATICA instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 3x4,0mm2+1x4,0mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=5,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 25,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21). Nota: El cable a utilizar en instalaciones de tipo general será "no propagador de llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, siendo válidos los cables con características equivalentes a las especificadas en la UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 211002.			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1-KAS3X4	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 3x4,0mm2+1x4,0mm2+T.T.	4,39€	4,39€	
P15GC020	1,000	ml	Tubo PVC corrug.forrado M25/gp7	0,23€	0,23€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	10,50€	0,53€	
TOTAL PARTIDA.....					11,06€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 2.05 CUADROS SECUNDARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.05.01		Ud	Cuadro Informática			
			Cuadro Informática en armario marca Siemens o similar con puertas sin cerradura, completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Dimensiones: L: 355mm, H: 600mm, Prof: 150mm.			
			Compuesto por los siguientes elementos, marca Siemens o similar:			
			Orden Cantidad Código Descripción			
			1 7 5SJ6516-7 Int. aut., 6/10 kA, curva C, 1 polo+N, 16A			
			2 1 5SJ6616-7 Int. aut., 6/10 kA, curva C, 3 polos+N, 16A			
			3 1 5SJ6620-7 Int. aut., 6/10 kA, curva C, 3 polos+N, 20A			
			4 4 5SM3314-0 Dif. tipo AC, 70mm, acc., 2 mód., 2 polos, 30mA, 40A			
			5 1 8GB1353-0 Armario Simbox B355 H600 P150			
			6 2 8GK9910-0KK00 Tapa ciega 12 módulos			
			Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
			Nota:			
			El cableado interior del cuadro se realizará bajo cable no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.			
O01OB200	2,000	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	32,14€	
O01OB210	2,000	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	30,06€	
PINCUAD03	7,000	Ud	Int. aut., 6/10 kA, curva C, 1 polo+N, 16A	13,29€	93,03€	
PINCUAD05	1,000	Ud	Int. aut., 6/10 kA, curva C, 3 polos+N, 16A	56,23€	56,23€	
PINCUAD50	1,000	Ud	Int. aut., 6/10 kA, curva C, 3 polos+N, 20A	57,50€	57,50€	
PINCUAD07	4,000	Ud	Dif. tipo AC, 70mm, acc., 2 mód., 2 polos, 30mA, 40A	51,49€	205,96€	
PINCUAD51	1,000	Ud	Armario Simbox B355 H600 P150	73,87€	73,87€	
PINCUAD35	2,000	Ud	Tapa ciega 12 módulos	2,01€	4,02€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	552,80€	27,64€	
TOTAL PARTIDA.....					580,45€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

02.05.02		Ud	Cuadro Climatización			
			Ver proyecto de climatización.			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					0,00€	

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.05.03	m2		Panel Ignífugo RF-120 Mortero ignífugo proyectado RF-120, recubrimiento incombustible de cemento en combinación con perlita o vermiculita, para el recubrimiento de los cuadros eléctricos. Medida la unidad instalada.			
O01OB110	0,400	h.	Oficial yesero o escayolista	15,83€	6,33€	
O01OB120	0,400	h.	Ayudante yesero o escayolista	15,03€	6,01€	
P23FL030	1,400	m2	Panel ignífugo rígido RF-120	35,80€	50,12€	
P23FL070	1,000	m2	Accesorios panel	1,50€	1,50€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	64,00€	3,20€	
TOTAL PARTIDA.....						67,16€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 2.06 LÍNEAS INTERIORES

APARTADO 2.06.01 LÍNEAS DE CGBT (SN)

02.06.01.01	ml		O.U. Sala multiusos derecha Circuito R - 230 Volt. para Sala Multiusos Dcha. instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=40,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....						10,24€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.01.02	ml		O.U. Sala multiusos izquierda Circuito R - 230 Volt. para Sala Multiusos Izda. instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=40,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.06.01.03	ml		O.U. Exposiciones 1 Circuito S - 230 Volt. para Exposiciones 1 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=35,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.01.04	ml		O.U. Exposiciones 2 Circuito S - 230 Volt. para Exposiciones 2 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=25,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.06.01.05	ml		O.U. Sala de consulta Circuito T - 230 Volt. para Sala de Consulta instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=20,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.01.06	ml		O.U. Sala de consulta Circuito T - 230 Volt. para Sala de Consulta instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=20,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.06.01.07	ml		O.U. Exposiciones 4 y Distr. 2 Circuito R - 230 Volt. para Exposiciones 4 y Distr. 2 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=30,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.01.08	ml		O.U. Exposiciones 3 Circuito R - 230 Volt. para Exposiciones 3 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=12,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.06.01.09	ml		O.U. Distribuidor 1 y Despacho Circuito S - 230 Volt. para Distribuidor 1 y Despacho instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=12,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.01.10	ml		O.U. Cuarto limpieza y Aseos Circuito S - 230 Volt. para Cuarto limpieza y aseos instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=15,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.06.01.11	ml		O.U. Cuarto G.E. y Almacén Circuito T - 230 Volt. para Cuarto G.E. y Almacén instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=35,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.01.12	ml		O.U. Reserva Pl. Sótano Circuito T - 230 Volt. para Reserva instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=0,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.06.01.13	ml		O.U. Exposiciones 1 Circuito R - 230 Volt. para Exposiciones 1 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=50,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
TOTAL PARTIDA.....					9,75€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.01.14	ml		O.U. Exposiciones 1 Circuito R - 230 Volt. para Exposiciones 1 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=50,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
TOTAL PARTIDA.....					9,75€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

02.06.01.15	ml		O.U. Exposiciones 2 Circuito S - 230 Volt. para Exposiciones 2 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=45,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
TOTAL PARTIDA.....					9,75€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.01.16	ml		O.U. Exposiciones 3 Circuito S - 230 Volt. para Exposiciones 3 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=45,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
TOTAL PARTIDA.....					9,75€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

02.06.01.17	ml		O.U. Tienda Circuito T - 230 Volt. para Tienda instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=32,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
TOTAL PARTIDA.....					9,75€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.01.18	ml		O.U. Recepción Circuito T - 230 Volt. para Recepción instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=30,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
TOTAL PARTIDA.....					9,75€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

02.06.01.19	ml		O.U. Sala de Consulta y Paso 1 Circuito R - 230 Volt. para Sala de Consulta y Paso 1 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=20,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
TOTAL PARTIDA.....					9,75€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.01.20	ml		O.U. Exposiciones 4 y Paso 2 Circuito R - 230 Volt. para Exposiciones 4 y Paso 2 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=38,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
TOTAL PARTIDA.....					9,75€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

02.06.01.21	ml		O.U. Reserva Pl. Baja Circuito S - 230 Volt. para Reserva instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=0,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
TOTAL PARTIDA.....					9,75€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.01.22	ml		O.U. Reserva Pl. Baja Circuito S - 230 Volt. para Reserva instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=0,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
TOTAL PARTIDA.....					9,75€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

02.06.01.23	ml		Alumbrado exterior Circuito T - 230 Volt. para Alumbrado exterior instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=50,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
TOTAL PARTIDA.....					9,75€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.01.24	ml		Cartel luminoso interior Circuito T - 230 Volt. para Cartel luminoso interior instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=40,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
TOTAL PARTIDA.....					9,75€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

02.06.01.25	ml		Centralita y amplif. megafonía Circuito S - 230 Volt. para Centralita y amplif. instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=30,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
TOTAL PARTIDA.....					9,75€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.01.26	ml		Reserva megafonía Circuito S - 230 Volt. para Reserva instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=0,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
TOTAL PARTIDA.....					9,75€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

02.06.01.27	ml		CCTV Planta Sótano Circuito S - 230 Volt. para Cámaras Planta Sótano instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=80,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
TOTAL PARTIDA.....					9,75€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.01.28	ml		CCTV Planta Baja Circuito S - 230 Volt. para Cámaras Planta Baja instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=100,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
TOTAL PARTIDA.....					9,75€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

02.06.01.29	ml		Bomba achique Circuito III - 400 Volt. para Bomba achique instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 3x6,0mm ² +1x6,0mm ² +T.T. (Unipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=10,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 25,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1N24.03.03.1	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 3x6,0mm ² +1x6,0mm ² +T.T.	6,20€	6,20€	
P15GC020	1,000	ml	Tubo PVC corrug.forrado M25/gp7	0,23€	0,23€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
TOTAL PARTIDA.....					12,34€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.01.30	ml		Bomba achique Circuito III - 400 Volt. para Bomba achique instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 3x6,0mm ² +1x6,0mm ² +T.T. (Unipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=10,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 25,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PIN24.03.03.1	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 3x6,0mm ² +1x6,0mm ² +T.T.	6,20€	6,20€	
P15GC020	1,000	ml	Tubo PVC corrug.forrado M25/gp7	0,23€	0,23€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
TOTAL PARTIDA.....					12,34€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

APARTADO 2.06.02 LÍNEAS DE CGBT (SS)

02.06.02.01	ml		Alumbrado Sala Multiusos Dcha. Circuito R - 230 Volt. para Sala Multiusos Dcha. instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=42,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.02	ml		Alumbrado Sala Multiusos Izda. Circuito R - 230 Volt. para Sala Multiusos Izda. instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=42,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.06.02.03	ml		Alumbrado Exposiciones 1 y 2 Circuito R - 230 Volt. para Exposiciones 1 y 2 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=77,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.04	ml		Emergencias y Kits Circuito R - 230 Volt. para Emergencias y Kits instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm ² +1x1,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=70,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X1.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm ² +1x1,5mm ² +T.T.	3,40€	3,40€	
PINTUBCORR16	1,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	0,13€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,40€	0,47€	
TOTAL PARTIDA.....						9,91€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.06.02.05	ml		Alumbrado Sala Multiusos Dcha. Circuito S - 230 Volt. para Sala Multiusos Dcha. instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=42,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....						10,24€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.06	ml		Alumbrado Sala Multiusos Izda. Circuito S - 230 Volt. para Sala Multiusos Izda. instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=42,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.06.02.07	ml		Alumbrado Exposiciones 1 y 2 Circuito S - 230 Volt. para Exposiciones 1 y 2 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=77,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.08	ml		Emergencias y Kits Circuito S - 230 Volt. para Emergencias y Kits instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm ² +1x1,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=70,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X1.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm ² +1x1,5mm ² +T.T.	3,40€	3,40€	
PINTUBCORR16	1,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	0,13€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,40€	0,47€	
TOTAL PARTIDA.....					9,91€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.06.02.09	ml		Alumbrado Sala Multiusos Dcha. Circuito T - 230 Volt. para Sala Multiusos Dcha. instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=42,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.10	ml		Alumbrado Sala Multiusos Izda. Circuito T - 230 Volt. para Sala Multiusos Izda. instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=42,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.06.02.11	ml		Alumbrado Exposiciones 1 y 2 Circuito T - 230 Volt. para Exposiciones 1 y 2 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=77,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.12	ml		Emergencias y Kits Circuito T - 230 Volt. para Emergencias y Kits instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm ² +1x1,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=70,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X1.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm ² +1x1,5mm ² +T.T.	3,40€	3,40€	
PINTUBCORR16	1,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	0,13€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,40€	0,47€	
TOTAL PARTIDA.....					9,91€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.06.02.13	ml		Alumbrado Sala de Consulta Circuito R - 230 Volt. para Sala de Consulta instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=25,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.14	ml		Alumbrado Exposiciones 3 y 4 Circuito R - 230 Volt. para Exposiciones 3 y 4 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=65,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.06.02.15	ml		Alumbrado Distribuidor 2 y Escalera 2 Circuito R - 230 Volt. para Distribuidor 2 y Escalera 2 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=60,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.16	ml		Emergencias y Kits Circuito R - 230 Volt. para Emergencias y Kits instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm ² +1x1,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=80,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X1.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm ² +1x1,5mm ² +T.T.	3,40€	3,40€	
PINTUBCORR16	1,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	0,13€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,40€	0,47€	
TOTAL PARTIDA.....						9,91€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.06.02.17	ml		Alumbrado Sala de Consulta Circuito S - 230 Volt. para Sala de Consulta instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=25,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....						10,24€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.18	ml		Alumbrado Exposiciones 3 y 4 Circuito S - 230 Volt. para Exposiciones 3 y 4 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=65,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.06.02.19	ml		Alumbrado Distribuidor 2 y Escalera 2 Circuito S - 230 Volt. para Distribuidor 2 y Escalera 2 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=60,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.20	ml		Emergencias y Kits Circuito S - 230 Volt. para Emergencias y Kits instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm ² +1x1,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=80,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X1.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm ² +1x1,5mm ² +T.T.	3,40€	3,40€	
PINTUBCORR16	1,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	0,13€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,40€	0,47€	
TOTAL PARTIDA.....					9,91€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.06.02.21	ml		Alumbrado Sala de Consulta Circuito T - 230 Volt. para Sala de Consulta instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=25,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.22	ml		Alumbrado Exposiciones 3 y 4 Circuito T - 230 Volt. para Exposiciones 3 y 4 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=65,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.06.02.23	ml		Alumbrado Distribuidor 2 y Escalera 2 Circuito T - 230 Volt. para Distribuidor 2 y Escalera 2 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=60,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.24	ml		Emergencias y Kits Circuito T - 230 Volt. para Emergencias y Kits instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm ² +1x1,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=80,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X1.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm ² +1x1,5mm ² +T.T.	3,40€	3,40€	
PINTUBCORR16	1,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	0,13€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,40€	0,47€	
TOTAL PARTIDA.....						9,91€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.06.02.25	ml		Alumbrado Cuarto G.E y Almacén Circuito R - 230 Volt. para Cuarto G.E. y Almacén instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=35,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....						10,24€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.26	ml		Alumbrado Cuarto limpieza y Aseos Circuito R - 230 Volt. para Cuarto limpieza y Aseos instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=18,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.06.02.27	ml		Alumbrado Vestíbulo G.E, Distribuidor 1 y Despacho Circuito R - 230 Volt. para Vest. G.E, Distr. 1 y Desp. instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=12,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.28	ml		Emergencias y Kits Circuito R - 230 Volt. para Emergencias y Kits instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm ² +1x1,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=75,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X1.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm ² +1x1,5mm ² +T.T.	3,40€	3,40€	
PINTUBCORR16	1,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	0,13€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,40€	0,47€	
TOTAL PARTIDA.....					9,91€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.06.02.29	ml		Alumbrado Reserva Pl. Sótano Circuito S - 230 Volt. para Reserva instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=10,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.30	ml		Alumbrado Reserva Pl. Sótano Circuito S - 230 Volt. para Reserva instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=10,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.06.02.31	ml		Alumbrado Reserva Pl. Sótano Circuito S - 230 Volt. para Reserva instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=10,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.32	ml		Emergencias Reserva Pl. Sótano Circuito S - 230 Volt. para Emergencia Reserva instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm ² +1x1,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=10,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X1.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm ² +1x1,5mm ² +T.T.	3,40€	3,40€	
PINTUBCORR16	1,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	0,13€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,40€	0,47€	
TOTAL PARTIDA.....					9,91€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.06.02.33	ml		Alumbrado Exposiciones 1 Circuito T - 230 Volt. para Exposiciones 1 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=50,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.34	ml		Alumbrado Exposiciones 2 y 3 Circuito T - 230 Volt. para Exposiciones 2 y 3 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=60,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.06.02.35	ml		Alumbrado Exposiciones 4 Circuito T - 230 Volt. para Exposiciones 4 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=48,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.36	ml		Emergencias y Kits			
			Circuito T - 230 Volt. para Emergencias y Kits instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm ² +1x1,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=100,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X1.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm ² +1x1,5mm ² +T.T.	3,40€	3,40€	
PINTUBCORR16	1,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	0,13€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,40€	0,47€	
TOTAL PARTIDA.....					9,91€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.06.02.37	ml		Alumbrado Exposiciones 1			
			Circuito R - 230 Volt. para Exposiciones 1 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=50,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.38	ml		Alumbrado Exposiciones 2 y 3 Circuito R - 230 Volt. para Exposiciones 2 y 3 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=60,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.06.02.39	ml		Alumbrado Exposiciones 4 Circuito R - 230 Volt. para Exposiciones 4 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=48,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.40	ml		Emergencias y Kits Circuito R - 230 Volt. para Emergencias y Kits instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm ² +1x1,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=100,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X1.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm ² +1x1,5mm ² +T.T.	3,40€	3,40€	
PINTUBCORR16	1,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	0,13€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,40€	0,47€	
TOTAL PARTIDA.....						9,91€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.06.02.41	ml		Alumbrado Exposiciones 1 Circuito S - 230 Volt. para Exposiciones 1 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=50,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....						10,24€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.42	ml		Alumbrado Exposiciones 2 y 3 Circuito S - 230 Volt. para Exposiciones 2 y 3 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=60,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.06.02.43	ml		Alumbrado Exposiciones 4 y Paso 2 Circuito S - 230 Volt. para Exposiciones 4 y Paso 2 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=48,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.44	ml		Emergencias y Kits Circuito S - 230 Volt. para Emergencias y Kits instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm ² +1x1,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=100,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X1.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm ² +1x1,5mm ² +T.T.	3,40€	3,40€	
PINTUBCORR16	1,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	0,13€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,40€	0,47€	
TOTAL PARTIDA.....					9,91€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.06.02.45	ml		Alumbrado Exposiciones 1 Circuito T - 230 Volt. para Exposiciones 1 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=50,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.46	ml		Alumbrado Sala de Consulta Circuito T - 230 Volt. para Sala de Consulta instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=60,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.06.02.47	ml		Alumbrado Tienda y Recepción Circuito T - 230 Volt. para Tienda y Recepción instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=62,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.48	ml		Emergencias y Kits Circuito T - 230 Volt. para Emergencias y Kits instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm ² +1x1,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=100,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X1.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm ² +1x1,5mm ² +T.T.	3,40€	3,40€	
PINTUBCORR16	1,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	0,13€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,40€	0,47€	
TOTAL PARTIDA.....						9,91€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.06.02.49	ml		Alumbrado Exposiciones 1 Circuito R - 230 Volt. para Exposiciones 1 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=50,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....						10,24€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.50	ml		Alumbrado Sala de Consulta Circuito R - 230 Volt. para Sala de Consulta instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=60,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.06.02.51	ml		Alumbrado Tienda y Recepción Circuito R - 230 Volt. para Tienda y Recepción instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=62,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.52	ml		Emergencias y Kits Circuito R - 230 Volt. para Emergencias y Kits instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm ² +1x1,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=100,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X1.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm ² +1x1,5mm ² +T.T.	3,40€	3,40€	
PINTUBCORR16	1,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	0,13€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,40€	0,47€	
TOTAL PARTIDA.....						9,91€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.06.02.53	ml		Alumbrado Exposiciones 1 Circuito S - 230 Volt. para Exposiciones 1 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=50,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....						10,24€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.54	ml		Alumbrado Sala de Consulta y Paso 1 Circuito S - 230 Volt. para Sala de Consulta y Paso 1 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=60,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.06.02.55	ml		Alumbrado Tienda y Recepción Circuito S - 230 Volt. para Tienda y Recepción instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=62,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.56	ml		Emergencias y Kits Circuito S - 230 Volt. para Emergencias y Kits instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=100,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X1.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T.	3,40€	3,40€	
PINTUBCORR16	1,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	0,13€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,40€	0,47€	
TOTAL PARTIDA.....						9,91€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.06.02.57	ml		Alumbrado Reserva Pl. Baja Circuito T - 230 Volt. para Reserva instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=10,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....						10,24€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.58	mI		Alumbrado Reserva Pl. Baja Circuito T - 230 Volt. para Reserva instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=10,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	mI	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.06.02.59	mI		Alumbrado Reserva Pl. Baja Circuito T - 230 Volt. para Reserva instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=10,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	mI	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.60	ml		Emergencias Reserva Pl. Baja Circuito T - 230 Volt. para Emergencia Reserva instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm ² +1x1,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=10,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X1.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm ² +1x1,5mm ² +T.T.	3,40€	3,40€	
PINTUBCORR16	1,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	0,13€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
TOTAL PARTIDA.....						9,44€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

02.06.02.61	ml		Puerta Automática Calle Circuito III - 400 Volt. para Puerta Automática Calle instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 3x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=35,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K3X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 3x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,19€	3,19€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
TOTAL PARTIDA.....						9,19€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.62	ml		Ascensor Circuito III - 400 Volt. para Ascensor instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 3x6,0mm ² +1x6,0mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=48,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 25,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PIN24.03.03.1	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 3x6,0mm ² +1x6,0mm ² +T.T.	6,20€	6,20€	
P15GC020	1,000	ml	Tubo PVC corrug.forrado M25/gp7	0,23€	0,23€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
TOTAL PARTIDA.....					12,34€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

02.06.02.63	ml		Grupo presión incendios Circuito III - 400 Volt. para Grupo Presión Incendios instalado con cable RZ1-K(AS+) resistente al fuego 0.6/1kV-Cu 3x6,0mm ² +1x6,0mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=35,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 25,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1IGN3X6	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS+) 0.6/1kV-Cu 3x6,0mm ² +1x6,0mm ² +T.T.	9,46€	9,46€	
P15GC020	1,000	ml	Tubo PVC corrug.forrado M25/gp7	0,23€	0,23€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
TOTAL PARTIDA.....					15,60€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.64	ml		Central Incendios Circuito T - 230 Volt. para Central Incendios instalado con cable RZ1-K(AS+) resistente al fuego 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=40,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1IG1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS+) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,80€	3,80€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
TOTAL PARTIDA.....						9,80€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

02.06.02.65	ml		CCF Planta Sótano Circuito S - 230 Volt. para CCF Planta Sótano instalado con cable RZ1-K(AS+) resistente al fuego 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=50,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
P1NRZ1IG1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS+) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,80€	3,80€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
TOTAL PARTIDA.....						9,80€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02.66	mI		CCF Planta Baja Circuito S - 230 Volt. para CCF Planta Baja instalado con cable RZ1-K(AS+) resistente al fuego 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=70,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1IG1X2.5	1,000	mI	Cable RZ1-K(AS+) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,80€	3,80€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
TOTAL PARTIDA.....					9,80€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

APARTADO 2.06.03 LÍNEAS DE CUADRO CLIMATIZACIÓN

APARTADO 2.06.04 LÍNEAS DE CUADRO INFORMÁTICA

02.06.04.01	mI		Sala de Consulta - Sala Multiusos Circuito R - 230 Volt. para S.Consulta-S.Multiusos instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=36,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	mI	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.04.02	ml		Exposiciones 1, 2 y 4 Planta Sótano Circuito R - 230 Volt. para Exposiciones 1, 2 y 4 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=40,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.06.04.03	ml		Tienda y Exposiciones 1 Planta Baja Circuito S - 230 Volt. para Tienda y Exposiciones 1 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=49,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.04.04	ml		Sala de Consulta y Exposiciones 4 Planta Baja Circuito S - 230 Volt. para S. Consulta y Exposiciones 4 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=36,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.06.04.05	ml		Exposiciones 2 y 3 Planta Baja Circuito T - 230 Volt. para Exposiciones 2 y 3 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=56,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.04.06	ml		Informática Reserva Circuito T - 230 Volt. para Reserva instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=0,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.06.04.07	ml		Centralita teléfono Circuito T - 230 Volt. para Centralita instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=32,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).			
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1K1X2.5	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm ² +1x2,5mm ² +T.T.	3,75€	3,75€	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	0,09€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	9,80€	0,49€	
TOTAL PARTIDA.....					10,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	-----	-------------	--------	----------	---------

APARTADO 2.06.05 LÍNEAS TELEMANDO EMERGENCIAS

02.06.05.01	ml	Circuito telemando emergencias Pl. Sótano				
		Circuito para telemando emergencias Pl. Sótano instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm2+1x1,5mm2 (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el telemando hasta el último equipo de alumbrado de emergencia (L=120,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).				
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1KSEÑAL	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm2+1x1,5mm2	2,50€	2,50€	
PINTUBCORR16	1,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	0,13€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	8,50€	0,43€	

TOTAL PARTIDA.....	8,97€
---------------------------	--------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

02.06.05.02	ml	Circuito telemando emergencias Pl. Baja				
		Circuito para telemando emergencias Pl. Baja instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm2+1x1,5mm2 (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el telemando hasta el último equipo de alumbrado de emergencia (L=100,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).				
O01OB200	0,150	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	2,41€	
O01OB210	0,150	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	2,25€	
PINRZ1KSEÑAL	1,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm2+1x1,5mm2	2,50€	2,50€	
PINTUBCORR16	1,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	0,13€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	8,50€	0,43€	

TOTAL PARTIDA.....	8,97€
---------------------------	--------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	-----	-------------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO 2.07 LUMINARIAS-LÁMPARAS

02.07.01	Ud	Emergencia Estanca Nova 150 lúmenes			
		Suministro y montaje de Emergencia estanca de 150 Lm marca DAISALUX, modelo NOVA N3, de 8 W o similar, incluso cable de cobre de 1,5 +TT mm2 de sección 0 halógeno y aislado con tubo de P.V.C. rígido curvado en caliente de 16 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación accesorios, caja de empotrar, fijación y conexión, y p.p. de pequeño material. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
O01OB200	0,300 h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	4,82€	
O01OB220	0,300 h	Ayudante electricista	15,03€	4,51€	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
PINEMNOV150	1,000 Ud	Emergencia NOVA 150 lm	49,88€	49,88€	
PINEST	1,000 Ud	Caja estanca IP 66 IK 08 NOVA	28,25€	28,25€	
PINRZ1K1X1.5	10,000 ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T.	3,40€	34,00€	
PIN2406	10,000 ml	Tubo PVC refor. abocar.M 16/gp7	0,62€	6,20€	
&01MA010	5,000 %	Medios auxiliares	128,90€	6,45€	

TOTAL PARTIDA.....	135,36€
---------------------------	----------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

02.07.02	Ud	Emergencia Norma superficie 180 lúmenes			
		Suministro y montaje de Emergencia 180 Lm marca DAISALUX , modelo NORMA superficie de 16 W o similar, incluso cable de cobre de 1,5 +TT mm2 de sección 0 halógeno y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 16 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación accesorios, caja de empotrar, fijación y conexión, y p.p. de pequeño material. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
O01OB200	0,300 h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	4,82€	
O01OB220	0,300 h	Ayudante electricista	15,03€	4,51€	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
PINEMNORM180	1,000 Ud	Emergencia NORMA 180 lm	71,71€	71,71€	
PINRZ1K1X1.5	10,000 ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T.	3,40€	34,00€	
PINTUBCORR16	10,000 ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	1,30€	
&01MA010	5,000 %	Medios auxiliares	117,60€	5,88€	

TOTAL PARTIDA.....	123,47€
---------------------------	----------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.07.03		Ud	Pantalla Estanca 2x36 W Suministro y montaje de luminaria de superficie para 2 lámparas fluorescentes de 36 W, marca LLEDO modelo OD-8553 o similar (tubos incluidos en la luminaria), con balasto electrónico, con pantalla estanca de poliéster con fibra de vidrio IP-65, incluso cable de cobre RZ1-K de 2,5 +TT mm2 de sección 0 halógeno y aislado con tubo de P.V.C. rígido curvado en caliente de 16 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
O01OB200	0,300	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	4,82€	
O01OB220	0,300	h	Ayudante electricista	15,03€	4,51€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
PIN24.06.07.1	1,000	Ud	Pantalla Estanca 2x36 W	52,20€	52,20€	
PINRZ1K1X2.5	10,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	37,50€	
PIN2406	10,000	ml	Tubo PVC refor. abocar.M 16/gp7	0,62€	6,20€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	106,50€	5,33€	

TOTAL PARTIDA..... 111,81€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.07.04		Ud	Downlight 2x26 W Suministro y montaje de downlight de empotrar marca ZUMTOBEL-STAFF, modelo Panos LG 200 60810098 para 2 lámparas TC-DEL de 26 W o similar (lámparas incluidas en la luminaria), incluso cable de cobre ES07Z1-K de 2,5 +TT mm2 de sección 0 halógeno y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 16 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
O01OB200	0,300	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	4,82€	
O01OB220	0,300	h	Ayudante electricista	15,03€	4,51€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
PIN24.06.15.1	1,000	Ud	Downlight 2x26 W	158,32€	158,32€	
PINRZ1K1X2.5	10,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	37,50€	
PINTUBCORR16	10,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	1,30€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	207,70€	10,39€	

TOTAL PARTIDA..... 218,09€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.07.05		Ud	Línea de luminaria de empotrar 1x1/80 W Suministro y montaje de luminaria empotrada para línea continua para 1 lámpara fluorescente T16 de 80 W, marca ZUMTOBEL STAFF modelo SLOTLIGHT referencia 42160006, o similar (tubos incluidos en la luminaria), incluso cable de cobre ES07Z1-K de 2,5 +TT mm2 de sección 0 halógeno y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 16 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
O01OB200	0,300	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	4,82€	
O01OB220	0,300	h	Ayudante electricista	15,03€	4,51€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
PINLIN1X1-80	1,000	ud	Línea de luminaria de empotrar 1x1/80 W	304,04€	304,04€	
PINRZ1K1X2.5	10,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	37,50€	
PINTUBCORR16	10,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	1,30€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	353,40€	17,67€	
TOTAL PARTIDA.....					371,09€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

02.07.06		Ud	Línea de luminaria de empotrar 2x1/80 W Suministro y montaje de luminaria empotrada para línea continua para 2 lámparas fluorescentes T16 de 80 W, marca ZUMTOBEL STAFF modelo SLOTLIGHT referencia 42160013, o similar (tubos incluidos en la luminaria), incluso cable de cobre ES07Z1-K de 2,5 +TT mm2 de sección 0 halógeno y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 16 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
O01OB200	0,300	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	4,82€	
O01OB220	0,300	h	Ayudante electricista	15,03€	4,51€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
PINLIN2X1-80	1,000	Ud	Línea de luminaria de empotrar 2x1/80 W	567,29€	567,29€	
PINRZ1K1X2.5	10,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	37,50€	
PINTUBCORR16	10,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	1,30€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	616,70€	30,84€	
TOTAL PARTIDA.....					647,51€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.07.07		Ud	Línea de luminaria de empotrar 3x1/80 W Suministro y montaje de luminaria empotrada para línea continua para 3 lámparas fluorescentes T16 de 80 W, marca ZUMTOBEL STAFF modelo SLOTLIGHT referencia 42160020, o similar (tubos incluidos en la luminaria), incluso cable de cobre ES07Z1-K de 2,5 +TT mm2 de sección 0 halógeno y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 16 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
O01OB200	0,300	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	4,82€	
O01OB220	0,300	h	Ayudante electricista	15,03€	4,51€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
PINLIN3X1-80	1,000	Ud	Línea de luminaria de empotrar 3x1/80 W	822,44€	822,44€	
PINRZ1K1X2.5	10,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	37,50€	
PINTUBCORR16	10,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	1,30€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	871,80€	43,59€	
TOTAL PARTIDA.....					915,41€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.07.08		Ud	Luminaria en tira continua 1x80 W Suministro y montaje de luminaria en tira continua para 1 lámpara fluorescente T16 de 80 W, marca ZUMTOBEL modelo TETRIS T16 o similar (tubos incluidos en la luminaria), incluso cable de cobre ES07Z1-K de 2,5 +TT mm2 de sección 0 halógeno y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 16 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
O01OB200	0,300	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	4,82€	
O01OB220	0,300	h	Ayudante electricista	15,03€	4,51€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
PINTETRIST16	1,000	Ud	Luminaria en tira continua 1x80 W	108,75€	108,75€	
PINRZ1K1X2.5	10,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	37,50€	
PINTUBCORR16	10,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	1,30€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	158,10€	7,91€	
TOTAL PARTIDA.....					166,04€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.07.09		Ud	Luminaria en tira continua 1x80 W mesas Suministro y montaje de luminaria en tira continua para 1 lámpara fluorescente T16 de 80 W, marca ZUMTOBEL modelo TETRIS T16 o similar (tubos incluidos en la luminaria), incluso cable de cobre ES07Z1-K de 2,5 +TT mm2 de sección 0 halógeno y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 16 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexiónada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
O01OB200	0,300	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	4,82€	
O01OB220	0,300	h	Ayudante electricista	15,03€	4,51€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
PINTETRIST16	1,000	Ud	Luminaria en tira continua 1x80 W	108,75€	108,75€	
PINRZ1K1X2.5	10,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	37,50€	
PINTUBCORR16	10,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	1,30€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	158,10€	7,91€	
TOTAL PARTIDA.....					166,04€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

02.07.10		Ud	Luminaria suspendida 1x42 W Suministro y montaje de luminaria suspendida para 1 lámpara fluorescente TC-TEL de 42 W, marca BEGA referencia 6409 o similar (lámparas incluidas en la luminaria), color grafito, incluso cable de cobre ES07Z1-K de 2,5 +TT mm2 de sección 0 halógeno y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 16 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexiónada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
O01OB200	0,300	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	4,82€	
O01OB220	0,300	h	Ayudante electricista	15,03€	4,51€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
PINSUSP1X42	1,000	Ud	Luminaria suspendida 1x42 W	683,36€	683,36€	
PINRZ1K1X2.5	10,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	37,50€	
PINTUBCORR16	10,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	1,30€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	732,70€	36,64€	
TOTAL PARTIDA.....					769,38€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.07.11		Ud	Aplique pared doble montaje vertical 2x60 W Suministro y montaje de aplique de pared doble, montaje vertical para 2 lámparas QT14 de 60 W. Cuerpo en metal inyectado. Difusor de cristal opal con rosca, IP-44 (lámparas incluidas en la luminaria), incluso cable de cobre ES07Z1-K de 2,5 +TT mm2 de sección 0 halógeno y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 16 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
O01OB200	0,300	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	4,82€	
O01OB220	0,300	h	Ayudante electricista	15,03€	4,51€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
PINAPVERT	1,000	Ud	Aplique pared doble montaje vertical 2x60 W	414,10€	414,10€	
PINRZ1K1X2.5	10,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	37,50€	
PINTUBCORR16	10,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	1,30€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	463,50€	23,18€	

TOTAL PARTIDA..... 486,66€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

02.07.12		Ud	Aplique pared doble montaje horizontal 2x60 W Suministro y montaje de aplique de pared doble, montaje horizontal para 2 lámparas QT14 de 60 W. Cuerpo en metal inyectado. Difusor de cristal opal con rosca, IP-44 (lámparas incluidas en la luminaria), incluso cable de cobre ES07Z1-K de 2,5 +TT mm2 de sección 0 halógeno y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 16 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
O01OB200	0,300	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	4,82€	
O01OB220	0,300	h	Ayudante electricista	15,03€	4,51€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
PINAPHORIZ	1,000	Ud	Aplique pared doble montaje horizontal 2x60 W	402,09€	402,09€	
PINRZ1K1X2.5	10,000	ml	Cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	3,75€	37,50€	
PINTUBCORR16	10,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	1,30€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	451,50€	22,58€	

TOTAL PARTIDA..... 474,05€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.07.13		Ud	Kit de emergencia tubos 80 W Suministro y montaje de kit de emergencia para tubos fluorescentes de hasta 80W marca OVA, modelo EVERLUX POWER 80/3 T5, referencia 43092, o similar. Autonomía 3 horas, flujo en emergencia 6%. Baterías de NiCd lineales. Incluso cableado. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexonada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
O01OB200	0,300	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	4,82€	
O01OB220	0,300	h	Ayudante electricista	15,03€	4,51€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
PINKIT80W	1,000	Ud	Kit de emergencia tubos 80 W	140,87€	140,87€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	151,50€	7,58€	
TOTAL PARTIDA.....						159,03€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS.

02.07.14		Ud	Kit de emergencia tubos 36 W Suministro y montaje de kit de emergencia para tubos fluorescentes de hasta 36W marca OVA, modelo EVERLUX POWER 36/3 T8, referencia 43083, o similar. Autonomía 3 horas, flujo en emergencia 5%. Baterías de NiCd lineales. Incluso cableado. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexonada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
O01OB200	0,300	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	4,82€	
O01OB220	0,300	h	Ayudante electricista	15,03€	4,51€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
PINKIT36W	1,000	Ud	Kit de emergencia tubos 36 W	79,81€	79,81€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	90,40€	4,52€	
TOTAL PARTIDA.....						94,91€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.07.15		Ud	Kit de emergencia downlight Suministro y montaje de kit de emergencia para tubos fluorescentes de hasta 58W marca OVA, modelo EVERLUX POWER 58/3 T5, referencia 43085, o similar. Autonomía 3 horas, flujo en emergencia 5%. Baterías de NiCd lineales. Incluso cableado. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexonada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
O01OB200	0,300	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	4,82€	
O01OB220	0,300	h	Ayudante electricista	15,03€	4,51€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
PINKITDOWN	1,000	Ud	Kit de emergencia downlight	88,68€	88,68€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	99,30€	4,97€	
TOTAL PARTIDA.....						104,23€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	-----	-------------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO 2.08 INSTALACIONES INTERIORES

02.08.01	Ud	Interruptor sencillo Jung				
		Suministro y montaje de interruptores empotrados sencillos para encendidos marca JUNG serie LS990 blanco alpino o similar, instalado con cable de 2,5+TT mm2 de sección, 0 halógeno, empotrado y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 16 mm de diámetro, y p.p. de cajas de derivación, caja de empotrar, fijación y conexión, y p.p. de pequeño material. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.				
O01OB200	0,300 h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	4,82€		
O01OB220	0,300 h	Ayudante electricista	15,03€	4,51€		
PINTUBCORR16	7,000 ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	0,91€		
PIN24.05.02.2	10,000 ml	Cable ESO7Z1-K 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	1,56€	15,60€		
P15GK050	1,000 Ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,26€	0,26€		
PININTLS990	1,000 Ud	Interruptor unipolar	4,20€	4,20€		
PINTECLALS990	1,000 Ud	Tecla para interruptor	2,66€	2,66€		
PINMARCOSIMPL	1,000 Ud	Marco	1,25€	1,25€		
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,25€	1,25€		
&01MA010	5,000 %	Medios auxiliares	35,50€	1,78€		

TOTAL PARTIDA.....	37,24€
---------------------------	---------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.08.02	Ud	Base de enchufe Jung				
		Suministro y montaje de base de enchufe empotrada 10/16 A tipo Schuko con protección niño, marca JUNG serie LS990 blanco alpino o similar, instalado con cable de 2,5+TT mm2 de sección, 0 halógeno, empotrado y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 16 mm de diámetro, y p.p. de cajas de derivación, caja de empotrar, fijación y conexión, y p.p. de pequeño material. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.				
O01OB200	0,300 h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	4,82€		
O01OB220	0,300 h	Ayudante electricista	15,03€	4,51€		
PINTUBCORR16	7,000 ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	0,91€		
PIN24.05.02.2	10,000 ml	Cable ESO7Z1-K 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	1,56€	15,60€		
P15GK050	1,000 Ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,26€	0,26€		
PINMARCOSIMPL	1,000 Ud	Marco	1,25€	1,25€		
PINBASEENCHUF	1,000 Ud	Base Enchufe Schuko	5,60€	5,60€		
PINTAPAANCHA	1,000 Ud	Tapa Base de Enchufe	1,61€	1,61€		
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,25€	1,25€		
&01MA010	5,000 %	Medios auxiliares	35,80€	1,79€		

TOTAL PARTIDA.....	37,60€
---------------------------	---------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.08.03		Ud	Base de enchufe estabilizada Jung			
O01OB200	0,300	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	4,82€	
O01OB220	0,300	h	Ayudante electricista	15,03€	4,51€	
PINTUBCORR16	7,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	0,91€	
PIN24.05.02.2	10,000	ml	Cable ESO7Z1-K 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	1,56€	15,60€	
P15GK050	1,000	Ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,26€	0,26€	
PINMARCOSIMPL	1,000	Ud	Marco	1,25€	1,25€	
PINBASEENCHUF	1,000	Ud	Base Enchufe Schuko	5,60€	5,60€	
PINTAPAANCHA	1,000	Ud	Tapa Base de Enchufe	1,61€	1,61€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	35,80€	1,79€	
TOTAL PARTIDA.....					37,60€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

02.08.04		Ud	Base de enchufe TV Jung			
O01OB200	0,300	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	4,82€	
O01OB220	0,300	h	Ayudante electricista	15,03€	4,51€	
PINTUBCORR16	7,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	0,91€	
PIN24.05.02.2	10,000	ml	Cable ESO7Z1-K 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	1,56€	15,60€	
P15GK050	1,000	Ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,26€	0,26€	
PINMARCOSIMPL	1,000	Ud	Marco	1,25€	1,25€	
PINBASEENCHUF	1,000	Ud	Base Enchufe Schuko	5,60€	5,60€	
PINTAPAANCHA	1,000	Ud	Tapa Base de Enchufe	1,61€	1,61€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	35,80€	1,79€	
TOTAL PARTIDA.....					37,60€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.08.05		Ud	Conmutador Jung Suministro y montaje de conmutación desde dos puntos empotrados, marca JUNG serie LS990 blanco alpino o similar, instalado con cable de 2,5+TT mm2 de sección, 0 halógeno, empotrado y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 16 mm de diámetro, y p.p. de cajas de derivación, caja de empotrar, fijación y conexión, y p.p. de pequeño material. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
O01OB200	0,300	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	4,82€	
O01OB220	0,300	h	Ayudante electricista	15,03€	4,51€	
PINTUBCORR16	14,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	1,82€	
PIN24.05.02.2	20,000	ml	Cable ESO7Z1-K 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	1,56€	31,20€	
P15GK050	2,000	Ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,26€	0,52€	
PINMARCOSIMPL	2,000	Ud	Marco	1,25€	2,50€	
PINCONMUNIPO	2,000	Ud	Conmutador unipolar	4,98€	9,96€	
PINTECLALS990	2,000	Ud	Tecla para interruptor	2,66€	5,32€	
P01DW090	2,000	ud	Pequeño material	1,25€	2,50€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	63,20€	3,16€	
TOTAL PARTIDA.....					66,31€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

02.08.06		Ud	Interruptor estanco Jung Suministro y montaje de interruptores de superficie sencillos estancos para encendidos marca JUNG serie WG600 o similar, instalado con cable de 2,5+TT mm2 de sección, 0 halógeno, empotrado y aislado con tubo de P.V.C. rígido curvado en caliente de 16 mm de diámetro, y p.p. de cajas de derivación, caja de empotrar, fijación y conexión, y p.p. de pequeño material. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
O01OB200	0,300	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	4,82€	
O01OB220	0,300	h	Ayudante electricista	15,03€	4,51€	
PINTUBO16PVC	7,000	m	Tubo PVC refor. abocar.M 16/gp7	0,38€	2,66€	
PIN24.05.02.2	10,000	ml	Cable ESO7Z1-K 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	1,56€	15,60€	
PININTERESTAN	1,000	Ud	Interruptor estanco	8,13€	8,13€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	37,00€	1,85€	
TOTAL PARTIDA.....					38,82€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.08.07		Ud	Base de enchufe estanca Jung Suministro y montaje de base de enchufe de superficie 10/16 A estanco tipo Schuko, marca JUNG serie WG600 o similar, instalado con cable de 2,5+TT mm2 de sección, 0 halógeno, empotrado y aislado con tubo de P.V.C. rígido curvado en caliente de 16 mm de diámetro, y p.p. de cajas de derivación, caja de empotrar, fijación y conexión, y p.p. de pequeño material. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
O01OB200	0,300	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	4,82€	
O01OB220	0,300	h	Ayudante electricista	15,03€	4,51€	
PINTUBO16PVC	7,000	m	Tubo PVC refor. abocar.M 16/gp7	0,38€	2,66€	
PIN24.05.02.2	10,000	ml	Cable ESO7Z1-K 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	1,56€	15,60€	
PINBASEESTANC	1,000	Ud	Base Enchufe Estanca	7,13€	7,13€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	36,00€	1,80€	
TOTAL PARTIDA.....					37,77€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

02.08.08		Ud	Pulsador temporizado Jung Suministro y montaje de pulsadores empotrados con interruptor temporizado marca JUNG serie LS990 o similar, instalado con cable de 2,5+TT mm2 de sección, 0 halógeno, empotrado y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 16 mm de diámetro, y p.p. de cajas de derivación, caja de empotrar, fijación y conexión, y p.p. de pequeño material. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
O01OB200	0,300	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	4,82€	
O01OB220	0,300	h	Ayudante electricista	15,03€	4,51€	
PINTUBCORR16	7,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	0,91€	
PIN24.05.02.2	10,000	ml	Cable ESO7Z1-K 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	1,56€	15,60€	
PINPULTELS990	1,000	ud	Dimmer universal para tecla sensora Jung LS990	95,92€	95,92€	
PINTESENLS990	1,000	ud	Tecla sensora universal	65,49€	65,49€	
PINMARCOSIMPL	1,000	Ud	Marco	1,25€	1,25€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	189,80€	9,49€	
TOTAL PARTIDA.....					199,24€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.08.09		Ud	Detector de presencia Jung Suministro y montaje de detector infrarrojo de movimiento marca JUNG serie LS990 o similar, instalado con cable de 2,5+TT mm2 de sección, 0 halógeno, empotrado y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 16 mm de diámetro, y p.p. de cajas de derivación, caja de empotrar, fijación y conexión, y p.p. de pequeño material. Montaje a 2,20 m. Retardo ajustable de 10 segundos a 30 minutos. Nivel luminoso ajustable de 3 a 80 lux. Sensibilidad ajustable del 20 al 100%. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexiada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
O01OB200	0,300	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	4,82€	
O01OB220	0,300	h	Ayudante electricista	15,03€	4,51€	
PINTUBCORR16	7,000	ml	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,13€	0,91€	
PIN24.05.02.2	10,000	ml	Cable ESO7Z1-K 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T.	1,56€	15,60€	
PINDETECTOR	1,000	Ud	Detector de presencia	89,61€	89,61€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	116,70€	5,84€	
TOTAL PARTIDA.....					122,54€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VENTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

02.08.10		Ud	Cuadro de encendidos Cuadro con interruptores para encendidos de la salas comunes, instalado con interruptores automáticos de 10A y cable de RZ1-K 0,6/1kV-Cu 2,5+TT mm2 de sección, con toma de tierra, en superficie. Incluido telemando para inhibir los equipos de emergencia. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexiada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
O01OB200	4,000	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	64,28€	
O01OB220	4,000	h	Ayudante electricista	15,03€	60,12€	
PINCUAD02	29,000	Ud	Int. aut., 6/10 kA, curva C, 1 polo+N, 10A	12,94€	375,26€	
PINCUAD42	1,000	Ud	Contactador 230V AC, 1 mód., 20A, 2NA	24,82€	24,82€	
PINCUAD21	1,000	Ud	Juego montaje 3VL160/250 (1Ud.) 3P-4P Alto 200 Anch 600 montaje	55,26€	55,26€	
PINTELEMAND	2,000	Ud	Telemando emergencias OVA mod. TELEUR	72,06€	144,12€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	723,90€	36,20€	
TOTAL PARTIDA.....					760,06€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS SESENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.08.11		Ud	SAI 6 KVA Suministro y montaje de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida, marca MERLIN GERIN modelo COMET EXTREME o similar, on-line, monofásico de entrada y salida, modular, de 6 KVA de potencia de salida. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexiónada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
O01OB200	0,500	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	8,04€	
O01OB220	0,500	h	Ayudante electricista	15,03€	7,52€	
FIN24.07.16.1	1,000	Ud	SAI 6 KVA	3.590,00€	3.590,00€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	3.605,60€	180,28€	
TOTAL PARTIDA.....					3.785,84€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTAS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

02.08.12		ud	Pulsador timbre Jung Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, mecanismo pulsador Jung-531 U, tecla con símbolo "Timbre" Jung-LS 990K, mecanismo zumbador y marco respectivo. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexiónada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
O01OB200	0,400	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	6,43€	
O01OB220	0,400	h	Ayudante electricista	15,03€	6,01€	
P15GB010	18,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,09€	1,62€	
P15GA010	20,000	m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,16€	3,20€	
P15GK050	1,000	Ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,26€	0,26€	
P15MXB080	1,000	ud	Mecan. pulsador timbre Jung-531 U	4,09€	4,09€	
P15MXC070	1,000	ud	Tecla sencilla c/símbolo Jung LS 990 K	3,36€	3,36€	
P15MW010	1,000	ud	Zumbador	12,60€	12,60€	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25€	1,25€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	38,80€	1,94€	
TOTAL PARTIDA.....					40,76€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	-----	-------------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO 2.09 RED DE TIERRAS

02.09.01		Ud	Red de tierras Verificación del estado de la red de tierras existente y adaptación a la normativa actual vigente en caso necesario.			
O01OB200	15,000	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	241,05€	
O01OB220	15,000	h	Ayudante electricista	15,03€	225,45€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	466,50€	23,33€	
TOTAL PARTIDA.....					489,83€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 2.10 GRUPO ELECTRÓGENO

02.10.01		Ud	Grupo Electrónico GRUPO ELECTROGENO "ELECTRA MOLINS" tipo EMJ-68, Construcción INSONORIZADO AUTOMATICO, de 68 kVA, 54 kW de potencia máxima en servicio de emergencia por fallo de red según ISO 8528-1. La potencia activa (kW) está sujeta a una tolerancia de $\pm 5\%$ de acuerdo con las especificaciones del fabricante del motor diesel. Formado por: MOTOR DIESEL "JOHN DEERE" tipo 4039TF008, refrigerado por agua con radiador, arranque eléctrico. ALTERNADOR TRIFASICO "LEROY SOMER" de 68 kVA, tensión 400 V, frecuencia 50 Hz, sin escobillas, con regulación electrónica de tensión tipo AREP R-438. CUADRO AUTOMATICO tipo AUT-MP10E que realiza la puesta en marcha del grupo electrógeno al fallar el suministro eléctrico de la red y da la señal al cuadro de conmutación para que se conecte la carga al grupo. Al normalizarse el suministro eléctrico de la red, transfiere la carga a la red y detiene el grupo. Todas las funciones están controladas por un módulo programable con MICROPROCESADOR que simplifica los circuitos y disminuye los contactos mecánicos, lográndose una gran fiabilidad de funcionamiento CARGADOR ELECTRONICO de baterías además del alternador de carga de baterías propio del motor diesel. UNA BATERIA de 12 V, 125 Ah, con cables, terminales y DES-CONECTADOR. DEPOSITO DE COMBUSTIBLE de 225 l montado en la bancada, con detector de nivel mínimo, indicador de nivel y tapón de llenado, debidamente conectado al motor. RESISTENCIA CALEFACTORA con termostato del líquido refrigerante para asegurar el arranque del motor diesel en cualquier momento y permitir la conexión rápida de la carga. CUBIERTA METALICA INSONORIZADA, adecuada para obtener un nivel de potencia acústica LWA de 92 dB(A), equivalente a un nivel medio de presión acústica de 64 dB(A) a 10 m, de acuerdo con la Directiva 2000/14/CE de la Unión Europea. Pre- vista para poder trabajar al aire libre. Dispone de puertas practica- bles para acceso a las diferentes partes del grupo. Silencia- dor con flexible y tubo de escape montado en el grupo.
-----------------	--	-----------	--

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			<p>SILENCIADOR ESPECIAL de escape de 25 dB(A) de atenuación y tubo metálico FLEXIBLE de salida del motor, con bridas, contra-bidas, juntas y tornillos.</p> <p>Todos estos elementos montados sobre bancada metálica con antivibratorios de soporte de las máquinas y debidamente conectados entre sí.</p> <p>El grupo se suministra con líquido refrigerante al 50% de anti-congelante, de acuerdo con la especificación del fabricante del motor diesel, para protección contra la corrosión y cavitación. Se suministra asimismo con el cárter lleno de aceite.</p> <p>El grupo incluye protecciones de los elementos móviles (correas, ventilador, etc.), cumpliendo con las directivas de la Unión Europea de seguridad de máquinas 98/37/CE, baja tensión 73/23/CEE y compatibilidad electromagnética 89/336/CEE.</p> <p>El grupo lleva el marcado "CE" y se facilita el certificado de conformidad correspondiente.</p> <p>El cuadro AUT-MP10E incluye las siguientes protecciones que cuando actúan desconectan la carga y paran el grupo electrógeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baja presión de aceite. - Alta temperatura del líquido refrigerante. - Sobrevelocidad y baja velocidad del motor diesel. - Tensión de grupo fuera de límites. - Bloqueo al fallar el arranque. - Sobreintensidad del alternador. - Cortocircuito en las líneas de consumo. <p>Estas dos últimas protecciones se realizan mediante una detección electrónica trifásica situada en el interior del alternador que protege al propio alternador y a la línea de salida de potencia. El módulo AUT-MP10 permite un ajuste preciso de los valores de disparo, logrando así una mejor protección que con detección magnetotérmica.</p> <p>El cuadro incluye asimismo las siguientes alarmas preventivas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avería del alternador de carga de baterías. - Avería del cargador electrónico de baterías. - Baja y alta tensión de baterías. - Bajo nivel de gasóleo. <p>Aparatos de medida que se visualizan a través del display:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltímetro de tensión de grupo. - Frecuencímetro. - Tres amperímetros. - Voltímetro de tensión de las baterías - Contador de las horas de funcionamiento del grupo. <p>Aparatos de medida analógicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termómetro de líquido refrigerante. - Manómetro de presión de aceite. <p>Otros equipos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selector de funcionamiento "automático", "paro" y "pruebas" que permite el funcionamiento del grupo electrógeno inclu- 			

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			so en caso de avería del equipo automático. - Pulsador de parada de emergencia.			
			JUEGO DE SILENTBLOCKS para amortiguar las vibraciones entre la bancada del grupo y el suelo.			
			Longitud 2.450 mm, anchura 960 mm, altura 1.660 mm, peso 1.400 kg sin combustible. Medida la unidad instalada y probada.			
O01OB200	4,000	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	64,28€	
O01OB210	4,000	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	60,12€	
PIN24.10.01.1	1,000	Ud	Grupo electrógeno	18.070,00€	18.070,00€	
M02GE010	1,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	47,82€	47,82€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	18.242,20€	912,11€	
TOTAL PARTIDA.....					19.154,33€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

02.10.02	Ud	Cuadro de conmutación	Cuadro de conmutación red-grupo suministrado por el fabricante del Grupo Electrónico. Modelo QC-110. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexiónada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
O01OB200	1,000	h.	Oficial 1ª electricista	16,07€	16,07€	
O01OB210	1,000	h.	Oficial 2ª electricista	15,03€	15,03€	
PINCONMUT	1,000	Ud	Cuadro conmutación	1.140,00€	1.140,00€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	1.171,10€	58,56€	
TOTAL PARTIDA.....					1.229,66€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS VENTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

02.10.03	Ud	Chimenea grupo electrógeno	Instalación de chimenea de grupo electrogénico de 125 mm de diámetro interior y 210 mm de diámetro exterior, incluso cubreas, pasamuros, módulo direccional horizontal y accesorios. Marca DINAK modelo GE-1 o similar. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexiónada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
O01OB170	2,000	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	16,73€	33,46€	
O01OB180	2,000	h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	15,24€	30,48€	
PIN24.10.02.1	1,000	Ud	Chimenea grupo electrógeno	450,00€	450,00€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	513,90€	25,70€	
TOTAL PARTIDA.....					539,64€	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.10.04		m2	Chapa galvanizada 0,6-0,8 mm m2 de chapa galvanizada de espesores comprendidos entre 0,6 y 0,8 mm, conformada con dimensiones según planos, para conducto de ventilación de grupo electrógeno, incluso p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos, etc., completos y montados. Medida la unidad instalada.			
O01OB170	1,000	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	16,73€	16,73€	
PIN24.10.03.1	1,200	m2	Chapa Galvanizada 0,6-0,8 mm	18,46€	22,15€	
PIN24.10.03.2	0,500	m2	Piezas chapa 0,6-0,8 mm	31,26€	15,63€	
&01MA010	5,000	%	Medios auxiliares	54,50€	2,73€	

TOTAL PARTIDA..... 57,24€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.10.05		Ud	Rejilla entrada aire ventilación Reja de intemperie marca TROX, modelo AWG/1385x1115/11/0/0 o similar. Con marco y lamas en perfiles de aluminio extruido y tela metálica con malla de 20x20. Para entrada de aire de ventilación al cuarto del grupo electrógeno. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexcionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
O01OB170	1,000	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	16,73€	16,73€	
PINREJ1385	1,000	ud	Rejilla exterior 1385x1115	587,18€	587,18€	

TOTAL PARTIDA..... 603,91€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.10.06		Ud	Rejilla salida aire ventilación Reja de intemperie marca TROX, modelo AWG/1385x1115/11/0/0 o similar. Con marco y lamas en perfiles de aluminio extruido y tela metálica con malla de 20x20. Para salida de aire de ventilación del cuarto del grupo electrógeno. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexcionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.			
O01OB170	1,000	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	16,73€	16,73€	
PINREJ1385	1,000	ud	Rejilla exterior 1385x1115	587,18€	587,18€	

TOTAL PARTIDA..... 603,91€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

CÓDIGO	CANTIDAD	UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	-----	-------------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO 2.11 ACOMETIDA**02.11.01****Ud****Acometida**

Ejecución o modificación por parte de Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal de las instalaciones de la red de distribución (Instalación de enlace a red existente en AVDA CESAR AUGUSTO ESQUINA CON C/ FELIPE PERENA), así como tramitación administrativa para su puesta en servicio.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 27.544,13€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VENTISIETE MIL QUINIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS.