

CUADRO DE PRECIOS 2

1522-SANEAMIENTO CASETAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0001	S01C200A	ms	Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor, vestuarios y servicios higiénicos de obra de 4,00x9,00 m. de 36,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puertas de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Tres ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 6 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	
			Mano de obra.....	1,2070
			Resto de obra y materiales.....	529,7783
			TOTAL PARTIDA	530,99
0002	S01M110	ud	Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.	
			Mano de obra.....	1,4200
			Resto de obra y materiales.....	102,5448
			TOTAL PARTIDA	103,96
0003	S01M120	ud	Reposición de material de botiquín de urgencia.	
			Resto de obra y materiales.....	77,9100
			TOTAL PARTIDA	77,91
0004	S01W050	ud	Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.	
			Resto de obra y materiales.....	83,9202
			TOTAL PARTIDA	83,92
0005	S02B010	m.	Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D. 485/97.	
			Mano de obra.....	0,2130
			Resto de obra y materiales.....	0,0596
			TOTAL PARTIDA	0,27
0006	S02B025	m.	Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/soporte metálico de 1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.	
			Mano de obra.....	0,7100
			Resto de obra y materiales.....	4,8589
			TOTAL PARTIDA	5,57
0007	S02B040	ud	Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, s/ R.D. 485/97.	
			Mano de obra.....	1,4200
			Resto de obra y materiales.....	2,4450
			TOTAL PARTIDA	3,87
0008	S02B050	ud	Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.	
			Mano de obra.....	1,4200
			Resto de obra y materiales.....	5,5400
			TOTAL PARTIDA	6,96
0009	S02S080	ud	Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.	
			Mano de obra.....	2,1300
			Resto de obra y materiales.....	6,7528

0010	S02V080	ud	Chaleco de obras reflectante. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	TOTAL PARTIDA.....	8,88
			Resto de obra y materiales.....		4,3990
			TOTAL PARTIDA.....		4,40
0011	S03CA120	ud	Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).	Mano de obra.....	4,2600
			Resto de obra y materiales.....		44,5450
			TOTAL PARTIDA.....		48,81
0012	S03CA130	ud	Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 350x350 cms., formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).	Mano de obra.....	4,2600
			Resto de obra y materiales.....		120,6716
			TOTAL PARTIDA.....		124,93
0013	S03CB105	m.	Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.	Mano de obra.....	2,8400
			Resto de obra y materiales.....		3,2793
			TOTAL PARTIDA.....		6,12
0014	S03CB160	m.	Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.	Mano de obra.....	1,4650
			Resto de obra y materiales.....		1,8054
			TOTAL PARTIDA.....		3,27
0015	S03CB180	ud	Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.	Mano de obra.....	1,4200
			Resto de obra y materiales.....		13,6492
			TOTAL PARTIDA.....		15,07
0016	S03CC010	ud	Trípode de rescate	Mano de obra.....	14,2000
			Resto de obra y materiales.....		594,4520
			TOTAL PARTIDA.....		608,65
0017	S03CC020	ud	Medidor multigases	Mano de obra.....	1,4200
			Resto de obra y materiales.....		657,8152
			TOTAL PARTIDA.....		659,24
0018	S03CC030	ud	Extractor de aire	Mano de obra.....	3,5500
			Resto de obra y materiales.....		1.431,2130
			TOTAL PARTIDA.....		1.434,76

CUADRO DE PRECIOS 2

1522-SANEAMIENTO CASETAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0019	S03CF010	ud	Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com- probable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.	
			Mano de obra.....	1,4200
			Resto de obra y materiales.....	58,9894
			TOTAL PARTIDA	60,41
0020	S03IA010	ud	Casco de seguridad con Arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	
			Resto de obra y materiales.....	2,5546
			TOTAL PARTIDA	2,55
0021	S03IA040	ud	Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	
			Resto de obra y materiales.....	10,1866
			TOTAL PARTIDA	10,19
0022	S03IA070	ud	Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	
			Resto de obra y materiales.....	2,5546
			TOTAL PARTIDA	2,55
0023	S03IA100	ud	Semi-mascarilla antipolvo un filtro. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	
			Resto de obra y materiales.....	8,6602
			TOTAL PARTIDA	8,66
0024	S03IA111	ud	Mascarilla dos cuerpos	
			Resto de obra y materiales.....	30,2630
			TOTAL PARTIDA	30,26
0025	S03IA112	ud	Mascara presión positiva para filtros tipo P3 (EN-149)	
			Resto de obra y materiales.....	18,2850
			TOTAL PARTIDA	18,29
0026	S03IA113	ud	Filtros antigases y vapores ABEK P3	
			Resto de obra y materiales.....	16,2180
			TOTAL PARTIDA	16,22
0027	S03IA114	ud	Sistema de respiración autónomo E.R.A., en funcionamiento	
			Resto de obra y materiales.....	1.012,8830
			TOTAL PARTIDA	1.012,88
0028	S03IA120	ud	Protectores auditivos con Arnés a la nuca. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	
			Resto de obra y materiales.....	7,6426
			TOTAL PARTIDA	7,64
0029	S03IC010	ud	Cinturón de seguridad de sujeción, homologado. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	
			Resto de obra y materiales.....	22,9278
			TOTAL PARTIDA	22,93
0030	S03IC090	ud	Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	
			Resto de obra y materiales.....	14,0132
			TOTAL PARTIDA	14,01
0031	S03IC100	ud	Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	
			Resto de obra y materiales.....	7,6426

0032	S03IC111	ud	Traje desechable de protección química (F.C.)	TOTAL PARTIDA.....	7,64
			Resto de obra y materiales.....		5,9890
			TOTAL PARTIDA.....	5,99	
0033	S03IC130	ud	Mandil de cuero para soldador. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	Resto de obra y materiales.....	16,4724
			TOTAL PARTIDA.....	16,47	
0034	S03IC160	ud	Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, homologa- do CE. S/ R.D. 773/97.	Resto de obra y materiales.....	35,6690
			TOTAL PARTIDA.....	35,67	
0035	S03IM010	ud	Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	Resto de obra y materiales.....	2,2896
			TOTAL PARTIDA.....	2,29	
0036	S03IM015	ud	Par guantes protección riesgos químicos latex y/o neopreno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	Resto de obra y materiales.....	6,6250
			TOTAL PARTIDA.....	6,63	
0037	S03IM040	ud	Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	Resto de obra y materiales.....	2,9150
			TOTAL PARTIDA.....	2,92	
0038	S03IM050	ud	Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	Resto de obra y materiales.....	4,3990
			TOTAL PARTIDA.....	4,40	
0039	S03IM070	ud	Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	Resto de obra y materiales.....	35,4252
			TOTAL PARTIDA.....	35,43	
0040	S03IP020	ud	Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo inge- niero. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	Resto de obra y materiales.....	15,2958
			TOTAL PARTIDA.....	15,30	
0041	S03IP030	ud	Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y planti- llas de acero flexibles, para riesgos de perforación. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	Resto de obra y materiales.....	22,9278
			TOTAL PARTIDA.....	22,93	
0042	S03IP050	ud	Par de polainas para soldador. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	Resto de obra y materiales.....	8,2680
			TOTAL PARTIDA.....	8,27	
0043	S04W040	ud	Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, conside- rando dos horas a la semana un peón ordinario. Art 32 y 42.	Resto de obra y materiales.....	95,4636
			TOTAL PARTIDA.....	95,46	

CUADRO DE PRECIOS 2

1522-SANEAMIENTO CASITAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0044	S04W050	ud	Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.	
			Resto de obra y materiales.....	52,7562
			TOTAL PARTIDA.....	52,76

Zaragoza, Abril de 2016

Ingeniero de Caminos, C. y P



Juan Manuel Bernad Morcate