



INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	ALMOZARA	15 PRIORIZADAS

financieros y económicos, etc.)

NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente

Detalle de los costes a considerar:

Deberían sustituirse las columnas existentes desde Plaza Europa hasta Batalla de Arapiles por báculos de 10 m con 4 metros de saliente hacia la calzada y un brazo de apoyo a la calzada situado a 4m de altura. Aprovechar a cambiar la ubicación de alguna de las columnas para alejarlas de los árboles.

Sustitución de las luminarias existentes por otras más actuales con tecnología led y reducir el consumo energético.

Con el dinero asignado a la junta para llevar a cabo la propuesta, se puede llegar hasta la calle Batalla de Bailén. No obstante, si durante la ejecución de la obra no aparecieran imprevistos que se han valorado, podría llevarse a cabo la totalidad de la obra, dentro del presupuesto.

Contiene documentación anexa:	SI	<u>NO</u>
COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA	128.000 €	

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:

Si el trabajo se realiza con la contrata de mantenimiento de alumbrado, pueden ejecutarse los trabajos en aproximadamente 1 mes. A este periodo de ejecución, hay que sumarle el plazo de entrega de los materiales, que en el caso de las luminarias alcanza las 8-10 semanas. Si el trabajo se realiza por medio de empresas externas, hay que añadirle el periodo de elaboración y tramitación del concurso correspondiente.

NOMBRE TÉCNICO/A:

ÁREA: ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO: SERVICIO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS

FECHA DE VALORACIÓN TÉCNICA:	30-03-2017
-------------------------------------	------------