



INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	ALMOZARA	15 PRIORIZADAS

RESERVA 16	ID	863	TÍTULO	Mejora en alrededores de la nueva iglesia
<p>Descripción: La zona alrededor de la nueva iglesia está muy mal iluminada y cuidada. Ahora que se ha potenciado la zona con las nuevas instalaciones comerciales, sería oportuno acabar de acondicionar toda esa zona.</p> <p>https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/863</p> <p>Apoyos: 4</p> <p>Beneficiarios:</p> <p>Entidad:</p>				
Contiene documentación anexa: SI NO				

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)		
Aspectos a considerar: <i>Desde esta Unidad de Alumbrado se ha proyectado mejorar la visibilidad en la acera, pero la explanada y las escaleras de la Iglesia no son competencia nuestra por no tratarse de suelo Público. En caso de que se quiera alumbrar dicha zona deberá ser la Iglesia quien alumbre o bien ceder el terreno para que podamos intervenir en él.</i>		
Contiene documentación anexa: SI NO		
La propuesta ciudadana es viable competencialmente: SI NO		

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.)		
Aspectos técnicos a considerar: Colocación de puntos dobles en la zona de jardín para alumbrar la acera lateral a la Iglesia y en parte las escaleras. Realizar cimentaciones nuevas para sacar los puntos de luz de los árboles.		
Contiene documentación anexa: SI NO		
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: : SI en parte NO		

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	ALMOZARA	15 PRIORIZADAS

INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuestos orientativo (aspectos financieros y económicos, etc.)		
NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente		
Detalle de los costes a considerar: Luminarias, brazos y cimentaciones.		
Contiene documentación anexa:	SI	NO
COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA		10.400 €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:
<i>Si el trabajo se realiza con la contrata de mantenimiento de alumbrado, pueden ejecutarse los trabajos en aproximadamente 2 semanas. A este periodo de ejecución, hay que sumarle el plazo de entrega de los materiales, que en el caso de las luminarias alcanza las 8-10 semanas. Si el trabajo se realiza por medio de empresas externas, hay que añadirle el periodo de elaboración y tramitación del concurso correspondiente.</i>

NOMBRE TÉCNICO/A:
ÁREA: ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO: SERVICIO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS

FECHA DE VALORACIÓN TÉCNICA:	12-02-2017
-------------------------------------	------------