



<b>INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS</b>		
<b>JUNTA:</b>	<b>DELICIAS</b>	<b>15 PRIORIZADAS</b>

<b>5</b>	<b>ID</b>	<b>551</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>Renovación Avenida de Valencia</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b> Renovación integral Avenida de Valencia. Reposición de los árboles arrancados desde hace años.				
<b>BENEFICIARIOS</b> Los vecinos y ciudadanos que la transitan.				
<b>Apoyos Recibidos:</b> 10				
<b>Contiene documentación anexa:</b> SI <b>NO</b>				

<b>INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL</b> (aspectos jurídicos o legales, etc.)	
<b>Aspectos a considerar:</b> La gestión del arbolado urbano es competencia del Servicio de Parques y Jardines	
<b>Contiene documentación anexa:</b> NO	
<b>La propuesta ciudadana es viable competencialmente:</b> SI	



<b>INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS</b>	
<b>JUNTA:</b>	<b>DELICIAS</b>
	<b>15 PRIORIZADAS</b>

<b>INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA</b> (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.)	
<b>Aspectos técnicos a considerar:</b>	
<p>De acuerdo a los datos obrantes en este Servicio, en la Avenida de Valencia existen 10 alcorques vacíos, uno de ellos con tocón mayor de 10cm de diámetro.</p> <p>Se entiende que la plantación en viario forma parte del objeto del contrato de mantenimiento de zonas verdes del Sector I, que contempla en su PTT 600 ud/año de plantación en alcorque. Dado que la plantación en viario se programa con un año de antelación y que las unidades de las campañas 2017 y 2018 están comprometidas, se propone autorizar un exceso de 10 unidades de las previstas en canon para el ejercicio en curso.</p>	
<b>Contiene documentación anexa:</b>	NO
<b>La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :</b>	SI



<b>INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS</b>		
<b>JUNTA:</b>	<b>DELICIAS</b>	<b>15 PRIORIZADAS</b>

<b>INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuestos orientativo</b> (aspectos financieros y económicos, etc.)																													
NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente																													
<b>Detalle de los costes a considerar:</b>																													
	<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 15%;">Mediciones</th> <th style="width: 15%;">€/ud</th> <th style="width: 30%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ud. de suministro de planta arbórea frondosa, calibre 14/16 en formato light pot, incluso transporte a pie de obra</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">85</td> <td style="text-align: right;">850,00</td> </tr> <tr> <td>Ud Extracción o trituración y astillamiento con medios mecánicos de tocón de diámetro mayor de 10cm hasta un volumen mínimo de 1m3 para posterior plantación. Troceado y retirada de restos, incluso carga y transporte a vertedero autorizado.</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: right;">90,00</td> </tr> <tr> <td>Plantación arbolado lineal en alcorque, apertura de hoyo, prueba de drenaje, abonado, reposición de tierra, entutorado en su caso, revisión de riego y riego durante dos años.</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">210</td> <td style="text-align: right;">2.100,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">SUMA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.040,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">IVA (21%)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">638,40</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>3.678,40</b></td> </tr> </tbody> </table>		Mediciones	€/ud	TOTAL	Ud. de suministro de planta arbórea frondosa, calibre 14/16 en formato light pot, incluso transporte a pie de obra	10	85	850,00	Ud Extracción o trituración y astillamiento con medios mecánicos de tocón de diámetro mayor de 10cm hasta un volumen mínimo de 1m3 para posterior plantación. Troceado y retirada de restos, incluso carga y transporte a vertedero autorizado.	1	90	90,00	Plantación arbolado lineal en alcorque, apertura de hoyo, prueba de drenaje, abonado, reposición de tierra, entutorado en su caso, revisión de riego y riego durante dos años.	10	210	2.100,00	SUMA			3.040,00	IVA (21%)			638,40	TOTAL			<b>3.678,40</b>
	Mediciones	€/ud	TOTAL																										
Ud. de suministro de planta arbórea frondosa, calibre 14/16 en formato light pot, incluso transporte a pie de obra	10	85	850,00																										
Ud Extracción o trituración y astillamiento con medios mecánicos de tocón de diámetro mayor de 10cm hasta un volumen mínimo de 1m3 para posterior plantación. Troceado y retirada de restos, incluso carga y transporte a vertedero autorizado.	1	90	90,00																										
Plantación arbolado lineal en alcorque, apertura de hoyo, prueba de drenaje, abonado, reposición de tierra, entutorado en su caso, revisión de riego y riego durante dos años.	10	210	2.100,00																										
SUMA			3.040,00																										
IVA (21%)			638,40																										
TOTAL			<b>3.678,40</b>																										
<b>Contiene documentación anexa:</b>	NO																												
<b>COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA</b>	<b>3.678,40 € IVA incluido</b> €																												

<b>INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:</b>
El inicio de las actuaciones, una vez autorizada su ejecución, dependería de la estacionalidad de las operaciones a realizar. El inicio se podría prever en otoño y su plazo de ejecución de 3 días, teniendo en cuenta la señalización precisa.

<b>ÁREA: Servicios Públicos y Personal</b>
<b>DEPARTAMENTO: Oficina del Espacio Urbano y de Gestión de Residuos</b>
<b>SERVICIO: Parques y Jardines</b>



<b>INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS</b>		
<b>JUNTA:</b>	<b>DELICIAS</b>	<b>15 PRIORIZADAS</b>

<b>FECHA DE VALORACIÓN TÉCNICA:</b>	3 de abril de 2017
---	--------------------